# *IX Costul normat al operaţiunilor tehnologice mecanizate*

## *Discuirea (a. 2019)*

| Componenţa agregatului | Productivitatea, ha/h | Remunerarea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibilului şi lubrifiaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunerarea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medicală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| **Zona de Nord** | | | | | | | | | | | | |
| **Întreprinderi mijlocii (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei până la 400,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| T -70 + GDP - 2,5 | 1,50 | 21,02 | 18,04 | 2,16 | 0,81 | 178,98 | 27,60 | 22,75 | 0,41 | 250,76 | 7,52 | 258,28 |
| MTZ - 80/82 + GDP - 2,5 | 1,65 | 19,11 | 16,40 | 1,97 | 0,74 | 163,00 | 21,32 | 18,13 | 0,35 | 221,91 | 6,66 | 228,56 |
| HTZ -2511(MTZ-320) + BDN - 1,3 | 1,06 | 29,74 | 25,53 | 3,06 | 1,15 | 104,37 | 23,01 | 22,38 | 0,36 | 179,86 | 5,40 | 185,26 |
| FOTON 904 + BDN - 2400 PALADA | 1,42 | 22,20 | 19,06 | 2,29 | 0,86 | 131,28 | 27,21 | 30,08 | 0,55 | 211,32 | 6,34 | 217,66 |
| ZETOR FORTERRA 150 + BDT -7 | 3,32 | 10,82 | 9,29 | 1,11 | 0,42 | 89,93 | 35,42 | 39,32 | 0,67 | 176,16 | 5,28 | 181,44 |
| JOHN DEERE 7930 + JOHN DEERE 637 | 4,90 | 8,49 | 7,29 | 0,88 | 0,33 | 89,71 | 150,51 | 158,24 | 2,54 | 409,49 | 12,28 | 421,78 |
| ZETOR MAJOR 80 + AGN-2,5 | 1,98 | 15,92 | 13,67 | 1,64 | 0,62 | 98,46 | 35,69 | 39,63 | 0,67 | 190,37 | 5,71 | 196,08 |
| JOHN DEERE 7930 + BDM-6,6×4PK | 3,30 | 12,61 | 10,83 | 1,30 | 0,49 | 263,44 | 87,92 | 83,12 | 1,60 | 448,70 | 13,46 | 462,16 |
| CASSE PUMA + GD - 3,6 | 1,74 | 23,92 | 20,53 | 2,46 | 0,92 | 254,03 | 132,42 | 121,52 | 2,47 | 534,36 | 16,03 | 550,39 |
| LANDINI LEGEND 115 + GD - 2,4 | 2,05 | 17,52 | 15,04 | 1,80 | 0,68 | 169,35 | 63,67 | 65,60 | 1,21 | 317,35 | 9,52 | 326,87 |
| K-700A + БДМ-7Х3 ПКСР | 3,32 | 12,54 | 10,76 | 1,29 | 0,48 | 89,93 | 67,77 | 75,37 | 1,24 | 246,85 | 7,41 | 254,26 |
| K-7001 + БДМ-7х3 ПК | 6,38 | 4,94 | 4,24 | 0,51 | 0,19 | 136,96 | 27,43 | 30,45 | 0,52 | 200,30 | 6,01 | 206,31 |
| VALTRA 191H + CATROS 4001 | 3,68 | 11,31 | 9,71 | 1,17 | 0,44 | 105,89 | 146,21 | 144,68 | 2,58 | 410,68 | 12,32 | 423,00 |
| VERSATILE 425 + CATROS 9001-KR | 3,68 | 11,31 | 9,71 | 1,17 | 0,44 | 105,89 | 312,60 | 313,07 | 5,48 | 748,35 | 22,45 | 770,80 |
| K-744P2 + HELIODOR 9KA | 6,87 | 5,23 | 4,49 | 0,54 | 0,20 | 114,65 | 41,75 | 46,31 | 0,80 | 208,73 | 6,26 | 214,99 |
| MASSEY FERGUSON 7620 + TERRADISC4001 STARR | 2,87 | 14,50 | 12,45 | 1,49 | 0,56 | 92,33 | 147,28 | 142,15 | 2,65 | 398,91 | 11,97 | 410,87 |
| **Întreprinderi mari (combustibilul fără TVA, 1kg 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| K -5280(K-701) + BD - 10B | 7,58 | 5,49 | 4,71 | 0,57 | 0,21 | 157,54 | 53,70 | 39,25 | 0,75 | 256,73 | 7,70 | 264,43 |
| HTZ - 150(T-150) + BDT -7 | 4,38 | 9,51 | 8,16 | 0,98 | 0,37 | 141,78 | 42,35 | 39,02 | 1,64 | 234,30 | 7,03 | 241,33 |
| DT -75 + BDT - 3 | 1,84 | 19,53 | 16,76 | 2,01 | 0,75 | 182,69 | 51,46 | 43,44 | 0,72 | 297,84 | 8,94 | 306,77 |
| T -70 + GDP-2,5 | 1,80 | 19,96 | 17,13 | 2,06 | 0,77 | 157,54 | 23,01 | 18,96 | 0,34 | 219,81 | 6,59 | 226,40 |
| MTZ - 1221 + BDT - 3 | 2,32 | 15,48 | 13,29 | 1,59 | 0,60 | 180,73 | 35,16 | 32,30 | 0,57 | 264,24 | 7,93 | 272,17 |
| MTZ - 80/82 + GDP-2,5 | 2,00 | 15,76 | 13,53 | 1,62 | 0,61 | 143,30 | 17,60 | 14,96 | 0,29 | 191,91 | 5,76 | 197,67 |
| FOTON 904 + BDN - 2400 PALADA | 1,71 | 18,44 | 15,82 | 1,90 | 0,71 | 115,53 | 22,60 | 24,98 | 0,46 | 181,99 | 5,46 | 187,45 |
| ZETOR FORTERRA 150 + BDT -7 | 3,99 | 9,00 | 7,73 | 0,93 | 0,35 | 79,14 | 29,47 | 32,72 | 0,56 | 150,89 | 4,53 | 155,42 |
| JOHN DEERE 7930 + JOHN DEERE 637 | 5,89 | 7,07 | 6,07 | 0,73 | 0,27 | 78,94 | 125,21 | 131,64 | 2,11 | 344,97 | 10,35 | 355,32 |
| ZETOR MAJOR 80 + AGN-2,5 | 2,38 | 13,25 | 11,37 | 1,36 | 0,51 | 86,64 | 29,69 | 32,97 | 0,56 | 163,10 | 4,89 | 168,00 |
| JOHN DEERE 7930 + BDM-6,6×4PK | 3,97 | 10,49 | 9,00 | 1,08 | 0,41 | 231,82 | 73,08 | 69,10 | 1,33 | 385,81 | 11,57 | 397,39 |
| CASSE PUMA+GD-3,6 | 2,09 | 19,92 | 17,10 | 2,05 | 0,77 | 223,54 | 110,24 | 101,17 | 2,05 | 456,93 | 13,71 | 470,63 |
| LANDINI LEGEND 115 + GD - 2,4 | 2,47 | 14,54 | 12,48 | 1,50 | 0,56 | 149,03 | 52,84 | 54,45 | 1,00 | 271,87 | 8,16 | 280,02 |

| Componenţa agregatului | Productivitatea, ha/h | Remunerea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibilului şi lubrifiaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunerea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medicală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| K-700A + БДМ-7Х3 ПКСР | 3,99 | 10,43 | 8,95 | 1,07 | 0,40 | 79,14 | 56,39 | 62,72 | 1,03 | 209,71 | 6,29 | 216,00 |
| K-7001 + БДМ-7х3 ПК | 7,68 | 4,11 | 3,53 | 0,42 | 0,16 | 120,53 | 22,80 | 25,31 | 0,43 | 173,18 | 5,20 | 178,37 |
| VALTRA 191H + CATROS 4001 | 4,43 | 9,40 | 8,07 | 0,97 | 0,36 | 93,19 | 121,54 | 120,27 | 2,15 | 346,55 | 10,40 | 356,95 |
| VERSATILE 425 + CATROS 9001-KR | 4,43 | 9,40 | 8,07 | 0,97 | 0,36 | 93,19 | 259,86 | 260,25 | 4,55 | 627,25 | 18,82 | 646,06 |
| K-744P2 + HELIODOR 9KA | 8,27 | 4,35 | 3,73 | 0,45 | 0,17 | 100,89 | 34,70 | 38,49 | 0,66 | 179,09 | 5,37 | 184,47 |
| MASSEY FERGUSON 7620 + TERRADISC4001 STARR | 3,46 | 12,04 | 10,33 | 1,24 | 0,46 | 81,25 | 122,23 | 117,98 | 2,20 | 335,70 | 10,07 | 345,77 |
| **Lungimea postatei 600,0 - 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| K -5280(K-701) + BD - 10B | 8,34 | 4,99 | 4,28 | 0,51 | 0,19 | 150,97 | 48,81 | 35,57 | 0,68 | 241,02 | 7,23 | 248,25 |
| HTZ - 150(T-150) + BDT -7 | 5,00 | 8,33 | 7,15 | 0,86 | 0,32 | 133,47 | 37,09 | 34,18 | 0,56 | 213,63 | 6,41 | 220,04 |
| DT -75 + BDT - 3 | 2,04 | 17,60 | 15,11 | 1,81 | 0,68 | 157,98 | 46,42 | 39,18 | 0,65 | 261,83 | 7,85 | 269,69 |
| T -70 + GDP-2,5 | 1,85 | 19,41 | 16,66 | 2,00 | 0,75 | 149,66 | 22,38 | 18,45 | 0,33 | 210,23 | 6,31 | 216,54 |
| MTZ - 1221 + BDT - 3 | 2,87 | 12,51 | 10,74 | 1,29 | 0,48 | 150,97 | 28,42 | 26,11 | 0,46 | 218,47 | 6,55 | 225,03 |
| MTZ - 80/82 + GDP-2,5 | 2,10 | 15,02 | 12,89 | 1,55 | 0,58 | 134,13 | 16,76 | 14,24 | 0,27 | 180,42 | 5,41 | 185,83 |
| FOTON 904 + BDN - 2400 PALADA | 1,75 | 18,01 | 15,46 | 1,86 | 0,70 | 110,28 | 22,08 | 24,41 | 0,45 | 175,23 | 5,26 | 180,48 |
| ZETOR FORTERRA 150 + BDT -7 | 4,07 | 8,82 | 7,57 | 0,91 | 0,34 | 75,54 | 28,89 | 32,07 | 0,55 | 145,88 | 4,38 | 150,25 |
| JOHN DEERE 7930 + JOHN DEERE 637 | 6,01 | 6,93 | 5,95 | 0,71 | 0,27 | 75,35 | 122,71 | 129,01 | 2,07 | 336,07 | 10,08 | 346,15 |
| ZETOR MAJOR 80 + AGN-2,5 | 2,43 | 12,97 | 11,14 | 1,34 | 0,50 | 82,71 | 29,08 | 32,29 | 0,55 | 157,60 | 4,73 | 162,33 |
| JOHN DEERE 7930 + BDM-6,6×4PK | 4,05 | 10,28 | 8,82 | 1,06 | 0,40 | 221,29 | 71,63 | 67,73 | 1,31 | 372,24 | 11,17 | 383,41 |
| CASSE PUMA + GD - 3,6 | 2,13 | 19,54 | 16,77 | 2,01 | 0,75 | 213,38 | 108,17 | 99,27 | 2,01 | 442,38 | 13,27 | 455,65 |
| LANDINI LEGEND 115 + GD - 2,4 | 2,52 | 14,25 | 12,23 | 1,47 | 0,55 | 142,26 | 51,79 | 53,37 | 0,98 | 262,66 | 7,88 | 270,54 |
| K-700A + БДМ-7Х3 ПКСР | 4,07 | 10,23 | 8,78 | 1,05 | 0,40 | 75,54 | 55,28 | 61,48 | 1,01 | 203,54 | 6,11 | 209,65 |
| K-7001 + БДМ-7х3 ПК | 7,84 | 4,02 | 3,45 | 0,41 | 0,16 | 115,05 | 22,33 | 24,79 | 0,42 | 166,61 | 5,00 | 171,61 |
| VALTRA 191H + CATROS 4001 | 4,52 | 9,21 | 7,90 | 0,95 | 0,36 | 88,96 | 119,04 | 117,79 | 2,10 | 337,09 | 10,11 | 347,20 |
| VERSATILE 425 + CATROS 9001-KR | 4,52 | 9,21 | 7,90 | 0,95 | 0,36 | 88,96 | 254,50 | 254,88 | 4,46 | 612,00 | 18,36 | 630,36 |
| K-744P2 + HELIODOR 9KA | 8,44 | 4,26 | 3,65 | 0,44 | 0,16 | 96,31 | 33,99 | 37,70 | 0,65 | 172,90 | 5,19 | 178,08 |
| MASSEY FERGUSON 7620 + TERRADISC4001 STARR | 3,53 | 11,79 | 10,12 | 1,21 | 0,46 | 77,56 | 119,71 | 115,55 | 2,15 | 326,76 | 9,80 | 336,56 |
| **Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| K -5280(K-701) + BD - 10B | 9,65 | 4,31 | 3,70 | 0,44 | 0,17 | 146,60 | 42,18 | 30,62 | 0,60 | 224,31 | 6,73 | 231,04 |
| HTZ - 150 (T-150)+ BDT -7 | 5,40 | 7,71 | 6,62 | 0,79 | 0,30 | 127,78 | 34,34 | 31,65 | 0,52 | 202,00 | 6,06 | 208,06 |
| DT -75 + BDT - 3 | 2,12 | 16,94 | 14,54 | 1,74 | 0,65 | 149,44 | 44,67 | 37,70 | 0,63 | 249,38 | 7,48 | 256,86 |
| T -70 + GDP-2,5 | 1,90 | 18,91 | 16,23 | 1,95 | 0,73 | 142,00 | 21,80 | 17,96 | 0,32 | 200,99 | 6,03 | 207,02 |
| MTZ - 1221 + BDT - 3 | 3,22 | 11,15 | 9,57 | 1,15 | 0,43 | 126,03 | 25,33 | 23,27 | 0,41 | 186,19 | 5,59 | 191,77 |
| MTZ - 80/82+ GDP-2,5 | 2,20 | 14,33 | 12,30 | 1,48 | 0,55 | 126,47 | 16,00 | 13,60 | 0,26 | 170,66 | 5,12 | 175,78 |
| FOTON 904 + BDN - 2400 PALADA | 1,80 | 17,51 | 15,03 | 1,80 | 0,68 | 105,02 | 21,47 | 23,73 | 0,43 | 168,16 | 5,04 | 173,21 |
| ZETOR FORTERRA 150 + BDT -7 | 4,20 | 8,55 | 7,34 | 0,88 | 0,33 | 71,94 | 28,00 | 31,08 | 0,53 | 140,10 | 4,20 | 144,30 |
| JOHN DEERE 7930 + JOHN DEERE 637 | 6,20 | 6,71 | 5,76 | 0,69 | 0,26 | 71,77 | 118,95 | 125,06 | 2,01 | 324,50 | 9,74 | 334,24 |
| ZETOR MAJOR 80 + AGN-2,5 | 2,50 | 12,61 | 10,82 | 1,30 | 0,49 | 78,77 | 28,27 | 31,38 | 0,53 | 151,56 | 4,55 | 156,11 |

| Componenţa agregatului | Productivitatea, ha/h | Remunerarea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibilului şi lubrifinaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunerarea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medicală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| JOHN DEERE 7930 + BDM-6,6×4PK | 4,18 | 9,96 | 8,55 | 1,03 | 0,38 | 210,75 | 69,41 | 65,62 | 1,27 | 357,00 | 10,71 | 367,72 |
| CASSE PUMA + GD - 3,6 | 2,20 | 18,92 | 16,24 | 1,95 | 0,73 | 203,22 | 104,73 | 96,11 | 1,95 | 424,94 | 12,75 | 437,68 |
| LANDINI LEGEND 115 + GD - 2,4 | 2,60 | 13,81 | 11,86 | 1,42 | 0,53 | 135,48 | 50,20 | 51,73 | 0,95 | 252,17 | 7,57 | 259,74 |
| K-700A + БДМ-7Х3 ПКСР | 4,20 | 9,91 | 8,51 | 1,02 | 0,38 | 71,94 | 53,57 | 59,58 | 0,98 | 195,98 | 5,88 | 201,86 |
| K-7001 + БДМ-7Х3 ПК | 8,08 | 3,90 | 3,35 | 0,40 | 0,15 | 109,58 | 21,66 | 24,04 | 0,41 | 159,59 | 4,79 | 164,37 |
| VALTRA 191H + CATROS 4001 | 4,66 | 8,93 | 7,67 | 0,92 | 0,35 | 84,72 | 115,47 | 114,25 | 2,04 | 325,41 | 9,76 | 335,17 |
| VERSATILE 425 + CATROS 9001-KR | 4,66 | 8,93 | 7,67 | 0,92 | 0,35 | 84,72 | 246,86 | 247,23 | 4,32 | 592,07 | 17,76 | 609,83 |
| K-744P2 + HELIODOR 9KA | 8,70 | 4,13 | 3,54 | 0,43 | 0,16 | 91,72 | 32,97 | 36,57 | 0,63 | 166,01 | 4,98 | 170,99 |
| MASSEY FERGUSON 7620 + TERRADISC4001 STARR | 3,64 | 11,44 | 9,82 | 1,18 | 0,44 | 73,87 | 116,12 | 112,08 | 2,09 | 315,59 | 9,47 | 325,06 |
| **Zona de Centru** | | | | | | | | | | | | |
| **Întreprinderi mijlocii (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei până la 400,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| T -70 + GDP - 2,5 | 1,41 | 22,36 | 19,19 | 2,30 | 0,86 | 188,17 | 29,37 | 24,21 | 0,43 | 264,54 | 7,94 | 272,47 |
| MTZ- 80/82 +GDP -2,5 | 1,55 | 20,34 | 17,46 | 2,10 | 0,79 | 171,10 | 22,70 | 19,30 | 0,37 | 233,81 | 7,01 | 240,83 |
| HTZ -2511(MTZ-320) + BDN - 1,3 | 1,00 | 31,52 | 27,06 | 3,25 | 1,22 | 109,40 | 24,40 | 23,73 | 0,33 | 189,38 | 5,68 | 195,07 |
| FOTON 904 + BDN - 2400 PALADA | 1,34 | 23,53 | 20,19 | 2,42 | 0,91 | 137,84 | 28,84 | 31,87 | 0,58 | 222,66 | 6,68 | 229,34 |
| ZETOR FORTERRA 150 + BDT -7 | 3,12 | 11,51 | 9,88 | 1,19 | 0,44 | 94,42 | 37,69 | 41,84 | 0,71 | 186,18 | 5,59 | 191,76 |
| JOHN DEERE 7930 + JOHN DEERE 637 | 4,60 | 9,05 | 7,77 | 0,93 | 0,35 | 94,19 | 160,32 | 168,56 | 2,71 | 434,83 | 13,04 | 447,87 |
| ZETOR MAJOR 80 + AGN-2,5 | 1,86 | 16,95 | 14,55 | 1,75 | 0,65 | 103,38 | 37,99 | 42,18 | 0,72 | 201,22 | 6,04 | 207,26 |
| JOHN DEERE 7930 + BDM-6,6×4PK | 3,10 | 13,43 | 11,53 | 1,38 | 0,52 | 276,61 | 93,59 | 88,49 | 1,71 | 473,82 | 14,21 | 488,03 |
| CASSE PUMA + GD - 3,6 | 1,63 | 25,54 | 21,92 | 2,63 | 0,99 | 266,73 | 141,36 | 129,72 | 2,63 | 565,98 | 16,98 | 582,96 |
| LANDINI LEGEND 115 + GD - 2,4 | 1,93 | 18,61 | 15,97 | 1,92 | 0,72 | 177,82 | 67,63 | 69,68 | 1,28 | 335,03 | 10,05 | 345,08 |
| K-700A + БДМ-7Х3 ПКСР | 3,12 | 13,34 | 11,45 | 1,37 | 0,52 | 94,42 | 72,12 | 80,21 | 1,32 | 261,40 | 7,84 | 269,24 |
| K-7001 + БДМ-7Х3 ПК | 6,00 | 5,25 | 4,51 | 0,54 | 0,20 | 143,81 | 29,17 | 32,38 | 0,55 | 211,16 | 6,33 | 217,49 |
| VALTRA 191H + CATROS 4001 | 3,46 | 12,03 | 10,33 | 1,24 | 0,46 | 111,19 | 155,49 | 153,86 | 2,75 | 435,31 | 13,06 | 448,37 |
| VERSATILE 425 + CATROS 9001-KR | 3,46 | 12,03 | 10,33 | 1,24 | 0,46 | 111,19 | 332,43 | 332,93 | 5,82 | 794,40 | 23,83 | 818,23 |
| K-744P2 + HELIODOR 9KA | 6,46 | 5,56 | 4,77 | 0,57 | 0,21 | 120,38 | 44,39 | 49,24 | 0,85 | 220,42 | 6,61 | 227,03 |
| MASSEY FERGUSON 7620 + TERRADISC4001 STARR | 2,70 | 15,40 | 13,22 | 1,59 | 0,59 | 96,95 | 156,37 | 150,93 | 2,81 | 422,46 | 12,67 | 435,13 |
| **Întreprinderi mari (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| K -5280(K-701) + BD - 10B | 6,98 | 5,96 | 5,12 | 0,61 | 0,23 | 165,85 | 58,32 | 42,62 | 0,81 | 273,56 | 8,21 | 281,77 |
| HTZ - 150(T-150) + BDT -7 | 4,12 | 10,10 | 8,67 | 1,04 | 0,39 | 152,06 | 45,01 | 41,49 | 0,69 | 249,35 | 7,48 | 256,83 |
| DT -75 + BDT - 3 | 1,69 | 21,25 | 18,24 | 2,19 | 0,82 | 192,76 | 56,03 | 47,30 | 0,78 | 318,12 | 9,54 | 327,66 |
| T -70 + GDP-2,5 | 1,70 | 21,13 | 18,14 | 2,18 | 0,82 | 166,07 | 24,36 | 20,08 | 0,36 | 232,00 | 6,96 | 238,96 |
| MTZ - 1221 + BDT - 3 | 2,14 | 16,79 | 14,41 | 1,73 | 0,65 | 170,66 | 37,12 | 35,01 | 0,62 | 260,20 | 7,81 | 268,00 |
| MTZ - 80/82 + GDP-2,5 | 1,88 | 16,76 | 14,39 | 1,73 | 0,65 | 152,72 | 18,72 | 15,92 | 0,30 | 204,42 | 6,13 | 210,56 |
| FOTON 904 + BDN - 2400 PALADA | 1,61 | 19,58 | 16,81 | 2,02 | 0,76 | 121,30 | 24,00 | 26,53 | 0,48 | 191,89 | 5,76 | 197,65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZETOR FORTERRA 150 + BDT -7 | 3,75 | 9,58 | 8,22 | 0,99 | 0,37 | 83,09 | 31,36 | 34,81 | 0,59 | 159,43 | 4,78 | 164,21 |
| JOHN DEERE 7930 + JOHN DEERE 637 | 5,54 | 7,51 | 6,45 | 0,77 | 0,29 | 82,89 | 133,12 | 139,96 | 2,25 | 365,73 | 10,97 | 376,70 |
| ZETOR MAJOR 80 + AGN-2,5 | 2,23 | 14,14 | 12,13 | 1,46 | 0,55 | 90,98 | 31,69 | 35,18 | 0,60 | 172,59 | 5,18 | 177,77 |
| JOHN DEERE 7930 + BDM-6,6×4PK | 3,73 | 11,16 | 9,58 | 1,15 | 0,43 | 243,41 | 77,78 | 73,54 | 1,42 | 407,31 | 12,22 | 419,53 |
| CASSE PUMA + GD - 3,6 | 1,96 | 21,24 | 18,23 | 2,19 | 0,82 | 234,72 | 117,56 | 107,88 | 2,19 | 483,59 | 14,51 | 498,09 |
| LANDINI LEGEND 115 + GD - 2,4 | 2,32 | 15,48 | 13,29 | 1,59 | 0,60 | 156,48 | 56,26 | 57,97 | 1,07 | 287,26 | 8,62 | 295,88 |
| K-700A + БДМ-7Х3 ПКСР | 3,75 | 11,10 | 9,53 | 1,14 | 0,43 | 83,09 | 60,00 | 66,73 | 1,10 | 222,02 | 6,66 | 228,68 |
| K-7001 + БДМ-7Х3 ПК | 7,22 | 4,37 | 3,75 | 0,45 | 0,17 | 126,55 | 24,25 | 26,92 | 0,46 | 182,55 | 5,48 | 188,03 |
| VALTRA 191H + CATROS 4001 | 4,16 | 10,00 | 8,59 | 1,03 | 0,39 | 97,85 | 129,30 | 127,94 | 2,29 | 367,38 | 11,02 | 378,40 |
| VERSATILE 425 + CATROS 9001-KR | 4,16 | 10,00 | 8,59 | 1,03 | 0,39 | 97,85 | 276,44 | 276,86 | 4,84 | 665,99 | 19,98 | 685,97 |
| K-744P2 + HELIODOR 9KA | 7,77 | 4,62 | 3,97 | 0,48 | 0,18 | 105,93 | 36,92 | 40,95 | 0,71 | 189,12 | 5,67 | 194,80 |
| MASSEY FERGUSON 7620 + TERRADISC4001 STARR | 3,25 | 12,81 | 10,99 | 1,32 | 0,49 | 85,31 | 130,03 | 125,51 | 2,34 | 356,00 | 10,68 | 366,68 |
| **Lungimea postatei până la 600,0 - 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| K -5280(K-701) + BD - 10B | 7,67 | 5,43 | 4,66 | 0,56 | 0,21 | 159,06 | 53,08 | 38,79 | 0,74 | 257,10 | 7,71 | 264,81 |
| HTZ - 150(T-150) + BDT -7 | 4,70 | 8,85 | 7,60 | 0,91 | 0,34 | 143,75 | 39,46 | 36,37 | 0,60 | 229,03 | 6,87 | 235,91 |
| DT -75 + BDT - 3 | 1,88 | 19,11 | 16,40 | 1,97 | 0,74 | 166,50 | 50,26 | 42,52 | 0,71 | 279,10 | 8,37 | 287,47 |
| T -70 + GDP-2,5 | 1,74 | 20,64 | 17,72 | 2,13 | 0,80 | 157,98 | 23,80 | 19,62 | 0,35 | 222,39 | 6,67 | 229,07 |
| MTZ - 1221 + BDT - 3 | 2,64 | 13,61 | 11,68 | 1,40 | 0,53 | 159,06 | 30,90 | 28,38 | 0,50 | 232,45 | 6,97 | 239,42 |
| MTZ - 80/82 + GDP-2,5 | 1,97 | 16,01 | 13,74 | 1,65 | 0,62 | 141,34 | 17,86 | 15,19 | 0,29 | 190,69 | 5,72 | 196,41 |
| FOTON 904 + BDN - 2400 PALADA | 1,64 | 19,22 | 16,50 | 1,98 | 0,74 | 115,79 | 23,56 | 26,04 | 0,48 | 185,09 | 5,55 | 190,64 |
| ZETOR FORTERRA 150 + BDT -7 | 3,83 | 9,38 | 8,05 | 0,97 | 0,36 | 79,32 | 30,70 | 34,08 | 0,58 | 154,07 | 4,62 | 158,69 |
| JOHN DEERE 7930 + JOHN DEERE 637 | 5,65 | 7,37 | 6,32 | 0,76 | 0,28 | 79,12 | 130,53 | 137,23 | 2,20 | 356,45 | 10,69 | 367,15 |
| ZETOR MAJOR 80 + AGN-2,5 | 2,28 | 13,83 | 11,87 | 1,42 | 0,53 | 86,84 | 31,00 | 34,41 | 0,58 | 166,66 | 5,00 | 171,66 |
| JOHN DEERE 7930 + BDM-6,6×4PK | 3,81 | 10,93 | 9,38 | 1,13 | 0,42 | 232,35 | 76,15 | 72,00 | 1,39 | 392,81 | 11,78 | 404,59 |
| CASSE PUMA+GD-3,6 | 2,01 | 20,71 | 17,78 | 2,13 | 0,80 | 224,05 | 114,63 | 105,20 | 2,13 | 466,72 | 14,00 | 480,73 |
| LANDINI LEGEND 115 + GD - 2,4 | 2,37 | 15,15 | 13,01 | 1,56 | 0,59 | 149,37 | 55,07 | 56,75 | 1,05 | 277,39 | 8,32 | 285,71 |
| K-700A + БДМ-7Х3 ПКСР | 3,83 | 10,87 | 9,33 | 1,12 | 0,42 | 79,32 | 58,75 | 65,34 | 1,07 | 215,34 | 6,46 | 221,81 |
| K-7001 + БДМ-7Х3 ПК | 7,37 | 4,28 | 3,67 | 0,44 | 0,17 | 120,80 | 23,75 | 26,37 | 0,45 | 175,65 | 5,27 | 180,92 |
| VALTRA 191H + CATROS 4001 | 4,25 | 9,80 | 8,41 | 1,01 | 0,38 | 93,40 | 126,63 | 125,31 | 2,24 | 357,37 | 10,72 | 368,10 |
| VERSATILE 425 + CATROS 9001-KR | 4,25 | 9,80 | 8,41 | 1,01 | 0,38 | 93,40 | 270,74 | 271,15 | 4,74 | 649,83 | 19,49 | 669,33 |
| K-744P2 + HELIODOR 9KA | 7,93 | 4,53 | 3,89 | 0,47 | 0,17 | 101,12 | 36,16 | 40,10 | 0,69 | 182,60 | 5,48 | 188,07 |
| MASSEY FERGUSON 7620 + TERRADISC4001 STARR | 3,32 | 12,54 | 10,77 | 1,29 | 0,48 | 81,43 | 127,35 | 122,92 | 2,29 | 346,54 | 10,40 | 356,93 |
| **Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| K -5280(K-701) + BD - 10B | 8,88 | 4,68 | 4,02 | 0,48 | 0,18 | 154,26 | 45,84 | 33,50 | 0,64 | 238,92 | 7,17 | 246,09 |
| HTZ - 150(T-150) + BDT -7 | 5,08 | 8,19 | 7,03 | 0,84 | 0,32 | 136,54 | 36,51 | 33,64 | 0,56 | 215,44 | 6,46 | 221,90 |
| DT -75 + BDT - 3 | 1,95 | 18,42 | 15,81 | 1,90 | 0,71 | 156,66 | 47,82 | 40,37 | 0,67 | 263,94 | 7,92 | 271,86 |
| T -70 + GDP-2,5 | 1,79 | 20,06 | 17,22 | 2,07 | 0,77 | 149,73 | 23,13 | 19,07 | 0,34 | 212,33 | 6,37 | 218,70 |
| MTZ - 1221 + BDT - 3 | 2,99 | 12,01 | 10,31 | 1,24 | 0,46 | 147,70 | 27,28 | 25,06 | 0,44 | 212,49 | 6,37 | 218,87 |
| MTZ - 80 + GDP-2,5 | 2,07 | 15,23 | 13,07 | 1,57 | 0,59 | 133,69 | 17,00 | 14,46 | 0,28 | 180,66 | 5,42 | 186,08 |
| FOTON 904 + BDN - 2400 PALADA | 1,69 | 18,65 | 16,01 | 1,92 | 0,72 | 110,28 | 22,86 | 25,27 | 0,46 | 177,53 | 5,33 | 182,86 |

| Componenţa agregatului | Productivitatea, ha/h | Remunerea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibilului şi lubrifinaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunerea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medicală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| ZETOR FORTERRA 150 + BDT -7 | 3,95 | 9,09 | 7,81 | 0,94 | 0,35 | 75,54 | 29,77 | 33,05 | 0,56 | 148,02 | 4,44 | 152,46 |
| JOHN DEERE 7930 + JOHN DEERE 637 | 5,83 | 7,14 | 6,13 | 0,74 | 0,28 | 75,35 | 126,50 | 133,00 | 2,14 | 344,12 | 10,32 | 354,44 |
| ZETOR MAJOR 80 + AGN-2,5 | 2,35 | 13,41 | 11,51 | 1,38 | 0,52 | 82,71 | 30,07 | 33,39 | 0,57 | 160,15 | 4,80 | 164,95 |
| JOHN DEERE 7930 + BDM-6,6×4PK | 3,93 | 10,59 | 9,09 | 1,09 | 0,41 | 221,29 | 73,82 | 69,80 | 1,35 | 376,85 | 11,31 | 388,15 |
| CASSE PUMA + GD - 3,6 | 2,07 | 20,11 | 17,26 | 2,07 | 0,78 | 213,38 | 111,31 | 102,15 | 2,07 | 449,02 | 13,47 | 462,49 |
| LANDINI LEGEND 115 + GD - 2,4 | 2,44 | 14,72 | 12,64 | 1,52 | 0,57 | 142,26 | 53,49 | 55,12 | 1,02 | 266,61 | 8,00 | 274,61 |
| K-700A + БДМ-7Х3 ПКСР | 3,95 | 10,54 | 9,05 | 1,09 | 0,41 | 75,54 | 56,96 | 63,35 | 1,04 | 207,43 | 6,22 | 213,66 |
| K-7001 + БДМ-7х3 ПК | 7,60 | 4,15 | 3,56 | 0,43 | 0,16 | 115,05 | 23,04 | 25,58 | 0,43 | 168,25 | 5,05 | 173,30 |
| VALTRA 191H + CATROS 4001 | 4,38 | 9,50 | 8,16 | 0,98 | 0,37 | 88,95 | 122,84 | 121,55 | 2,17 | 345,01 | 10,35 | 355,36 |
| VERSATILE 425 + CATROS 9001-KR | 4,38 | 9,50 | 8,16 | 0,98 | 0,37 | 88,95 | 262,62 | 263,01 | 4,60 | 628,69 | 18,86 | 647,55 |
| K-744P2 + HELIODOR 9KA | 8,18 | 4,39 | 3,77 | 0,45 | 0,17 | 96,30 | 35,07 | 38,90 | 0,67 | 175,33 | 5,26 | 180,59 |
| MASSEY FERGUSON 7620 + TERRADISC4001 STARR | 3,42 | 12,17 | 10,44 | 1,25 | 0,47 | 77,56 | 123,53 | 119,23 | 2,22 | 334,71 | 10,04 | 344,75 |
| **Zona de Sud** | | | | | | | | | | | | |
| **Întreprinderi mijlocii (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei până la 400,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| T -70 + GDP - 2,5 | 1,59 | 19,83 | 17,02 | 2,04 | 0,77 | 174,16 | 26,03 | 21,48 | 0,38 | 241,88 | 7,26 | 249,13 |
| MTZ - 80/82 + GDP - 2,5 | 1,75 | 18,01 | 15,46 | 1,86 | 0,70 | 158,85 | 20,68 | 17,10 | 0,33 | 214,97 | 6,45 | 221,42 |
| HTZ -2511(MTZ-320) + BDN - 1,3 | 1,12 | 28,15 | 24,16 | 2,90 | 1,09 | 97,58 | 21,79 | 21,19 | 0,34 | 169,05 | 5,07 | 174,12 |
| FOTON 904 + BDN - 2400 PALADA | 1,91 | 16,51 | 14,17 | 1,70 | 0,64 | 175,92 | 20,23 | 22,36 | 0,41 | 235,43 | 7,06 | 242,49 |
| ZETOR FORTERRA 150 + BDT -7 | 4,45 | 8,07 | 6,93 | 0,83 | 0,31 | 120,50 | 26,43 | 29,33 | 0,50 | 184,83 | 5,54 | 190,38 |
| JOHN DEERE 7930 + JOHN DEERE 637 | 6,56 | 6,35 | 5,45 | 0,65 | 0,25 | 120,21 | 112,42 | 118,20 | 1,90 | 359,07 | 10,77 | 369,84 |
| ZETOR MAJOR 80 + AGN-2,5 | 2,65 | 11,90 | 10,21 | 1,23 | 0,46 | 131,94 | 26,67 | 29,61 | 0,50 | 200,61 | 6,02 | 206,63 |
| JOHN DEERE 7930 + BDM-6,6×4PK | 4,42 | 9,42 | 8,08 | 0,97 | 0,36 | 353,00 | 65,64 | 62,06 | 1,20 | 491,31 | 14,74 | 506,05 |
| CASSE PUMA + GD - 3,6 | 2,33 | 17,87 | 15,33 | 1,84 | 0,69 | 340,40 | 98,89 | 90,75 | 1,84 | 549,75 | 16,49 | 566,24 |
| LANDINI LEGEND 115 + GD - 2,4 | 2,75 | 13,06 | 11,21 | 1,35 | 0,50 | 226,93 | 47,46 | 48,91 | 0,90 | 337,26 | 10,12 | 347,38 |
| K-700A + БДМ-7Х3 ПКСР | 4,45 | 9,35 | 8,03 | 0,96 | 0,36 | 120,50 | 50,56 | 56,23 | 0,92 | 237,57 | 7,13 | 244,70 |
| K-7001 + БДМ-7х3 ПК | 8,55 | 3,69 | 3,16 | 0,38 | 0,14 | 183,53 | 20,46 | 22,71 | 0,39 | 230,77 | 6,92 | 237,70 |
| VALTRA 191H + CATROS 4001 | 4,93 | 8,44 | 7,24 | 0,87 | 0,33 | 141,90 | 109,07 | 107,93 | 1,93 | 369,27 | 11,08 | 380,35 |
| VERSATILE 425 + CATROS 9001-KR | 4,93 | 8,44 | 7,24 | 0,87 | 0,33 | 141,90 | 233,20 | 233,55 | 4,08 | 621,17 | 18,64 | 639,80 |
| K-744P2 + HELIODOR 9KA | 9,21 | 3,90 | 3,35 | 0,40 | 0,15 | 153,63 | 31,14 | 34,54 | 0,60 | 223,81 | 6,71 | 230,52 |
| MASSEY FERGUSON 7620 + TERRADISC4001 STARR | 3,85 | 10,80 | 9,27 | 1,11 | 0,42 | 123,72 | 109,69 | 105,88 | 1,97 | 352,06 | 10,56 | 362,63 |
| **Întreprinderi mari (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| K -5280(K-701) + BD - 10B | 8,19 | 5,08 | 4,36 | 0,52 | 0,20 | 151,41 | 49,70 | 36,33 | 0,69 | 243,21 | 7,30 | 250,51 |
| HTZ - 150(T-150) + BDT -7 | 4,64 | 8,97 | 7,70 | 0,92 | 0,35 | 136,76 | 39,97 | 36,84 | 0,61 | 223,15 | 6,69 | 229,85 |
| DT -75 + BDT - 3 | 2,02 | 17,78 | 15,26 | 1,83 | 0,69 | 176,79 | 46,88 | 39,57 | 0,66 | 281,68 | 8,45 | 290,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T -70 + GDP-2,5 | 1,91 | 18,80 | 16,14 | 1,94 | 0,73 | 151,85 | 21,68 | 17,87 | 0,32 | 210,52 | 6,32 | 216,84 |
| MTZ - 1221 + BDT - 3 | 2,48 | 14,48 | 12,43 | 1,49 | 0,56 | 155,57 | 32,89 | 30,21 | 0,53 | 233,68 | 7,01 | 240,69 |
| MTZ - 80/82 + GDP-2,5 | 2,12 | 14,87 | 12,76 | 1,53 | 0,57 | 138,72 | 16,60 | 14,11 | 0,27 | 184,57 | 5,54 | 190,10 |
| FOTON 904 + BDN - 2400 PALADA | 2,29 | 13,77 | 11,82 | 1,42 | 0,53 | 154,81 | 16,87 | 18,65 | 0,34 | 204,44 | 6,13 | 210,57 |
| ZETOR FORTERRA 150 + BDT -7 | 5,35 | 6,71 | 5,76 | 0,69 | 0,26 | 106,04 | 21,98 | 24,40 | 0,41 | 159,55 | 4,79 | 164,34 |
| JOHN DEERE 7930 + JOHN DEERE 637 | 7,89 | 5,28 | 4,53 | 0,54 | 0,20 | 105,78 | 93,47 | 98,27 | 1,58 | 304,38 | 9,13 | 313,51 |
| ZETOR MAJOR 80 + AGN-2,5 | 3,18 | 9,91 | 8,51 | 1,02 | 0,38 | 116,10 | 22,22 | 24,67 | 0,42 | 173,33 | 5,20 | 178,53 |
| JOHN DEERE 7930 + BDM-6,6×4PK | 5,32 | 7,82 | 6,72 | 0,81 | 0,30 | 310,64 | 54,53 | 51,56 | 0,99 | 425,55 | 12,77 | 438,32 |
| CASSE PUMA + GD - 3,6 | 2,80 | 14,87 | 12,76 | 1,53 | 0,57 | 299,55 | 82,29 | 75,52 | 1,53 | 473,76 | 14,21 | 487,97 |
| LANDINI LEGEND 115 + GD - 2,4 | 3,31 | 10,85 | 9,31 | 1,12 | 0,42 | 199,70 | 39,43 | 40,63 | 0,75 | 291,36 | 8,74 | 300,10 |
| K-700A + БДМ-7Х3 ПКСР | 5,35 | 7,78 | 6,68 | 0,80 | 0,30 | 106,04 | 42,06 | 46,77 | 0,77 | 203,42 | 6,10 | 209,52 |
| K-7001 + БДМ-7Х3 ПК | 10,29 | 3,06 | 2,63 | 0,32 | 0,12 | 161,51 | 17,01 | 18,89 | 0,32 | 200,80 | 6,02 | 206,82 |
| VALTRA 191H + CATROS 4001 | 5,93 | 7,02 | 6,02 | 0,72 | 0,27 | 124,87 | 90,70 | 89,75 | 1,60 | 313,94 | 9,42 | 323,36 |
| VERSATILE 425 + CATROS 9001-KR | 5,93 | 7,02 | 6,02 | 0,72 | 0,27 | 124,87 | 193,92 | 194,21 | 3,40 | 523,42 | 15,70 | 539,12 |
| K-744P2 + HELIODOR 9KA | 11,08 | 3,24 | 2,78 | 0,33 | 0,13 | 135,19 | 25,90 | 28,72 | 0,49 | 193,55 | 5,81 | 199,36 |
| MASSEY FERGUSON 7620 + TERRADISC4001 STARR | 4,63 | 8,98 | 7,71 | 0,93 | 0,35 | 108,87 | 91,22 | 88,04 | 1,64 | 298,76 | 8,96 | 307,72 |
| **Lungimea postatei 600,0 - 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| K -5280(K-701) + BD - 10B | 9,00 | 4,63 | 3,97 | 0,48 | 0,18 | 145,29 | 45,23 | 33,06 | 0,63 | 228,84 | 6,87 | 235,70 |
| HTZ - 150(T-150) + BDT -7 | 5,40 | 7,71 | 6,62 | 0,79 | 0,30 | 126,90 | 34,34 | 31,65 | 0,52 | 201,12 | 6,03 | 207,16 |
| DT -75 + BDT - 3 | 2,24 | 16,03 | 13,76 | 1,65 | 0,62 | 133,19 | 42,27 | 35,68 | 0,59 | 227,76 | 6,83 | 234,59 |
| T -70 + GDP-2,5 | 1,96 | 18,33 | 15,73 | 1,89 | 0,71 | 143,75 | 21,13 | 17,41 | 0,31 | 200,93 | 6,03 | 206,95 |
| MTZ - 1221 + BDT - 3 | 3,07 | 11,70 | 10,04 | 1,20 | 0,45 | 144,84 | 26,57 | 24,40 | 0,43 | 207,94 | 6,24 | 214,17 |
| MTZ - 80/82 + GDP-2,5 | 2,23 | 14,13 | 12,13 | 1,46 | 0,55 | 128,65 | 15,78 | 13,42 | 0,26 | 172,24 | 5,17 | 177,41 |
| FOTON 904 + BDN - 2400 PALADA | 2,34 | 13,47 | 11,56 | 1,39 | 0,52 | 147,77 | 16,51 | 18,25 | 0,33 | 196,34 | 5,89 | 202,23 |
| ZETOR FORTERRA 150 + BDT -7 | 5,46 | 6,58 | 5,65 | 0,68 | 0,25 | 101,22 | 21,54 | 23,91 | 0,41 | 153,65 | 4,61 | 158,26 |
| JOHN DEERE 7930 + JOHN DEERE 637 | 8,06 | 5,16 | 4,43 | 0,53 | 0,20 | 100,98 | 91,50 | 96,20 | 1,54 | 295,39 | 8,86 | 304,25 |
| ZETOR MAJOR 80 + AGN-2,5 | 3,25 | 9,70 | 8,33 | 1,00 | 0,37 | 110,83 | 21,74 | 24,14 | 0,41 | 166,83 | 5,00 | 171,83 |
| JOHN DEERE 7930 + BDM-6,6×4PK | 5,43 | 7,67 | 6,58 | 0,79 | 0,30 | 296,52 | 53,43 | 50,52 | 0,97 | 409,11 | 12,27 | 421,38 |
| CASSE PUMA+GD-3,6 | 2,86 | 14,55 | 12,49 | 1,50 | 0,56 | 285,93 | 80,56 | 73,93 | 1,50 | 456,48 | 13,69 | 470,18 |
| LANDINI LEGEND 115 + GD - 2,4 | 3,38 | 10,63 | 9,12 | 1,09 | 0,41 | 190,62 | 38,62 | 39,79 | 0,73 | 280,39 | 8,41 | 288,80 |
| K-700A + БДМ-7Х3 ПКСР | 5,46 | 7,62 | 6,54 | 0,79 | 0,29 | 101,22 | 41,21 | 45,83 | 0,75 | 196,64 | 5,90 | 202,54 |
| K-7001 + БДМ-7Х3 ПК | 10,50 | 3,00 | 2,58 | 0,31 | 0,12 | 154,17 | 16,66 | 18,50 | 0,31 | 192,65 | 5,78 | 198,43 |
| VALTRA 191H + CATROS 4001 | 6,06 | 6,87 | 5,90 | 0,71 | 0,27 | 119,20 | 88,83 | 87,90 | 1,57 | 304,38 | 9,13 | 313,51 |
| VERSATILE 425 + CATROS 9001-KR | 6,06 | 6,87 | 5,90 | 0,71 | 0,27 | 119,20 | 189,92 | 190,21 | 3,33 | 509,53 | 15,29 | 524,82 |
| K-744P2 + HELIODOR 9KA | 11,31 | 3,18 | 2,73 | 0,33 | 0,12 | 129,05 | 25,36 | 28,13 | 0,48 | 186,21 | 5,59 | 191,79 |
| MASSEY FERGUSON 7620 + TERRADISC4001 STARR | 4,73 | 8,80 | 7,55 | 0,91 | 0,34 | 103,93 | 89,34 | 86,23 | 1,61 | 289,90 | 8,70 | 298,60 |
| **Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| K -5280(K-701) + BD - 10B | 10,42 | 4,00 | 3,43 | 0,41 | 0,15 | 140,69 | 39,07 | 28,55 | 0,54 | 212,85 | 6,39 | 219,23 |
| HTZ - 150 (T-150)+ BDT -7 | 5,72 | 7,28 | 6,25 | 0,75 | 0,28 | 121,44 | 32,42 | 29,88 | 0,49 | 191,51 | 5,75 | 197,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT -75 + BDT - 3 | 2,33 | 15,41 | 13,23 | 1,59 | 0,60 | 143,30 | 40,64 | 34,31 | 0,57 | 234,23 | 7,03 | 241,26 |
| T -70 + GDP-2,5 | 2,01 | 17,87 | 15,34 | 1,84 | 0,69 | 136,32 | 20,60 | 16,98 | 0,30 | 192,07 | 5,76 | 197,83 |
| MTZ - 1221 + BDT - 3 | 3,44 | 10,44 | 8,96 | 1,08 | 0,40 | 134,57 | 23,71 | 21,78 | 0,38 | 190,88 | 5,73 | 196,60 |
| MTZ - 80/82 + GDP-2,5 | 2,33 | 13,53 | 11,61 | 1,39 | 0,52 | 121,64 | 15,10 | 12,84 | 0,25 | 163,36 | 4,90 | 168,26 |
| FOTON 904 + BDN - 2400 PALADA | 2,41 | 13,08 | 11,23 | 1,35 | 0,51 | 140,73 | 16,03 | 17,72 | 0,32 | 187,89 | 5,64 | 193,53 |
| ZETOR FORTERRA 150 + BDT -7 | 5,63 | 6,38 | 5,48 | 0,66 | 0,25 | 96,40 | 20,89 | 23,19 | 0,39 | 147,25 | 4,42 | 151,67 |
| JOHN DEERE 7930 + JOHN DEERE 637 | 8,31 | 5,01 | 4,30 | 0,52 | 0,19 | 96,17 | 88,75 | 93,31 | 1,50 | 284,73 | 8,54 | 293,27 |
| ZETOR MAJOR 80 + AGN-2,5 | 3,35 | 9,41 | 8,08 | 0,97 | 0,36 | 105,55 | 21,10 | 23,42 | 0,40 | 159,87 | 4,80 | 164,67 |
| JOHN DEERE 7930 + BDM-6,6×4PK | 5,60 | 7,43 | 6,38 | 0,77 | 0,29 | 282,40 | 51,81 | 48,98 | 0,94 | 391,57 | 11,75 | 403,32 |
| CASSE PUMA + GD - 3,6 | 2,95 | 14,11 | 12,11 | 1,45 | 0,55 | 272,32 | 78,11 | 71,68 | 1,45 | 437,67 | 13,13 | 450,80 |
| LANDINI LEGEND 115 + GD - 2,4 | 3,48 | 10,32 | 8,86 | 1,06 | 0,40 | 181,54 | 37,51 | 38,65 | 0,71 | 268,73 | 8,06 | 276,79 |
| K-700A + БДМ-7Х3 ПКСР | 5,63 | 7,39 | 6,35 | 0,76 | 0,29 | 96,40 | 39,96 | 44,45 | 0,73 | 188,94 | 5,67 | 194,60 |
| K-7001 + БДМ-7Х3 ПК | 10,83 | 2,91 | 2,50 | 0,30 | 0,11 | 146,83 | 16,16 | 17,94 | 0,30 | 184,15 | 5,52 | 189,68 |
| VALTRA 191H + CATROS 4001 | 6,24 | 6,67 | 5,72 | 0,69 | 0,26 | 113,52 | 86,17 | 85,26 | 1,52 | 293,14 | 8,79 | 301,94 |
| VERSATILE 425 + CATROS 9001-KR | 6,24 | 6,67 | 5,72 | 0,69 | 0,26 | 113,52 | 184,23 | 184,50 | 3,23 | 492,14 | 14,76 | 506,91 |
| K-744P2 + HELIODOR 9KA | 11,66 | 3,08 | 2,64 | 0,32 | 0,12 | 122,90 | 24,60 | 27,29 | 0,47 | 178,34 | 5,35 | 183,69 |
| MASSEY FERGUSON 7620 + TERRADISC4001 STARR | 4,88 | 8,53 | 7,33 | 0,88 | 0,33 | 98,98 | 86,66 | 83,64 | 1,56 | 279,37 | 8,38 | 287,75 |

## *Aratul (a. 2019)*

| Componenţa agregatului | Producti vitatea, ha/h | Remunera rea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibi-lului şi lubrif-inaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunera rea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medi-cală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Zona de Nord** | | | | | | | | | | | | |
| **Întreprinderi mijlocii (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei până la 400,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| **Adîncimea arăturii 20-25cm** | | | | | | | | | | | | |
| DT - 75+PR-4 -35 | 0,68 | 54,63 | 45,34 | 7,25 | 2,04 | 483,99 | 122,93 | 160,44 | 1,80 | 823,79 | 24,71 | 848,51 |
| T - 70 + PR - 3 -35 | 0,45 | 82,56 | 68,51 | 10,96 | 3,08 | 558,16 | 117,64 | 175,64 | 1,89 | 935,89 | 28,08 | 963,96 |
| MTZ - 80/82 + PLN-3-35 | 0,44 | 74,11 | 61,50 | 9,84 | 2,77 | 599,07 | 67,02 | 73,93 | 1,11 | 815,24 | 24,46 | 839,69 |
| MTZ - 80/82 + PR-3-35 | 0,54 | 60,38 | 50,11 | 8,02 | 2,26 | 576,10 | 86,52 | 138,57 | 1,50 | 863,07 | 25,89 | 888,97 |
| HTZ -2511(MTZ-320)+ PN - 35 | 0,17 | 191,81 | 159,18 | 25,47 | 7,16 | 547,44 | 135,35 | 204,71 | 2,24 | 1081,55 | 32,45 | 1113,99 |
| FOTON 904 + PLN 3-35 | 0,85 | 37,09 | 31,84 | 3,82 | 1,43 | 392,26 | 26,27 | 36,02 | 0,62 | 492,27 | 14,77 | 507,03 |
| ZETOR MAJOR 80 + MPLN-3-35 | 0,84 | 37,53 | 32,21 | 3,87 | 1,45 | 361,54 | 34,76 | 47,75 | 0,82 | 482,40 | 14,47 | 496,88 |
| JOHN DEERE 7930 + PRB-3 | 2,01 | 20,71 | 17,78 | 2,13 | 0,80 | 334,60 | 141,22 | 213,47 | 2,72 | 712,71 | 21,38 | 734,09 |
| ZETOR FORTERRA 150 + PNB-4-35 | 1,30 | 32,02 | 27,48 | 3,30 | 1,24 | 435,84 | 51,35 | 61,56 | 1,27 | 582,04 | 17,46 | 599,50 |
| JOHN DEERE 7930 + EURO OPAL 4+1 | 1,40 | 29,73 | 25,52 | 3,06 | 1,15 | 347,36 | 131,31 | 131,11 | 2,60 | 642,11 | 19,26 | 661,38 |
| T – 150K + ПОН-4+1 | 1,41 | 29,52 | 25,34 | 3,04 | 1,14 | 489,14 | 62,97 | 87,04 | 1,21 | 669,88 | 20,10 | 689,98 |
| МТЗ-82.1 + ПОН-3 | 0,60 | 52,54 | 45,10 | 5,41 | 2,03 | 382,81 | 46,57 | 78,40 | 1,03 | 561,35 | 16,84 | 578,19 |
| T – 150K + ПБС-4К | 1,78 | 23,39 | 20,07 | 2,41 | 0,90 | 427,47 | 40,22 | 45,24 | 0,79 | 537,11 | 16,11 | 553,22 |
| **Adâncimea arăturii 25-27cm** | | | | | | | | | | | | |
| DT - 75+PR-4 -35 | 0,56 | 66,34 | 55,05 | 8,81 | 2,48 | 514,84 | 149,27 | 194,82 | 2,18 | 927,45 | 27,82 | 955,27 |
| T - 70 + PR - 3 -35 | 0,38 | 97,76 | 81,13 | 12,98 | 3,65 | 615,27 | 139,31 | 208,00 | 2,24 | 1062,58 | 31,88 | 1094,46 |
| MTZ - 80/82 + PLN-3-35 | 0,37 | 88,13 | 73,14 | 11,70 | 3,29 | 659,47 | 79,70 | 87,92 | 1,33 | 916,55 | 27,50 | 944,04 |

| Componenţa agregatului | Producti vitatea, ha/h | Remunerea rea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibi-lului şi lubrif-inaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunerea rea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medi-cală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| MTZ - 80/82 + PR-3-35 | 0,45 | 72,46 | 60,13 | 9,62 | 2,71 | 639,77 | 103,82 | 166,28 | 1,80 | 984,13 | 29,52 | 1013,65 |
| HTZ -2511(MTZ-320)+ PN - 35 | 0,14 | 232,91 | 193,29 | 30,93 | 8,70 | 583,75 | 164,36 | 248,57 | 2,72 | 1232,31 | 36,97 | 1269,28 |
| FOTON 904 + PLN 3-35 | 0,72 | 43,63 | 37,45 | 4,49 | 1,69 | 443,25 | 30,91 | 42,38 | 0,73 | 560,90 | 16,83 | 577,73 |
| ZETOR MAJOR 80 + MPLN-3-35 | 0,71 | 44,15 | 37,90 | 4,55 | 1,71 | 408,54 | 40,90 | 56,18 | 0,97 | 550,73 | 16,52 | 567,25 |
| JOHN DEERE 7930 + PRB-3 | 1,71 | 24,36 | 20,91 | 2,51 | 0,94 | 378,10 | 166,14 | 251,14 | 3,20 | 822,94 | 24,69 | 847,63 |
| ZETOR FORTERRA 150 + PNB-4-35 | 1,11 | 37,67 | 32,33 | 3,88 | 1,46 | 492,51 | 60,41 | 72,43 | 1,49 | 664,51 | 19,94 | 684,44 |
| JOHN DEERE 7930 + EURO OPAL 4+1 | 1,19 | 34,98 | 30,03 | 3,60 | 1,35 | 392,52 | 154,48 | 154,25 | 3,06 | 739,29 | 22,18 | 761,47 |
| T – 150K + ПОН-4+1 | 1,20 | 34,73 | 29,81 | 3,58 | 1,34 | 552,73 | 74,08 | 102,39 | 1,43 | 765,37 | 22,96 | 788,33 |
| МТЗ-82.1 + ПОН-3 | 0,51 | 61,81 | 53,06 | 6,37 | 2,39 | 432,57 | 54,78 | 92,24 | 1,22 | 642,62 | 19,28 | 661,90 |
| T – 150K + ПБС-4К | 1,51 | 27,51 | 23,62 | 2,83 | 1,06 | 483,04 | 47,32 | 53,23 | 0,93 | 612,03 | 18,36 | 630,39 |
| **Adâncimea arăturii 27-30cm** | | | | | | | | | | | | |
| DT - 75+PR-4 -35 | 0,50 | 74,30 | 61,66 | 9,87 | 2,77 | 539,99 | 167,18 | 218,20 | 2,44 | 1002,11 | 30,06 | 1032,17 |
| T - 70 + PR - 3 -35 | 0,35 | 106,14 | 88,09 | 14,09 | 3,96 | 669,75 | 151,26 | 225,82 | 2,43 | 1155,40 | 34,66 | 1190,07 |
| MTZ - 80/82 + PLN-3-35 | 0,32 | 101,90 | 84,56 | 13,53 | 3,81 | 710,00 | 92,16 | 101,65 | 1,53 | 1007,24 | 30,22 | 1037,45 |
| MTZ - 80/82 + PR-3-35 | 0,38 | 85,81 | 71,21 | 11,39 | 3,20 | 680,03 | 122,95 | 196,92 | 2,13 | 1087,84 | 32,64 | 1120,47 |
| HTZ -2511(MTZ-320)+ PN - 35 | 0,11 | 296,43 | 246,00 | 39,36 | 11,07 | 642,61 | 209,18 | 316,36 | 3,45 | 1468,03 | 44,04 | 1512,07 |
| FOTON 904 + PLN 3-35 | 0,66 | 47,55 | 40,81 | 4,90 | 1,84 | 482,48 | 33,68 | 46,18 | 0,80 | 610,69 | 18,32 | 629,01 |
| ZETOR MAJOR 80 + MPLN-3-35 | 0,66 | 48,11 | 41,30 | 4,96 | 1,86 | 444,70 | 44,57 | 61,22 | 1,05 | 599,65 | 17,99 | 617,64 |
| JOHN DEERE 7930 + PRB-3 | 1,57 | 26,55 | 22,79 | 2,73 | 1,03 | 411,56 | 181,05 | 273,68 | 3,48 | 896,32 | 26,89 | 923,21 |
| ZETOR FORTERRA 150 + PNB-4-35 | 1,01 | 41,05 | 35,24 | 4,23 | 1,59 | 536,09 | 65,83 | 78,93 | 1,63 | 723,52 | 21,71 | 745,23 |
| JOHN DEERE 7930 + EURO OPAL 4+1 | 1,09 | 38,12 | 32,72 | 3,93 | 1,47 | 427,26 | 168,34 | 168,10 | 3,33 | 805,15 | 24,15 | 829,30 |
| T – 150K + ПОН-4+1 | 1,10 | 37,85 | 32,49 | 3,90 | 1,46 | 601,65 | 80,73 | 111,58 | 1,55 | 833,37 | 25,00 | 858,37 |
| МТЗ-82.1 + ПОН-3 | 0,47 | 67,36 | 57,82 | 6,94 | 2,60 | 470,85 | 59,70 | 100,51 | 1,32 | 699,75 | 20,99 | 720,74 |
| T – 150K + ПБС-4К | 1,39 | 29,98 | 25,73 | 3,09 | 1,16 | 525,79 | 51,57 | 58,00 | 1,01 | 666,35 | 19,99 | 686,34 |
| **Zona de Centru** | | | | | | | | | | | | |
| **Întreprinderi mijlocii (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei până la 400,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| **Adîncimea arăturii 20-25cm** | | | | | | | | | | | | |
| DT - 75+PR-4 -35 | 0,65 | 57,15 | 47,43 | 7,59 | 2,13 | 455,04 | 128,60 | 167,84 | 1,88 | 810,51 | 24,32 | 834,83 |
| T - 70 + PR - 3 -35 | 0,43 | 86,40 | 71,70 | 11,47 | 3,23 | 584,63 | 123,12 | 183,81 | 1,98 | 979,94 | 29,40 | 1009,33 |
| MTZ - 80/82 + PLN-3-35 | 0,41 | 79,53 | 66,00 | 10,56 | 2,97 | 627,96 | 71,93 | 79,34 | 1,20 | 859,96 | 25,80 | 885,76 |
| MTZ - 80/82 + PR-3-35 | 0,52 | 62,71 | 52,04 | 8,33 | 2,34 | 603,45 | 89,84 | 143,90 | 1,56 | 901,46 | 27,04 | 928,50 |
| HTZ -2511(MTZ-320)+ PN - 35 | 0,16 | 203,80 | 169,13 | 27,06 | 7,61 | 573,47 | 143,81 | 217,50 | 2,38 | 1140,96 | 34,23 | 1175,18 |
| FOTON 904 + PLN 3-35 | 0,82 | 38,63 | 33,16 | 3,98 | 1,49 | 419,72 | 27,37 | 37,52 | 0,65 | 523,89 | 15,72 | 539,61 |
| ZETOR MAJOR 80 + MPLN-3-35 | 0,81 | 39,09 | 33,56 | 4,03 | 1,51 | 386,85 | 36,21 | 49,74 | 0,86 | 512,75 | 15,38 | 528,13 |
| JOHN DEERE 7930 + PRB-3 | 1,93 | 21,57 | 18,52 | 2,22 | 0,83 | 358,02 | 147,10 | 222,36 | 2,83 | 751,89 | 22,56 | 774,44 |
| ZETOR FORTERRA 150 + PNB-4-35 | 1,25 | 33,35 | 28,63 | 3,44 | 1,29 | 466,35 | 53,49 | 64,13 | 1,32 | 618,64 | 18,56 | 637,20 |
| JOHN DEERE 7930 + EURO OPAL 4+1 | 1,34 | 30,97 | 26,58 | 3,19 | 1,20 | 371,68 | 136,78 | 136,58 | 2,71 | 678,72 | 20,36 | 699,08 |
| T – 150K + ПОН-4+1 | 1,35 | 30,75 | 26,40 | 3,17 | 1,19 | 523,38 | 65,60 | 90,66 | 1,26 | 711,65 | 21,35 | 733,00 |
| МТЗ-82.1 + ПОН-3 | 0,58 | 54,73 | 46,98 | 5,64 | 2,11 | 409,60 | 48,51 | 81,67 | 1,08 | 595,58 | 17,87 | 613,45 |
| T – 150K + ПБС-4К | 1,71 | 24,36 | 20,91 | 2,51 | 0,94 | 457,39 | 41,90 | 47,13 | 0,82 | 571,60 | 17,15 | 588,74 |
| **Adâncimea arăturii 25-27cm** | | | | | | | | | | | | |
| DT - 75+PR-4 -35 | 0,54 | 68,80 | 57,09 | 9,13 | 2,57 | 539,55 | 154,80 | 202,04 | 2,26 | 967,45 | 29,02 | 996,47 |
| T - 70 + PR - 3 -35 | 0,36 | 103,19 | 85,64 | 13,70 | 3,85 | 644,80 | 147,06 | 219,56 | 2,36 | 1116,97 | 33,51 | 1150,48 |
| MTZ - 80/82 + PLN-3-35 | 0,34 | 95,90 | 79,59 | 12,73 | 3,58 | 690,75 | 86,74 | 95,68 | 1,44 | 970,51 | 29,12 | 999,63 |
| MTZ - 80/82 + PR-3-35 | 0,43 | 75,83 | 62,93 | 10,07 | 2,83 | 670,18 | 108,65 | 174,02 | 1,88 | 1030,56 | 30,92 | 1061,48 |
| HTZ -2511(MTZ-320)+ PN - 35 | 0,13 | 250,83 | 208,15 | 33,30 | 9,37 | 620,95 | 177,00 | 267,69 | 2,92 | 1319,39 | 39,58 | 1358,97 |

| Componenţa agregatului | Producti vitatea, ha/h | Remunera rea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibi-lului şi lubrif-inaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunera rea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medi-cală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| FOTON 904 + PLN 3-35 | 0,69 | 45,45 | 39,01 | 4,68 | 1,76 | 474,28 | 32,19 | 44,15 | 0,76 | 596,84 | 17,91 | 614,74 |
| ZETOR MAJOR 80 + MPLN-3-35 | 0,69 | 45,99 | 39,48 | 4,74 | 1,78 | 437,14 | 42,60 | 58,52 | 1,01 | 585,26 | 17,56 | 602,81 |
| JOHN DEERE 7930 + PRB-3 | 1,64 | 25,38 | 21,78 | 2,61 | 0,98 | 404,57 | 173,06 | 261,60 | 3,33 | 867,94 | 26,04 | 893,98 |
| ZETOR FORTERRA 150 + PNB-4-35 | 1,06 | 39,24 | 33,68 | 4,04 | 1,52 | 526,98 | 62,92 | 75,44 | 1,56 | 706,14 | 21,18 | 727,33 |
| JOHN DEERE 7930 + EURO OPAL 4+1 | 1,14 | 36,44 | 31,28 | 3,75 | 1,41 | 420,00 | 160,92 | 160,68 | 3,19 | 781,22 | 23,44 | 804,65 |
| T – 150K + ПОН-4+1 | 1,15 | 36,18 | 31,05 | 3,73 | 1,40 | 591,43 | 77,17 | 106,66 | 1,49 | 812,93 | 24,39 | 837,31 |
| МТЗ-82.1 + ПОН-3 | 0,49 | 64,39 | 55,27 | 6,63 | 2,49 | 462,85 | 57,07 | 96,08 | 1,27 | 681,65 | 20,45 | 702,10 |
| T – 150K + ПБС-4К | 1,45 | 28,66 | 24,60 | 2,95 | 1,11 | 516,85 | 49,29 | 55,44 | 0,96 | 651,21 | 19,54 | 670,75 |
| **Adâncimea arăturii 27-30cm** | | | | | | | | | | | | |
| DT - 75+PR-4 -35 | 0,48 | 77,40 | 64,23 | 10,28 | 2,89 | 565,81 | 174,15 | 227,29 | 2,54 | 1047,19 | 31,42 | 1078,60 |
| T - 70 + PR - 3 -35 | 0,34 | 109,27 | 90,68 | 14,51 | 4,08 | 701,79 | 155,70 | 232,47 | 2,5 | 1201,73 | 36,05 | 1237,78 |
| MTZ - 80/82 + PLN-3-35 | 0,29 | 112,44 | 93,31 | 14,93 | 4,20 | 743,92 | 101,69 | 112,17 | 1,69 | 1071,91 | 32,16 | 1104,07 |
| MTZ - 80/82 + PR-3-35 | 0,36 | 90,58 | 75,17 | 12,03 | 3,38 | 712,41 | 129,78 | 207,86 | 2,25 | 1142,88 | 34,29 | 1177,16 |
| HTZ -2511(MTZ-320)+ PN - 35 | 0,09 | 362,30 | 300,67 | 48,11 | 13,53 | 673,25 | 255,67 | 386,67 | 4,22 | 1682,11 | 50,46 | 1732,58 |
| FOTON 904 + PLN 3-35 | 0,64 | 49,53 | 42,52 | 5,10 | 1,91 | 516,25 | 35,08 | 48,11 | 0,83 | 649,80 | 19,49 | 669,30 |
| ZETOR MAJOR 80 + MPLN-3-35 | 0,63 | 50,12 | 43,02 | 5,16 | 1,94 | 475,82 | 46,42 | 63,77 | 1,10 | 637,23 | 19,12 | 656,35 |
| JOHN DEERE 7930 + PRB-3 | 1,51 | 27,66 | 23,74 | 2,85 | 1,07 | 440,37 | 188,59 | 285,08 | 3,63 | 945,33 | 28,36 | 973,69 |
| ZETOR FORTERRA 150 + PNB-4-35 | 0,97 | 42,76 | 36,70 | 4,40 | 1,65 | 573,62 | 68,57 | 82,21 | 1,70 | 768,86 | 23,07 | 791,93 |
| JOHN DEERE 7930 + EURO OPAL 4+1 | 1,05 | 39,71 | 34,08 | 4,09 | 1,53 | 457,16 | 175,36 | 175,10 | 3,47 | 850,80 | 25,52 | 876,32 |
| T – 150K + ПОН-4+1 | 1,06 | 39,43 | 33,84 | 4,06 | 1,52 | 643,76 | 84,10 | 116,23 | 1,62 | 885,13 | 26,55 | 911,69 |
| МТЗ-82.1 + ПОН-3 | 0,45 | 70,17 | 60,23 | 7,23 | 2,71 | 503,81 | 62,19 | 104,70 | 1,38 | 742,25 | 22,27 | 764,51 |
| T – 150K + ПБС-4К | 1,33 | 31,23 | 26,81 | 3,22 | 1,21 | 562,59 | 53,72 | 60,42 | 1,05 | 709,01 | 21,27 | 730,28 |
| **Zona de Sud** | | | | | | | | | | | | |
| **Întreprinderi mijlocii (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei până la 400,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| **Adâncimea arăturii 20-25cm** | | | | | | | | | | | | |
| DT - 75+PR-4 -35 | 0,72 | 51,60 | 42,82 | 6,85 | 1,93 | 464,74 | 116,10 | 151,52 | 1,70 | 785,66 | 23,57 | 809,23 |
| T - 70 + PR - 3 -35 | 0,48 | 77,40 | 64,23 | 10,28 | 2,89 | 535,84 | 110,29 | 164,67 | 1,77 | 889,97 | 26,70 | 916,67 |
| MTZ - 80/82 + PLN-3-35 | 0,49 | 66,55 | 55,22 | 8,84 | 2,49 | 575,23 | 60,18 | 66,51 | 1,00 | 769,47 | 23,08 | 792,55 |
| MTZ - 80/82 + PR-3-35 | 0,58 | 56,22 | 46,66 | 7,46 | 2,10 | 553,12 | 80,55 | 129,06 | 1,40 | 820,35 | 24,61 | 844,96 |
| HTZ -2511(MTZ-320)+ PN - 35 | 0,18 | 181,15 | 150,33 | 24,05 | 6,77 | 525,56 | 127,83 | 193,34 | 2,11 | 1029,99 | 30,90 | 1060,89 |
| FOTON 904 + PLN 3-35 | 0,91 | 34,66 | 29,75 | 3,57 | 1,34 | 360,88 | 24,55 | 33,67 | 0,58 | 454,34 | 13,63 | 467,97 |
| ZETOR MAJOR 80 + MPLN-3-35 | 0,90 | 35,07 | 30,11 | 3,61 | 1,35 | 332,62 | 32,49 | 44,63 | 0,77 | 445,58 | 13,37 | 458,94 |
| JOHN DEERE 7930 + PRB-3 | 2,15 | 19,35 | 16,61 | 1,99 | 0,75 | 307,83 | 131,98 | 199,50 | 2,54 | 661,21 | 19,84 | 681,04 |
| ZETOR FORTERRA 150 + PNB-4-35 | 1,39 | 29,92 | 25,69 | 3,08 | 1,16 | 400,98 | 47,99 | 57,53 | 1,19 | 537,61 | 16,13 | 553,74 |
| JOHN DEERE 7930 + EURO OPAL 4+1 | 1,50 | 27,79 | 23,85 | 2,86 | 1,07 | 319,57 | 122,72 | 122,54 | 2,43 | 595,04 | 17,85 | 612,89 |
| T – 150K + ПОН-4+1 | 1,51 | 27,59 | 23,68 | 2,84 | 1,07 | 450,01 | 58,85 | 81,34 | 1,13 | 618,93 | 18,57 | 637,50 |
| МТЗ-82.1 + ПОН-3 | 0,64 | 49,10 | 42,15 | 5,06 | 1,90 | 352,18 | 43,52 | 73,27 | 0,97 | 519,04 | 15,57 | 534,61 |
| T – 150K + ПБС-4К | 1,90 | 21,86 | 18,76 | 2,25 | 0,84 | 393,27 | 37,59 | 42,28 | 0,74 | 495,74 | 14,87 | 510,61 |
| **Adâncimea arăturii 25-27cm** | | | | | | | | | | | | |
| DT - 75+PR-4 -35 | 0,59 | 62,97 | 52,25 | 8,36 | 2,35 | 494,27 | 141,68 | 184,91 | 2,07 | 885,90 | 26,58 | 912,47 |
| T - 70 + PR - 3 -35 | 0,40 | 92,88 | 77,08 | 12,33 | 3,47 | 590,76 | 132,35 | 197,60 | 2,12 | 1015,71 | 30,47 | 1046,18 |
| MTZ - 80/82 + PLN-3-35 | 0,41 | 79,53 | 66,00 | 10,56 | 2,97 | 632,99 | 71,93 | 79,34 | 1,20 | 864,99 | 25,95 | 890,94 |
| MTZ - 80/82 + PR-3-35 | 0,49 | 66,55 | 55,22 | 8,84 | 2,49 | 615,22 | 95,34 | 152,72 | 1,65 | 931,48 | 27,94 | 959,42 |
| HTZ -2511(MTZ-320)+ PN - 35 | 0,15 | 217,38 | 180,40 | 28,86 | 8,12 | 560,35 | 153,40 | 232,00 | 2,53 | 1165,66 | 34,97 | 1200,63 |
| FOTON 904 + PLN 3-35 | 0,77 | 40,78 | 35,00 | 4,20 | 1,58 | 407,79 | 28,88 | 39,61 | 0,69 | 517,75 | 15,53 | 533,28 |
| ZETOR MAJOR 80 + MPLN-3-35 | 0,76 | 41,26 | 35,42 | 4,25 | 1,59 | 375,86 | 38,22 | 52,50 | 0,90 | 508,75 | 15,26 | 524,01 |

| Componenţa agregatului | Producti vitatea, ha/h | Remunera rea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibi-lului şi lubrif-inaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunera rea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medi-cală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| JOHN DEERE 7930 + PRB-3 | 1,83 | 22,77 | 19,54 | 2,35 | 0,88 | 347,85 | 155,27 | 234,71 | 2,99 | 763,59 | 22,91 | 786,49 |
| ZETOR FORTERRA 150 + PNB-4-35 | 1,18 | 35,21 | 30,22 | 3,63 | 1,36 | 453,10 | 56,46 | 67,69 | 1,40 | 613,84 | 18,42 | 632,26 |
| JOHN DEERE 7930 + EURO OPAL 4+1 | 1,27 | 32,69 | 28,06 | 3,37 | 1,26 | 361,12 | 144,37 | 144,16 | 2,86 | 685,20 | 20,56 | 705,76 |
| T – 150K + ПОН-4+1 | 1,28 | 32,46 | 27,86 | 3,34 | 1,25 | 508,51 | 69,24 | 95,70 | 1,33 | 707,24 | 21,22 | 728,45 |
| MT3-82.1 + ПОН-3 | 0,55 | 57,77 | 49,59 | 5,95 | 2,23 | 397,97 | 51,20 | 86,20 | 1,14 | 594,28 | 17,83 | 612,11 |
| T – 150K + ПБС-4К | 1,62 | 25,71 | 22,07 | 2,65 | 0,99 | 444,40 | 44,23 | 49,74 | 0,86 | 564,95 | 16,95 | 581,90 |
| **Adâncimea arăturii 27-30cm** | | | | | | | | | | | | |
| DT - 75+PR-4 -35 | 0,53 | 70,09 | 58,17 | 9,31 | 2,62 | 539,99 | 157,71 | 205,84 | 2,30 | 975,93 | 29,28 | 1005,21 |
| T - 70 + PR - 3 -35 | 0,37 | 100,41 | 83,32 | 13,33 | 3,75 | 669,75 | 143,08 | 213,62 | 2,3 | 1129,16 | 33,87 | 1163,03 |
| MTZ - 80/82 + PLN-3-35 | 0,35 | 93,16 | 77,31 | 12,37 | 3,48 | 710,00 | 84,26 | 92,94 | 1,40 | 981,76 | 29,45 | 1011,22 |
| MTZ - 80/82 + PR-3-35 | 0,41 | 79,53 | 66,00 | 10,56 | 2,97 | 680,03 | 113,95 | 182,51 | 1,98 | 1058,00 | 31,74 | 1089,74 |
| HTZ -2511(MTZ-320)+ PN - 35 | 0,12 | 271,73 | 225,50 | 36,08 | 10,15 | 642,61 | 191,75 | 290,00 | 3,16 | 1399,25 | 41,98 | 1441,22 |
| FOTON 904 + PLN 3-35 | 0,71 | 44,44 | 38,14 | 4,58 | 1,72 | 443,88 | 31,48 | 43,16 | 0,75 | 563,70 | 16,91 | 580,62 |
| ZETOR MAJOR 80 + MPLN-3-35 | 0,70 | 44,97 | 38,60 | 4,63 | 1,74 | 409,12 | 41,65 | 57,21 | 0,98 | 553,94 | 16,62 | 570,55 |
| JOHN DEERE 7930 + PRB-3 | 1,68 | 24,81 | 21,30 | 2,56 | 0,96 | 378,64 | 169,21 | 255,77 | 3,25 | 831,69 | 24,95 | 856,64 |
| ZETOR FORTERRA 150 + PNB-4-35 | 1,08 | 38,37 | 32,93 | 3,95 | 1,48 | 493,20 | 61,52 | 73,76 | 1,52 | 668,37 | 20,05 | 688,42 |
| JOHN DEERE 7930 + EURO OPAL 4+1 | 1,17 | 35,62 | 30,58 | 3,67 | 1,38 | 393,08 | 157,33 | 157,10 | 3,12 | 746,25 | 22,39 | 768,64 |
| T – 150K + ПОН-4+1 | 1,18 | 35,37 | 30,36 | 3,64 | 1,37 | 553,52 | 75,45 | 104,28 | 1,45 | 770,08 | 23,10 | 793,18 |
| MT3-82.1 + ПОН-3 | 0,50 | 62,95 | 54,04 | 6,48 | 2,43 | 433,19 | 55,80 | 93,94 | 1,24 | 647,11 | 19,41 | 666,53 |
| T – 150K + ПБС-4К | 1,49 | 28,02 | 24,05 | 2,89 | 1,08 | 483,72 | 48,20 | 54,21 | 0,94 | 615,09 | 18,45 | 633,54 |
| **Zona de Nord** | | | | | | | | | | | | |
| **Întreprinderi mari (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei 600,0 - 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| **Adâncimea arăturii 20-25cm** | | | | | | | | | | | | |
| K - 5280+PLN-8-40 | 1,98 | 21,02 | 18,05 | 2,17 | 0,81 | 438,06 | 144,84 | 99,28 | 1,91 | 705,11 | 21,15 | 726,27 |
| HTZ-150(T-150)+PR-5 | 1,10 | 37,84 | 32,48 | 3,90 | 1,46 | 421,70 | 107,72 | 130,37 | 1,66 | 699,29 | 20,98 | 720,27 |
| DT-75+PR-4 | 0,88 | 40,81 | 35,03 | 4,20 | 1,58 | 485,27 | 97,20 | 126,86 | 1,42 | 751,56 | 22,55 | 774,11 |
| MTZ- 1221+PR-4 | 0,96 | 37,41 | 32,11 | 3,85 | 1,45 | 485,27 | 73,40 | 108,44 | 1,26 | 705,78 | 21,17 | 726,96 |
| MTZ-80/82+PLN-3-35 | 0,54 | 58,38 | 50,11 | 6,01 | 2,26 | 598,77 | 54,61 | 60,24 | 0,91 | 772,91 | 23,19 | 796,10 |
| MTZ-80/82+PR-3 | 0,72 | 43,78 | 37,58 | 4,51 | 1,69 | 529,54 | 64,88 | 103,93 | 1,13 | 743,26 | 22,30 | 765,56 |
| FOTON 904 + PLN 3-35 | 1,04 | 30,31 | 26,02 | 3,12 | 1,17 | 411,87 | 21,47 | 29,44 | 0,51 | 493,61 | 14,81 | 508,41 |
| ZETOR MAJOR 80 + MPLN-3-35 | 1,02 | 30,91 | 26,53 | 3,18 | 1,19 | 379,62 | 28,63 | 39,32 | 0,68 | 479,15 | 14,37 | 493,53 |
| JOHN DEERE 7930 + PRB-3 | 2,45 | 16,99 | 14,58 | 1,75 | 0,66 | 351,33 | 115,86 | 175,13 | 2,23 | 661,54 | 19,85 | 681,38 |
| ZETOR FORTERRA 150 + PNB-4-35 | 1,71 | 24,34 | 20,89 | 2,51 | 0,94 | 364,73 | 39,04 | 46,80 | 0,96 | 475,87 | 14,28 | 490,15 |
| JOHN DEERE 7930 + EURO OPAL 4+1 | 1,59 | 26,25 | 22,53 | 2,70 | 1,01 | 494,25 | 115,91 | 115,74 | 2,30 | 754,44 | 22,63 | 777,07 |
| T – 150K + ПОН-4+1 | 1,72 | 24,20 | 20,77 | 2,49 | 0,93 | 489,14 | 51,62 | 71,35 | 0,99 | 637,31 | 19,12 | 656,43 |
| MT3-82.1 + ПОН-3 | 0,81 | 38,92 | 33,41 | 4,01 | 1,50 | 382,81 | 34,49 | 58,07 | 0,77 | 515,06 | 15,45 | 530,51 |
| T – 150K + ПБС-4К | 3,64 | 11,44 | 9,82 | 1,18 | 0,44 | 427,47 | 19,67 | 22,12 | 0,38 | 481,08 | 14,43 | 495,52 |
| **Adâncimea arăturii 25-27cm** | | | | | | | | | | | | |
| K - 5280+PLN-8-40 | 1,58 | 26,35 | 22,61 | 2,71 | 1,02 | 500,37 | 181,51 | 124,41 | 2,39 | 835,03 | 25,05 | 860,08 |
| HTZ-150(T-150)+PR-5 | 0,95 | 43,82 | 37,61 | 4,51 | 1,69 | 458,83 | 124,73 | 150,96 | 1,92 | 780,26 | 23,41 | 803,66 |
| DT-75+PR-4 | 0,76 | 47,26 | 40,57 | 4,87 | 1,83 | 520,93 | 109,98 | 143,55 | 1,61 | 823,33 | 24,70 | 848,03 |
| MTZ- 1221+PR-4 | 0,84 | 42,76 | 36,70 | 4,40 | 1,65 | 508,56 | 83,89 | 123,93 | 1,44 | 760,58 | 22,82 | 783,40 |
| MTZ-80/82+PLN-3-35 | 0,45 | 70,06 | 60,13 | 7,22 | 2,71 | 637,79 | 65,53 | 72,29 | 1,09 | 846,76 | 25,40 | 872,16 |
| MTZ-80/82+PR-3 | 0,61 | 51,68 | 44,36 | 5,32 | 2,00 | 596,61 | 76,59 | 122,67 | 1,33 | 848,88 | 25,47 | 874,35 |
| FOTON 904 + PLN 3-35 | 0,88 | 35,82 | 30,75 | 3,69 | 1,38 | 465,42 | 25,38 | 34,80 | 0,60 | 562,02 | 16,86 | 578,88 |
| ZETOR MAJOR 80 + MPLN-3-35 | 0,87 | 36,24 | 31,10 | 3,73 | 1,40 | 428,97 | 33,56 | 46,10 | 0,79 | 545,67 | 16,37 | 562,04 |
| JOHN DEERE 7930 + PRB-3 | 2,08 | 20,01 | 17,18 | 2,06 | 0,77 | 397,01 | 136,47 | 206,28 | 2,63 | 762,40 | 22,87 | 785,27 |
| ZETOR FORTERRA 150 + PNB-4-35 | 1,45 | 28,71 | 24,64 | 2,96 | 1,11 | 412,15 | 46,03 | 55,19 | 1,14 | 543,22 | 16,30 | 559,52 |

| Componenţa agregatului | Producti vitatea, ha/h | Remunera rea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibi-lului şi lubrif-inaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunera rea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medi-cală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| JOHN DEERE 7930 + EURO OPAL 4+1 | 1,35 | 30,83 | 26,47 | 3,18 | 1,19 | 558,50 | 136,17 | 135,97 | 2,70 | 864,17 | 25,93 | 890,10 |
| T – 150K + ПОН-4+1 | 1,46 | 28,51 | 24,47 | 2,94 | 1,10 | 552,73 | 60,82 | 84,05 | 1,17 | 727,28 | 21,82 | 749,10 |
| МТЗ-82.1 + ПОН-3 | 0,68 | 46,36 | 39,79 | 4,78 | 1,79 | 432,57 | 41,09 | 69,18 | 0,91 | 590,11 | 17,70 | 607,81 |
| T – 150K + ПБС-4К | 3,09 | 13,47 | 11,56 | 1,39 | 0,52 | 483,04 | 23,17 | 26,06 | 0,45 | 546,20 | 16,39 | 562,58 |
| **Adâncimea arăturii 27-30cm** | | | | | | | | | | | | |
| K - 5280+PLN-8-40 | 1,46 | 28,51 | 24,47 | 2,94 | 1,10 | 537,72 | 196,42 | 134,64 | 2,59 | 899,88 | 27,00 | 926,88 |
| HTZ-150(T-150)+PR-5 | 0,80 | 52,03 | 44,66 | 5,36 | 2,01 | 483,17 | 148,11 | 179,26 | 2,28 | 864,85 | 25,95 | 890,80 |
| DT-75+PR-4 | 0,67 | 53,61 | 46,01 | 5,52 | 2,07 | 537,72 | 124,76 | 162,84 | 1,82 | 880,75 | 26,42 | 907,17 |
| MTZ- 1221+PR-4 | 0,72 | 49,88 | 42,82 | 5,14 | 1,93 | 533,73 | 97,87 | 144,58 | 1,68 | 827,74 | 24,83 | 852,58 |
| MTZ-80/82+PLN-3-35 | 0,39 | 80,83 | 69,38 | 8,33 | 3,12 | 700,73 | 75,62 | 83,41 | 1,26 | 941,85 | 28,26 | 970,11 |
| MTZ-80/82+PR-3 | 0,53 | 59,48 | 51,06 | 6,13 | 2,30 | 558,86 | 88,15 | 141,19 | 1,53 | 849,21 | 25,48 | 874,69 |
| FOTON 904 + PLN 3-35 | 0,78 | 40,42 | 34,69 | 4,16 | 1,56 | 506,60 | 28,63 | 39,26 | 0,68 | 615,58 | 18,47 | 634,05 |
| ZETOR MAJOR 80 + MPLN-3-35 | 0,77 | 40,94 | 35,14 | 4,22 | 1,58 | 466,93 | 37,92 | 52,09 | 0,90 | 598,78 | 17,96 | 616,74 |
| JOHN DEERE 7930 + PRB-3 | 1,84 | 22,62 | 19,42 | 2,33 | 0,87 | 432,14 | 154,27 | 233,19 | 2,97 | 845,19 | 25,36 | 870,54 |
| ZETOR FORTERRA 150 + PNB-4-35 | 1,28 | 32,52 | 27,91 | 3,35 | 1,26 | 448,62 | 52,15 | 62,52 | 1,29 | 597,10 | 17,91 | 615,01 |
| JOHN DEERE 7930 + EURO OPAL 4+1 | 1,19 | 34,98 | 30,03 | 3,60 | 1,35 | 607,93 | 154,48 | 154,25 | 3,06 | 954,70 | 28,64 | 983,34 |
| T – 150K + ПОН-4+1 | 1,29 | 32,27 | 27,70 | 3,32 | 1,25 | 601,65 | 68,83 | 95,13 | 1,33 | 799,20 | 23,98 | 823,18 |
| МТЗ-82.1 + ПОН-3 | 0,60 | 52,54 | 45,10 | 5,41 | 2,03 | 470,85 | 46,57 | 78,40 | 1,03 | 649,39 | 19,48 | 668,87 |
| T – 150K + ПБС-4К | 2,73 | 15,25 | 13,09 | 1,57 | 0,59 | 525,79 | 26,23 | 29,50 | 0,51 | 597,28 | 17,92 | 615,19 |
| **Zona de Centru** | | | | | | | | | | | | |
| **Întreprinderi mari (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei 600,0 - 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| **Adâncimea arăturii 20-25cm** | | | | | | | | | | | | |
| K - 5280+PLN-8-40 | 1,82 | 22,87 | 19,63 | 2,36 | 0,88 | 479,73 | 157,57 | 108,01 | 2,08 | 770,26 | 23,11 | 793,37 |
| HTZ-150(T-150)+PR-5 | 1,02 | 40,81 | 35,03 | 4,20 | 1,58 | 461,67 | 116,17 | 140,60 | 1,80 | 761,05 | 22,83 | 783,88 |
| DT-75+PR-4 | 0,83 | 43,27 | 37,14 | 4,46 | 1,67 | 531,46 | 100,71 | 131,45 | 1,47 | 808,36 | 24,25 | 832,61 |
| MTZ- 1221+PR-4 | 0,88 | 40,81 | 35,03 | 4,20 | 1,58 | 528,53 | 80,08 | 118,30 | 1,38 | 769,10 | 23,07 | 792,18 |
| MTZ-80/82+PLN-3-35 | 0,50 | 63,05 | 54,12 | 6,49 | 2,44 | 655,52 | 58,98 | 65,06 | 0,98 | 843,59 | 25,31 | 868,90 |
| MTZ-80/82+PR-3 | 0,66 | 47,77 | 41,00 | 4,92 | 1,85 | 579,82 | 70,79 | 113,38 | 1,23 | 812,99 | 24,39 | 837,37 |
| FOTON 904 + PLN 3-35 | 0,99 | 31,84 | 27,33 | 3,28 | 1,23 | 440,70 | 22,56 | 30,93 | 0,54 | 526,56 | 15,80 | 542,36 |
| ZETOR MAJOR 80 + MPLN-3-35 | 0,98 | 32,17 | 27,61 | 3,31 | 1,24 | 406,19 | 29,80 | 40,93 | 0,70 | 509,79 | 15,29 | 525,08 |
| JOHN DEERE 7930 + PRB-3 | 2,35 | 17,71 | 15,20 | 1,82 | 0,68 | 375,93 | 120,79 | 182,58 | 2,32 | 699,34 | 20,98 | 720,32 |
| ZETOR FORTERRA 150 + PNB-4-35 | 1,63 | 25,54 | 21,92 | 2,63 | 0,99 | 390,26 | 40,95 | 49,10 | 1,01 | 506,86 | 15,21 | 522,06 |
| JOHN DEERE 7930 + EURO OPAL 4+1 | 1,52 | 27,39 | 23,51 | 2,82 | 1,06 | 528,85 | 120,94 | 120,76 | 2,39 | 800,33 | 24,01 | 824,34 |
| T – 150K + ПОН-4+1 | 1,65 | 25,23 | 21,65 | 2,60 | 0,97 | 523,38 | 53,81 | 74,38 | 1,04 | 677,83 | 20,33 | 698,17 |
| МТЗ-82.1 + ПОН-3 | 0,77 | 40,94 | 35,14 | 4,22 | 1,58 | 409,60 | 36,29 | 61,09 | 0,81 | 548,72 | 16,46 | 565,18 |
| T – 150K + ПБС-4К | 3,49 | 11,93 | 10,24 | 1,23 | 0,46 | 457,39 | 20,52 | 23,07 | 0,40 | 513,31 | 15,40 | 528,71 |
| **Adâncimea arăturii 25-27cm** | | | | | | | | | | | | |
| K - 5280+PLN-8-40 | 1,45 | 28,71 | 24,64 | 2,96 | 1,11 | 547,88 | 197,78 | 135,57 | 2,61 | 912,55 | 27,38 | 939,92 |
| HTZ-150(T-150)+PR-5 | 0,89 | 46,77 | 40,15 | 4,82 | 1,81 | 502,36 | 133,14 | 161,14 | 2,05 | 845,46 | 25,36 | 870,82 |
| DT-75+PR-4 | 0,70 | 51,31 | 44,04 | 5,29 | 1,98 | 566,03 | 119,42 | 155,86 | 1,74 | 894,36 | 26,83 | 921,19 |
| MTZ- 1221+PR-4 | 0,71 | 50,59 | 43,42 | 5,21 | 1,95 | 556,84 | 99,25 | 146,62 | 1,71 | 855,01 | 25,65 | 880,66 |
| MTZ-80/82+PLN-3-35 | 0,42 | 75,06 | 64,43 | 7,73 | 2,90 | 698,41 | 70,22 | 77,45 | 1,17 | 922,31 | 27,67 | 949,98 |
| MTZ-80/82+PR-3 | 0,56 | 56,29 | 48,32 | 5,80 | 2,17 | 467,57 | 83,43 | 133,63 | 1,45 | 742,37 | 22,27 | 764,65 |
| FOTON 904 + PLN 3-35 | 0,84 | 37,53 | 32,21 | 3,87 | 1,45 | 498,00 | 26,58 | 36,45 | 0,63 | 599,20 | 17,98 | 617,17 |
| ZETOR MAJOR 80 + MPLN-3-35 | 0,83 | 37,98 | 32,60 | 3,91 | 1,47 | 459,00 | 35,18 | 48,33 | 0,83 | 581,32 | 17,44 | 598,76 |
| JOHN DEERE 7930 + PRB-3 | 2,00 | 20,81 | 17,87 | 2,14 | 0,80 | 424,80 | 141,93 | 214,54 | 2,73 | 804,80 | 24,14 | 828,95 |
| ZETOR FORTERRA 150 + PNB-4-35 | 1,39 | 29,95 | 25,71 | 3,08 | 1,16 | 441,00 | 48,02 | 57,58 | 1,19 | 577,73 | 17,33 | 595,06 |
| JOHN DEERE 7930 + EURO OPAL 4+1 | 1,29 | 32,27 | 27,70 | 3,32 | 1,25 | 597,60 | 142,50 | 142,29 | 2,82 | 917,49 | 27,52 | 945,01 |
| T – 150K + ПОН-4+1 | 1,40 | 29,73 | 25,52 | 3,06 | 1,15 | 591,43 | 63,42 | 87,66 | 1,22 | 773,46 | 23,20 | 796,67 |

| Componenţa agregatului | Producti vitatea, ha/h | Remunera rea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibi-lului şi lubrif-inaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunera rea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medi-cală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Adâncimea arăturii 27-30cm** | | | | | | | | | | | | |
| MT3-82.1 + ПОН-3 | 0,65 | 48,50 | 41,63 | 5,00 | 1,87 | 462,85 | 42,98 | 72,37 | 0,95 | 627,66 | 18,83 | 646,49 |
| T – 150K + ПБС-4K | 2,97 | 14,02 | 12,03 | 1,44 | 0,54 | 516,85 | 24,11 | 27,11 | 0,47 | 582,56 | 17,48 | 600,04 |
| K - 5280+PLN-8-40 | 1,35 | 30,83 | 26,47 | 3,18 | 1,19 | 587,91 | 212,43 | 145,60 | 2,80 | 979,57 | 29,39 | 1008,96 |
| HTZ-150(T-150)+PR-5 | 0,75 | 55,50 | 47,64 | 5,72 | 2,14 | 529,06 | 157,98 | 191,21 | 2,44 | 936,19 | 28,09 | 964,28 |
| DT-75+PR-4 | 0,63 | 57,01 | 48,94 | 5,87 | 2,20 | 593,38 | 132,68 | 173,18 | 1,94 | 958,19 | 28,75 | 986,94 |
| MTZ- 1221+PR-4 | 0,66 | 54,42 | 46,71 | 5,61 | 2,10 | 584,42 | 106,77 | 157,73 | 1,83 | 905,17 | 27,16 | 932,32 |
| MTZ-80/82+PLN-3-35 | 0,36 | 87,57 | 75,17 | 9,02 | 3,38 | 767,33 | 81,92 | 90,36 | 1,36 | 1028,54 | 30,86 | 1059,40 |
| MTZ-80/82+PR-3 | 0,48 | 65,68 | 56,38 | 6,77 | 2,54 | 680,91 | 97,33 | 155,90 | 1,69 | 1001,51 | 30,05 | 1031,55 |
| FOTON 904 + PLN 3-35 | 0,74 | 42,60 | 36,57 | 4,39 | 1,65 | 542,07 | 30,18 | 41,38 | 0,72 | 656,94 | 19,71 | 676,65 |
| ZETOR MAJOR 80 + MPLN-3-35 | 0,73 | 43,18 | 37,07 | 4,45 | 1,67 | 499,62 | 40,00 | 54,95 | 0,95 | 638,70 | 19,16 | 657,86 |
| JOHN DEERE 7930 + PRB-3 | 1,76 | 23,65 | 20,30 | 2,44 | 0,91 | 462,39 | 161,28 | 243,79 | 3,10 | 894,21 | 26,83 | 921,04 |
| ZETOR FORTERRA 150 + PNB-4-35 | 1,22 | 34,12 | 29,29 | 3,51 | 1,32 | 480,02 | 54,71 | 65,60 | 1,35 | 635,80 | 19,07 | 654,88 |
| JOHN DEERE 7930 + EURO OPAL 4+1 | 1,14 | 36,51 | 31,34 | 3,76 | 1,41 | 650,48 | 161,25 | 161,02 | 3,19 | 1012,46 | 30,37 | 1042,83 |
| T – 150K + ПОН-4+1 | 1,23 | 33,84 | 29,05 | 3,49 | 1,31 | 643,76 | 72,19 | 99,77 | 1,39 | 850,95 | 25,53 | 876,48 |
| MT3-82.1 + ПОН-3 | 0,57 | 55,31 | 47,47 | 5,70 | 2,14 | 503,81 | 49,02 | 82,53 | 1,09 | 691,75 | 20,75 | 712,50 |
| T – 150K + ПБС-4K | 2,62 | 15,89 | 13,64 | 1,64 | 0,61 | 562,59 | 27,33 | 30,74 | 0,53 | 637,08 | 19,11 | 656,19 |
| **Zona de Sud** | | | | | | | | | | | | |
| **Întreprinderi mari (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei 600,0 - 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| **Adâncimea arăturii 20-25cm** | | | | | | | | | | | | |
| K - 5280+PLN-8-40 | 2,18 | 19,09 | 16,39 | 1,97 | 0,74 | 438,70 | 131,53 | 90,17 | 1,73 | 681,22 | 20,44 | 701,66 |
| HTZ-150(T-150)+PR-5 | 1,17 | 35,58 | 30,54 | 3,66 | 1,37 | 422,06 | 101,27 | 122,57 | 1,57 | 683,05 | 20,49 | 703,54 |
| DT-75+PR-4 | 0,93 | 38,62 | 33,15 | 3,98 | 1,49 | 485,96 | 89,88 | 117,31 | 1,31 | 733,08 | 21,99 | 755,07 |
| MTZ- 1221+PR-4 | 1,06 | 33,88 | 29,08 | 3,49 | 1,31 | 478,69 | 66,48 | 98,21 | 1,14 | 678,40 | 20,35 | 698,76 |
| MTZ-80/82+PLN-3-35 | 0,59 | 53,43 | 45,86 | 5,50 | 2,06 | 599,51 | 49,98 | 55,13 | 0,83 | 758,88 | 22,77 | 781,65 |
| MTZ-80/82+PR-3 | 0,78 | 40,42 | 34,69 | 4,16 | 1,56 | 530,16 | 59,90 | 95,94 | 1,04 | 727,46 | 21,82 | 749,28 |
| FOTON 904 + PLN 3-35 | 1,14 | 27,65 | 23,74 | 2,85 | 1,07 | 378,92 | 19,59 | 26,86 | 0,46 | 453,49 | 13,60 | 467,09 |
| ZETOR MAJOR 80 + MPLN-3-35 | 1,12 | 28,15 | 24,16 | 2,90 | 1,09 | 349,25 | 26,07 | 35,81 | 0,62 | 439,90 | 13,20 | 453,09 |
| JOHN DEERE 7930 + PRB-3 | 2,69 | 15,47 | 13,28 | 1,59 | 0,60 | 323,22 | 105,52 | 159,51 | 2,03 | 605,75 | 18,17 | 623,92 |
| ZETOR FORTERRA 150 + PNB-4-35 | 1,87 | 22,26 | 19,11 | 2,29 | 0,86 | 335,55 | 35,70 | 42,80 | 0,88 | 437,18 | 13,12 | 450,30 |
| JOHN DEERE 7930 + EURO OPAL 4+1 | 1,74 | 23,92 | 20,53 | 2,46 | 0,92 | 454,71 | 105,65 | 105,49 | 2,09 | 691,87 | 20,76 | 712,62 |
| T – 150K + ПОН-4+1 | 1,89 | 22,02 | 18,90 | 2,27 | 0,85 | 450,01 | 46,98 | 64,93 | 0,90 | 584,85 | 17,55 | 602,39 |
| MT3-82.1 + ПОН-3 | 0,88 | 35,82 | 30,75 | 3,69 | 1,38 | 352,18 | 31,75 | 53,45 | 0,70 | 473,91 | 14,22 | 488,13 |
| T – 150K + ПБС-4K | 4,00 | 10,41 | 8,93 | 1,07 | 0,40 | 393,27 | 17,90 | 20,13 | 0,35 | 442,06 | 13,26 | 455,32 |
| **Adâncimea arăturii 25-27cm** | | | | | | | | | | | | |
| K - 5280+PLN-8-40 | 1,79 | 23,25 | 19,96 | 2,40 | 0,90 | 501,05 | 160,21 | 109,82 | 2,11 | 796,44 | 23,89 | 820,34 |
| HTZ-150(T-150)+PR-5 | 1,01 | 41,21 | 35,38 | 4,25 | 1,59 | 459,26 | 117,32 | 141,99 | 1,81 | 761,59 | 22,85 | 784,44 |
| DT-75+PR-4 | 0,81 | 44,34 | 38,06 | 4,57 | 1,71 | 517,47 | 103,20 | 134,69 | 1,51 | 801,21 | 24,04 | 825,25 |
| MTZ- 1221+PR-4 | 0,92 | 39,04 | 33,51 | 4,02 | 1,51 | 509,15 | 76,60 | 113,15 | 1,32 | 739,26 | 22,18 | 761,44 |
| MTZ-80/82+PLN-3-35 | 0,50 | 63,05 | 54,12 | 6,49 | 2,44 | 638,46 | 58,98 | 65,06 | 0,98 | 826,53 | 24,80 | 851,33 |
| MTZ-80/82+PR-3 | 0,66 | 47,77 | 41,00 | 4,92 | 1,85 | 587,59 | 70,79 | 113,38 | 1,23 | 820,76 | 24,62 | 845,38 |
| FOTON 904 + PLN 3-35 | 0,96 | 32,84 | 28,19 | 3,38 | 1,27 | 428,18 | 23,26 | 31,90 | 0,55 | 516,73 | 15,50 | 532,23 |
| ZETOR MAJOR 80 + MPLN-3-35 | 0,95 | 33,18 | 28,48 | 3,42 | 1,28 | 394,65 | 30,74 | 42,22 | 0,73 | 501,52 | 15,05 | 516,56 |
| JOHN DEERE 7930 + PRB-3 | 2,29 | 18,18 | 15,60 | 1,87 | 0,70 | 365,24 | 123,95 | 187,37 | 2,38 | 697,12 | 20,91 | 718,03 |
| ZETOR FORTERRA 150 + PNB-4-35 | 1,59 | 26,18 | 22,47 | 2,70 | 1,01 | 379,178 | 41,98 | 50,33 | 1,04 | 498,71 | 14,96 | 513,67 |
| JOHN DEERE 7930 + EURO OPAL 4+1 | 1,48 | 28,13 | 24,14 | 2,90 | 1,09 | 513,825 | 124,21 | 124,03 | 2,46 | 792,65 | 23,78 | 816,43 |
| T – 150K + ПОН-4+1 | 1,60 | 26,02 | 22,33 | 2,68 | 1,00 | 508,519 | 55,49 | 76,70 | 1,07 | 667,80 | 20,03 | 687,83 |
| MT3-82.1 + ПОН-3 | 0,75 | 42,03 | 36,08 | 4,33 | 1,62 | 397,97 | 37,25 | 62,72 | 0,83 | 540,80 | 16,22 | 557,03 |
| T – 150K + ПБС-4K | 3,40 | 12,24 | 10,51 | 1,26 | 0,47 | 444,4 | 21,06 | 23,69 | 0,41 | 501,80 | 15,05 | 516,85 |
| **Adâncimea arăturii 27-30 cm** | | | | | | | | | | | | |

| Componenţa agregatului | Producti vitatea, ha/h | Remunera rea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibi-lului şi lubrif-inaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunera rea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medi-cală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| K - 5280+PLN-8-40 | 1,64 | 25,38 | 21,79 | 2,61 | 0,98 | 538,25 | 174,87 | 119,86 | 2,30 | 860,66 | 25,82 | 886,48 |
| HTZ-150(T-150)+PR-5 | 0,85 | 48,97 | 42,04 | 5,04 | 1,89 | 483,77 | 139,40 | 168,72 | 2,15 | 843,01 | 25,29 | 868,30 |
| DT-75+PR-4 | 0,71 | 50,59 | 43,42 | 5,21 | 1,95 | 542,62 | 117,73 | 153,66 | 1,72 | 866,32 | 25,99 | 892,31 |
| MTZ- 1221+PR-4 | 0,79 | 45,46 | 39,03 | 4,68 | 1,76 | 534,31 | 89,20 | 131,77 | 1,53 | 802,27 | 24,07 | 826,34 |
| MTZ-80/82+PLN-3-35 | 0,43 | 73,31 | 62,93 | 7,55 | 2,83 | 701,47 | 68,58 | 75,65 | 1,14 | 920,15 | 27,60 | 947,76 |
| MTZ-80/82+PR-3 | 0,57 | 55,31 | 47,47 | 5,70 | 2,14 | 622,48 | 81,97 | 131,28 | 1,42 | 892,46 | 26,77 | 919,23 |
| FOTON 904 + PLN 3-35 | 0,85 | 37,09 | 31,84 | 3,82 | 1,43 | 466,08 | 26,27 | 36,02 | 0,62 | 566,09 | 16,98 | 583,07 |
| ZETOR MAJOR 80 + MPLN-3-35 | 0,84 | 37,53 | 32,21 | 3,87 | 1,45 | 429,58 | 34,76 | 47,75 | 0,82 | 550,44 | 16,51 | 566,96 |
| JOHN DEERE 7930 + PRB-3 | 2,02 | 20,61 | 17,69 | 2,12 | 0,80 | 397,57 | 140,52 | 212,41 | 2,70 | 773,81 | 23,21 | 797,02 |
| ZETOR FORTERRA 150 + PNB-4-35 | 1,40 | 29,73 | 25,52 | 3,06 | 1,15 | 412,73 | 47,68 | 57,16 | 1,18 | 548,48 | 16,45 | 564,94 |
| JOHN DEERE 7930 + EURO OPAL 4+1 | 1,30 | 32,02 | 27,48 | 3,30 | 1,24 | 559,29 | 141,41 | 141,20 | 2,80 | 876,72 | 26,30 | 903,02 |
| T – 150K + ПОН-4+1 | 1,41 | 29,52 | 25,34 | 3,04 | 1,14 | 553,52 | 62,97 | 87,04 | 1,21 | 734,26 | 22,03 | 756,29 |
| МТЗ-82.1 + ПОН-3 | 0,66 | 47,77 | 41,00 | 4,92 | 1,85 | 433,19 | 42,33 | 71,27 | 0,94 | 595,50 | 17,87 | 613,37 |
| T – 150K + ПБС-4К | 3,00 | 13,88 | 11,91 | 1,43 | 0,54 | 483,72 | 23,87 | 26,84 | 0,47 | 548,77 | 16,46 | 565,23 |

## *Cultivaţia totală (a. 2019)*

| Componenţa agregatului | Producti vitatea, ha/h | Remunera rea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibi-lului şi lubrif-inaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunera rea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medi-cală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Zona de Nord** | | | | | | | | | | | | |
| **Întreprinderi mijlocii (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei până la 400,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| T - 70+CPS - 4 | 2,07 | 17,35 | 14,89 | 1,79 | 0,67 | 132,16 | 25,62 | 22,77 | 0,39 | 198,29 | 5,95 | 204,24 |
| MTZ -80+CPS-4 | 2,26 | 13,95 | 11,97 | 1,44 | 0,54 | 118,15 | 20,71 | 19,00 | 0,34 | 172,15 | 5,16 | 177,31 |
| HTZ-2511+KSM-2 | 1,10 | 28,66 | 24,60 | 2,95 | 1,11 | 107,43 | 28,26 | 28,36 | 0,45 | 193,16 | 5,79 | 198,95 |
| MTZ-80+"GROM-3" | 1,56 | 20,21 | 17,35 | 2,08 | 0,78 | 143,10 | 33,78 | 31,74 | 0,55 | 229,38 | 6,88 | 236,26 |
| ORTZ-150K + KNK-8,5 | 4,19 | 9,93 | 8,53 | 1,02 | 0,38 | 131,28 | 40,51 | 38,07 | 0,74 | 220,54 | 6,62 | 227,15 |
| ORTZ-150K + KUK-8P | 4,03 | 10,33 | 8,87 | 1,06 | 0,40 | 124,71 | 48,03 | 46,19 | 0,87 | 230,13 | 6,90 | 237,03 |
| JOHN DEERE 7930 + KOMPAKTOR K-600A | 3,55 | 11,73 | 10,06 | 1,21 | 0,45 | 105,02 | 89,02 | 85,45 | 1,61 | 292,82 | 8,78 | 301,61 |
| CASE MX 310 + LANDOLL 9800 | 4,90 | 8,49 | 7,29 | 0,88 | 0,33 | 69,31 | 56,07 | 55,48 | 0,99 | 190,35 | 5,71 | 196,06 |
| FENDT 936VARIO + IMT-9,6 | 5,89 | 7,07 | 6,07 | 0,73 | 0,27 | 80,86 | 86,84 | 79,46 | 1,62 | 255,84 | 7,68 | 263,52 |
| **Întreprinderi mari (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| HTZ-150-+ CNS -3 | 2,16 | 19,27 | 16,54 | 1,99 | 0,74 | 210,27 | 74,01 | 65,87 | 1,12 | 370,54 | 11,12 | 381,66 |
| HTZ-150+"LECH-5,6" | 3,35 | 12,43 | 10,67 | 1,28 | 0,48 | 171,97 | 40,25 | 34,10 | 0,60 | 259,35 | 7,78 | 267,13 |
| HTZ-150+"GROM-4,7" | 3,24 | 12,85 | 11,03 | 1,32 | 0,50 | 166,51 | 46,61 | 40,85 | 0,70 | 267,52 | 8,03 | 275,54 |
| DT-75+KŞU -8 | 5,12 | 7,02 | 6,02 | 0,72 | 0,27 | 75,71 | 20,17 | 17,51 | 0,29 | 120,70 | 3,62 | 124,32 |
| DT-75+"WICHEP-4,5" | 3,16 | 11,37 | 9,76 | 1,17 | 0,44 | 122,75 | 41,91 | 38,49 | 0,61 | 215,13 | 6,45 | 221,58 |
| T-70+CPS-4 | 2,55 | 14,09 | 12,09 | 1,45 | 0,54 | 113,78 | 20,80 | 18,49 | 0,31 | 167,47 | 5,02 | 172,49 |
| T-70+"GROM-3,0" | 2,20 | 16,33 | 14,01 | 1,68 | 0,63 | 140,25 | 26,78 | 24,42 | 0,45 | 208,23 | 6,25 | 214,47 |
| MTZ-80+CPS-4 | 2,73 | 11,55 | 9,91 | 1,19 | 0,45 | 105,24 | 17,15 | 15,73 | 0,28 | 149,95 | 4,50 | 154,45 |
| ORTZ-150K + KNK-8,5 | 5,19 | 8,02 | 6,88 | 0,83 | 0,31 | 115,52 | 32,71 | 30,73 | 0,60 | 187,58 | 5,63 | 193,21 |
| ORTZ-150K + KUK-8P | 5,00 | 8,33 | 7,15 | 0,86 | 0,32 | 109,75 | 38,71 | 37,23 | 0,70 | 194,72 | 5,84 | 200,56 |

| Componenţa agregatului | Producti vitatea, ha/h | Remunera rea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibi-lului şi lubrif-inaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunera rea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medi-cală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| JOHN DEERE 7930 + KOMPAKTOR K-600A | 4,40 | 9,46 | 8,12 | 0,97 | 0,37 | 92,42 | 71,83 | 68,94 | 1,30 | 243,94 | 7,32 | 251,26 |
| CASE MX 310 + LANDOLL 9800 | 6,07 | 6,86 | 5,89 | 0,71 | 0,26 | 60,99 | 45,26 | 44,79 | 0,80 | 158,70 | 4,76 | 163,46 |
| FENDT 936VARIO + IMT-9,6 | 7,30 | 5,70 | 4,89 | 0,59 | 0,22 | 71,16 | 70,07 | 64,11 | 1,31 | 212,34 | 6,37 | 218,71 |
| **Lungimea postatei 600,0 m - 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| HTZ-150-+ CNS -3 | 2,37 | 17,56 | 15,08 | 1,81 | 0,68 | 194,95 | 67,50 | 60,03 | 1,02 | 341,06 | 10,23 | 351,30 |
| HTZ-150+"LECH-5,6" | 3,68 | 11,31 | 9,71 | 1,17 | 0,44 | 163,44 | 36,64 | 31,04 | 0,55 | 242,98 | 7,29 | 250,27 |
| HTZ-150+"GROM-4,7" | 3,56 | 11,69 | 10,04 | 1,20 | 0,45 | 158,20 | 42,42 | 37,18 | 0,64 | 250,13 | 7,50 | 257,64 |
| DT-75+KŞU -8 | 5,67 | 6,33 | 5,44 | 0,65 | 0,24 | 65,64 | 18,22 | 15,79 | 0,26 | 106,24 | 3,19 | 109,43 |
| DT-75+"WICHEP-4,5" | 3,48 | 10,32 | 8,86 | 1,06 | 0,40 | 116,84 | 38,06 | 34,95 | 0,56 | 200,73 | 6,02 | 206,75 |
| T-70+CPS-4 | 2,72 | 13,20 | 11,33 | 1,36 | 0,51 | 103,72 | 19,50 | 17,33 | 0,30 | 154,05 | 4,62 | 158,68 |
| T-70+"GROM-3,0" | 2,42 | 14,84 | 12,74 | 1,53 | 0,57 | 133,24 | 24,35 | 22,16 | 0,41 | 195,00 | 5,85 | 200,85 |
| MTZ-80+CPS-4 | 2,91 | 10,83 | 9,30 | 1,12 | 0,42 | 95,39 | 16,09 | 14,75 | 0,26 | 137,32 | 4,12 | 141,44 |
| ORTZ-150K + KNK-8,5 | 5,55 | 7,50 | 6,44 | 0,77 | 0,29 | 105,02 | 30,59 | 28,74 | 0,56 | 172,40 | 5,17 | 177,58 |
| ORTZ-150K + KUK-8P | 5,34 | 7,80 | 6,69 | 0,80 | 0,30 | 99,77 | 36,25 | 34,86 | 0,65 | 179,33 | 5,38 | 184,71 |
| JOHN DEERE 7930 + KOMPAKTOR K-600A | 4,70 | 8,86 | 7,60 | 0,91 | 0,34 | 84,01 | 67,24 | 64,54 | 1,21 | 225,86 | 6,78 | 232,64 |
| CASE MX 310 + LANDOLL 9800 | 6,49 | 6,41 | 5,51 | 0,66 | 0,25 | 55,45 | 42,33 | 41,89 | 0,75 | 146,83 | 4,41 | 151,24 |
| FENDT 936VARIO + IMT-9,6 | 7,80 | 5,34 | 4,58 | 0,55 | 0,21 | 64,69 | 65,58 | 60,00 | 1,22 | 196,82 | 5,90 | 202,73 |
| **Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| HTZ-150-+ CNS -3 | 2,58 | 16,13 | 13,85 | 1,66 | 0,62 | 168,70 | 61,97 | 55,14 | 0,94 | 302,88 | 9,09 | 311,97 |
| HTZ-150+"LECH-5,6" | 3,98 | 10,46 | 8,98 | 1,08 | 0,40 | 159,29 | 33,88 | 28,70 | 0,51 | 232,84 | 6,99 | 239,82 |
| HTZ-150+"GROM-4,7" | 3,86 | 10,78 | 9,26 | 1,11 | 0,42 | 153,16 | 39,13 | 34,29 | 0,59 | 237,95 | 7,14 | 245,09 |
| DT-75+KŞU -8 | 6,07 | 5,92 | 5,08 | 0,61 | 0,23 | 61,70 | 17,02 | 14,75 | 0,24 | 99,63 | 2,99 | 102,62 |
| DT-75+"WICHEP-4,5" | 3,76 | 9,55 | 8,20 | 0,98 | 0,37 | 112,90 | 35,22 | 32,34 | 0,51 | 190,52 | 5,72 | 196,24 |
| T-70+CPS-4 | 2,90 | 12,39 | 10,63 | 1,28 | 0,48 | 94,52 | 18,29 | 16,26 | 0,28 | 141,74 | 4,25 | 145,99 |
| T-70+"GROM-3,0" | 2,62 | 13,71 | 11,77 | 1,41 | 0,53 | 129,09 | 22,49 | 20,50 | 0,38 | 186,17 | 5,59 | 191,75 |
| MTZ-80+CPS-4 | 3,02 | 10,44 | 8,96 | 1,08 | 0,40 | 90,81 | 15,50 | 14,22 | 0,25 | 131,22 | 3,94 | 135,16 |
| ORTZ-150K + KNK-8,5 | 5,90 | 7,06 | 6,06 | 0,73 | 0,27 | 99,77 | 28,77 | 27,03 | 0,53 | 163,16 | 4,89 | 168,05 |
| ORTZ-150K + KUK-8P | 5,68 | 7,33 | 6,29 | 0,75 | 0,28 | 94,78 | 34,08 | 32,77 | 0,61 | 169,57 | 5,09 | 174,66 |
| JOHN DEERE 7930 + KOMPAKTOR K-600A | 5,00 | 8,33 | 7,15 | 0,86 | 0,32 | 79,81 | 63,21 | 60,67 | 1,14 | 213,15 | 6,39 | 219,54 |
| CASE MX 310 + LANDOLL 9800 | 6,90 | 6,03 | 5,18 | 0,62 | 0,23 | 52,68 | 39,82 | 39,40 | 0,70 | 138,63 | 4,16 | 142,79 |
| FENDT 936VARIO + IMT-9,6 | 8,30 | 5,02 | 4,30 | 0,52 | 0,19 | 61,46 | 61,63 | 56,38 | 1,15 | 185,63 | 5,57 | 191,20 |
| **Zona de Centru** | | | | | | | | | | | | |
| **Întreprinderi mijlocii (combustibilul fără TVA, 1kg - 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei până la 400,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| T - 70+CPS - 4 | 1,91 | 18,80 | 16,14 | 1,94 | 0,73 | 138,72 | 27,76 | 24,68 | 0,42 | 210,38 | 6,31 | 216,70 |
| MTZ -80+CPS-4 | 2,08 | 15,16 | 13,01 | 1,56 | 0,59 | 125,38 | 22,51 | 20,64 | 0,37 | 184,06 | 5,52 | 189,58 |
| HTZ-2511+KSM-2 | 1,05 | 30,02 | 25,77 | 3,09 | 1,16 | 112,69 | 29,55 | 29,72 | 0,41 | 202,39 | 6,07 | 208,47 |
| MTZ-80+"GROM-3" | 1,47 | 21,45 | 18,41 | 2,21 | 0,83 | 150,31 | 35,85 | 33,68 | 0,58 | 241,87 | 7,26 | 249,12 |
| ORTZ-150K + KNK-8,5 | 3,85 | 10,81 | 9,28 | 1,11 | 0,42 | 137,84 | 44,09 | 41,43 | 0,81 | 234,98 | 7,05 | 242,03 |
| ORTZ-150K + KUK-8P | 3,71 | 11,22 | 9,63 | 1,16 | 0,43 | 130,95 | 52,17 | 50,18 | 0,94 | 245,46 | 7,36 | 252,82 |
| JOHN DEERE 7930 + KOMPAKTOR K-600A | 3,27 | 12,73 | 10,93 | 1,31 | 0,49 | 110,27 | 96,65 | 92,76 | 1,75 | 314,15 | 9,42 | 323,58 |
| CASE MX 310 + LANDOLL 9800 | 4,51 | 9,23 | 7,92 | 0,95 | 0,36 | 72,78 | 60,92 | 60,28 | 1,08 | 204,28 | 6,13 | 210,41 |
| FENDT 936VARIO + IMT-9,6 | 5,42 | 7,68 | 6,59 | 0,79 | 0,30 | 84,91 | 94,37 | 86,35 | 1,76 | 275,07 | 8,25 | 283,32 |
| **Întreprinderi mari (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| HTZ-150-+ CNS -3 | 2,07 | 20,11 | 17,26 | 2,07 | 0,78 | 220,77 | 77,23 | 68,73 | 1,17 | 388,01 | 11,64 | 399,65 |
| HTZ-150+"LECH-5,6" | 3,15 | 13,21 | 11,34 | 1,36 | 0,51 | 180,73 | 42,80 | 36,26 | 0,64 | 273,64 | 8,21 | 281,85 |
| HTZ-150+"GROM-4,7" | 3,05 | 13,65 | 11,71 | 1,41 | 0,53 | 175,04 | 49,52 | 43,40 | 0,75 | 282,36 | 8,47 | 290,83 |

| Componenţa agregatului | Productivitatea, ha/h | Remunerea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibilului şi lubrifiaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunerea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medicală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| DT-75+KŞU -8 | 4,71 | 7,63 | 6,55 | 0,79 | 0,29 | 79,87 | 21,93 | 19,01 | 0,31 | 128,75 | 3,86 | 132,61 |
| DT-75 + "WICHEP-4,5" | 2,97 | 12,09 | 10,38 | 1,25 | 0,47 | 128,87 | 44,59 | 40,95 | 0,65 | 227,15 | 6,81 | 233,97 |
| T-70+CPS-4 | 2,35 | 15,28 | 13,12 | 1,57 | 0,59 | 119,46 | 22,57 | 20,06 | 0,34 | 177,71 | 5,33 | 183,05 |
| T-70+"GROM-3,0" | 2,07 | 17,35 | 14,89 | 1,79 | 0,67 | 147,26 | 28,46 | 25,95 | 0,48 | 219,50 | 6,59 | 226,09 |
| MTZ-80+CPS-4 | 2,51 | 12,56 | 10,78 | 1,29 | 0,49 | 110,60 | 18,65 | 17,10 | 0,30 | 159,21 | 4,78 | 163,99 |
| ORTZ-150K + KNK-8,5 | 4,78 | 8,71 | 7,47 | 0,90 | 0,34 | 121,30 | 35,51 | 33,37 | 0,65 | 199,54 | 5,99 | 205,53 |
| ORTZ-150K + KUK-8P | 4,60 | 9,05 | 7,77 | 0,93 | 0,35 | 115,23 | 42,08 | 40,47 | 0,76 | 207,58 | 6,23 | 213,81 |
| JOHN DEERE 7930 + KOMPAKTOR K-600A | 4,05 | 10,28 | 8,82 | 1,06 | 0,40 | 97,04 | 78,03 | 74,90 | 1,41 | 261,66 | 7,85 | 269,51 |
| CASE MX 310 + LANDOLL 9800 | 5,59 | 7,45 | 6,39 | 0,77 | 0,29 | 64,04 | 49,15 | 48,64 | 0,87 | 170,14 | 5,10 | 175,24 |
| FENDT 936VARIO + IMT-9,6 | 6,72 | 6,19 | 5,32 | 0,64 | 0,24 | 74,72 | 76,12 | 69,64 | 1,42 | 228,09 | 6,84 | 234,93 |
| **Lungimea postatei 600,0 m - 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| HTZ-150-+ CNS -3 | 2,25 | 18,50 | 15,88 | 1,91 | 0,71 | 204,79 | 71,05 | 63,23 | 1,07 | 358,64 | 10,76 | 369,40 |
| HTZ-150+"LECH-5,6" | 3,45 | 12,07 | 10,36 | 1,24 | 0,47 | 171,75 | 39,08 | 33,10 | 0,58 | 256,58 | 7,70 | 264,27 |
| HTZ-150+"GROM-4,7" | 3,35 | 12,43 | 10,67 | 1,28 | 0,48 | 153,16 | 45,08 | 39,51 | 0,68 | 250,86 | 7,53 | 258,38 |
| DT-75+KŞU -8 | 5,22 | 6,88 | 5,91 | 0,71 | 0,27 | 68,93 | 19,79 | 17,16 | 0,28 | 113,04 | 3,39 | 116,43 |
| DT-75+"WICHEP-4,5" | 3,27 | 10,98 | 9,43 | 1,13 | 0,42 | 122,53 | 40,50 | 37,19 | 0,59 | 211,79 | 6,35 | 218,15 |
| T-70+CPS-4 | 2,50 | 14,37 | 12,33 | 1,48 | 0,55 | 109,40 | 21,21 | 18,86 | 0,32 | 164,16 | 4,92 | 169,08 |
| T-70+"GROM-3,0" | 2,28 | 15,75 | 13,52 | 1,62 | 0,61 | 140,03 | 25,84 | 23,56 | 0,44 | 205,62 | 6,17 | 211,79 |
| MTZ-80+CPS-4 | 2,68 | 11,76 | 10,10 | 1,21 | 0,45 | 100,21 | 17,47 | 16,02 | 0,28 | 145,74 | 4,37 | 150,12 |
| ORTZ-150K + KNK-8,5 | 5,10 | 8,16 | 7,01 | 0,84 | 0,32 | 110,27 | 33,28 | 31,27 | 0,61 | 183,60 | 5,51 | 189,11 |
| ORTZ-150K + KUK-8P | 4,91 | 8,48 | 7,28 | 0,87 | 0,33 | 104,76 | 39,42 | 37,91 | 0,71 | 191,28 | 5,74 | 197,02 |
| JOHN DEERE 7930 + KOMPAKTOR K-600A | 4,32 | 9,64 | 8,27 | 0,99 | 0,37 | 88,22 | 73,16 | 70,22 | 1,32 | 242,55 | 7,28 | 249,82 |
| CASE MX 310 + LANDOLL 9800 | 5,97 | 6,97 | 5,98 | 0,72 | 0,27 | 58,22 | 46,02 | 45,54 | 0,81 | 157,56 | 4,73 | 162,29 |
| FENDT 936VARIO + IMT-9,6 | 7,18 | 5,80 | 4,98 | 0,60 | 0,22 | 67,92 | 71,24 | 65,18 | 1,33 | 211,46 | 6,34 | 217,81 |
| **Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| HTZ-150-+ CNS -3 | 2,45 | 16,99 | 14,58 | 1,75 | 0,66 | 183,79 | 65,25 | 58,07 | 0,98 | 325,08 | 9,75 | 334,83 |
| HTZ-150+"LECH-5,6" | 3,74 | 11,13 | 9,55 | 1,15 | 0,43 | 167,17 | 36,05 | 30,56 | 0,54 | 245,45 | 7,36 | 252,81 |
| HTZ-150+"GROM-4,7" | 3,63 | 11,47 | 9,84 | 1,18 | 0,44 | 160,81 | 41,60 | 36,46 | 0,63 | 250,97 | 7,53 | 258,50 |
| DT-75+KŞU -8 | 5,58 | 6,44 | 5,53 | 0,66 | 0,25 | 64,33 | 18,51 | 16,05 | 0,26 | 105,59 | 3,17 | 108,75 |
| DT-75+"WICHEP-4,5" | 3,54 | 10,15 | 8,71 | 1,05 | 0,39 | 118,59 | 37,73 | 34,65 | 0,55 | 201,67 | 6,05 | 207,72 |
| T-70+CPS-4 | 2,67 | 13,45 | 11,55 | 1,39 | 0,52 | 99,34 | 19,86 | 17,66 | 0,30 | 150,61 | 4,52 | 155,13 |
| T-70+"GROM-3,0" | 2,46 | 14,60 | 12,53 | 1,50 | 0,56 | 135,43 | 23,95 | 21,84 | 0,40 | 196,22 | 5,89 | 202,11 |
| MTZ-80+CPS-4 | 2,78 | 11,34 | 9,73 | 1,17 | 0,44 | 95,39 | 16,84 | 15,44 | 0,27 | 139,28 | 4,18 | 143,46 |
| ORTZ-150K + KNK-8,5 | 5,43 | 7,67 | 6,58 | 0,79 | 0,30 | 104,76 | 31,26 | 29,37 | 0,57 | 173,63 | 5,21 | 178,84 |
| ORTZ-150K + KUK-8P | 5,23 | 7,96 | 6,83 | 0,82 | 0,31 | 99,52 | 37,01 | 35,59 | 0,67 | 180,75 | 5,42 | 186,17 |
| JOHN DEERE 7930 + KOMPAKTOR K-600A | 4,60 | 9,05 | 7,77 | 0,93 | 0,35 | 83,80 | 68,70 | 65,94 | 1,24 | 228,73 | 6,86 | 235,60 |
| CASE MX 310 + LANDOLL 9800 | 6,35 | 6,56 | 5,63 | 0,68 | 0,25 | 55,31 | 43,26 | 42,81 | 0,77 | 148,71 | 4,46 | 153,17 |
| FENDT 936VARIO + IMT-9,6 | 7,64 | 5,45 | 4,68 | 0,56 | 0,21 | 64,53 | 66,95 | 61,26 | 1,25 | 199,43 | 5,98 | 205,41 |
| **Zona de Sud** | | | | | | | | | | | | |
| **Întreprinderi mijlocii (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei până la 400,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| T - 70+CPS - 4 | 2,24 | 16,03 | 13,76 | 1,65 | 0,62 | 126,90 | 23,68 | 21,04 | 0,36 | 188,01 | 5,64 | 193,65 |
| MTZ -80+CPS-4 | 2,44 | 12,92 | 11,09 | 1,33 | 0,50 | 114,66 | 19,28 | 17,60 | 0,31 | 164,77 | 4,94 | 169,71 |
| HTZ-2511+KSM-2 | 1,17 | 26,94 | 23,13 | 2,78 | 1,04 | 103,06 | 26,57 | 26,68 | 0,42 | 183,67 | 5,51 | 189,18 |
| MTZ-80+"GROM-3" | 1,73 | 18,22 | 15,64 | 1,88 | 0,70 | 137,41 | 30,46 | 28,62 | 0,49 | 215,20 | 6,46 | 221,66 |
| ORTZ-150K + KNK-8,5 | 4,52 | 9,21 | 7,90 | 0,95 | 0,36 | 126,02 | 37,56 | 35,29 | 0,69 | 208,76 | 6,26 | 215,02 |
| ORTZ-150K + KUK-8P | 4,36 | 9,55 | 8,19 | 0,98 | 0,37 | 119,72 | 44,39 | 42,70 | 0,80 | 217,16 | 6,51 | 223,67 |
| JOHN DEERE 7930 + KOMPAKTOR K-600A | 3,83 | 10,87 | 9,33 | 1,12 | 0,42 | 100,82 | 82,51 | 79,20 | 1,49 | 274,89 | 8,25 | 283,14 |
| CASE MX 310 + LANDOLL 9800 | 5,29 | 7,87 | 6,75 | 0,81 | 0,30 | 66,54 | 51,93 | 51,39 | 0,92 | 178,65 | 5,36 | 184,01 |

| Componenţa agregatului | Producti vitatea, ha/h | Remunera rea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibi-lului şi lubrif-inaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunera rea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medi-cală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| FENDT 936VARIO + IMT-9,6 | 6,36 | 6,54 | 5,62 | 0,67 | 0,25 | 77,63 | 80,42 | 73,58 | 1,50 | 239,68 | 7,19 | 246,87 |
| **Întreprinderi mari (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| HTZ-150-+ CNS -3 | 2,40 | 17,34 | 14,89 | 1,79 | 0,67 | 201,96 | 66,61 | 59,28 | 1,00 | 346,19 | 10,39 | 356,58 |
| HTZ-150+"LECH-5,6" | 3,72 | 11,19 | 9,60 | 1,15 | 0,43 | 165,20 | 36,24 | 30,71 | 0,54 | 243,88 | 7,32 | 251,20 |
| HTZ-150+"GROM-4,7" | 3,60 | 11,56 | 9,93 | 1,19 | 0,45 | 159,94 | 41,95 | 36,77 | 0,63 | 250,85 | 7,53 | 258,38 |
| DT-75+KŞU -8 | 5,63 | 6,38 | 5,48 | 0,66 | 0,25 | 72,64 | 18,35 | 15,91 | 0,26 | 113,54 | 3,41 | 116,95 |
| DT-75+"WICHEP-4,5" | 3,51 | 10,23 | 8,78 | 1,05 | 0,40 | 117,93 | 37,73 | 34,65 | 0,65 | 201,19 | 6,04 | 207,23 |
| T-70+CPS-4 | 2,81 | 12,78 | 10,97 | 1,32 | 0,49 | 109,40 | 18,87 | 16,78 | 0,29 | 158,12 | 4,74 | 162,87 |
| T-70+"GROM-3,0" | 2,44 | 14,72 | 12,64 | 1,52 | 0,57 | 134,57 | 24,16 | 21,77 | 0,41 | 195,63 | 5,87 | 201,50 |
| MTZ-80+CPS-4 | 3,00 | 10,51 | 9,02 | 1,08 | 0,41 | 101,09 | 15,60 | 14,31 | 0,25 | 141,76 | 4,25 | 146,01 |
| ORTZ-150K + KNK-8,5 | 5,61 | 7,42 | 6,37 | 0,76 | 0,29 | 110,90 | 30,26 | 28,43 | 0,55 | 177,56 | 5,33 | 182,89 |
| ORTZ-150K + KUK-8P | 5,40 | 7,71 | 6,62 | 0,79 | 0,30 | 105,36 | 35,84 | 34,47 | 0,65 | 184,03 | 5,52 | 189,55 |
| JOHN DEERE 7930 + KOMPAKTOR K-600A | 4,75 | 8,76 | 7,52 | 0,90 | 0,34 | 88,72 | 66,53 | 63,86 | 1,20 | 229,08 | 6,87 | 235,95 |
| CASE MX 310 + LANDOLL 9800 | 6,56 | 6,35 | 5,45 | 0,65 | 0,25 | 58,55 | 41,88 | 41,44 | 0,74 | 148,96 | 4,47 | 153,43 |
| FENDT 936VARIO + IMT-9,6 | 7,89 | 5,28 | 4,53 | 0,54 | 0,20 | 68,31 | 64,83 | 59,31 | 1,21 | 198,94 | 5,97 | 204,90 |
| **Lungimea postatei 600,0 m - 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| HTZ-150-+ CNS -3 | 2,62 | 15,89 | 13,64 | 1,64 | 0,61 | 187,28 | 61,02 | 54,30 | 0,92 | 319,41 | 9,58 | 328,99 |
| HTZ-150+"LECH-5,6" | 4,08 | 10,20 | 8,76 | 1,05 | 0,39 | 156,88 | 33,05 | 28,00 | 0,49 | 228,62 | 6,86 | 235,48 |
| HTZ-150+"GROM-4,7" | 3,95 | 10,54 | 9,05 | 1,09 | 0,41 | 151,85 | 38,23 | 33,51 | 0,58 | 234,71 | 7,04 | 241,75 |
| DT-75+KŞU -8 | 6,24 | 5,76 | 4,94 | 0,59 | 0,22 | 63,01 | 16,55 | 14,35 | 0,23 | 99,90 | 3,00 | 102,89 |
| DT-75+"WICHEP-4,5" | 3,86 | 9,30 | 7,99 | 0,96 | 0,36 | 112,03 | 34,31 | 31,51 | 0,50 | 187,65 | 5,63 | 193,28 |
| T-70+CPS-4 | 3,00 | 11,97 | 10,28 | 1,23 | 0,46 | 99,34 | 17,68 | 15,71 | 0,27 | 144,97 | 4,35 | 149,32 |
| T-70+"GROM-3,0" | 2,68 | 13,40 | 11,50 | 1,38 | 0,52 | 127,99 | 21,99 | 20,04 | 0,37 | 183,79 | 5,51 | 189,31 |
| MTZ-80+CPS-4 | 3,20 | 9,85 | 8,46 | 1,01 | 0,38 | 91,46 | 14,63 | 13,42 | 0,24 | 129,60 | 3,89 | 133,49 |
| ORTZ-150K + KNK-8,5 | 5,99 | 6,95 | 5,96 | 0,72 | 0,27 | 100,82 | 28,34 | 26,63 | 0,52 | 163,26 | 4,90 | 168,16 |
| ORTZ-150K + KUK-8P | 5,77 | 7,21 | 6,19 | 0,74 | 0,28 | 95,78 | 33,54 | 32,26 | 0,60 | 169,41 | 5,08 | 174,49 |
| JOHN DEERE 7930 + KOMPAKTOR K-600A | 5,08 | 8,19 | 7,03 | 0,84 | 0,32 | 80,65 | 62,21 | 59,71 | 1,12 | 211,89 | 6,36 | 218,25 |
| CASE MX 310 + LANDOLL 9800 | 7,00 | 5,95 | 5,10 | 0,61 | 0,23 | 53,23 | 39,25 | 38,84 | 0,69 | 137,96 | 4,14 | 142,10 |
| FENDT 936VARIO + IMT-9,6 | 8,43 | 4,94 | 4,24 | 0,51 | 0,19 | 62,10 | 60,68 | 55,51 | 1,13 | 184,36 | 5,53 | 189,89 |
| **Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| HTZ-150-+ CNS -3 | 2,94 | 14,16 | 12,15 | 1,46 | 0,55 | 158,64 | 54,38 | 48,39 | 0,82 | 276,39 | 8,29 | 284,68 |
| HTZ-150+"LECH-5,6" | 4,42 | 9,42 | 8,08 | 0,97 | 0,36 | 149,66 | 30,51 | 25,84 | 0,46 | 215,89 | 6,48 | 222,36 |
| HTZ-150+"GROM-4,7" | 4,28 | 9,73 | 8,35 | 1,00 | 0,38 | 143,97 | 35,29 | 30,93 | 0,53 | 220,45 | 6,61 | 227,06 |
| DT-75+KŞU -8 | 6,67 | 5,38 | 4,62 | 0,55 | 0,21 | 57,78 | 15,49 | 13,43 | 0,22 | 92,30 | 2,77 | 95,07 |
| DT-75+"WICHEP-4,5" | 4,17 | 8,61 | 7,39 | 0,89 | 0,33 | 106,11 | 31,76 | 31,56 | 0,46 | 178,50 | 5,36 | 183,86 |
| T-70+CPS-4 | 3,20 | 11,22 | 9,63 | 1,16 | 0,43 | 121,22 | 16,57 | 14,73 | 0,25 | 163,99 | 4,92 | 168,91 |
| T-70+"GROM-3,0" | 2,90 | 12,39 | 10,63 | 1,28 | 0,48 | 88,83 | 20,32 | 18,53 | 0,34 | 140,41 | 4,21 | 144,62 |
| MTZ-80+CPS-4 | 3,32 | 9,50 | 8,15 | 0,98 | 0,37 | 85,33 | 14,10 | 12,93 | 0,23 | 122,09 | 3,66 | 125,75 |
| ORTZ-150K + KNK-8,5 | 6,37 | 6,53 | 5,61 | 0,67 | 0,25 | 95,78 | 26,65 | 25,04 | 0,49 | 154,49 | 4,63 | 159,13 |
| ORTZ-150K + KUK-8P | 6,13 | 6,79 | 5,83 | 0,70 | 0,26 | 90,99 | 31,57 | 30,37 | 0,57 | 160,29 | 4,81 | 165,10 |
| JOHN DEERE 7930 + KOMPAKTOR K-600A | 5,40 | 7,71 | 6,62 | 0,79 | 0,30 | 76,62 | 58,52 | 56,17 | 1,06 | 200,08 | 6,00 | 206,08 |
| CASE MX 310 + LANDOLL 9800 | 7,45 | 5,59 | 4,80 | 0,58 | 0,22 | 50,57 | 36,88 | 36,49 | 0,65 | 130,18 | 3,91 | 134,08 |
| FENDT 936VARIO + IMT-9,6 | 8,96 | 4,65 | 3,99 | 0,48 | 0,18 | 59,00 | 57,09 | 52,23 | 1,06 | 174,03 | 5,22 | 179,25 |

## *Boronirea (a. 2019)*

| Componenţa agregatului | Productivitatea, ha/h | Remunerarea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibilului şi lubrifiaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunerarea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medicală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Zona de Nord** | | | | | | | | | | | | |
| **Întreprinderi mijlocii (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei până la 400,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| T - 70+S-11U+BZSS - 1,0 | 4,03 | 8,91 | 7,65 | 0,92 | 0,34 | 58,86 | 15,38 | 13,13 | 0,22 | 96,50 | 2,90 | 99,40 |
| MTZ -80+S-11U+BZSS-1,0 | 4,46 | 7,07 | 6,07 | 0,73 | 0,27 | 54,70 | 12,50 | 10,48 | 0,19 | 84,94 | 2,55 | 87,49 |
| HTZ-2511+BSO-4 | 2,31 | 13,65 | 11,71 | 1,41 | 0,53 | 40,69 | 10,59 | 9,66 | 0,16 | 74,75 | 2,24 | 76,99 |
| HTZ-2511+ ZOR - 0,7 | 2,23 | 14,14 | 12,13 | 1,46 | 0,55 | 35,46 | 7,80 | 6,89 | 0,12 | 64,41 | 1,93 | 66,34 |
| T-150K + SGBP-15 | 5,77 | 7,21 | 6,19 | 0,74 | 0,28 | 27,27 | 52,51 | 56,62 | 0,79 | 144,41 | 4,33 | 148,74 |
| T-150K + AB-24 | 16,98 | 2,45 | 2,10 | 0,25 | 0,09 | 30,42 | 32,22 | 35,43 | 0,47 | 101,00 | 3,03 | 104,03 |
| ZETOR MAJOR 80 + BLP-9 | 3,70 | 8,52 | 7,31 | 0,88 | 0,33 | 28,32 | 29,99 | 33,55 | 0,49 | 100,88 | 3,03 | 103,91 |
| MTZ-82 + БН3-9 | 6,43 | 4,90 | 4,21 | 0,51 | 0,19 | 40,70 | 11,30 | 12,65 | 0,18 | 69,74 | 2,09 | 71,83 |
| **Întreprinderi mari (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| T- 150+SG-21+BZSS-1,0 | 9,89 | 4,21 | 3,61 | 0,43 | 0,16 | 28,88 | 14,90 | 12,09 | 0,21 | 60,29 | 1,81 | 62,10 |
| DT - 75+SG - 21+BZSS-1,0 | 8,56 | 4,20 | 3,60 | 0,43 | 0,16 | 38,73 | 13,61 | 11,23 | 0,19 | 67,96 | 2,04 | 69,99 |
| T - 70+S-11U+BZSS - 1,0 | 5,20 | 6,91 | 5,93 | 0,71 | 0,27 | 49,67 | 11,91 | 10,18 | 0,17 | 78,84 | 2,37 | 81,20 |
| MTZ-80+S-11U+BZSS-1,0 | 5,80 | 5,44 | 4,67 | 0,56 | 0,21 | 43,32 | 9,61 | 8,06 | 0,15 | 66,58 | 2,00 | 68,57 |
| MTZ -1221+SG-21 +BZSS-1,0 | 9,16 | 3,92 | 3,37 | 0,40 | 0,15 | 42,01 | 11,33 | 9,95 | 0,15 | 67,36 | 2,02 | 69,38 |
| T-70+SP-11+ZOR-0,7 | 4,99 | 7,20 | 6,18 | 0,74 | 0,28 | 45,16 | 12,48 | 10,62 | 0,18 | 75,64 | 2,27 | 77,91 |
| MTZ -80+S-11U+ ZBP-0,6 | 4,31 | 7,31 | 6,28 | 0,75 | 0,28 | 33,92 | 12,26 | 10,65 | 0,18 | 64,32 | 1,93 | 66,25 |
| MTZ-80+S-11U+ŞB-2,5 | 5,20 | 6,06 | 5,20 | 0,62 | 0,23 | 50,32 | 9,62 | 9,29 | 0,15 | 75,44 | 2,26 | 77,71 |
| T-150K + SGBP-15 | 7,39 | 5,63 | 4,83 | 0,58 | 0,22 | 22,91 | 41,00 | 44,21 | 0,62 | 114,37 | 3,43 | 117,80 |
| T-150K + AB-24 | 21,05 | 1,98 | 1,70 | 0,20 | 0,08 | 25,55 | 25,99 | 28,58 | 0,38 | 82,48 | 2,47 | 84,95 |
| ZETOR MAJOR 80 + BLP-9 | 4,58 | 6,88 | 5,91 | 0,71 | 0,27 | 23,79 | 24,23 | 27,11 | 0,40 | 82,41 | 2,47 | 84,88 |
| MTZ-82 + БН3-9 | 7,97 | 3,96 | 3,40 | 0,41 | 0,15 | 34,18 | 9,12 | 10,21 | 0,15 | 57,61 | 1,73 | 59,33 |
| **Lungimea postatei 600,0 m - 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| T- 150+SG-21+BZSS-1,0 | 11,64 | 3,58 | 3,07 | 0,37 | 0,14 | 32,16 | 12,66 | 10,28 | 0,18 | 58,86 | 1,77 | 60,62 |
| DT - 75+SG - 21+BZSS-1,0 | 10,08 | 3,56 | 3,06 | 0,37 | 0,14 | 30,85 | 11,56 | 9,54 | 0,16 | 55,67 | 1,67 | 57,34 |
| T - 70+S-11U+BZSS - 1,0 | 5,84 | 6,15 | 5,28 | 0,63 | 0,24 | 42,01 | 10,61 | 9,60 | 0,15 | 68,52 | 2,06 | 70,58 |
| MTZ-80+S-11U+BZSS-1,0 | 6,40 | 4,93 | 4,23 | 0,51 | 0,19 | 37,86 | 8,71 | 7,30 | 0,13 | 58,93 | 1,77 | 60,69 |
| MTZ -1221+SG-21 +BZSS-1,0 | 10,79 | 3,33 | 2,86 | 0,34 | 0,13 | 37,64 | 9,62 | 8,44 | 0,15 | 59,18 | 1,78 | 60,95 |
| T-70+SP-11+ZOR-0,7 | 5,61 | 6,40 | 5,50 | 0,66 | 0,25 | 43,76 | 11,10 | 9,44 | 0,16 | 70,86 | 2,13 | 72,99 |
| MTZ -80+S-11U+ ZBP-0,6 | 4,84 | 6,51 | 5,59 | 0,67 | 0,25 | 30,63 | 10,92 | 9,48 | 0,16 | 57,70 | 1,73 | 59,43 |
| MTZ-80+S-11U+ŞB-2,5 | 5,84 | 5,40 | 4,63 | 0,56 | 0,21 | 42,88 | 8,56 | 7,38 | 0,13 | 64,35 | 1,93 | 66,28 |
| T-150K + SGBP-15 | 8,29 | 5,02 | 4,31 | 0,52 | 0,19 | 19,36 | 36,55 | 39,41 | 0,55 | 100,89 | 3,03 | 103,92 |
| T-150K + AB-24 | 22,48 | 1,85 | 1,59 | 0,19 | 0,07 | 21,59 | 24,34 | 26,77 | 0,36 | 74,90 | 2,25 | 77,15 |
| ZETOR MAJOR 80 + BLP-9 | 4,90 | 6,43 | 5,52 | 0,66 | 0,25 | 20,10 | 22,65 | 25,34 | 0,37 | 74,89 | 2,25 | 77,14 |
| MTZ-82 + БН3-9 | 8,52 | 3,70 | 3,18 | 0,38 | 0,14 | 28,89 | 8,53 | 9,55 | 0,14 | 50,80 | 1,52 | 52,33 |
| **Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| T- 150+SG-21+BZSS-1,0 | 13,24 | 3,14 | 2,70 | 0,32 | 0,12 | 26,70 | 11,13 | 9,03 | 0,16 | 50,16 | 1,50 | 51,67 |
| DT - 75+SG - 21+BZSS-1,0 | 11,46 | 3,13 | 2,69 | 0,32 | 0,12 | 25,82 | 10,17 | 8,39 | 0,14 | 47,65 | 1,43 | 49,08 |

| Componenţa agregatului | Productivitatea, ha/h | Remunerea rea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibilului şi lubrifinaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunerea rea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medicală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| T - 70+S-11U+BZSS - 1,0 | 6,32 | 5,68 | 4,88 | 0,59 | 0,22 | 37,64 | 9,80 | 8,38 | 0,14 | 61,64 | 1,85 | 63,49 |
| MTZ-80+S-11U+BZSS-1,0 | 6,83 | 4,62 | 3,96 | 0,48 | 0,18 | 35,14 | 8,16 | 6,84 | 0,13 | 54,89 | 1,65 | 56,53 |
| MTZ -1221+SG-21 +BZSS-1,0 | 12,27 | 2,93 | 2,51 | 0,30 | 0,11 | 33,70 | 9,46 | 7,43 | 0,13 | 53,65 | 1,61 | 55,26 |
| T-70+SP-11+ZOR-0,7 | 6,07 | 5,92 | 5,08 | 0,61 | 0,23 | 39,16 | 10,26 | 8,73 | 0,15 | 64,22 | 1,93 | 66,14 |
| MTZ -80+S-11U+ ZBP-0,6 | 5,24 | 6,02 | 5,16 | 0,62 | 0,23 | 28,44 | 10,08 | 8,76 | 0,15 | 53,45 | 1,60 | 55,05 |
| MTZ-80+S-11U+ŞB-2,5 | 6,33 | 4,98 | 4,27 | 0,51 | 0,19 | 36,11 | 7,90 | 6,81 | 0,12 | 55,92 | 1,68 | 57,60 |
| T-150K + SGBP-15 | 9,01 | 4,62 | 3,97 | 0,48 | 0,18 | 17,45 | 33,63 | 36,26 | 0,51 | 92,47 | 2,77 | 95,24 |
| T-150K + AB-24 | 23,92 | 1,74 | 1,49 | 0,18 | 0,07 | 19,46 | 22,87 | 25,15 | 0,33 | 69,56 | 2,09 | 71,65 |
| ZETOR MAJOR 80 + BLP-9 | 5,21 | 6,05 | 5,19 | 0,62 | 0,23 | 18,12 | 21,30 | 23,83 | 0,35 | 69,65 | 2,09 | 71,74 |
| MTZ-82 + БН3-9 | 9,06 | 3,48 | 2,99 | 0,36 | 0,13 | 26,04 | 8,02 | 8,98 | 0,13 | 46,65 | 1,40 | 48,05 |
| **Zona de Centru** | | | | | | | | | | | | |
| **Întreprinderi mijlocii (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei până la 400,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| T - 70+S-11U+BZSS - 1,0 | 3,71 | 9,68 | 8,31 | 1,00 | 0,37 | 61,92 | 16,70 | 14,27 | 0,24 | 102,81 | 3,08 | 105,90 |
| MTZ -80+S-11U+BZSS-1,0 | 4,10 | 7,69 | 6,60 | 0,79 | 0,30 | 57,55 | 13,60 | 11,40 | 0,21 | 90,45 | 2,71 | 93,16 |
| HTZ-2511+BSO-4 | 2,14 | 14,73 | 12,64 | 1,52 | 0,57 | 42,69 | 11,42 | 10,43 | 0,16 | 79,43 | 2,38 | 81,81 |
| HTZ-2511+ ZOR - 0,7 | 2,08 | 15,16 | 13,01 | 1,56 | 0,59 | 36,98 | 8,36 | 7,38 | 0,13 | 68,01 | 2,04 | 70,05 |
| T-150K + SGBP-15 | 5,31 | 7,84 | 6,73 | 0,81 | 0,30 | 28,63 | 57,06 | 61,52 | 0,86 | 155,92 | 4,68 | 160,60 |
| T-150K + AB-24 | 15,62 | 2,66 | 2,29 | 0,27 | 0,10 | 31,94 | 35,02 | 38,52 | 0,51 | 108,66 | 3,26 | 111,92 |
| Zetor Major 80 + BLP-9 | 3,40 | 9,27 | 7,96 | 0,96 | 0,36 | 29,73 | 32,64 | 36,51 | 0,54 | 108,69 | 3,26 | 111,95 |
| MTZ-82 + БН3-9 | 5,92 | 5,33 | 4,57 | 0,55 | 0,21 | 42,73 | 12,27 | 13,74 | 0,20 | 74,27 | 2,23 | 76,50 |
| **Întreprinderi mari (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| HTZ- 150+SG-21+BZSS-1,0 | 9,20 | 4,52 | 3,88 | 0,47 | 0,17 | 42,01 | 16,02 | 13,00 | 0,22 | 75,77 | 2,27 | 78,05 |
| DT - 75+SG - 21+BZSS-1,0 | 7,88 | 4,56 | 3,91 | 0,47 | 0,18 | 40,69 | 14,79 | 12,20 | 0,20 | 72,44 | 2,17 | 74,61 |
| T - 70+S-11U+BZSS - 1,0 | 4,78 | 7,51 | 6,45 | 0,77 | 0,29 | 52,07 | 12,96 | 11,07 | 0,19 | 83,80 | 2,51 | 86,32 |
| MTZ-80+S-11U+BZSS-1,0 | 5,34 | 5,90 | 5,07 | 0,61 | 0,23 | 45,73 | 10,44 | 8,75 | 0,16 | 70,98 | 2,13 | 73,11 |
| MTZ -1221+SG-21 +BZSS-1,0 | 8,52 | 4,22 | 3,62 | 0,43 | 0,16 | 43,98 | 12,18 | 10,69 | 0,19 | 71,26 | 2,14 | 73,39 |
| T-70+SP-11+ZOR-0,7 | 4,59 | 7,83 | 6,72 | 0,81 | 0,30 | 54,04 | 13,57 | 11,54 | 0,19 | 87,17 | 2,61 | 89,78 |
| MTZ -80+S-11U+ ZBP-0,6 | 3,97 | 7,94 | 6,82 | 0,82 | 0,31 | 34,57 | 13,32 | 11,56 | 0,20 | 67,59 | 2,03 | 69,62 |
| MTZ-80+S-11U+ŞB-2,5 | 4,84 | 6,51 | 5,59 | 0,67 | 0,25 | 52,95 | 0,34 | 8,90 | 0,16 | 68,86 | 2,07 | 70,93 |
| T-150K + SGBP-15 | 6,80 | 6,12 | 5,25 | 0,63 | 0,24 | 24,05 | 44,56 | 48,04 | 0,67 | 123,45 | 3,70 | 127,15 |
| T-150K + AB-24 | 19,37 | 2,15 | 1,84 | 0,22 | 0,08 | 26,83 | 28,24 | 31,06 | 0,41 | 88,70 | 2,66 | 91,36 |
| Zetor Major 80 + BLP-9 | 4,22 | 7,47 | 6,41 | 0,77 | 0,29 | 24,98 | 26,30 | 29,42 | 0,43 | 88,60 | 2,66 | 91,26 |
| MTZ-82 + БН3-9 | 7,33 | 4,30 | 3,69 | 0,44 | 0,17 | 35,89 | 9,91 | 11,10 | 0,16 | 61,36 | 1,84 | 63,20 |
| **Lungimea postatei 600,0 m - 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| HTZ- 150+SG-21+BZSS-1,0 | 10,83 | 3,84 | 3,30 | 0,40 | 0,15 | 33,70 | 13,61 | 11,04 | 0,19 | 62,38 | 1,87 | 64,26 |
| DT - 75+SG - 21+BZSS-1,0 | 9,27 | 3,87 | 3,33 | 0,40 | 0,15 | 32,38 | 12,57 | 10,37 | 0,17 | 59,36 | 1,78 | 61,15 |
| T - 70+S-11U+BZSS - 1,0 | 5,37 | 6,69 | 5,74 | 0,69 | 0,26 | 44,20 | 11,53 | 9,86 | 0,17 | 72,45 | 2,17 | 74,62 |
| MTZ-80+S-11U+BZSS-1,0 | 5,89 | 5,35 | 4,59 | 0,55 | 0,21 | 39,82 | 9,46 | 7,93 | 0,15 | 62,71 | 1,88 | 64,59 |
| MTZ -1221+SG-21 +BZSS-1,0 | 10,03 | 3,58 | 3,07 | 0,37 | 0,14 | 39,38 | 10,35 | 9,08 | 0,16 | 62,55 | 1,88 | 64,43 |
| T-70+SP-11+ZOR-0,7 | 5,16 | 6,96 | 5,97 | 0,72 | 0,27 | 45,95 | 12,07 | 10,27 | 0,17 | 75,42 | 2,26 | 77,68 |
| MTZ -80+S-11U+ ZBP-0,6 | 4,45 | 7,08 | 6,08 | 0,73 | 0,27 | 32,16 | 11,88 | 10,32 | 0,18 | 61,62 | 1,85 | 63,47 |
| MTZ-80+S-11U+ŞB-2,5 | 5,43 | 5,81 | 4,98 | 0,60 | 0,22 | 45,07 | 9,21 | 7,93 | 0,14 | 68,16 | 2,04 | 70,20 |
| T-150K + SGBP-15 | 7,63 | 5,46 | 4,68 | 0,56 | 0,21 | 20,33 | 39,71 | 42,82 | 0,60 | 108,92 | 3,27 | 112,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-150K + AB-24 | 20,69 | 2,01 | 1,73 | 0,21 | 0,08 | 22,67 | 26,44 | 29,08 | 0,39 | 80,59 | 2,42 | 83,01 |
| Zetor Major 80 + BLP-9 | 4,51 | 6,99 | 6,00 | 0,72 | 0,27 | 21,11 | 24,61 | 27,53 | 0,40 | 80,64 | 2,42 | 83,06 |
| MTZ-82 + БН3-9 | 7,84 | 4,02 | 3,45 | 0,41 | 0,16 | 30,34 | 9,27 | 10,38 | 0,15 | 54,15 | 1,62 | 55,78 |
| **Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| HTZ- 150+SG-21+BZSS-1,0 | 12,32 | 3,38 | 2,90 | 0,35 | 0,13 | 28,01 | 11,96 | 9,71 | 0,17 | 53,23 | 1,60 | 54,83 |
| DT - 75+SG - 21+BZSS-1,0 | 10,54 | 3,41 | 2,93 | 0,35 | 0,13 | 27,14 | 11,05 | 9,12 | 0,15 | 50,87 | 1,53 | 52,39 |
| T - 70+S-11U+BZSS - 1,0 | 5,82 | 6,17 | 5,30 | 0,64 | 0,24 | 39,38 | 10,65 | 9,10 | 0,15 | 65,45 | 1,96 | 67,41 |
| MTZ-80+S-11U+BZSS-1,0 | 6,28 | 5,02 | 4,31 | 0,52 | 0,19 | 35,89 | 8,88 | 7,44 | 0,14 | 57,37 | 1,72 | 59,09 |
| MTZ -1221+SG-21 +BZSS-1,0 | 11,41 | 3,15 | 2,70 | 0,32 | 0,12 | 35,23 | 9,10 | 7,99 | 0,14 | 55,61 | 1,67 | 57,28 |
| T-70+SP-11+ZOR-0,7 | 5,58 | 6,44 | 5,53 | 0,66 | 0,25 | 41,13 | 11,16 | 9,49 | 0,16 | 68,38 | 2,05 | 70,43 |
| MTZ -80+S-11U+ZBP-0,6 | 4,82 | 6,54 | 5,61 | 0,67 | 0,25 | 29,53 | 10,97 | 9,52 | 0,16 | 56,72 | 1,70 | 58,42 |
| MTZ-80+S-11U+ŞB-2,5 | 5,89 | 5,35 | 4,59 | 0,55 | 0,21 | 38,08 | 8,49 | 7,31 | 0,13 | 59,36 | 1,78 | 61,14 |
| T-150K + SGBP-15 | 8,29 | 5,02 | 4,31 | 0,52 | 0,19 | 18,32 | 36,55 | 39,41 | 0,55 | 99,85 | 3,00 | 102,85 |
| T-150K + AB-24 | 22,01 | 1,89 | 1,62 | 0,19 | 0,07 | 20,44 | 24,86 | 27,34 | 0,36 | 74,89 | 2,25 | 77,13 |
| Zetor Major 80 + BLP-9 | 4,79 | 6,58 | 5,65 | 0,68 | 0,25 | 19,03 | 23,17 | 25,92 | 0,38 | 75,08 | 2,25 | 77,33 |
| MTZ-82 + БН3-9 | 8,34 | 3,78 | 3,24 | 0,39 | 0,15 | 27,35 | 8,71 | 9,76 | 0,14 | 49,74 | 1,49 | 51,23 |
| **Zona de Sud** | | | | | | | | | | | | |
| **Întreprinderi mijlocii (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei până la 400,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| T - 70+S-11U+BZSS - 1,0 | 4,36 | 8,24 | 7,07 | 0,85 | 0,32 | 56,67 | 14,21 | 12,14 | 0,21 | 91,47 | 2,74 | 94,21 |
| MTZ -80+S-11U+BZSS-1,0 | 4,82 | 6,54 | 5,61 | 0,67 | 0,25 | 52,51 | 11,56 | 9,69 | 0,18 | 80,48 | 2,41 | 82,89 |
| HTZ-2511+BSO-4 | 2,52 | 12,51 | 10,74 | 1,29 | 0,48 | 38,95 | 9,70 | 8,86 | 0,14 | 70,16 | 2,10 | 72,26 |
| HTZ-2511+ ZOR - 0,7 | 2,46 | 12,82 | 11,00 | 1,32 | 0,50 | 33,92 | 7,07 | 6,24 | 0,11 | 60,16 | 1,80 | 61,96 |
| T-150K + SGBP-15 | 6,23 | 6,68 | 5,74 | 0,69 | 0,26 | 26,18 | 48,64 | 52,44 | 0,74 | 134,67 | 4,04 | 138,71 |
| T-150K + AB-24 | 18,34 | 2,27 | 1,95 | 0,23 | 0,09 | 29,20 | 29,83 | 32,81 | 0,44 | 94,54 | 2,84 | 97,38 |
| ZETOR MAJOR 80 + BLP-9 | 4,00 | 7,88 | 6,77 | 0,81 | 0,30 | 27,19 | 27,75 | 31,04 | 0,46 | 94,31 | 2,83 | 97,14 |
| MTZ-82 + БН3-9 | 6,95 | 4,54 | 3,89 | 0,47 | 0,18 | 39,07 | 10,45 | 11,71 | 0,17 | 65,93 | 1,98 | 67,91 |
| **Întreprinderi mari (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| HTZ- 150+SG-21+BZSS-1,0 | 10,68 | 3,90 | 3,35 | 0,40 | 0,15 | 38,30 | 13,8 | 11,20 | 0,19 | 67,39 | 2,02 | 69,41 |
| DT - 75+SG - 21+BZSS-1,0 | 9,24 | 3,89 | 3,34 | 0,40 | 0,15 | 37,2 | 12,61 | 10,40 | 0,17 | 64,27 | 1,93 | 66,20 |
| T - 70+S-11U+BZSS - 1,0 | 5,62 | 6,39 | 5,49 | 0,66 | 0,25 | 47,7 | 11,03 | 9,42 | 0,16 | 74,70 | 2,24 | 76,94 |
| MTZ-80+S-11U+BZSS-1,0 | 6,26 | 5,04 | 4,32 | 0,52 | 0,19 | 41,57 | 8,91 | 7,46 | 0,14 | 63,12 | 1,89 | 65,01 |
| MTZ -1221+SG-21 +BZSS-1,0 | 9,89 | 3,63 | 3,12 | 0,37 | 0,14 | 40,26 | 10,49 | 9,21 | 0,16 | 63,75 | 1,91 | 65,66 |
| T-70+SP-11+ZOR-0,7 | 5,39 | 6,66 | 5,72 | 0,69 | 0,26 | 49,45 | 11,55 | 9,83 | 0,17 | 77,66 | 2,33 | 79,99 |
| MTZ -80+S-11U+ ZBP-0,6 | 4,65 | 6,78 | 5,82 | 0,70 | 0,26 | 31,51 | 11,37 | 9,87 | 0,17 | 59,70 | 1,79 | 61,49 |
| MTZ-80+S-11U+ŞB-2,5 | 5,62 | 5,61 | 4,81 | 0,58 | 0,22 | 48,36 | 9,41 | 8,17 | 0,14 | 71,69 | 2,15 | 73,84 |
| T-150K + SGBP-15 | 7,98 | 5,22 | 4,48 | 0,54 | 0,20 | 21,99 | 37,97 | 40,94 | 0,57 | 106,69 | 3,20 | 109,89 |
| T-150K + AB-24 | 22,73 | 1,83 | 1,57 | 0,19 | 0,07 | 24,53 | 24,07 | 26,47 | 0,35 | 77,25 | 2,32 | 79,57 |
| ZETOR MAJOR 80 + BLP-9 | 4,95 | 6,37 | 5,47 | 0,66 | 0,25 | 22,83 | 22,42 | 25,08 | 0,37 | 77,07 | 2,31 | 79,38 |
| MTZ-82 + БН3-9 | 8,61 | 3,66 | 3,14 | 0,38 | 0,14 | 32,82 | 8,44 | 9,45 | 0,14 | 54,50 | 1,64 | 56,14 |
| **Lungimea postatei 600,0 m - 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| HTZ- 150+SG-21+BZSS-1,0 | 12,46 | 3,34 | 2,87 | 0,34 | 0,13 | 30,85 | 11,83 | 9,60 | 0,17 | 55,79 | 1,67 | 57,46 |
| DT - 75+SG - 21+BZSS-1,0 | 10,79 | 3,33 | 2,86 | 0,34 | 0,13 | 29,75 | 10,80 | 8,91 | 0,15 | 52,94 | 1,59 | 54,53 |
| T - 70+S-11U+BZSS-1,0 | 6,25 | 5,75 | 4,93 | 0,59 | 0,22 | 38,60 | 19,91 | 8,47 | 0,14 | 72,87 | 2,19 | 75,05 |
| MTZ-80+S-11U+BZSS-1,0 | 6,85 | 4,60 | 3,95 | 0,47 | 0,18 | 36,32 | 8,14 | 6,82 | 0,12 | 56,00 | 1,68 | 57,68 |
| MTZ -1221+SG-21 +BZSS-1,0 | 11,55 | 3,11 | 2,67 | 0,32 | 0,12 | 34,28 | 8,99 | 7,89 | 0,14 | 54,41 | 1,63 | 56,04 |
| T-70 + SP-11 + ZOR-0,7 | 6,00 | 5,99 | 5,14 | 0,62 | 0,23 | 42,01 | 10,38 | 8,83 | 0,15 | 67,36 | 2,02 | 69,38 |

| Componenţa agregatului | Producti vitatea, ha/h | Remunera rea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibi-lului şi lubrif-inaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunera rea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medi-cală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| MTZ -80+S-11U+ ZBP-0,6 | 5,18 | 6,09 | 5,22 | 0,63 | 0,24 | 29,53 | 10,21 | 8,86 | 0,15 | 54,84 | 1,65 | 56,48 |
| MTZ-80+S-11U+ŞB-2,5 | 6,25 | 5,04 | 4,33 | 0,52 | 0,19 | 41,13 | 8,46 | 7,34 | 0,13 | 62,10 | 1,86 | 63,97 |
| T-150K + SGBP-15 | 8,95 | 4,65 | 3,99 | 0,48 | 0,18 | 18,58 | 33,86 | 36,50 | 0,51 | 94,10 | 2,82 | 96,92 |
| T-150K + AB-24 | 24,28 | 1,71 | 1,47 | 0,18 | 0,07 | 20,73 | 22,53 | 24,78 | 0,33 | 70,09 | 2,10 | 72,19 |
| ZETOR MAJOR 80 + BLP-9 | 5,29 | 5,96 | 5,12 | 0,61 | 0,23 | 19,30 | 20,98 | 23,47 | 0,34 | 70,05 | 2,10 | 72,15 |
| MTZ-82 + БН3-9 | 9,20 | 3,43 | 2,94 | 0,35 | 0,13 | 27,74 | 7,90 | 8,84 | 0,13 | 48,03 | 1,44 | 49,48 |
| **Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| HTZ- 150+SG-21+BZSS-1,0 | 14,12 | 2,95 | 2,53 | 0,30 | 0,11 | 25,60 | 10,44 | 8,47 | 0,15 | 47,61 | 1,43 | 49,04 |
| DT - 75+SG - 21+BZSS-1,0 | 12,26 | 2,93 | 2,51 | 0,30 | 0,11 | 24,72 | 9,50 | 7,84 | 0,13 | 45,12 | 1,35 | 46,47 |
| T - 70+S-11U+BZSS - 1,0 | 6,76 | 5,31 | 4,56 | 0,55 | 0,21 | 35,88 | 9,17 | 7,83 | 0,13 | 58,32 | 1,75 | 60,07 |
| MTZ-80+S-11U+BZSS-1,0 | 7,31 | 4,31 | 3,70 | 0,44 | 0,17 | 32,82 | 7,63 | 6,39 | 0,12 | 51,27 | 1,54 | 52,81 |
| MTZ -1221+SG-21 +BZSS-1,0 | 13,13 | 2,74 | 2,35 | 0,28 | 0,11 | 32,16 | 7,90 | 6,94 | 0,12 | 49,86 | 1,50 | 51,35 |
| T-70+SP-11+ZOR-0,7 | 6,49 | 5,53 | 4,75 | 0,57 | 0,21 | 42,88 | 9,60 | 8,16 | 0,14 | 66,31 | 1,99 | 68,30 |
| MTZ -80+S-11U+ ZBP-0,6 | 5,61 | 5,62 | 4,82 | 0,58 | 0,22 | 26,34 | 9,42 | 8,18 | 0,14 | 49,70 | 1,49 | 51,19 |
| MTZ-80+S-11U+ŞB-2,5 | 6,77 | 4,66 | 4,00 | 0,48 | 0,18 | 34,79 | 8,46 | 7,34 | 0,13 | 55,38 | 1,66 | 57,04 |
| T-150K + SGBP-15 | 9,73 | 4,28 | 3,67 | 0,44 | 0,17 | 16,75 | 31,14 | 33,58 | 0,47 | 86,22 | 2,59 | 88,80 |
| T-150K + AB-24 | 25,83 | 1,61 | 1,38 | 0,17 | 0,06 | 18,69 | 21,18 | 23,29 | 0,31 | 65,09 | 1,95 | 67,04 |
| ZETOR MAJOR 80 + BLP-9 | 5,63 | 5,60 | 4,81 | 0,58 | 0,22 | 17,40 | 19,71 | 22,05 | 0,32 | 65,09 | 1,95 | 67,04 |
| MTZ-82 + БН3-9 | 9,78 | 3,22 | 2,77 | 0,33 | 0,12 | 25,00 | 7,43 | 8,32 | 0,12 | 44,09 | 1,32 | 45,41 |

## *Tăvălugirea (a. 2019)*

| Componenţa agregatului | Producti vitatea, ha/h | Remunera rea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibi-lului şi lubrif-inaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunera rea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medi-cală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Zona de Nord** | | | | | | | | | | | | |
| **Întreprinderi mijlocii (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei până la 400,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| T - 70+SP-11+CCŞ - 4,2 | 4,96 | 6,36 | 5,46 | 0,65 | 0,25 | 52,29 | 22,93 | 38,99 | 0,37 | 120,94 | 3,63 | 124,56 |
| MTZ -80+SP-11+CCŞ-4,2 | 6,57 | 4,16 | 3,57 | 0,43 | 0,16 | 37,20 | 16,36 | 28,80 | 0,28 | 86,80 | 2,60 | 89,41 |
| T-70+TJT-7,2 | 5,35 | 5,89 | 5,06 | 0,61 | 0,23 | 55,14 | 14,88 | 27,01 | 0,25 | 103,17 | 3,10 | 106,27 |
| HTZ-2511+ 3KVG-1,4 | 2,08 | 13,15 | 11,29 | 1,35 | 0,51 | 45,73 | 15,48 | 27,57 | 0,27 | 102,20 | 3,07 | 105,27 |
| HTZ-2511+SKG-2 | 1,52 | 18,00 | 15,45 | 1,85 | 0,70 | 61,92 | 19,95 | 35,25 | 0,34 | 135,46 | 4,06 | 139,52 |
| MTZ-82 + KУ-6 | 3,39 | 8,07 | 6,93 | 0,83 | 0,31 | 41,12 | 24,98 | 24,27 | 0,37 | 98,81 | 2,96 | 101,77 |
| T-150K + KУ-6 | 4,99 | 5,48 | 4,71 | 0,56 | 0,21 | 69,23 | 27,52 | 26,19 | 0,45 | 128,88 | 3,87 | 132,74 |
| LTZ-60AB-10 + KK3-6 | 4,59 | 5,96 | 5,12 | 0,61 | 0,23 | 24,96 | 16,76 | 16,68 | 0,25 | 64,60 | 1,94 | 66,54 |
| **Întreprinderi mari (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| HTZ-150+SP-16+CCŞ-4,2 | 11,36 | 3,16 | 2,71 | 0,33 | 0,12 | 31,72 | 17,86 | 25,87 | 0,28 | 78,89 | 2,37 | 81,26 |
| DT-75+SP-16+CCŞ - 4,2 | 10,65 | 2,96 | 2,54 | 0,30 | 0,11 | 30,63 | 16,19 | 25,39 | 0,25 | 75,42 | 2,26 | 77,68 |
| T-70+TJT-7,2 | 6,96 | 4,53 | 3,89 | 0,47 | 0,17 | 42,23 | 11,44 | 20,76 | 0,19 | 79,15 | 2,37 | 81,52 |
| MTZ-80+SP-11+CCŞ-4,2 | 8,41 | 3,25 | 2,79 | 0,34 | 0,13 | 30,86 | 12,78 | 22,50 | 0,22 | 69,61 | 2,09 | 71,70 |

| Componenţa agregatului | Productivitatea, ha/h | Remunerea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibilului şi lubrifinaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunerea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medicală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| T-70+S-11U+SKG-2 | 4,92 | 6,41 | 5,50 | 0,66 | 0,25 | 46,17 | 16,11 | 24,66 | 0,26 | 93,61 | 2,81 | 96,42 |
| MTZ-82 + KУ-6 | 4,35 | 6,29 | 5,40 | 0,65 | 0,24 | 33,3 | 19,47 | 18,91 | 0,29 | 78,26 | 2,35 | 80,61 |
| T-150K + KУ-6 | 6,19 | 4,42 | 3,79 | 0,46 | 0,17 | 58,15 | 22,19 | 21,11 | 0,36 | 106,23 | 3,19 | 109,42 |
| LTZ-60AB-10 + KK3-6 | 5,69 | 4,81 | 4,13 | 0,50 | 0,19 | 20,97 | 13,52 | 13,45 | 0,20 | 52,95 | 1,59 | 54,54 |
| **Lungimea postatei 600,0 m - 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| HTZ-150+SP-16+CCŞ-4,2 | 13,20 | 2,72 | 2,34 | 0,28 | 0,11 | 28,01 | 15,37 | 22,27 | 0,24 | 68,61 | 2,06 | 70,67 |
| DT-75+SP-16+CCŞ - 4,2 | 12,25 | 2,57 | 2,21 | 0,27 | 0,10 | 26,04 | 14,07 | 22,07 | 0,22 | 64,97 | 1,95 | 66,92 |
| T-70+TJT-7,2 | 7,71 | 4,09 | 3,51 | 0,42 | 0,16 | 35,67 | 10,33 | 8,74 | 0,17 | 59,00 | 1,77 | 60,77 |
| MTZ-80+SP-11+CCŞ-4,2 | 9,12 | 3,00 | 2,57 | 0,31 | 0,12 | 27,36 | 11,79 | 20,74 | 0,20 | 63,09 | 1,89 | 64,98 |
| T-70+S-11U+SKG-2 | 5,11 | 6,17 | 5,30 | 0,64 | 0,24 | 41,79 | 15,52 | 23,74 | 0,25 | 87,47 | 2,62 | 90,09 |
| MTZ-82 + KУ-6 | 4,88 | 5,61 | 4,81 | 0,58 | 0,22 | 27,96 | 17,35 | 16,86 | 0,26 | 68,03 | 2,04 | 70,08 |
| T-150K + KУ-6 | 6,61 | 4,14 | 3,55 | 0,43 | 0,16 | 49,15 | 20,78 | 19,77 | 0,34 | 94,18 | 2,83 | 97,00 |
| LTZ-60AB-10 + KK3-6 | 6,08 | 4,50 | 3,86 | 0,46 | 0,17 | 17,72 | 12,65 | 12,59 | 0,19 | 47,65 | 1,43 | 49,08 |
| **Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| HTZ-150+SP-16+CCŞ-4,2 | 15,14 | 2,37 | 2,04 | 0,24 | 0,09 | 25,82 | 13,40 | 19,41 | 0,21 | 61,21 | 1,84 | 63,05 |
| DT-75+SP-16+CCŞ - 4,2 | 13,32 | 2,37 | 2,03 | 0,24 | 0,09 | 23,19 | 12,94 | 20,30 | 0,20 | 59,00 | 1,77 | 60,77 |
| T-70+TJT-7,2 | 8,38 | 3,76 | 3,23 | 0,39 | 0,15 | 31,94 | 9,50 | 17,24 | 0,16 | 62,60 | 1,88 | 64,48 |
| MTZ-80+SP-11+CCŞ-4,2 | 9,60 | 2,85 | 2,45 | 0,29 | 0,11 | 25,60 | 11,20 | 19,71 | 0,19 | 59,55 | 1,79 | 61,34 |
| T-70+S-11U+SKG-2 | 5,23 | 6,03 | 5,17 | 0,62 | 0,23 | 38,95 | 15,16 | 23,20 | 0,25 | 83,59 | 2,51 | 86,10 |
| MTZ-82 + KУ-6 | 5,30 | 5,16 | 4,43 | 0,53 | 0,20 | 25,08 | 15,98 | 15,52 | 0,24 | 61,98 | 1,86 | 63,84 |
| T-150K + KУ-6 | 7,03 | 3,89 | 3,34 | 0,40 | 0,15 | 44,3 | 19,54 | 18,59 | 0,32 | 86,64 | 2,60 | 89,24 |
| LTZ-60AB-10 + KK3-6 | 6,47 | 4,23 | 3,63 | 0,44 | 0,16 | 15,97 | 11,89 | 11,83 | 0,18 | 44,09 | 1,32 | 45,42 |
| **Zona de Centru** | | | | | | | | | | | | |
| **Întreprinderi mijlocii (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei până la 400,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| T - 70+SP-11+CCŞ - 4,2 | 4,57 | 6,90 | 5,92 | 0,71 | 0,27 | 54,92 | 24,88 | 42,32 | 0,41 | 129,43 | 3,88 | 133,31 |
| MTZ -80+SP-11+CCŞ-4,2 | 6,04 | 4,53 | 3,89 | 0,47 | 0,17 | 39,17 | 17,80 | 31,32 | 0,30 | 93,12 | 2,79 | 95,91 |
| T-70+TJT-7,2 | 5,08 | 6,21 | 5,33 | 0,64 | 0,24 | 57,77 | 15,67 | 28,44 | 0,26 | 108,35 | 3,25 | 111,60 |
| HTZ-2511+ 3KVG-1,4 | 1,96 | 13,96 | 11,98 | 1,44 | 0,54 | 48,14 | 16,43 | 29,26 | 0,28 | 108,07 | 3,24 | 111,31 |
| HTZ-2511+SKG-2 | 1,40 | 19,54 | 16,77 | 2,01 | 0,75 | 64,98 | 21,67 | 38,27 | 0,37 | 144,83 | 4,34 | 149,17 |
| MTZ-82 + KУ-6 | 3,12 | 8,77 | 7,53 | 0,90 | 0,34 | 43,17 | 27,14 | 26,37 | 0,41 | 105,85 | 3,18 | 109,03 |
| T-150K + KУ-6 | 4,59 | 5,96 | 5,12 | 0,61 | 0,23 | 72,69 | 29,92 | 28,47 | 0,49 | 137,53 | 4,13 | 141,66 |
| LTZ-60AB-10 + KK3-6 | 4,23 | 6,47 | 5,55 | 0,67 | 0,25 | 26,21 | 18,18 | 18,09 | 0,27 | 69,23 | 2,08 | 71,30 |
| **Întreprinderi mari (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| HTZ-150+SP-16+CCŞ-4,2 | 10,57 | 3,40 | 2,92 | 0,35 | 0,13 | 34,13 | 19,19 | 27,81 | 0,30 | 84,83 | 2,54 | 87,37 |
| DT-75+SP-16+CCŞ - 4,2 | 9,81 | 3,21 | 2,76 | 0,33 | 0,12 | 32,16 | 17,57 | 27,56 | 0,27 | 80,77 | 2,42 | 83,20 |
| T-70+TJT-7,2 | 6,47 | 4,87 | 4,18 | 0,50 | 0,19 | 44,42 | 12,31 | 22,33 | 0,21 | 84,14 | 2,52 | 86,67 |
| MTZ-80+SP-11+CCŞ-4,2 | 7,74 | 3,53 | 3,03 | 0,36 | 0,14 | 32,38 | 13,89 | 24,44 | 0,23 | 74,47 | 2,23 | 76,71 |
| T-70+S-11U+SKG-2 | 4,63 | 6,81 | 5,84 | 0,70 | 0,26 | 48,36 | 17,12 | 26,21 | 0,28 | 98,78 | 2,96 | 101,74 |
| MTZ-82 + KУ-6 | 4,00 | 6,84 | 5,87 | 0,70 | 0,26 | 34,97 | 21,17 | 20,57 | 0,32 | 83,86 | 2,52 | 86,38 |
| T-150K + KУ-6 | 5,69 | 4,81 | 4,13 | 0,50 | 0,19 | 61,06 | 24,14 | 22,97 | 0,39 | 113,37 | 3,40 | 116,77 |
| LTZ-60AB-10 + KK3-6 | 5,24 | 5,22 | 4,48 | 0,54 | 0,20 | 22,02 | 14,68 | 14,61 | 0,22 | 56,75 | 1,70 | 58,45 |
| **Lungimea postatei 600,0 m - 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| HTZ-150+SP-16+CCŞ-4,2 | 12,27 | 2,93 | 2,51 | 0,30 | 0,11 | 29,53 | 16,53 | 23,95 | 0,26 | 73,20 | 2,20 | 75,39 |
| DT-75+SP-16+CCŞ - 4,2 | 11,28 | 2,79 | 2,40 | 0,29 | 0,11 | 27,34 | 15,28 | 23,97 | 0,24 | 69,62 | 2,09 | 71,71 |
| T-70+TJT-7,2 | 7,17 | 4,40 | 3,77 | 0,45 | 0,17 | 37,42 | 11,10 | 20,15 | 0,19 | 73,26 | 2,20 | 75,45 |
| MTZ-80+SP-11+CCŞ-4,2 | 8,38 | 3,26 | 2,80 | 0,34 | 0,13 | 28,66 | 12,83 | 22,58 | 0,22 | 67,55 | 2,03 | 69,58 |
| T-70+S-11U+SKG-2 | 4,70 | 6,71 | 5,76 | 0,69 | 0,26 | 43,76 | 16,87 | 25,82 | 0,28 | 93,44 | 2,80 | 96,24 |
| MTZ-82 + KУ-6 | 4,49 | 6,09 | 5,23 | 0,63 | 0,24 | 29,36 | 18,86 | 18,32 | 0,28 | 72,92 | 2,19 | 75,10 |

| Componenţa agregatului | Producti vitatea, ha/h | Remunera rea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibi-lului şi lubrif-inaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunera rea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medi-cală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| T-150K + KУ-6 | 6,08 | 4,50 | 3,86 | 0,46 | 0,17 | 51,61 | 22,59 | 21,50 | 0,37 | 100,56 | 3,02 | 103,58 |
| LTZ-60AB-10 + KK3-6 | 5,60 | 4,88 | 4,19 | 0,50 | 0,19 | 18,61 | 13,73 | 13,67 | 0,21 | 51,10 | 1,53 | 52,64 |
| **Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| HTZ-150+SP-16+CCŞ-4,2 | 14,08 | 2,55 | 2,19 | 0,26 | 0,10 | 27,14 | 14,41 | 20,87 | 0,22 | 65,19 | 1,96 | 67,15 |
| DT-75+SP-16+CCŞ - 4,2 | 12,25 | 2,57 | 2,21 | 0,27 | 0,10 | 24,29 | 14,07 | 22,07 | 0,22 | 63,22 | 1,90 | 65,12 |
| T-70+TJT-7,2 | 7,80 | 4,04 | 3,47 | 0,42 | 0,16 | 33,48 | 10,21 | 18,52 | 0,17 | 66,42 | 1,99 | 68,41 |
| MTZ-80+SP-11+CCŞ-4,2 | 9,18 | 2,98 | 2,56 | 0,31 | 0,12 | 26,70 | 11,71 | 20,61 | 0,20 | 62,20 | 1,87 | 64,07 |
| T-70+S-11U+SKG-2 | 4,81 | 6,55 | 5,63 | 0,68 | 0,25 | 40,91 | 16,48 | 25,23 | 0,27 | 89,44 | 2,68 | 92,13 |
| MTZ-82 + KУ-6 | 4,88 | 5,61 | 4,81 | 0,58 | 0,22 | 26,33 | 17,35 | 16,86 | 0,26 | 66,40 | 1,99 | 68,40 |
| T-150K + KУ-6 | 6,47 | 4,23 | 3,63 | 0,44 | 0,16 | 46,52 | 21,23 | 20,20 | 0,35 | 92,52 | 2,78 | 95,30 |
| LTZ-60AB-10 + KK3-6 | 5,95 | 4,60 | 3,95 | 0,47 | 0,18 | 16,77 | 12,93 | 12,86 | 0,19 | 47,35 | 1,42 | 48,77 |
| **Zona de Sud** | | | | | | | | | | | | |
| **Întreprinderi mijlocii (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei până la 400,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| T - 70+SP-11+CCŞ - 4,2 | 5,35 | 5,89 | 5,06 | 0,61 | 0,23 | 50,10 | 21,26 | 36,15 | 0,35 | 113,75 | 3,41 | 117,17 |
| MTZ -80+SP-11+CCŞ-4,2 | 7,10 | 3,85 | 3,31 | 0,40 | 0,15 | 35,88 | 15,14 | 26,64 | 0,26 | 81,77 | 2,45 | 84,23 |
| T-70+TJT-7,2 | 5,60 | 5,63 | 4,83 | 0,58 | 0,22 | 52,95 | 14,22 | 25,80 | 0,24 | 98,84 | 2,97 | 101,80 |
| HTZ-2511+ 3KVG-1,4 | 2,30 | 11,89 | 10,21 | 1,23 | 0,46 | 43,98 | 14,00 | 24,94 | 0,24 | 95,05 | 2,85 | 97,90 |
| HTZ-2511+SKG-2 | 1,65 | 16,58 | 14,23 | 1,71 | 0,64 | 59,52 | 18,38 | 32,47 | 0,32 | 127,27 | 3,82 | 131,09 |
| MTZ-82 + KУ-6 | 3,66 | 7,47 | 6,42 | 0,77 | 0,29 | 39,47 | 23,14 | 22,48 | 0,35 | 92,90 | 2,79 | 95,69 |
| T-150K + KУ-6 | 5,39 | 5,07 | 4,36 | 0,52 | 0,20 | 66,46 | 25,48 | 24,25 | 0,42 | 121,68 | 3,65 | 125,33 |
| LTZ-60AB-10 + KK3-6 | 4,96 | 5,51 | 4,73 | 0,57 | 0,21 | 23,96 | 15,51 | 15,43 | 0,23 | 60,65 | 1,82 | 62,47 |
| **Întreprinderi mari (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| HTZ-150+SP-16+CCŞ-4,2 | 12,26 | 2,93 | 2,51 | 0,30 | 0,11 | 31,07 | 19,77 | 28,64 | 0,31 | 82,72 | 2,48 | 85,20 |
| DT-75+SP-16+CCŞ - 4,2 | 11,61 | 2,72 | 2,33 | 0,28 | 0,10 | 29,32 | 14,85 | 23,29 | 0,23 | 70,41 | 2,11 | 72,52 |
| T-70+TJT-7,2 | 7,30 | 4,32 | 3,71 | 0,44 | 0,17 | 40,47 | 10,91 | 19,79 | 0,18 | 75,67 | 2,27 | 77,94 |
| MTZ-80+SP-11+CCŞ-4,2 | 9,16 | 2,99 | 2,56 | 0,31 | 0,12 | 29,53 | 11,74 | 20,65 | 0,20 | 65,11 | 1,95 | 67,06 |
| T-70+S-11U+SKG-2 | 5,36 | 5,88 | 5,05 | 0,61 | 0,23 | 44,21 | 14,79 | 22,64 | 0,24 | 87,76 | 2,63 | 90,39 |
| MTZ-82 + KУ-6 | 4,69 | 5,83 | 5,01 | 0,60 | 0,23 | 31,97 | 18,06 | 17,54 | 0,27 | 73,67 | 2,21 | 75,88 |
| T-150K + KУ-6 | 6,68 | 4,09 | 3,51 | 0,42 | 0,16 | 55,83 | 20,56 | 19,57 | 0,34 | 100,39 | 3,01 | 103,40 |
| LTZ-60AB-10 + KK3-6 | 6,15 | 4,45 | 3,82 | 0,46 | 0,17 | 20,13 | 12,51 | 12,45 | 0,19 | 49,72 | 1,49 | 51,21 |
| **Lungimea postatei 600,0 m - 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| HTZ-150+SP-16+CCŞ-4,2 | 14,26 | 2,52 | 2,16 | 0,26 | 0,10 | 26,92 | 14,23 | 20,61 | 0,22 | 64,50 | 1,93 | 66,43 |
| DT-75+SP-16+CCŞ - 4,2 | 13,36 | 2,36 | 2,03 | 0,24 | 0,09 | 25,17 | 12,90 | 20,24 | 0,20 | 60,87 | 1,83 | 62,70 |
| T-70+TJT-7,2 | 8,10 | 3,89 | 3,34 | 0,40 | 0,15 | 34,35 | 9,83 | 17,83 | 0,17 | 66,07 | 1,98 | 68,05 |
| MTZ-80+SP-11+CCŞ-4,2 | 9,92 | 2,76 | 2,37 | 0,28 | 0,11 | 25,38 | 10,84 | 19,07 | 0,18 | 58,23 | 1,75 | 59,97 |
| T-70+S-11U+SKG-2 | 5,57 | 5,66 | 4,86 | 0,58 | 0,22 | 40,04 | 14,23 | 21,78 | 0,23 | 81,94 | 2,46 | 84,40 |
| MTZ-82 + KУ-6 | 5,27 | 5,19 | 4,46 | 0,53 | 0,20 | 26,84 | 16,07 | 15,61 | 0,24 | 63,95 | 1,92 | 65,87 |
| T-150K + KУ-6 | 7,14 | 3,83 | 3,29 | 0,39 | 0,15 | 47,18 | 19,24 | 18,31 | 0,31 | 88,87 | 2,67 | 91,53 |
| LTZ-60AB-10 + KK3-6 | 6,57 | 4,16 | 3,57 | 0,43 | 0,16 | 17,016 | 11,71 | 11,65 | 0,18 | 44,71 | 1,34 | 46,05 |
| **Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| HTZ-150+SP-16+CCŞ-4,2 | 16,20 | 2,22 | 1,90 | 0,23 | 0,09 | 24,95 | 12,52 | 18,14 | 0,19 | 58,02 | 1,74 | 59,76 |
| DT-75+SP-16+CCŞ - 4,2 | 13,48 | 2,34 | 2,01 | 0,24 | 0,09 | 22,10 | 12,79 | 20,05 | 0,20 | 57,48 | 1,72 | 59,20 |
| T-70+TJT-7,2 | 8,48 | 3,72 | 3,19 | 0,38 | 0,14 | 30,63 | 9,39 | 17,04 | 0,16 | 60,94 | 1,83 | 62,77 |
| MTZ-80+SP-11+CCŞ-4,2 | 10,56 | 2,59 | 2,22 | 0,27 | 0,10 | 24,51 | 10,18 | 17,92 | 0,17 | 55,37 | 1,66 | 57,03 |
| T-70+S-11U+SKG-2 | 5,70 | 5,53 | 4,75 | 0,57 | 0,21 | 37,42 | 13,91 | 21,29 | 0,23 | 78,38 | 2,35 | 80,73 |
| MTZ-82 + KУ-6 | 5,72 | 4,78 | 4,10 | 0,49 | 0,18 | 24,08 | 14,80 | 14,38 | 0,22 | 58,27 | 1,75 | 60,02 |
| T-150K + KУ-6 | 7,59 | 3,60 | 3,09 | 0,37 | 0,14 | 42,53 | 18,09 | 17,22 | 0,30 | 81,74 | 2,45 | 84,20 |
| LTZ-60AB-10 + KK3-6 | 6,99 | 3,91 | 3,36 | 0,40 | 0,15 | 15,33 | 11,00 | 10,95 | 0,17 | 41,36 | 1,24 | 42,60 |

## *Aratul de desfundare (a. 2019)*

| Componenţa agregatului | Productivitatea, ha/h | Remunerarea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibilului şi lubrifiaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunerarea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medicală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Zona de Nord** | | | | | | | | | | | | |
| **Întreprinderi mijlocii (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei până la 400,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| T-170+PPU-50 | 0,11 | 430,41 | 369,45 | 44,33 | 16,63 | 1990,64 | 1255,46 | 969,91 | 16,64 | 4663,06 | 139,89 | 4802,96 |
| T-170+PPN-50 | 0,14 | 338,18 | 290,29 | 34,83 | 13,06 | 1945,57 | 987,21 | 764,00 | 13,07 | 4048,03 | 121,44 | 4169,47 |
| HTZ-150+PPN-40 | 0,15 | 315,64 | 270,93 | 32,51 | 12,19 | 2073,57 | 588,67 | 452,00 | 8,63 | 3438,51 | 103,16 | 3541,66 |
| **Întreprinderi mari (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| T-170+PPU-50 | 0,13 | 364,20 | 312,62 | 37,51 | 14,07 | 1862,43 | 1062,30 | 820,69 | 14,07 | 4123,69 | 123,71 | 4247,40 |
| T-170+PPN-50 | 0,17 | 278,50 | 239,06 | 28,69 | 10,76 | 1818,67 | 813,00 | 629,18 | 10,77 | 3550,12 | 106,50 | 3656,63 |
| HTZ-150+PPN-40 | 0,19 | 249,19 | 213,89 | 25,67 | 9,63 | 1928,07 | 464,74 | 364,74 | 6,74 | 3013,48 | 90,40 | 3103,88 |
| **Lungimea postatei 600,0 m - 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| T-170+PPU-50 | 0,14 | 338,18 | 290,29 | 34,83 | 13,06 | 1753,03 | 986,42 | 762,07 | 13,07 | 3852,77 | 115,58 | 3968,36 |
| T-170+PPN-50 | 0,17 | 278,50 | 239,06 | 28,69 | 10,76 | 1709,05 | 813,00 | 629,18 | 10,77 | 3440,50 | 103,22 | 3543,72 |
| HTZ-150+PPN-40 | 0,20 | 236,73 | 203,20 | 24,38 | 9,14 | 1818,67 | 441,50 | 345,50 | 6,40 | 2848,80 | 85,46 | 2934,26 |
| **Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| T-170+PPU-50 | 0,15 | 315,64 | 270,93 | 32,51 | 12,19 | 1665,29 | 920,67 | 711,27 | 12,20 | 3625,07 | 108,75 | 3733,82 |
| T-170+PPN-50 | 0,18 | 263,03 | 225,78 | 27,09 | 10,16 | 1599,43 | 767,83 | 594,22 | 10,17 | 3234,68 | 97,04 | 3331,72 |
| HTZ-150+PPN-40 | 0,20 | 236,73 | 203,20 | 24,38 | 9,14 | 1800,29 | 441,50 | 345,60 | 6,40 | 2830,52 | 84,92 | 2915,43 |
| **Zona de Centru** | | | | | | | | | | | | |
| **Întreprinderi mijlocii (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei până la 400,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| T-170+PPU-50 | 0,10 | 473,46 | 406,40 | 48,77 | 18,29 | 2090,20 | 1381,00 | 1066,90 | 18,30 | 5029,86 | 150,90 | 5180,75 |
| T-170+PPN-50 | 0,13 | 364,20 | 312,62 | 37,51 | 14,07 | 2042,28 | 1063,15 | 822,77 | 14,07 | 4306,47 | 129,19 | 4435,66 |
| HTZ-150+PPN-40 | 0,14 | 338,18 | 290,29 | 34,83 | 13,06 | 2177,28 | 630,72 | 495,00 | 9,14 | 3650,32 | 109,51 | 3759,83 |
| **Întreprinderi mari (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| T-170+PPU-50 | 0,12 | 394,55 | 338,67 | 40,64 | 15,24 | 1955,63 | 1150,83 | 889,08 | 15,25 | 4405,34 | 132,16 | 4537,50 |
| T-170+PPN-50 | 0,16 | 295,91 | 254,00 | 30,48 | 11,43 | 1909,69 | 863,81 | 668,50 | 11,44 | 3749,35 | 112,48 | 3861,83 |
| HTZ-150+PPN-40 | 0,18 | 263,03 | 225,78 | 27,09 | 10,16 | 2024,56 | 490,56 | 386,00 | 7,11 | 3171,26 | 95,14 | 3266,40 |
| **Lungimea postatei 600,0 m 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| T-170+PPU-50 | 0,13 | 364,20 | 312,62 | 37,51 | 14,07 | 1840,76 | 1062,31 | 820,69 | 14,07 | 4102,03 | 123,06 | 4225,09 |
| T-170+PPN-50 | 0,16 | 295,91 | 254,00 | 30,48 | 11,43 | 1794,60 | 863,81 | 668,50 | 11,44 | 3634,26 | 109,03 | 3743,29 |
| HTZ-150+PPN-40 | 0,19 | 249,19 | 213,89 | 25,67 | 9,63 | 1909,69 | 464,74 | 364,74 | 6,74 | 2995,10 | 89,85 | 3084,95 |
| **Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| T-170+PPU-50 | 0,14 | 338,18 | 290,29 | 34,83 | 13,06 | 1748,65 | 986,42 | 762,07 | 13,07 | 3848,39 | 115,45 | 3963,84 |
| T-170+PPN-50 | 0,17 | 278,50 | 239,06 | 28,69 | 10,76 | 1679,51 | 813,00 | 629,18 | 10,76 | 3410,95 | 102,33 | 3513,28 |
| HTZ-150+PPN-40 | 0,19 | 249,19 | 213,89 | 25,67 | 9,63 | 1890,21 | 464,74 | 364,74 | 6,74 | 2975,62 | 89,27 | 3064,89 |
| **Zona de Sud** | | | | | | | | | | | | |
| **Întreprinderi mijlocii (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei până la 400,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| T-170+PPU-50 | 0,12 | 394,55 | 338,67 | 40,64 | 15,24 | 1871,18 | 1150,83 | 889,08 | 15,25 | 4320,89 | 129,63 | 4450,51 |
| T-170+PPN-50 | 0,15 | 315,64 | 270,93 | 32,51 | 12,19 | 1828,95 | 921,40 | 713,06 | 12,20 | 3791,25 | 113,74 | 3904,98 |
| HTZ-150+PPN-40 | 0,16 | 295,91 | 254,00 | 30,48 | 11,43 | 1949,29 | 551,88 | 433,12 | 8,00 | 3238,20 | 97,15 | 3335,35 |
| **Întreprinderi mari (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| T-170+PPU-50 | 0,14 | 338,18 | 290,29 | 34,83 | 13,06 | 1750,84 | 986,43 | 762,07 | 13,07 | 3850,59 | 115,52 | 3966,11 |
| T-170+PPN-50 | 0,18 | 263,03 | 225,78 | 27,09 | 10,16 | 1709,49 | 767,83 | 594,22 | 10,17 | 3344,74 | 100,34 | 3445,08 |
| HTZ-150+PPN-40 | 0,20 | 236,73 | 203,20 | 24,38 | 9,14 | 1801,60 | 441,50 | 346,50 | 6,40 | 2832,73 | 84,98 | 2917,71 |
| **Lungimea postatei 600,0 m - 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| T-170+PPU-50 | 0,15 | 315,64 | 270,93 | 32,51 | 12,19 | 1647,78 | 920,67 | 711,27 | 12,20 | 3607,56 | 108,23 | 3715,78 |
| T-170+PPN-50 | 0,18 | 263,03 | 225,78 | 27,09 | 10,16 | 1607,74 | 767,83 | 594,22 | 10,17 | 3242,99 | 97,29 | 3340,28 |
| HTZ-150+PPN-40 | 0,21 | 225,46 | 193,52 | 23,22 | 8,71 | 1709,49 | 420,48 | 330,00 | 6,10 | 2691,53 | 80,75 | 2772,27 |

| Componenţa agregatului | Producti vitatea, ha/h | Remunera rea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibi-lului şi lubrif-inaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunera rea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medi-cală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| **Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| T-170+PPU-50 | 0,16 | 295,91 | 254,00 | 30,48 | 11,43 | 1565,30 | 863,12 | 666,81 | 11,44 | 3402,58 | 102,08 | 3504,66 |
| T-170+PPN-50 | 0,19 | 249,19 | 213,89 | 25,67 | 9,63 | 1503,60 | 727,42 | 562,94 | 9,63 | 3052,78 | 91,58 | 3144,36 |
| HTZ-150+PPN-40 | 0,21 | 225,46 | 193,52 | 23,22 | 8,71 | 1692,20 | 420,48 | 330,00 | 6,10 | 2674,24 | 80,23 | 2754,46 |

## *Aratul în livezi (a. 2019)*

| Componenţa agregatului | Producti vitatea, ha/h | Remunera rea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibi-lului şi lubrif-inaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunera rea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medi-cală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Zona de Nord** | | | | | | | | | | | | |
| **Întreprinderi mijlocii (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei până la 400,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| **Lăţimea între rânduri 4 m** | | | | | | | | | | | | |
| DT-75+PLN-4-35 | 0,61 | 68,24 | 58,57 | 7,03 | 2,64 | 201,96 | 97,00 | 80,57 | 1,26 | 449,03 | 13,47 | 462,50 |
| T-70+PS-4-30 | 0,55 | 75,68 | 64,96 | 7,80 | 2,92 | 190,80 | 80,08 | 103,82 | 1,24 | 451,62 | 13,55 | 465,17 |
| **Lăţimea între rânduri 6m** | | | | | | | | | | | | |
| DT-75+PLN-4-35 | 0,51 | 81,62 | 70,06 | 8,41 | 3,15 | 206,33 | 116,02 | 96,37 | 1,51 | 501,85 | 15,06 | 516,90 |
| T-70+PS-4-30 | 0,45 | 92,50 | 79,40 | 9,53 | 3,57 | 195,17 | 97,80 | 126,89 | 1,51 | 513,87 | 15,42 | 529,29 |
| **Întreprinderi mari (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| **Lăţimea între rânduri 4 m** | | | | | | | | | | | | |
| DT-75+PLN-4-35 | 0,83 | 50,15 | 43,05 | 5,17 | 1,94 | 193,20 | 71,29 | 59,22 | 0,93 | 374,79 | 11,24 | 386,03 |
| T-70+PS-4-30 | 0,72 | 57,81 | 49,63 | 5,96 | 2,23 | 188,83 | 61,13 | 79,31 | 0,95 | 388,03 | 11,64 | 399,67 |
| **Lăţimea între rânduri 6m** | | | | | | | | | | | | |
| DT-75+PLN-4-35 | 0,65 | 64,04 | 54,97 | 6,60 | 2,47 | 197,58 | 91,03 | 75,62 | 1,19 | 429,46 | 12,88 | 442,34 |
| T-70+PS-4-30 | 0,60 | 69,38 | 59,55 | 7,15 | 2,68 | 191,02 | 73,35 | 95,17 | 1,13 | 430,05 | 12,90 | 442,95 |
| **Lungimea postatei 600,0 m 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| **Lăţimea între rânduri 4 m** | | | | | | | | | | | | |
| DT-75+PLN-4-35 | 0,90 | 46,25 | 39,70 | 4,76 | 1,79 | 188,83 | 65,75 | 54,61 | 0,86 | 356,30 | 10,69 | 366,99 |
| T-70+PS-4-30 | 0,78 | 53,37 | 45,81 | 5,50 | 2,06 | 184,45 | 56,42 | 73,20 | 0,87 | 368,31 | 11,05 | 379,36 |
| **Lăţimea între rânduri 6m** | | | | | | | | | | | | |
| DT-75+PLN-4-35 | 0,73 | 57,02 | 48,95 | 5,87 | 2,20 | 193,20 | 81,06 | 67,33 | 1,06 | 399,67 | 11,99 | 411,66 |
| T-70+PS-4-30 | 0,66 | 63,07 | 54,14 | 6,50 | 2,44 | 188,83 | 66,68 | 86,52 | 1,03 | 406,13 | 12,18 | 418,31 |
| **Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| **Lăţimea între rânduri 4 m** | | | | | | | | | | | | |
| DT-75+PLN-4-35 | 0,97 | 42,91 | 36,84 | 4,42 | 1,66 | 179,86 | 61,00 | 50,67 | 0,79 | 335,23 | 10,06 | 345,29 |
| T-70+PS-4-30 | 0,85 | 48,97 | 42,04 | 5,04 | 1,89 | 171,32 | 51,78 | 67,18 | 0,80 | 340,05 | 10,20 | 350,25 |
| **Lăţimea între rânduri 6m** | | | | | | | | | | | | |
| DT-75+PLN-4-35 | 0,80 | 52,03 | 44,66 | 5,36 | 2,01 | 188,83 | 73,96 | 61,44 | 0,96 | 377,22 | 11,32 | 388,54 |
| T-70+PS-4-30 | 0,72 | 57,81 | 49,63 | 5,96 | 2,23 | 171,54 | 61,13 | 79,31 | 0,95 | 370,74 | 11,12 | 381,87 |
| **Zona de Centru** | | | | | | | | | | | | |
| **Întreprinderi mijlocii (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei până la 400,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| **Lăţimea între rânduri 4 m** | | | | | | | | | | | | |
| DT-75+PLN-4-35 | 0,57 | 73,03 | 62,68 | 7,52 | 2,82 | 212,02 | 103,80 | 86,23 | 1,35 | 476,43 | 14,29 | 490,72 |
| T-70+PS-4-30 | 0,51 | 81,62 | 70,06 | 8,41 | 3,15 | 200,22 | 86,30 | 11,96 | 1,33 | 381,43 | 11,44 | 392,87 |
| **Lăţimea între rânduri 6m** | | | | | | | | | | | | |
| DT-75+PLN-4-35 | 0,47 | 88,56 | 76,02 | 9,12 | 3,42 | 216,61 | 125,89 | 104,58 | 1,64 | 537,28 | 16,12 | 553,40 |
| T-70+PS-4-30 | 0,42 | 99,11 | 85,07 | 10,21 | 3,83 | 205,01 | 104,79 | 135,95 | 1,62 | 546,48 | 16,39 | 562,87 |

| Componenţa agregatului | Productivitatea, ha/h | Remunerarea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibilului şi lubrifiaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunerarea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medicală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Întreprinderi mari (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| **Lăţimea între rânduri 4 m** | | | | | | | | | | | | |
| DT-75+PLN-4-35 | 0,76 | 54,77 | 47,01 | 5,64 | 2,12 | 202,83 | 77,86 | 64,67 | 1,01 | 401,14 | 12,03 | 413,17 |
| T-70+PS-4-30 | 0,66 | 63,07 | 54,14 | 6,50 | 2,44 | 198,23 | 66,68 | 85,52 | 1,03 | 414,53 | 12,44 | 426,96 |
| **Lăţimea între rânduri 6m** | | | | | | | | | | | | |
| DT-75+PLN-4-35 | 0,80 | 52,03 | 44,66 | 5,36 | 2,01 | 207,42 | 73,96 | 61,44 | 0,96 | 395,81 | 11,87 | 407,69 |
| T-70+PS-4-30 | 0,55 | 75,68 | 64,96 | 7,80 | 2,92 | 200,64 | 80,02 | 103,82 | 1,24 | 461,40 | 13,84 | 475,24 |
| **Lungimea postatei 600,0 m 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| **Lăţimea între rânduri 4 m** | | | | | | | | | | | | |
| DT-75+PLN-4-35 | 0,83 | 50,15 | 43,05 | 5,17 | 1,94 | 193,63 | 71,29 | 59,22 | 0,93 | 375,22 | 11,26 | 386,48 |
| T-70+PS-4-30 | 0,72 | 57,81 | 49,63 | 5,96 | 2,23 | 185,67 | 61,13 | 79,31 | 0,94 | 384,86 | 11,55 | 396,41 |
| **Lăţimea între rânduri 6m** | | | | | | | | | | | | |
| DT-75+PLN-4-35 | 0,67 | 62,13 | 53,33 | 6,40 | 2,40 | 202,82 | 88,31 | 73,36 | 1,15 | 427,77 | 12,83 | 440,60 |
| T-70+PS-4-30 | 0,61 | 68,24 | 58,57 | 7,03 | 2,64 | 198,23 | 72,14 | 93,60 | 1,12 | 433,33 | 13,00 | 446,33 |
| **Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| **Lăţimea între rânduri 4 m** | | | | | | | | | | | | |
| DT-75+PLN-4-35 | 0,89 | 46,77 | 40,15 | 4,82 | 1,81 | 188,83 | 66,48 | 55,23 | 0,87 | 358,18 | 10,75 | 368,93 |
| T-70+PS-4-30 | 0,76 | 54,77 | 47,01 | 5,64 | 2,12 | 179,86 | 57,91 | 75,13 | 0,90 | 368,57 | 11,06 | 379,63 |
| **Lăţimea între rânduri 6m** | | | | | | | | | | | | |
| DT-75+PLN-4-35 | 0,74 | 56,25 | 48,28 | 5,79 | 2,17 | 198,23 | 79,96 | 66,42 | 1,04 | 401,90 | 12,06 | 413,96 |
| T-70+PS-4-30 | 0,66 | 63,07 | 54,14 | 6,50 | 2,44 | 180,30 | 66,68 | 86,52 | 1,03 | 397,60 | 11,93 | 409,53 |
| **Zona de Sud** | | | | | | | | | | | | |
| **Întreprinderi mijlocii (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei până la 400,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| **Lăţimea între rânduri 4 m** | | | | | | | | | | | | |
| DT-75+PLN-4-35 | 0,66 | 63,07 | 54,14 | 6,50 | 2,44 | 189,70 | 89,65 | 74,47 | 1,17 | 418,06 | 12,54 | 430,60 |
| T-70+PS-4-30 | 0,59 | 70,55 | 60,56 | 7,27 | 2,73 | 179,20 | 74,59 | 96,78 | 1,15 | 422,27 | 12,67 | 434,94 |
| **Lăţimea între rânduri 6m** | | | | | | | | | | | | |
| DT-75+PLN-4-35 | 0,55 | 75,68 | 64,96 | 7,80 | 2,92 | 193,85 | 107,58 | 89,36 | 1,40 | 467,87 | 14,04 | 481,91 |
| T-70+PS-4-30 | 0,49 | 84,95 | 72,92 | 8,75 | 3,28 | 183,57 | 89,82 | 116,53 | 1,39 | 476,26 | 14,29 | 490,55 |
| **Întreprinderi mari (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| **Lăţimea între rânduri 4 m** | | | | | | | | | | | | |
| DT-75+PLN-4-35 | 0,91 | 45,74 | 39,26 | 4,71 | 1,77 | 181,60 | 109,90 | 54,01 | 0,85 | 392,10 | 11,76 | 403,87 |
| T-70+PS-4-30 | 0,79 | 52,69 | 45,23 | 5,43 | 2,04 | 177,75 | 55,71 | 72,28 | 0,86 | 359,29 | 10,78 | 370,07 |
| **Lăţimea între rânduri 6m** | | | | | | | | | | | | |
| DT-75+PLN-4-35 | 0,72 | 57,81 | 49,63 | 5,96 | 2,23 | 185,76 | 82,18 | 68,26 | 1,07 | 395,08 | 11,85 | 406,94 |
| T-70+PS-4-30 | 0,66 | 63,07 | 54,14 | 6,50 | 2,44 | 179,64 | 66,68 | 86,52 | 1,03 | 396,94 | 11,91 | 408,85 |
| **Lungimea postatei 600,0 m 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| **Lăţimea între rânduri 4 m** | | | | | | | | | | | | |
| DT-75+PLN-4-35 | 0,99 | 42,05 | 36,09 | 4,33 | 1,62 | 177,45 | 59,77 | 49,65 | 0,78 | 329,70 | 9,89 | 339,59 |
| T-70+PS-4-30 | 0,86 | 48,40 | 41,55 | 4,99 | 1,87 | 173,51 | 51,18 | 66,40 | 0,79 | 340,28 | 10,21 | 350,49 |
| **Lăţimea între rânduri 6m** | | | | | | | | | | | | |
| DT-75+PLN-4-35 | 0,80 | 52,03 | 44,66 | 5,36 | 2,01 | 181,60 | 73,96 | 61,44 | 0,96 | 369,99 | 11,10 | 381,09 |
| T-70+PS-4-30 | 0,73 | 57,02 | 48,95 | 5,87 | 2,20 | 177,45 | 60,29 | 78,22 | 0,93 | 373,91 | 11,22 | 385,13 |
| **Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| **Lăţimea între rânduri 4 m** | | | | | | | | | | | | |
| DT-75+PLN-4-35 | 1,06 | 39,27 | 33,71 | 4,04 | 1,52 | 168,92 | 55,82 | 46,37 | 0,73 | 311,11 | 9,33 | 320,44 |
| T-70+PS-4-30 | 0,94 | 44,28 | 38,01 | 4,56 | 1,71 | 161,03 | 46,82 | 60,75 | 0,72 | 313,60 | 9,41 | 323,01 |
| **Lăţimea între rânduri 6m** | | | | | | | | | | | | |
| DT-75+PLN-4-35 | 0,88 | 47,30 | 40,60 | 4,87 | 1,83 | 177,45 | 67,24 | 55,85 | 0,88 | 348,72 | 10,46 | 359,18 |
| T-70+PS-4-30 | 0,79 | 52,69 | 45,23 | 5,43 | 2,04 | 161,25 | 55,71 | 72,28 | 0,86 | 342,79 | 10,28 | 353,07 |

## *Aratul în vii (a. 2019)*

| Componenţa agregatului | Producti vitatea, ha/h | Remunera rea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibi-lului şi lubrif-inaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunera rea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medi-cală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Zona de Nord** | | | | | | | | | | | | |
| **Întreprinderi mijlocii (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei până la 400,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| **Lăţimea între rânduri 2,5 m** | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +PCV-2,5 | 0,53 | 78,54 | 67,42 | 8,09 | 3,03 | 243,31 | 79,27 | 98,51 | 1,23 | 500,86 | 15,03 | 515,88 |
| MTZ-921+PVC-2,5 | 0,56 | 74,33 | 63,80 | 7,66 | 2,87 | 238,49 | 71,73 | 91,20 | 1,22 | 476,97 | 14,31 | 491,28 |
| **Lăţimea între rânduri 3,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +PCV-2,5 | 0,66 | 63,07 | 54,14 | 6,50 | 2,44 | 236,74 | 63,65 | 79,11 | 0,99 | 443,56 | 13,31 | 456,87 |
| MTZ-921+PVC-2,5 | 0,70 | 59,46 | 51,04 | 6,13 | 2,30 | 231,93 | 57,38 | 72,96 | 0,97 | 422,70 | 12,68 | 435,39 |
| **Întreprinderi mari (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| **Lăţimea între rânduri 2,5 m** | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +PCV-2,5 | 0,72 | 57,81 | 49,63 | 5,96 | 2,23 | 225,80 | 58,35 | 72,51 | 0,90 | 415,37 | 12,46 | 427,83 |
| MTZ-921+PVC-2,5 | 0,76 | 54,77 | 47,01 | 5,64 | 2,12 | 221,21 | 52,86 | 67,20 | 0,90 | 396,94 | 11,91 | 408,85 |
| **Lăţimea între rânduri 3,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +PCV-2,5 | 0,91 | 45,74 | 39,26 | 4,71 | 1,77 | 222,74 | 46,17 | 57,37 | 0,72 | 372,74 | 11,18 | 383,92 |
| MTZ-921+PVC-2,5 | 0,96 | 43,36 | 37,22 | 4,47 | 1,67 | 218,36 | 41,84 | 53,20 | 0,71 | 357,47 | 10,72 | 368,19 |
| **Lungimea postatei 600,0 m 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| **Lăţimea între rânduri 2,5 m** | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +PCV-2,5 | 0,85 | 48,97 | 42,04 | 5,04 | 1,89 | 218,35 | 49,42 | 61,42 | 0,77 | 378,93 | 11,37 | 390,30 |
| MTZ-921+PVC-2,5 | 0,90 | 46,25 | 39,70 | 4,76 | 1,79 | 213,99 | 44,63 | 56,75 | 0,76 | 362,38 | 10,87 | 373,25 |
| **Lăţimea între rânduri 3,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +PCV-2,5 | 1,05 | 39,64 | 34,03 | 4,08 | 1,53 | 213,99 | 40,01 | 49,72 | 0,62 | 343,98 | 10,32 | 354,30 |
| MTZ-921+PVC-2,5 | 1,11 | 37,50 | 32,19 | 3,86 | 1,45 | 209,61 | 36,19 | 46,00 | 0,61 | 329,91 | 9,90 | 339,81 |
| **Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| **Lăţimea între rânduri 2,5 m** | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +PCV-2,5 | 0,94 | 44,28 | 38,01 | 4,56 | 1,71 | 211,80 | 44,69 | 55,54 | 0,69 | 357,00 | 10,71 | 367,71 |
| MTZ-921+PVC-2,5 | 1,00 | 41,63 | 35,73 | 4,29 | 1,61 | 207,64 | 40,17 | 51,07 | 0,61 | 341,12 | 10,23 | 351,35 |
| **Lăţimea între rânduri 3,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +PCV-2,5 | 1,15 | 36,20 | 31,07 | 3,73 | 1,40 | 207,42 | 36,53 | 45,40 | 0,57 | 326,12 | 9,78 | 335,90 |
| MTZ-921+PVC-2,5 | 1,22 | 34,12 | 29,29 | 3,51 | 1,32 | 203,27 | 32,93 | 41,86 | 0,56 | 312,74 | 9,38 | 322,12 |
| **Zona de Centru** | | | | | | | | | | | | |
| **Întreprinderi mijlocii (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei până la 400,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| **Lăţimea între rânduri 2,5 m** | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +PCV-2,5 | 0,49 | 84,95 | 72,92 | 8,75 | 3,28 | 259,93 | 85,74 | 106,55 | 1,33 | 538,50 | 16,15 | 554,65 |
| MTZ-921+PVC-2,5 | 0,52 | 80,05 | 68,71 | 8,25 | 3,09 | 250,52 | 77,25 | 98,21 | 1,31 | 507,34 | 15,22 | 522,56 |
| **Lăţimea între rânduri 3,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +PCV-2,5 | 0,60 | 69,38 | 59,55 | 7,15 | 2,68 | 248,55 | 70,02 | 87,02 | 1,08 | 476,05 | 14,28 | 490,33 |
| MTZ-921+PVC-2,5 | 0,64 | 65,04 | 55,83 | 6,70 | 2,51 | 243,53 | 62,77 | 79,80 | 1,06 | 452,20 | 13,57 | 465,77 |
| **Întreprinderi mari (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| **Lăţimea între rânduri 2,5 m** | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +PCV-2,5 | 0,66 | 63,07 | 54,14 | 6,50 | 2,44 | 238,77 | 63,65 | 79,11 | 0,99 | 445,59 | 13,37 | 458,96 |
| MTZ-921+PVC-2,5 | 0,70 | 59,46 | 51,04 | 6,13 | 2,30 | 233,46 | 57,34 | 72,96 | 0,97 | 424,19 | 12,73 | 436,92 |
| **Lăţimea între rânduri 3,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +PCV-2,5 | 0,84 | 49,55 | 42,54 | 5,10 | 1,91 | 233,68 | 47,63 | 62,16 | 0,77 | 393,79 | 11,81 | 405,61 |
| MTZ-921+PVC-2,5 | 0,89 | 46,77 | 40,15 | 4,82 | 1,81 | 229,08 | 45,14 | 57,38 | 0,76 | 379,13 | 11,37 | 390,50 |
| **Lungimea postatei 600,0 m 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| **Lăţimea între rânduri 2,5 m** | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +PCV-2,5 | 0,78 | 53,37 | 45,81 | 5,50 | 2,06 | 229,30 | 53,86 | 66,94 | 0,83 | 404,30 | 12,13 | 416,42 |
| MTZ-921+PVC-2,5 | 0,83 | 50,15 | 43,05 | 5,17 | 1,94 | 224,71 | 48,4 | 61,53 | 0,82 | 385,61 | 11,57 | 397,18 |
| **Lăţimea între rânduri 3,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +PCV-2,5 | 0,97 | 42,91 | 36,84 | 4,42 | 1,66 | 224,73 | 43,31 | 53,83 | 0,67 | 365,45 | 10,96 | 376,42 |

| Componenţa agregatului | Producti vitatea, ha/h | Remunera rea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibi-lului şi lubrif-inaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunera rea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medi-cală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| MTZ-921+PVC-2,5 | 1,02 | 40,81 | 35,03 | 4,20 | 1,58 | 220,11 | 39,38 | 50,07 | 0,67 | 351,04 | 10,53 | 361,57 |
| **Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| **Lăţimea între rânduri 2,5 m** | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +PCV-2,5 | 0,87 | 47,85 | 41,07 | 4,93 | 1,85 | 222,30 | 48,29 | 60,01 | 0,75 | 379,20 | 11,38 | 390,57 |
| MTZ-921+PVC-2,5 | 0,92 | 45,25 | 38,84 | 4,66 | 1,75 | 217,95 | 43,66 | 55,51 | 0,74 | 363,11 | 10,89 | 374,00 |
| **Lăţimea între rânduri 3,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +PCV-2,5 | 1,06 | 39,27 | 33,71 | 4,04 | 1,52 | 217,86 | 39,63 | 49,26 | 0,61 | 346,63 | 10,40 | 357,03 |
| MTZ-921+PVC-2,5 | 1,12 | 37,17 | 31,90 | 3,83 | 1,44 | 213,54 | 35,87 | 45,60 | 0,61 | 332,79 | 9,98 | 342,77 |
| **Zona de Sud** | | | | | | | | | | | | |
| **Întreprinderi mijlocii (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei până la 400,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| **Lăţimea între rînduri - 2,5 m** | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +PCV-2,5 | 0,59 | 70,55 | 60,56 | 7,27 | 2,73 | 228,87 | 71,2 | 88,49 | 1,10 | 460,21 | 13,81 | 474,02 |
| MTZ-921+PVC-2,5 | 0,62 | 67,14 | 57,63 | 6,92 | 2,59 | 246,16 | 64,79 | 82,37 | 1,10 | 461,56 | 13,85 | 475,40 |
| **Lăţimea între rânduri 3,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +PCV-2,5 | 0,72 | 57,81 | 49,63 | 5,96 | 2,23 | 222,51 | 58,35 | 72,51 | 0,90 | 412,08 | 12,36 | 424,45 |
| MTZ-921+PVC-2,5 | 0,76 | 54,77 | 47,01 | 5,64 | 2,12 | 218,14 | 52,86 | 67,20 | 0,90 | 393,87 | 11,82 | 405,69 |
| **Întreprinderi mari (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| **Lăţimea între rânduri 2,5 m** | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +PCV-2,5 | 0,79 | 52,69 | 45,23 | 5,43 | 2,04 | 213,77 | 53,18 | 66,09 | 0,82 | 386,55 | 11,60 | 398,15 |
| MTZ-921+PVC-2,5 | 0,83 | 50,15 | 43,05 | 5,17 | 1,94 | 209,60 | 48,4 | 61,53 | 0,82 | 370,50 | 11,12 | 381,62 |
| **Lăţimea între rânduri 3,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +PCV-2,5 | 1,00 | 41,63 | 35,73 | 4,29 | 1,61 | 209,36 | 40,01 | 52,21 | 0,65 | 343,86 | 10,32 | 354,17 |
| MTZ-921+PVC-2,5 | 1,05 | 39,64 | 34,03 | 4,08 | 1,53 | 205,63 | 39,26 | 48,64 | 0,65 | 333,82 | 10,01 | 343,84 |
| **Lungimea postatei 600,0 m 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| **Lăţimea între rânduri 2,5 m** | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +PCV-2,5 | 0,94 | 44,28 | 38,01 | 4,56 | 1,71 | 205,23 | 44,69 | 55,54 | 0,69 | 350,43 | 10,51 | 360,95 |
| MTZ-921+PVC-2,5 | 1,00 | 41,63 | 35,73 | 4,29 | 1,61 | 201,08 | 40,17 | 51,07 | 0,68 | 334,63 | 10,04 | 344,66 |
| **Lăţimea între rânduri 3,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +PCV-2,5 | 1,15 | 36,20 | 31,07 | 3,73 | 1,40 | 216,83 | 36,53 | 45,40 | 0,57 | 335,53 | 10,07 | 345,59 |
| MTZ-921+PVC-2,5 | 1,21 | 34,40 | 29,53 | 3,54 | 1,33 | 212,68 | 33,2 | 42,21 | 0,56 | 323,05 | 9,69 | 332,74 |
| **Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| **Lăţimea între rânduri 2,5 m** | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +PCV-2,5 | 1,03 | 40,41 | 34,69 | 4,16 | 1,56 | 199,11 | 40,79 | 50,69 | 0,63 | 331,63 | 9,95 | 341,58 |
| MTZ-921+PVC-2,5 | 1,08 | 38,54 | 33,08 | 3,97 | 1,49 | 195,17 | 37,2 | 47,29 | 0,63 | 318,83 | 9,56 | 328,40 |
| **Lăţimea între rânduri 3,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +PCV-2,5 | 1,26 | 33,04 | 28,36 | 3,40 | 1,28 | 194,95 | 33,34 | 41,44 | 0,52 | 303,29 | 9,10 | 312,38 |
| MTZ-921+PVC-2,5 | 1,34 | 31,06 | 26,66 | 3,20 | 1,20 | 191,24 | 29,98 | 38,11 | 0,51 | 290,90 | 8,73 | 299,63 |

## *Semănatul (a. 2019)*

| Componenţa agregatului | Productivitatea, ha/h | Remunerarea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibilului şi lubrifiinaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunerarea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medicală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Zona de Nord** | | | | | | | | | | | | |
| **Întreprinderi mijlocii (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei până la 400,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| **a) Semănatul culturilor păioase** | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +SPP-29 | 1,63 | 25,54 | 21,92 | 2,63 | 0,99 | 172,41 | 87,91 | 141,44 | 1,38 | 428,68 | 12,86 | 441,54 |
| MTZ-80+SPP - 29 | 1,88 | 22,14 | 19,01 | 2,28 | 0,86 | 154,91 | 72,91 | 120,39 | 1,17 | 371,52 | 11,15 | 382,67 |
| FOTON 824 + ASTRA SZ 5,4 | 4,28 | 9,73 | 8,35 | 1,00 | 0,38 | 84,23 | 37,09 | 36,96 | 0,57 | 168,57 | 5,06 | 173,63 |
| ZETOR MAJOR 80 + SFS-2 | 1,76 | 23,65 | 20,30 | 2,44 | 0,91 | 87,84 | 61,53 | 61,91 | 1,00 | 235,93 | 7,08 | 243,01 |
| JOHN DEERE 7930 + JOHN DEERE 455-7,6 | 3,75 | 12,63 | 10,84 | 1,30 | 0,49 | 72,20 | 259,59 | 249,74 | 3,93 | 598,08 | 17,94 | 616,03 |
| MTZ-82 + SKP-2,1 | 1,24 | 33,57 | 28,81 | 3,46 | 1,30 | 199,10 | 63,71 | 58,77 | 1,03 | 356,18 | 10,69 | 366,86 |
| MTZ-82 + SZŞM-6 | 3,59 | 11,59 | 9,95 | 1,19 | 0,45 | 39,38 | 75,13 | 57,63 | 1,11 | 184,84 | 5,55 | 190,38 |
| K-700A + КСКП-2,1×5 | 6,11 | 7,75 | 6,65 | 0,80 | 0,30 | 103,93 | 78,95 | 75,99 | 1,25 | 267,87 | 8,04 | 275,90 |
| K-744P4 + КПК 990МБ FEAT | 7,55 | 6,27 | 5,38 | 0,65 | 0,24 | 132,15 | 207,47 | 199,31 | 3,10 | 548,30 | 16,45 | 564,75 |
| K-744P4 + SALFORD 580-3040 | 6,64 | 7,13 | 6,12 | 0,73 | 0,28 | 108,96 | 375,32 | 364,08 | 5,48 | 860,97 | 25,83 | 886,80 |
| T-150K + СЗУ-6 | 5,18 | 9,14 | 7,85 | 0,94 | 0,35 | 100,64 | 79,08 | 74,69 | 1,22 | 264,77 | 7,94 | 272,71 |
| K-744P4 + AGRATOR - 8500 | 5,29 | 7,87 | 6,75 | 0,81 | 0,30 | 158,19 | 142,81 | 133,33 | 2,26 | 444,45 | 13,33 | 457,79 |
| MTZ-1221 + AMAZONE D9 6000-TC | 3,51 | 13,49 | 11,58 | 1,39 | 0,52 | 54,70 | 153,45 | 152,17 | 2,26 | 376,06 | 11,28 | 387,35 |
| K-744P4 + PRIMERA DMC 9000 | 7,50 | 6,31 | 5,42 | 0,65 | 0,24 | 153,16 | 209,67 | 201,45 | 3,13 | 573,72 | 17,21 | 590,93 |
| MTZ-1523 + СПУ-6Д | 5,55 | 8,53 | 7,32 | 0,88 | 0,33 | 54,26 | 45,28 | 41,48 | 0,74 | 150,30 | 4,51 | 154,80 |
| NEW HOLLAND T 8.410 + SALFORD 580-3040 | 3,87 | 12,23 | 10,50 | 1,26 | 0,47 | 133,46 | 420,85 | 404,46 | 6,28 | 977,28 | 29,32 | 1006,60 |
| **b) Semănatul culturilor prăşitoare** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ - 80 + SPP - 6FS | 1,89 | 22,02 | 18,90 | 2,27 | 0,85 | 181,17 | 44,83 | 68,80 | 0,72 | 317,54 | 9,53 | 327,07 |
| MTZ-80+SK-6FS | 1,55 | 26,86 | 23,05 | 2,77 | 1,04 | 181,59 | 74,00 | 119,47 | 1,19 | 403,11 | 12,09 | 415,20 |
| T-70+SK-6FS | 1,61 | 25,85 | 22,19 | 2,66 | 1,00 | 190,79 | 75,11 | 117,63 | 1,17 | 410,55 | 12,32 | 422,87 |
| JOHN DEERE 7830 + TEMPO TPF-3 | 3,56 | 13,30 | 11,42 | 1,37 | 0,51 | 111,58 | 327,54 | 567,75 | 5,47 | 1025,65 | 30,77 | 1056,42 |
| ZETOR MAJOR 80 + VEGA 8 | 2,09 | 19,92 | 17,10 | 2,05 | 0,77 | 77,67 | 75,43 | 131,09 | 1,30 | 305,41 | 9,16 | 314,57 |
| MTZ-1221 + TC-M 8000 | 2,71 | 17,47 | 15,00 | 1,80 | 0,67 | 107,21 | 91,33 | 91,18 | 1,41 | 308,61 | 9,26 | 317,87 |
| MTZ-82 + TS-M4150 | 3,08 | 13,51 | 11,60 | 1,39 | 0,52 | 52,51 | 48,38 | 5,59 | 46,07 | 166,07 | 4,98 | 171,05 |
| MTZ-1221 + CHALLENGER CH 8108 | 3,83 | 12,36 | 10,61 | 1,27 | 0,48 | 43,97 | 225,35 | 219,80 | 3,25 | 504,73 | 15,14 | 519,87 |
| MTZ-82 + MASKAR MAXI | 3,32 | 12,54 | 10,76 | 1,29 | 0,48 | 49,88 | 71,81 | 69,30 | 1,06 | 204,58 | 6,14 | 210,72 |
| MTZ-82 + GASPARDO SP DORADA 8F-70 | 3,38 | 12,32 | 10,57 | 1,27 | 0,48 | 45,51 | 100,44 | 97,55 | 1,46 | 257,28 | 7,72 | 265,00 |
| MTZ-892 + УПС - 8-02 | 3,46 | 12,03 | 10,33 | 1,24 | 0,46 | 47,47 | 48,18 | 46,01 | 0,73 | 154,43 | 4,63 | 159,06 |
| MTZ-82 + MC-8 | 3,68 | 11,31 | 9,71 | 1,17 | 0,44 | 45,94 | 33,49 | 31,62 | 0,52 | 122,89 | 3,69 | 126,57 |
| MTZ-82 + СНПП-5,6К | 3,52 | 11,83 | 10,15 | 1,22 | 0,46 | 47,04 | 32,27 | 30,35 | 0,50 | 121,99 | 3,66 | 125,65 |
| MTZ-1221 + GASPARDO SP/540 8 ROWS | 3,67 | 12,90 | 11,07 | 1,33 | 0,50 | 50,32 | 95,27 | 91,44 | 1,42 | 251,35 | 7,54 | 258,89 |
| MTZ-82 + TC-M-4150A | 3,30 | 12,61 | 10,83 | 1,30 | 0,49 | 58,85 | 81,97 | 79,25 | 1,21 | 233,90 | 7,02 | 240,91 |
| **c) Semănatul legumelor** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ - 80 + SO-4,2 | 1,33 | 31,30 | 26,86 | 3,22 | 1,21 | 216,39 | 91,05 | 148,07 | 1,46 | 488,27 | 14,65 | 502,92 |
| MTZ - 80 + SLS - 12 | 1,23 | 33,84 | 29,05 | 3,49 | 1,31 | 234,98 | 120,85 | 201,33 | 1,91 | 592,91 | 17,79 | 610,70 |

| Componenţa agregatului | Productivitatea, ha/h | Remunerea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibilului şi lubrifiaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunerea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medicală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| MTZ-80+SK-6FS | 1,40 | 29,73 | 25,52 | 3,06 | 1,15 | 196,04 | 81,94 | 132,27 | 1,32 | 441,30 | 13,24 | 454,54 |
| **d) Semănatul sfeclei de zahăr** | | | | | | | | | | | | |
| T-70+SK-12FS | 2,14 | 19,45 | 16,70 | 2,00 | 0,75 | 132,81 | 110,22 | 187,34 | 1,74 | 451,56 | 13,55 | 465,11 |
| MTZ - 80 + SK -12 | 2,10 | 19,82 | 17,01 | 2,04 | 0,77 | 137,66 | 96,97 | 166,23 | 1,56 | 422,24 | 12,67 | 434,91 |
| MTZ - 80 + SK -12FS | 1,76 | 23,65 | 20,30 | 2,44 | 0,91 | 139,15 | 127,07 | 225,39 | 2,09 | 517,35 | 15,52 | 532,87 |
| MT3-1221 + TC-M 8000 | 2,84 | 17,24 | 14,31 | 2,29 | 0,64 | 107,21 | 87,15 | 87,01 | 1,35 | 299,96 | 9,00 | 308,96 |
| **Întreprinderi mari (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| **a) Semănatul culturilor păioase** | | | | | | | | | | | | |
| HTZ-150+SP-11+SPP-29 | 6,43 | 7,36 | 6,32 | 0,76 | 0,28 | 86,20 | 69,35 | 110,50 | 1,02 | 274,43 | 8,23 | 282,67 |
| DT-75+SPP-29-SP-11 | 5,51 | 7,55 | 6,48 | 0,78 | 0,29 | 61,69 | 76,07 | 124,70 | 1,18 | 271,19 | 8,14 | 279,33 |
| T-70+SPP - 29 | 2,03 | 20,51 | 17,60 | 2,11 | 0,79 | 138,05 | 70,59 | 113,57 | 1,10 | 343,82 | 10,31 | 354,13 |
| MTZ-80+SPP-29 | 2,34 | 17,79 | 15,27 | 1,83 | 0,69 | 126,89 | 58,57 | 96,72 | 0,94 | 300,91 | 9,03 | 309,94 |
| FOTON 824 + ASTRA SZ 5,4 | 5,24 | 7,94 | 6,82 | 0,82 | 0,31 | 71,60 | 30,29 | 30,19 | 0,46 | 140,49 | 4,21 | 144,71 |
| ZETOR MAJOR 80 + SFS-2 | 2,16 | 19,27 | 16,54 | 1,99 | 0,74 | 74,67 | 50,14 | 50,44 | 0,81 | 195,34 | 5,86 | 201,20 |
| JOHN DEERE 7930 + JOHN DEERE 455-7,6 | 4,60 | 10,29 | 8,83 | 1,06 | 0,40 | 61,37 | 211,62 | 203,59 | 3,21 | 490,08 | 14,70 | 504,78 |
| MTZ-82 + SKP-2,1 | 1,52 | 27,39 | 23,51 | 2,82 | 1,06 | 169,24 | 51,97 | 47,94 | 0,84 | 297,38 | 8,92 | 306,30 |
| MTZ-82 + SZŞM-6 | 4,40 | 9,46 | 8,12 | 0,97 | 0,37 | 33,47 | 61,30 | 47,02 | 0,90 | 152,15 | 4,56 | 156,72 |
| K-700A + КСКП-2,1×5 | 7,50 | 6,31 | 5,42 | 0,65 | 0,24 | 88,34 | 64,32 | 61,91 | 1,01 | 221,89 | 6,66 | 228,55 |
| K-744P4 + КПК 990МБ FEAT | 9,26 | 5,11 | 4,39 | 0,53 | 0,20 | 112,33 | 169,16 | 162,51 | 2,52 | 451,63 | 13,55 | 465,18 |
| K-744P4 + SALFORD 580-3040 | 8,14 | 5,82 | 4,99 | 0,60 | 0,22 | 92,61 | 306,16 | 296,99 | 4,47 | 706,05 | 21,18 | 727,23 |
| T-150K + СЗУ-6 | 6,35 | 7,46 | 6,40 | 0,77 | 0,29 | 85,55 | 64,51 | 60,92 | 1,00 | 219,44 | 6,58 | 226,02 |
| K-744P4 + AGRATOR - 8500 | 6,49 | 6,41 | 5,51 | 0,66 | 0,25 | 134,46 | 116,40 | 108,67 | 1,84 | 367,79 | 11,03 | 378,83 |
| MTZ-1221 + AMAZONE D9 6000-TC | 4,15 | 11,41 | 9,79 | 1,18 | 0,44 | 42,11 | 129,79 | 128,70 | 1,91 | 313,91 | 9,42 | 323,33 |
| K-744P4 + PRIMERA DMC 9000 | 9,20 | 5,15 | 4,42 | 0,53 | 0,20 | 130,18 | 170,93 | 164,22 | 2,55 | 473,03 | 14,19 | 487,22 |
| MTZ-1523 + СПУ-6Д | 6,81 | 6,95 | 5,97 | 0,72 | 0,27 | 46,12 | 36,91 | 33,80 | 0,60 | 124,39 | 3,73 | 128,12 |
| NEW HOLLAND T 8.410 + SALFORD 580-3040 | 4,74 | 9,99 | 8,57 | 1,03 | 0,39 | 113,44 | 343,61 | 330,22 | 5,12 | 802,38 | 24,07 | 826,45 |
| **b) Semănatul culturilor prăşitoare** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ - 80 + SPP - 6FS | 2,30 | 18,10 | 15,53 | 1,86 | 0,70 | 135,87 | 36,84 | 56,54 | 0,59 | 247,94 | 7,44 | 255,38 |
| MTZ -80 + SK - 8FS | 2,43 | 17,13 | 14,70 | 1,76 | 0,66 | 130,18 | 67,79 | 114,08 | 1,09 | 330,27 | 9,91 | 340,18 |
| MTZ -80 + SK - 6FS | 1,96 | 21,24 | 18,23 | 2,19 | 0,82 | 159,29 | 58,53 | 94,48 | 0,94 | 334,48 | 10,03 | 344,51 |
| JOHN DEERE 7830 + TEMPO TPF-3 | 4,21 | 11,25 | 9,65 | 1,16 | 0,43 | 85,92 | 276,97 | 480,10 | 4,63 | 858,86 | 25,77 | 884,63 |
| ZETOR MAJOR 80 + VEGA 8 | 2,48 | 16,78 | 14,41 | 1,73 | 0,65 | 59,80 | 63,57 | 110,48 | 1,10 | 251,73 | 7,55 | 259,28 |
| MT3-1221 + TC-M 8000 | 3,21 | 14,75 | 12,66 | 1,52 | 0,57 | 82,55 | 77,11 | 76,98 | 1,19 | 252,58 | 7,58 | 260,15 |
| MTZ-82 + TS-M4150 | 3,78 | 11,01 | 9,45 | 1,13 | 0,43 | 44,63 | 39,42 | 4,56 | 37,54 | 137,16 | 4,11 | 141,27 |
| MTZ-1221 + CHALLENGER CH 8108 | 4,70 | 10,07 | 8,65 | 1,04 | 0,39 | 37,38 | 183,64 | 179,11 | 2,65 | 412,85 | 12,39 | 425,24 |
| MTZ-82 + MASKAR MAXI | 4,08 | 10,20 | 8,76 | 1,05 | 0,39 | 42,40 | 58,43 | 56,39 | 0,86 | 168,29 | 5,05 | 173,33 |
| MTZ-82 + GASPARDO SP DORADA 8F-70 | 4,15 | 10,03 | 8,61 | 1,03 | 0,39 | 38,68 | 81,80 | 79,45 | 1,19 | 211,16 | 6,33 | 217,49 |
| MTZ-892 + УПС - 8-02 | 4,24 | 9,82 | 8,43 | 1,01 | 0,38 | 40,35 | 39,32 | 37,55 | 0,59 | 127,63 | 3,83 | 131,46 |
| MTZ-82 + MC-8 | 4,51 | 9,23 | 7,92 | 0,95 | 0,36 | 39,05 | 27,33 | 25,80 | 0,42 | 101,84 | 3,06 | 104,89 |
| MTZ-82 + СНПП-5,6К | 4,32 | 9,64 | 8,27 | 0,99 | 0,37 | 39,98 | 26,30 | 24,73 | 0,41 | 101,05 | 3,03 | 104,08 |
| MTZ-1221 + GASPARDO SP/540 8 ROWS | 4,50 | 10,52 | 9,03 | 1,08 | 0,41 | 42,77 | 77,70 | 74,58 | 1,16 | 206,72 | 6,20 | 212,92 |

| Componenţa agregatului | Productivitatea, ha/h | Remunerea rea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibilului şi lubrifiaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunerea rea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medicală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| MTZ-82 + TC-M-4150A | 4,05 | 10,28 | 8,82 | 1,06 | 0,40 | 50,02 | 66,79 | 64,58 | 0,98 | 192,65 | 5,78 | 198,43 |
| **c) Semănatul legumelor** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ - 80 + SO-4,2 | 1,69 | 24,63 | 21,14 | 2,54 | 0,95 | 179,20 | 71,65 | 116,53 | 1,15 | 393,16 | 11,79 | 404,96 |
| MTZ - 80 + SLS- 12 | 1,51 | 27,57 | 23,66 | 2,84 | 1,06 | 118,74 | 98,44 | 163,99 | 1,56 | 410,30 | 12,31 | 422,61 |
| MTZ -80 + SK - 6FS | 1,62 | 25,69 | 22,06 | 2,65 | 0,99 | 184,44 | 70,66 | 114,31 | 1,14 | 396,24 | 11,89 | 408,13 |
| **d) Semănatul sfeclei de zahăr** | | | | | | | | | | | | |
| T-70+SK-12FS | 2,64 | 15,77 | 13,53 | 1,62 | 0,61 | 114,43 | 89,34 | 151,86 | 1,41 | 372,81 | 11,18 | 383,99 |
| MTZ - 80+SK - 12 | 2,60 | 16,01 | 13,74 | 1,65 | 0,62 | 117,93 | 78,32 | 134,27 | 1,26 | 347,79 | 10,43 | 358,22 |
| MTZ - 80 + SK -12FS | 2,60 | 16,01 | 13,74 | 1,65 | 0,62 | 120,55 | 88,33 | 152,58 | 1,42 | 378,89 | 11,37 | 390,26 |
| MTЗ-1221 + TC-M 8000 | 3,74 | 12,66 | 10,87 | 1,30 | 0,49 | 92,20 | 66,18 | 66,07 | 1,02 | 238,13 | 7,14 | 245,28 |
| **Lungimea postatei 600 - 1000,0 m,** | | | | | | | | | | | | |
| **a) Semănatul culturilor păioase** | | | | | | | | | | | | |
| HTZ-150+SP-11+SPP-29 | 7,16 | 6,61 | 5,68 | 0,68 | 0,26 | 86,64 | 62,28 | 99,23 | 0,91 | 255,67 | 7,67 | 263,34 |
| DT-75+SPP-29-SP-11 | 5,97 | 6,97 | 5,98 | 0,72 | 0,27 | 57,38 | 70,21 | 115,09 | 1,08 | 250,73 | 7,52 | 258,25 |
| T-70+SPP - 29 | 2,12 | 19,63 | 16,85 | 2,02 | 0,76 | 146,38 | 67,59 | 108,75 | 1,06 | 343,41 | 10,30 | 353,72 |
| MTZ-80+SPP-29 | 2,48 | 16,78 | 14,41 | 1,73 | 0,65 | 145,28 | 55,27 | 91,27 | 0,89 | 309,49 | 9,28 | 318,78 |
| FOTON 824 + ASTRA SZ 5,4 | 5,47 | 7,61 | 6,53 | 0,78 | 0,29 | 67,39 | 29,02 | 28,92 | 0,44 | 133,39 | 4,00 | 137,39 |
| ZETOR MAJOR 80 + SFS-2 | 2,26 | 18,42 | 15,81 | 1,90 | 0,71 | 70,27 | 47,92 | 48,21 | 0,78 | 185,60 | 5,57 | 191,17 |
| JOHN DEERE 7930 + JOHN DEERE 455-7,6 | 4,80 | 9,86 | 8,47 | 1,02 | 0,38 | 57,76 | 202,80 | 195,11 | 3,07 | 468,61 | 14,06 | 482,67 |
| MTZ-82 + SKP-2,1 | 1,58 | 26,35 | 22,61 | 2,71 | 1,02 | 159,28 | 50,00 | 46,12 | 0,81 | 282,56 | 8,48 | 291,03 |
| MTZ-82 + SZŞM-6 | 4,59 | 9,07 | 7,78 | 0,93 | 0,35 | 31,50 | 58,76 | 45,07 | 0,86 | 145,27 | 4,36 | 149,63 |
| K-700A + КСКП-2,1×5 | 7,82 | 6,05 | 5,20 | 0,62 | 0,23 | 83,14 | 61,69 | 59,37 | 0,97 | 211,23 | 6,34 | 217,57 |
| K-744P4 + КПК 990МБ FEAT | 9,67 | 4,90 | 4,20 | 0,50 | 0,19 | 105,72 | 161,98 | 155,62 | 2,42 | 430,63 | 12,92 | 443,55 |
| K-744P4 + SALFORD 580-3040 | 8,50 | 5,57 | 4,78 | 0,57 | 0,22 | 87,16 | 293,19 | 284,41 | 4,28 | 674,62 | 20,24 | 694,85 |
| T-150K + СЗУ-6 | 6,62 | 7,15 | 6,14 | 0,74 | 0,28 | 80,51 | 61,88 | 58,44 | 0,96 | 208,94 | 6,27 | 215,20 |
| K-744P4 + AGRATOR - 8500 | 6,77 | 6,15 | 5,28 | 0,63 | 0,24 | 126,55 | 111,59 | 104,18 | 1,77 | 350,23 | 10,51 | 360,74 |
| MTZ-1221 + AMAZONE D9 6000-TC | 4,42 | 10,71 | 9,19 | 1,10 | 0,41 | 41,02 | 121,86 | 120,84 | 1,79 | 296,22 | 8,89 | 305,11 |
| K-744P4 + PRIMERA DMC 9000 | 9,60 | 4,93 | 4,23 | 0,51 | 0,19 | 122,52 | 163,80 | 157,38 | 2,44 | 451,08 | 13,53 | 464,61 |
| MTZ-1523 + СПУ-6Д | 7,11 | 6,66 | 5,72 | 0,69 | 0,26 | 43,40 | 35,35 | 32,38 | 0,58 | 118,36 | 3,55 | 121,92 |
| NEW HOLLAND T 8.410 + SALFORD 580-3040 | 4,95 | 9,56 | 8,21 | 0,99 | 0,37 | 106,77 | 329,03 | 316,21 | 4,91 | 766,48 | 22,99 | 789,48 |
| **b) Semănatul culturilor prăşitoare** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ - 80 + SPP - 6FS | 2,45 | 16,99 | 14,58 | 1,75 | 0,66 | 138,93 | 34,58 | 53,07 | 0,56 | 244,13 | 7,32 | 251,45 |
| MTZ - 80 + SK - 8FS | 2,67 | 15,59 | 13,38 | 1,61 | 0,60 | 121,21 | 61,70 | 103,82 | 0,99 | 303,31 | 9,10 | 312,41 |
| MTZ - 80 + SK - 6FS | 2,14 | 19,45 | 16,70 | 2,00 | 0,75 | 151,62 | 53,60 | 86,53 | 0,86 | 312,06 | 9,36 | 321,42 |
| JOHN DEERE 7830 + TEMPO TPF-3 | 4,49 | 9,17 | 7,87 | 0,94 | 0,35 | 83,69 | 259,70 | 450,16 | 4,34 | 807,06 | 24,21 | 831,27 |
| ZETOR MAJOR 80 + VEGA 8 | 2,64 | 13,71 | 11,77 | 1,41 | 0,53 | 58,25 | 59,72 | 103,78 | 1,03 | 236,48 | 7,09 | 243,58 |
| MTЗ-1221 + TC-M 8000 | 3,42 | 12,04 | 10,33 | 1,24 | 0,47 | 80,40 | 72,37 | 72,25 | 1,12 | 238,18 | 7,15 | 245,33 |
| MTZ-82 + TS-M4150 | 3,95 | 9,16 | 7,86 | 0,94 | 0,35 | 42,00 | 37,72 | 4,36 | 35,92 | 129,17 | 3,88 | 133,04 |
| MTZ-1221 + CHALLENGER CH 8108 | 4,91 | 8,39 | 7,20 | 0,86 | 0,32 | 35,18 | 175,78 | 171,45 | 2,54 | 393,34 | 11,80 | 405,14 |
| MTZ-82 + MASKAR MAXI | 4,25 | 8,51 | 7,31 | 0,88 | 0,33 | 39,90 | 56,09 | 54,13 | 0,83 | 159,47 | 4,78 | 164,25 |
| MTZ-82 + GASPARDO SP DORADA 8F-70 | 4,33 | 8,36 | 7,17 | 0,86 | 0,32 | 36,40 | 78,40 | 76,15 | 1,14 | 200,45 | 6,01 | 206,46 |
| MTZ-892 + УПС - 8-02 | 4,43 | 8,17 | 7,01 | 0,84 | 0,32 | 37,98 | 37,63 | 35,94 | 0,57 | 120,29 | 3,61 | 123,90 |
| MTZ-82 + MC-8 | 4,70 | 7,70 | 6,61 | 0,79 | 0,30 | 36,75 | 26,23 | 24,76 | 0,41 | 95,84 | 2,88 | 98,72 |

| Componenţa agregatului | Productivitatea, ha/h | Remunerarea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibilului şi lubrifiaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunerarea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medicală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| MTZ-82 + СНПП-5,6К | 4,51 | 9,23 | 7,92 | 0,95 | 0,36 | 37,63 | 25,19 | 23,69 | 0,39 | 96,13 | 2,88 | 99,01 |
| MTZ-1221 + GASPARDO SP/540 8 ROWS | 4,70 | 10,07 | 8,65 | 1,04 | 0,39 | 40,25 | 74,39 | 71,40 | 1,11 | 197,23 | 5,92 | 203,14 |
| MTZ - 82 + TC – M - 4150A | 4,23 | 9,84 | 8,45 | 1,01 | 0,38 | 47,08 | 63,95 | 61,83 | 0,94 | 183,64 | 5,51 | 189,15 |
| **c) Semănatul legumelor** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ - 80 + SO-4,2 | 1,80 | 23,13 | 19,85 | 2,38 | 0,89 | 175,04 | 67,27 | 109,41 | 1,08 | 375,93 | 11,28 | 387,20 |
| MTZ - 80 + SLS - 12 | 1,71 | 24,34 | 20,89 | 2,51 | 0,94 | 179,85 | 86,91 | 144,81 | 1,38 | 437,29 | 13,12 | 450,41 |
| MTZ - 80 + SK - 6FS | 1,75 | 23,79 | 20,42 | 2,45 | 0,92 | 183,78 | 65,55 | 105,82 | 1,05 | 379,99 | 11,40 | 391,39 |
| **d) Semănatul sfeclei de zahăr** | | | | | | | | | | | | |
| T-70+SK-12FS | 2,89 | 14,40 | 12,36 | 1,48 | 0,56 | 106,33 | 81,62 | 138,72 | 1,29 | 342,36 | 10,27 | 352,63 |
| MTZ-80 + SK -12 | 2,82 | 14,76 | 12,67 | 1,52 | 0,57 | 111,15 | 72,21 | 129,79 | 1,16 | 329,07 | 9,87 | 338,94 |
| MTZ -80+ SK -12FS | 2,82 | 14,76 | 12,67 | 1,52 | 0,57 | 112,68 | 81,44 | 140,67 | 1,31 | 350,86 | 10,53 | 361,39 |
| MT3-1221 + TC-M 8000 | 3,79 | 10,86 | 9,32 | 1,12 | 0,42 | 86,84 | 65,31 | 65,20 | 1,01 | 229,22 | 6,88 | 236,09 |
| **Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| **a) Semănatul culturilor păioase** | | | | | | | | | | | | |
| HTZ-150+SP-11+SPP-29 | 7,88 | 6,01 | 5,16 | 0,62 | 0,23 | 69,58 | 56,59 | 90,16 | 0,83 | 223,17 | 6,70 | 229,86 |
| DT-75+SPP-29-SP-11 | 6,43 | 6,47 | 5,56 | 0,67 | 0,25 | 52,72 | 65,18 | 106,85 | 1,01 | 232,23 | 6,97 | 239,20 |
| T-70+SPP - 29 | 2,21 | 18,84 | 16,17 | 1,94 | 0,73 | 136,31 | 64,84 | 104,32 | 1,01 | 325,32 | 9,76 | 335,07 |
| MTZ-80+SPP-29 | 2,56 | 16,26 | 13,96 | 1,67 | 0,63 | 125,81 | 53,54 | 88,41 | 0,86 | 284,88 | 8,55 | 293,43 |
| FOTON 824 + ASTRA SZ 5,4 | 5,70 | 7,30 | 6,27 | 0,75 | 0,28 | 66,54 | 27,85 | 27,76 | 0,42 | 129,87 | 3,90 | 133,77 |
| ZETOR MAJOR 80 + SFS-2 | 2,35 | 17,71 | 15,20 | 1,82 | 0,68 | 69,40 | 46,09 | 46,37 | 0,75 | 180,31 | 5,41 | 185,72 |
| JOHN DEERE 7930 + JOHN DEERE 455-7,6 | 5,00 | 9,47 | 8,13 | 0,98 | 0,37 | 57,04 | 194,69 | 187,30 | 2,95 | 451,45 | 13,54 | 465,00 |
| MTZ-82 + SKP-2,1 | 1,65 | 25,23 | 21,65 | 2,60 | 0,97 | 157,29 | 47,88 | 44,16 | 0,78 | 275,34 | 8,26 | 283,60 |
| MTZ-82 + SZŞM-6 | 4,78 | 8,71 | 7,47 | 0,90 | 0,34 | 31,11 | 56,42 | 43,28 | 0,83 | 140,36 | 4,21 | 144,57 |
| K-700A + КСКП-2,1×5 | 8,15 | 5,81 | 4,99 | 0,60 | 0,22 | 82,10 | 59,19 | 56,97 | 0,93 | 205,00 | 6,15 | 211,15 |
| K-744P4 + КПК 990МБ FEAT | 10,07 | 4,70 | 4,04 | 0,48 | 0,18 | 104,40 | 155,55 | 149,43 | 2,32 | 416,41 | 12,49 | 428,90 |
| K-744P4 + SALFORD 580-3040 | 8,85 | 5,35 | 4,59 | 0,55 | 0,21 | 86,08 | 281,59 | 273,16 | 4,12 | 650,30 | 19,51 | 669,81 |
| T-150K + СЗУ-6 | 6,90 | 6,86 | 5,89 | 0,71 | 0,27 | 79,51 | 59,37 | 56,07 | 0,92 | 202,72 | 6,08 | 208,81 |
| K-744P4 + AGRATOR - 8500 | 7,06 | 5,90 | 5,06 | 0,61 | 0,23 | 124,97 | 107,00 | 99,90 | 1,69 | 339,46 | 10,18 | 349,65 |
| MTZ-1221 + AMAZONE D9 6000-TC | 5,40 | 8,77 | 7,53 | 0,90 | 0,34 | 39,38 | 99,74 | 98,91 | 1,47 | 248,27 | 7,45 | 255,71 |
| K-744P4 + PRIMERA DMC 9000 | 10,01 | 4,73 | 4,06 | 0,49 | 0,18 | 120,99 | 157,09 | 150,94 | 2,34 | 436,09 | 13,08 | 449,18 |
| MTZ-1523 + СПУ-6Д | 7,41 | 6,39 | 5,48 | 0,66 | 0,25 | 42,86 | 33,92 | 31,07 | 0,56 | 114,79 | 3,44 | 118,23 |
| NEW HOLLAND T 8.410 + SALFORD 580-3040 | 5,16 | 9,18 | 7,88 | 0,95 | 0,35 | 105,43 | 315,64 | 303,34 | 4,71 | 738,30 | 22,15 | 760,44 |
| **b) Semănatul culturilor prăşitoare** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ - 80 + SPP - 6FS | 2,98 | 13,97 | 11,99 | 1,44 | 0,54 | 129,96 | 28,43 | 43,64 | 0,46 | 216,46 | 6,49 | 222,95 |
| MTZ - 80 + SK - 8FS | 2,86 | 14,55 | 12,49 | 1,50 | 0,56 | 110,93 | 57,60 | 96,93 | 0,92 | 280,93 | 8,43 | 289,36 |
| MTZ - 80 + SK - 6FS | 2,25 | 18,50 | 15,88 | 1,91 | 0,71 | 140,24 | 50,98 | 82,30 | 0,82 | 292,84 | 8,79 | 301,63 |
| JOHN DEERE 7830 + TEMPO TPF-3 | 5,47 | 7,53 | 6,46 | 0,78 | 0,29 | 80,34 | 213,17 | 369,51 | 3,56 | 674,11 | 20,22 | 694,33 |
| ZETOR MAJOR 80 + VEGA 8 | 3,22 | 11,24 | 9,65 | 1,16 | 0,43 | 55,92 | 48,96 | 85,09 | 0,84 | 202,05 | 6,06 | 208,11 |
| MT3-1221 + TC-M 8000 | 4,17 | 9,87 | 8,47 | 1,02 | 0,38 | 77,19 | 59,35 | 59,26 | 0,92 | 206,60 | 6,20 | 212,79 |
| MTZ-82 + TS-M4150 | 4,11 | 8,80 | 7,56 | 0,91 | 0,34 | 41,48 | 36,26 | 4,19 | 34,52 | 125,25 | 3,76 | 129,01 |
| MTZ-1221 + CHALLENGER CH 8108 | 5,11 | 8,06 | 6,92 | 0,83 | 0,31 | 34,74 | 168,90 | 164,74 | 2,44 | 378,88 | 11,37 | 390,24 |
| MTZ-82 + MASKAR MAXI | 4,43 | 8,17 | 7,01 | 0,84 | 0,32 | 39,41 | 53,81 | 51,93 | 0,79 | 154,12 | 4,62 | 158,75 |

| Componenţa agregatului | Productivitatea, ha/h | Remunerea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibilului şi lubrifiaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunerea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medicală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| MTZ-82 + GASPARDO SP DORADA 8F-70 | 4,51 | 8,02 | 6,89 | 0,83 | 0,31 | 35,95 | 75,27 | 73,11 | 1,10 | 193,45 | 5,80 | 199,26 |
| MTZ-892 + УПС - 8-02 | 4,61 | 7,85 | 6,74 | 0,81 | 0,30 | 37,50 | 36,16 | 34,54 | 0,55 | 116,60 | 3,50 | 120,09 |
| MTZ-82 + MC-8 | 4,90 | 7,38 | 6,34 | 0,76 | 0,29 | 36,29 | 25,16 | 23,75 | 0,39 | 92,97 | 2,79 | 95,76 |
| MTZ-82 + СНПП-5,6К | 4,70 | 8,86 | 7,60 | 0,91 | 0,34 | 37,16 | 24,17 | 22,73 | 0,38 | 93,30 | 2,80 | 96,09 |
| MTZ-1221 + GASPARDO SP/540 8 ROWS | 4,90 | 9,66 | 8,29 | 1,00 | 0,37 | 39,75 | 71,35 | 68,49 | 1,07 | 190,32 | 5,71 | 196,03 |
| MTZ-82 + TC-M-4150A | 4,41 | 9,44 | 8,10 | 0,97 | 0,36 | 46,49 | 61,34 | 59,31 | 0,90 | 177,48 | 5,32 | 182,80 |
| **c) Semănatul legumelor** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ - 80 + SO-4,2 | 1,93 | 21,57 | 18,51 | 2,22 | 0,83 | 157,32 | 62,74 | 102,03 | 1,01 | 344,67 | 10,34 | 355,01 |
| MTZ - 80 + SLS - 12 | 1,84 | 22,62 | 19,42 | 2,33 | 0,87 | 161,25 | 80,79 | 134,58 | 1,28 | 400,52 | 12,02 | 412,54 |
| MTZ - 80 + SK - 6FS | 1,91 | 21,79 | 18,71 | 2,24 | 0,84 | 170,65 | 60,06 | 96,95 | 0,96 | 350,41 | 10,51 | 360,93 |
| **d) Semănatul sfeclei de zahăr** | | | | | | | | | | | | |
| T-70+SK-12FS | 3,11 | 13,38 | 11,49 | 1,38 | 0,52 | 124,73 | 75,84 | 128,91 | 1,20 | 344,06 | 10,32 | 354,39 |
| MTZ-80 + SK -12 | 3,09 | 13,47 | 11,56 | 1,39 | 0,52 | 98,24 | 65,90 | 112,97 | 1,06 | 291,64 | 8,75 | 300,39 |
| MTZ -80+ SK -12FS | 3,09 | 13,47 | 11,56 | 1,39 | 0,52 | 97,62 | 74,32 | 128,38 | 1,19 | 314,98 | 9,45 | 324,43 |
| MT3-1221 + TC-M 8000 | 4,17 | 9,87 | 8,47 | 1,02 | 0,38 | 77,19 | 59,35 | 59,26 | 0,92 | 206,59 | 6,20 | 212,79 |
| **Zona de Centru** | | | | | | | | | | | | |
| **Întreprinderi mijlocii (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei până la 400,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| **a) Semănatul culturilor păioase** | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +SPP-29 | 1,50 | 27,75 | 23,82 | 2,86 | 1,07 | 180,95 | 95,53 | 153,70 | 1,49 | 459,42 | 13,78 | 473,20 |
| MTZ-80+SPP - 29 | 1,73 | 24,06 | 20,65 | 2,48 | 0,93 | 163,66 | 79,23 | 130,33 | 1,27 | 398,55 | 11,96 | 410,51 |
| FOTON 824 + ASTRA SZ 5,4 | 3,93 | 10,59 | 9,09 | 1,09 | 0,41 | 88,44 | 40,39 | 40,26 | 0,62 | 180,30 | 5,41 | 185,71 |
| ZETOR MAJOR 80 + SFS-2 | 1,62 | 25,69 | 22,06 | 2,65 | 0,99 | 92,24 | 66,85 | 67,26 | 1,09 | 253,13 | 7,59 | 260,73 |
| JOHN DEERE 7930 + JOHN DEERE 455-7,6 | 3,45 | 13,72 | 11,78 | 1,41 | 0,53 | 75,81 | 282,16 | 271,45 | 4,28 | 647,42 | 19,42 | 666,85 |
| MTZ-82 + SKP-2,1 | 1,14 | 36,51 | 31,34 | 3,76 | 1,41 | 209,06 | 69,30 | 63,92 | 1,12 | 379,92 | 11,40 | 391,31 |
| MTZ-82 + SZŞM-6 | 3,30 | 12,61 | 10,83 | 1,30 | 0,49 | 41,35 | 81,73 | 62,69 | 1,20 | 199,59 | 5,99 | 205,58 |
| K-700A + КСКП-2,1×5 | 5,62 | 8,42 | 7,23 | 0,87 | 0,33 | 109,12 | 85,84 | 82,61 | 1,35 | 287,35 | 8,62 | 295,97 |
| K-744P4 + КПК 990МБ FEAT | 6,90 | 6,86 | 5,89 | 0,71 | 0,27 | 138,76 | 227,01 | 218,09 | 3,39 | 594,11 | 17,82 | 611,93 |
| K-744P4 + SALFORD 580-3040 | 7,20 | 6,58 | 5,64 | 0,68 | 0,25 | 114,41 | 346,13 | 335,76 | 5,06 | 807,93 | 24,24 | 832,17 |
| T-150K + СЗУ-6 | 7,50 | 6,31 | 5,42 | 0,65 | 0,24 | 105,68 | 54,62 | 51,58 | 0,85 | 219,04 | 6,57 | 225,61 |
| K-744P4 + AGRATOR - 8500 | 4,87 | 8,55 | 7,34 | 0,88 | 0,33 | 166,10 | 155,12 | 144,83 | 2,45 | 477,05 | 14,31 | 491,36 |
| MTZ-1221 + AMAZONE D9 6000-TC | 3,26 | 14,52 | 12,47 | 1,50 | 0,56 | 57,43 | 165,22 | 163,84 | 2,43 | 403,44 | 12,10 | 415,54 |
| K-744P4 + PRIMERA DMC 9000 | 6,90 | 6,86 | 5,89 | 0,71 | 0,27 | 160,81 | 227,90 | 218,97 | 3,40 | 617,94 | 18,54 | 636,48 |
| MTZ-1523 + СПУ-6Д | 5,11 | 9,27 | 7,95 | 0,95 | 0,36 | 56,97 | 49,18 | 45,05 | 0,81 | 161,27 | 4,84 | 166,11 |
| NEW HOLLAND T 8.410 + SALFORD 580-3040 | 3,56 | 13,30 | 11,42 | 1,37 | 0,51 | 140,14 | 457,50 | 439,68 | 6,82 | 1057,44 | 31,72 | 1089,16 |
| **b) Semănatul culturilor prăşitoare** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ - 80 + SPP - 6FS | 1,76 | 23,65 | 20,30 | 2,44 | 0,91 | 190,14 | 48,14 | 73,88 | 0,77 | 336,58 | 10,10 | 346,68 |
| MTZ-80+SK-6FS | 1,42 | 29,31 | 25,16 | 3,02 | 1,13 | 190,80 | 80,78 | 130,41 | 1,30 | 432,60 | 12,98 | 445,58 |
| T-70+SK-6FS | 1,49 | 27,94 | 23,98 | 2,88 | 1,08 | 200,20 | 81,16 | 127,11 | 1,26 | 437,67 | 13,13 | 450,80 |
| JOHN DEERE 7830 + TEMPO TPF-3 | 3,31 | 14,30 | 12,28 | 1,47 | 0,55 | 117,16 | 352,28 | 610,63 | 5,89 | 1100,27 | 33,01 | 1133,28 |
| ZETOR MAJOR 80 + VEGA 8 | 1,95 | 21,35 | 18,32 | 2,20 | 0,82 | 81,55 | 80,85 | 140,50 | 1,39 | 325,64 | 9,77 | 335,41 |
| MT3-1221 + TC-M 8000 | 2,52 | 18,79 | 16,13 | 1,94 | 0,73 | 112,57 | 98,22 | 98,06 | 1,52 | 329,15 | 9,87 | 339,03 |
| MTZ- 82 + TS – M 4150 | 2,84 | 14,66 | 12,58 | 1,51 | 0,57 | 55,13 | 52,47 | 6,07 | 49,96 | 178,28 | 5,35 | 183,63 |
| MTZ-1221 + CHALLENGER CH 8108 | 3,53 | 13,41 | 11,51 | 1,38 | 0,52 | 46,17 | 244,50 | 238,48 | 3,53 | 546,09 | 16,38 | 562,47 |

| Componenţa agregatului | Productivitatea, ha/h | Remunerea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibilului şi lubrifiaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunerea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medicală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| MTZ-82 + MASKAR MAXI | 3,06 | 13,60 | 11,68 | 1,40 | 0,53 | 52,38 | 77,91 | 75,19 | 1,15 | 220,23 | 6,61 | 226,84 |
| MTZ-82 + GASPARDO SP DORADA 8F-70 | 3,11 | 13,38 | 11,49 | 1,38 | 0,52 | 47,78 | 109,16 | 106,02 | 1,59 | 277,93 | 8,34 | 286,27 |
| MTZ-892 + УПС - 8-02 | 3,18 | 13,09 | 11,24 | 1,35 | 0,51 | 49,85 | 52,43 | 50,07 | 0,79 | 166,23 | 4,99 | 171,21 |
| MTZ-82 + MC-8 | 3,38 | 12,32 | 10,57 | 1,27 | 0,48 | 48,24 | 36,47 | 34,43 | 0,57 | 132,02 | 3,96 | 135,98 |
| MTZ-82 + СНПП-5,6К | 3,24 | 12,85 | 11,03 | 1,32 | 0,50 | 49,39 | 35,06 | 32,98 | 0,55 | 130,82 | 3,92 | 134,75 |
| MTZ-1221 + GASPARDO SP/540 8 ROWS | 3,38 | 14,01 | 12,02 | 1,44 | 0,54 | 52,84 | 103,44 | 99,29 | 1,54 | 271,12 | 8,13 | 279,25 |
| MTZ-82 + TC -M-4150A | 3,04 | 13,69 | 11,75 | 1,41 | 0,53 | 61,80 | 88,98 | 86,03 | 1,31 | 251,82 | 7,55 | 259,37 |
| **c) Semănatul legumelor** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ - 80 + SO-4,2 | 1,22 | 34,12 | 29,29 | 3,51 | 1,32 | 227,33 | 99,25 | 161,42 | 1,59 | 523,71 | 15,71 | 539,42 |
| MTZ - 80 + SLS - 12 | 1,13 | 36,84 | 31,62 | 3,79 | 1,42 | 246,80 | 131,56 | 219,14 | 2,08 | 636,42 | 19,09 | 655,51 |
| MTZ-80+SK-6FS | 1,30 | 32,02 | 27,48 | 3,30 | 1,24 | 281,05 | 88,24 | 142,45 | 1,42 | 545,18 | 16,36 | 561,53 |
| **d) Semănatul sfeclei de zahăr** | | | | | | | | | | | | |
| T-70+SK-12FS | 1,97 | 21,13 | 18,14 | 2,18 | 0,82 | 139,59 | 119,73 | 203,50 | 1,89 | 485,84 | 14,58 | 500,41 |
| MTZ - 80 + SK -12 | 1,93 | 21,57 | 18,51 | 2,22 | 0,83 | 144,41 | 105,51 | 180,87 | 1,70 | 454,06 | 13,62 | 467,68 |
| MTZ - 80 + SK -12FS | 1,65 | 25,23 | 21,65 | 2,60 | 0,97 | 145,94 | 139,18 | 240,11 | 2,23 | 552,69 | 16,58 | 569,27 |
| MT3-1221 + TC-M 8000 | 2,61 | 18,14 | 15,57 | 1,87 | 0,70 | 112,57 | 94,83 | 94,68 | 1,46 | 321,68 | 9,65 | 331,33 |
| **Întreprinderi mari (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| **a) Semănatul culturilor păioase** | | | | | | | | | | | | |
| HTZ-150+SP-11+SPP-29 | 5,92 | 8,00 | 6,86 | 0,82 | 0,31 | 90,58 | 75,33 | 120,01 | 1,11 | 295,03 | 8,85 | 303,88 |
| DT-75+SP-11+SPP-29 | 5,07 | 8,21 | 7,05 | 0,85 | 0,32 | 64,98 | 82,67 | 135,52 | 1,28 | 292,66 | 8,78 | 301,44 |
| T-70+SPP-29 | 1,87 | 22,26 | 19,11 | 2,29 | 0,86 | 153,37 | 75,63 | 123,28 | 1,20 | 375,74 | 11,27 | 387,01 |
| MTZ-80+SPP-29 | 2,15 | 19,36 | 16,62 | 1,99 | 0,75 | 133,24 | 63,75 | 105,27 | 1,02 | 322,64 | 9,68 | 332,32 |
| FOTON 824 + ASTRA SZ 5,4 | 4,82 | 8,64 | 7,41 | 0,89 | 0,33 | 77,83 | 32,93 | 32,82 | 0,50 | 152,73 | 4,58 | 157,31 |
| ZETOR MAJOR 80 + SFS-2 | 1,99 | 20,92 | 17,95 | 2,15 | 0,81 | 81,17 | 54,42 | 54,75 | 0,88 | 212,15 | 6,36 | 218,51 |
| JOHN DEERE 7930 + JOHN DEERE 455-7,6 | 4,23 | 11,19 | 9,61 | 1,15 | 0,43 | 66,71 | 230,13 | 221,40 | 3,49 | 532,92 | 15,99 | 548,91 |
| MTZ-82 + SKP-2,1 | 1,40 | 29,73 | 25,52 | 3,06 | 1,15 | 183,97 | 56,43 | 52,05 | 0,91 | 323,10 | 9,69 | 332,79 |
| MTZ-82 + SZŞM-6 | 4,05 | 10,28 | 8,82 | 1,06 | 0,40 | 36,39 | 66,60 | 51,08 | 0,98 | 165,33 | 4,96 | 170,29 |
| K-700A + КСКП-2,1×5 | 6,90 | 6,86 | 5,89 | 0,71 | 0,27 | 96,03 | 69,91 | 67,29 | 1,10 | 241,20 | 7,24 | 248,43 |
| K-744P4 + КПК 990МБ FEAT | 8,52 | 5,56 | 4,77 | 0,57 | 0,21 | 122,11 | 183,85 | 176,62 | 2,74 | 490,88 | 14,73 | 505,61 |
| K-744P4 + SALFORD 580-3040 | 7,49 | 6,32 | 5,43 | 0,65 | 0,24 | 100,68 | 332,72 | 322,76 | 4,86 | 767,35 | 23,02 | 790,37 |
| T-150K + СЗУ-6 | 5,84 | 8,11 | 6,96 | 0,84 | 0,31 | 92,99 | 70,14 | 66,24 | 1,09 | 238,57 | 7,16 | 245,73 |
| K-744P4 + AGRATOR - 8500 | 5,97 | 6,97 | 5,98 | 0,72 | 0,27 | 146,16 | 126,54 | 118,14 | 2,00 | 399,82 | 11,99 | 411,81 |
| MTZ-1221 + AMAZONE D9 6000-TC | 3,86 | 12,27 | 10,53 | 1,26 | 0,47 | 44,22 | 139,54 | 138,37 | 2,05 | 336,44 | 10,09 | 346,54 |
| K-744P4 + PRIMERA DMC 9000 | 8,47 | 5,59 | 4,80 | 0,58 | 0,22 | 141,51 | 185,66 | 178,38 | 2,77 | 513,90 | 15,42 | 529,32 |
| MTZ-1523 + СПУ-6Д | 6,27 | 7,55 | 6,48 | 0,78 | 0,29 | 50,13 | 40,08 | 36,71 | 0,66 | 135,14 | 4,05 | 139,19 |
| NEW HOLLAND T 8.410 + SALFORD 580-3040 | 4,36 | 10,86 | 9,32 | 1,12 | 0,42 | 123,32 | 373,56 | 359,00 | 5,57 | 872,31 | 26,17 | 898,48 |
| **b) Semănatul culturilor prăşitoare** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ - 80 + SPP - 6FS | 2,14 | 19,45 | 16,70 | 2,00 | 0,75 | 142,65 | 39,59 | 60,76 | 0,64 | 263,09 | 7,89 | 270,98 |
| MTZ -80 + SK - 8FS | 2,24 | 18,58 | 15,95 | 1,91 | 0,72 | 136,53 | 37,61 | 63,32 | 0,60 | 256,64 | 7,70 | 264,34 |
| MTZ -80 + SK - 6FS | 1,80 | 23,13 | 19,85 | 2,38 | 0,89 | 167,38 | 63,73 | 102,88 | 1,02 | 358,14 | 10,74 | 368,88 |
| JOHN DEERE 7830 + TEMPO TPF-3 | 3,92 | 12,08 | 10,37 | 1,24 | 0,47 | 90,21 | 297,46 | 515,61 | 4,97 | 920,33 | 27,61 | 947,94 |
| ZETOR MAJOR 80 + VEGA 8 | 2,31 | 18,02 | 15,47 | 1,86 | 0,70 | 62,79 | 68,25 | 118,61 | 1,18 | 268,84 | 8,07 | 276,91 |

| Componenţa agregatului | Productivitatea, ha/h | Remunerea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibilului şi lubrifiaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunerea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medicală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| MT3-1221 + TC-M 8000 | 2,99 | 15,83 | 13,59 | 1,63 | 0,61 | 86,68 | 82,78 | 82,65 | 1,28 | 269,22 | 8,08 | 277,29 |
| MTZ-82 + TS-M4150 | 3,48 | 11,96 | 10,27 | 1,23 | 0,46 | 48,52 | 42,82 | 4,95 | 40,77 | 149,02 | 4,47 | 153,50 |
| MTZ-1221 + CHALLENGER CH 8108 | 4,33 | 10,93 | 9,39 | 1,13 | 0,42 | 40,63 | 199,33 | 194,42 | 2,88 | 448,19 | 13,45 | 461,63 |
| MTZ-82 + MASKAR MAXI | 3,75 | 11,10 | 9,53 | 1,14 | 0,43 | 46,09 | 63,57 | 61,35 | 0,94 | 183,05 | 5,49 | 188,55 |
| MTZ-82 + GASPARDO SP DORADA 8F-70 | 3,82 | 10,90 | 9,35 | 1,12 | 0,42 | 42,05 | 88,87 | 86,31 | 1,30 | 229,43 | 6,88 | 236,31 |
| MTZ-892 + УПС - 8-02 | 3,90 | 10,67 | 9,16 | 1,10 | 0,41 | 43,87 | 42,75 | 40,82 | 0,65 | 138,76 | 4,16 | 142,92 |
| MTZ-82 + MC-8 | 4,15 | 10,03 | 8,61 | 1,03 | 0,39 | 42,45 | 29,70 | 28,04 | 0,46 | 110,68 | 3,32 | 114,00 |
| MTZ-82 + СНПП-5,6К | 3,97 | 10,49 | 9,00 | 1,08 | 0,41 | 43,46 | 28,61 | 26,91 | 0,45 | 109,92 | 3,30 | 113,21 |
| MTZ-1221 + GASPARDO SP/540 8 ROWS | 4,14 | 11,44 | 9,82 | 1,18 | 0,44 | 46,49 | 84,45 | 81,06 | 1,26 | 224,70 | 6,74 | 231,44 |
| MTZ-82 + TC-M-4150A | 3,73 | 11,16 | 9,58 | 1,15 | 0,43 | 54,38 | 72,52 | 70,12 | 1,07 | 209,25 | 6,28 | 215,52 |
| **c) Semănatul legumelor** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ - 80 + SO-4,2 | 1,55 | 26,86 | 23,05 | 2,77 | 1,04 | 188,37 | 78,12 | 127,05 | 1,25 | 421,65 | 12,65 | 434,29 |
| MTZ - 80 + SLS- 12 | 1,39 | 29,95 | 25,71 | 3,08 | 1,16 | 212,24 | 106,94 | 178,15 | 1,69 | 528,97 | 15,87 | 544,84 |
| MTZ -80 + SK - 6FS | 1,51 | 27,57 | 23,66 | 2,84 | 1,06 | 193,63 | 75,97 | 122,64 | 1,22 | 421,03 | 12,63 | 433,66 |
| **d) Semănatul sfeclei de zahăr** | | | | | | | | | | | | |
| T-70+SK-12FS | 2,43 | 17,13 | 14,70 | 1,76 | 0,66 | 120,12 | 95,11 | 161,65 | 1,50 | 395,51 | 11,87 | 407,38 |
| MTZ - 80+SK - 12 | 2,39 | 17,42 | 14,95 | 1,79 | 0,67 | 123,84 | 85,21 | 146,06 | 1,37 | 373,90 | 11,22 | 385,11 |
| MTZ - 80 + SK -12FS | 2,39 | 17,42 | 14,95 | 1,79 | 0,67 | 126,69 | 96,09 | 165,98 | 1,54 | 407,72 | 12,23 | 419,95 |
| MT3-1221 + TC-M 8000 | 3,26 | 14,52 | 12,47 | 1,50 | 0,56 | 96,81 | 75,92 | 75,80 | 1,17 | 264,23 | 7,93 | 272,16 |
| **Lungimea postatei 600 - 1000,0 m,** | | | | | | | | | | | | |
| **a) Semănatul culturilor păioase** | | | | | | | | | | | | |
| HTZ-150+SP-11+SPP-29 | 6,57 | 7,21 | 6,19 | 0,74 | 0,28 | 90,80 | 67,87 | 108,14 | 1,00 | 275,02 | 8,25 | 283,27 |
| DT-75+SPP-29-SP-11 | 5,49 | 7,58 | 6,51 | 0,78 | 0,29 | 61,47 | 76,34 | 125,15 | 1,18 | 271,72 | 8,15 | 279,87 |
| T-70+SPP - 29 | 1,95 | 21,35 | 18,32 | 2,20 | 0,82 | 151,40 | 73,48 | 118,23 | 1,15 | 365,61 | 10,97 | 376,57 |
| MTZ-80+SPP-29 | 2,29 | 18,18 | 15,60 | 1,87 | 0,70 | 129,31 | 60,12 | 99,27 | 0,97 | 307,85 | 9,24 | 317,08 |
| FOTON 824 + ASTRA SZ 5,4 | 5,03 | 8,28 | 7,10 | 0,85 | 0,32 | 70,75 | 31,56 | 31,45 | 0,48 | 142,52 | 4,28 | 146,79 |
| ZETOR MAJOR 80 + SFS-2 | 2,08 | 20,01 | 17,18 | 2,06 | 0,77 | 73,79 | 52,07 | 52,38 | 0,85 | 199,10 | 5,97 | 205,07 |
| JOHN DEERE 7930 + JOHN DEERE 455-7,6 | 4,42 | 10,71 | 9,19 | 1,10 | 0,41 | 60,65 | 220,24 | 211,88 | 3,34 | 506,82 | 15,20 | 522,02 |
| MTZ-82 + SKP-2,1 | 1,46 | 28,51 | 24,47 | 2,94 | 1,10 | 167,25 | 54,11 | 49,91 | 0,88 | 300,66 | 9,02 | 309,68 |
| MTZ-82 + SZŞM-6 | 4,22 | 9,86 | 8,47 | 1,02 | 0,38 | 33,08 | 63,91 | 49,03 | 0,94 | 156,82 | 4,70 | 161,53 |
| K-700A + КСКП-2,1×5 | 7,20 | 6,58 | 5,64 | 0,68 | 0,25 | 87,30 | 67,00 | 64,48 | 1,06 | 226,42 | 6,79 | 233,21 |
| K-744P4 + КПК 990МБ FEAT | 8,89 | 5,33 | 4,57 | 0,55 | 0,21 | 111,01 | 176,20 | 169,27 | 2,63 | 464,43 | 13,93 | 478,37 |
| K-744P4 + SALFORD 580-3040 | 7,82 | 6,05 | 5,20 | 0,62 | 0,23 | 91,52 | 318,68 | 309,14 | 4,66 | 730,06 | 21,90 | 751,96 |
| T-150K + СЗУ-6 | 6,09 | 7,77 | 6,67 | 0,80 | 0,30 | 84,54 | 67,26 | 63,53 | 1,04 | 224,14 | 6,72 | 230,87 |
| K-744P4 + AGRATOR - 8500 | 6,23 | 6,68 | 5,74 | 0,69 | 0,26 | 132,88 | 121,26 | 113,21 | 1,92 | 375,95 | 11,28 | 387,23 |
| MTZ-1221 + AMAZONE D9 6000-TC | 4,11 | 11,52 | 9,89 | 1,19 | 0,44 | 43,07 | 131,05 | 129,95 | 1,93 | 317,52 | 9,53 | 327,04 |
| K-744P4 + PRIMERA DMC 9000 | 8,84 | 5,36 | 4,60 | 0,55 | 0,21 | 128,65 | 177,89 | 170,91 | 2,65 | 485,46 | 14,56 | 500,02 |
| MTZ-1523 + СПУ-6Д | 6,54 | 7,24 | 6,21 | 0,75 | 0,28 | 45,58 | 38,43 | 35,20 | 0,63 | 127,08 | 3,81 | 130,89 |
| NEW HOLLAND T 8.410 + SALFORD 580-3040 | 4,55 | 10,41 | 8,93 | 1,07 | 0,40 | 112,11 | 357,96 | 344,01 | 5,34 | 829,82 | 24,89 | 854,72 |
| **b) Semănatul culturilor prăşitoare** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ - 80 + SPP - 6FS | 2,28 | 18,26 | 15,67 | 1,88 | 0,71 | 145,94 | 37,16 | 57,03 | 0,60 | 258,99 | 7,77 | 266,76 |
| MTZ - 80 + SK - 8FS | 2,46 | 16,92 | 14,52 | 1,74 | 0,65 | 127,33 | 66,96 | 112,69 | 1,07 | 324,97 | 9,75 | 334,72 |
| MTZ - 80 + SK - 6FS | 1,97 | 21,13 | 18,14 | 2,18 | 0,82 | 159,29 | 58,23 | 94,00 | 0,93 | 333,58 | 10,01 | 343,59 |

| Componenţa agregatului | Productivitatea, ha/h | Remunerea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibilului şi lubrifiaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunerea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medicală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| JOHN DEERE 7830 + TEMPO TPF-3 | 4,17 | 9,87 | 8,47 | 1,02 | 0,38 | 87,87 | 279,63 | 484,70 | 4,67 | 866,75 | 26,00 | 892,75 |
| ZETOR MAJOR 80 + VEGA 8 | 2,46 | 14,71 | 12,63 | 1,52 | 0,57 | 61,16 | 64,09 | 111,37 | 1,11 | 252,43 | 7,57 | 260,01 |
| MT3-1221 + TC-M 8000 | 3,18 | 12,95 | 11,11 | 1,33 | 0,50 | 84,42 | 77,83 | 77,71 | 1,20 | 254,11 | 7,62 | 261,73 |
| MTZ-82 + TS-M4150 | 3,63 | 9,97 | 8,56 | 1,03 | 0,39 | 44,11 | 41,05 | 4,75 | 39,09 | 138,96 | 4,17 | 143,13 |
| MTZ-1221 + CHALLENGER CH 8108 | 4,51 | 9,13 | 7,84 | 0,94 | 0,35 | 36,94 | 191,37 | 186,66 | 2,76 | 426,86 | 12,81 | 439,67 |
| MTZ-82 + MASKAR MAXI | 3,91 | 9,25 | 7,94 | 0,95 | 0,36 | 41,90 | 60,97 | 58,84 | 0,90 | 171,87 | 5,16 | 177,02 |
| MTZ-82 + GASPARDO SP DORADA 8F-70 | 3,98 | 9,09 | 7,80 | 0,94 | 0,35 | 38,22 | 85,30 | 82,84 | 1,24 | 216,70 | 6,50 | 223,20 |
| MTZ-892 + УПС - 8-02 | 4,07 | 8,89 | 7,63 | 0,92 | 0,34 | 39,88 | 40,96 | 39,12 | 0,62 | 129,47 | 3,88 | 133,36 |
| MTZ-82 + MC-8 | 4,33 | 8,36 | 7,17 | 0,86 | 0,32 | 38,59 | 28,47 | 26,88 | 0,44 | 102,73 | 3,08 | 105,81 |
| MTZ-82 + СНПП-5,6К | 4,15 | 10,03 | 8,61 | 1,03 | 0,39 | 39,51 | 27,37 | 25,74 | 0,43 | 103,08 | 3,09 | 106,18 |
| MTZ-1221 + | 4,32 | 10,96 | 9,41 | 1,13 | 0,42 | 42,27 | 80,93 | 77,68 | 1,21 | 213,05 | 6,39 | 219,45 |
| MTZ-82 + TC-M-4150A | 3,89 | 10,70 | 9,19 | 1,10 | 0,41 | 49,44 | 69,54 | 67,23 | 1,02 | 197,94 | 5,94 | 203,88 |
| **c) Semănatul legumelor** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ - 80 + SO-4,2 | 1,66 | 25,08 | 21,52 | 2,58 | 0,97 | 183,78 | 72,95 | 118,63 | 1,17 | 401,61 | 12,05 | 413,65 |
| MTZ - 80 + SLS - 12 | 1,57 | 26,51 | 22,76 | 2,73 | 1,02 | 188,82 | 94,68 | 157,73 | 1,50 | 469,24 | 14,08 | 483,32 |
| MTZ - 80 + SK - 6FS | 1,63 | 25,54 | 21,92 | 2,63 | 0,99 | 192,97 | 70,38 | 113,61 | 1,13 | 403,63 | 12,11 | 415,74 |
| **d) Semănatul sfeclei de zahăr** | | | | | | | | | | | | |
| T-70+SK-12FS | 2,66 | 15,65 | 13,43 | 1,61 | 0,60 | 111,57 | 88,67 | 150,72 | 1,40 | 368,01 | 11,04 | 379,05 |
| MTZ-80 + SK -12 | 2,59 | 16,07 | 13,80 | 1,66 | 0,62 | 116,61 | 78,63 | 134,78 | 1,27 | 347,36 | 10,42 | 357,78 |
| MTZ -80+ SK -12FS | 2,59 | 16,07 | 13,80 | 1,66 | 0,62 | 118,14 | 88,67 | 153,16 | 1,42 | 377,46 | 11,32 | 388,79 |
| MT3-1221 + TC-M | 3,49 | 12,20 | 10,13 | 1,62 | 0,46 | 91,18 | 70,92 | 70,81 | 1,09 | 246,20 | 7,39 | 253,59 |
| **Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| **a) Semănatul culturilor păioase** | | | | | | | | | | | | |
| HTZ-150+SP-11+SPP-29 | 7,25 | 6,53 | 5,61 | 0,67 | 0,25 | 204,35 | 61,51 | 97,99 | 0,90 | 371,28 | 11,14 | 382,42 |
| DT-75+SPP-29-SP-11 | 5,92 | 7,03 | 6,04 | 0,72 | 0,27 | 56,01 | 70,80 | 116,06 | 1,09 | 250,99 | 7,53 | 258,52 |
| T-70+SPP - 29 | 2,03 | 20,51 | 17,60 | 2,11 | 0,79 | 143,09 | 70,59 | 113,57 | 1,10 | 348,86 | 10,47 | 359,32 |
| MTZ-80+SPP-29 | 2,36 | 17,64 | 15,14 | 1,82 | 0,68 | 132,15 | 58,08 | 95,91 | 0,93 | 304,71 | 9,14 | 313,85 |
| FOTON 824 + ASTRA SZ 5,4 | 5,24 | 7,94 | 6,82 | 0,82 | 0,31 | 69,87 | 30,29 | 30,19 | 0,46 | 138,76 | 4,16 | 142,93 |
| ZETOR MAJOR 80 + SFS-2 | 2,16 | 19,27 | 16,54 | 1,99 | 0,74 | 72,87 | 50,14 | 50,44 | 0,81 | 193,54 | 5,81 | 199,35 |
| JOHN DEERE 7930 + JOHN DEERE 455-7,6 | 4,60 | 10,29 | 8,83 | 1,06 | 0,40 | 59,89 | 211,62 | 203,59 | 3,21 | 488,60 | 14,66 | 503,26 |
| MTZ-82 + SKP-2,1 | 1,52 | 27,39 | 23,51 | 2,82 | 1,06 | 165,16 | 51,97 | 47,94 | 0,84 | 293,30 | 8,80 | 302,10 |
| MTZ-82 + SZSM-6 | 4,40 | 9,46 | 8,12 | 0,97 | 0,37 | 32,66 | 61,30 | 47,02 | 0,90 | 151,34 | 4,54 | 155,88 |
| K-700A + КСКП-2,1×5 | 7,50 | 6,31 | 5,42 | 0,65 | 0,24 | 86,20 | 64,32 | 61,91 | 1,01 | 219,75 | 6,59 | 226,35 |
| K-744P4 + КПК 990МБ FEAT | 9,26 | 5,11 | 4,39 | 0,53 | 0,20 | 109,62 | 169,16 | 162,51 | 2,52 | 448,92 | 13,47 | 462,39 |
| K-744P4 + SALFORD 580-3040 | 8,14 | 5,82 | 4,99 | 0,60 | 0,22 | 90,38 | 306,16 | 296,99 | 4,47 | 703,82 | 21,11 | 724,93 |
| T-150K + СЗУ-6 | 6,35 | 7,46 | 6,40 | 0,77 | 0,29 | 83,48 | 64,51 | 60,92 | 1,00 | 217,37 | 6,52 | 223,89 |
| K-744P4 + AGRATOR - 8500 | 6,49 | 6,41 | 5,51 | 0,66 | 0,25 | 131,22 | 116,40 | 108,67 | 1,84 | 364,55 | 10,94 | 375,49 |
| MTZ-1221 + AMAZONE D9 6000-TC | 5,02 | 9,43 | 8,10 | 0,97 | 0,36 | 41,35 | 107,29 | 106,40 | 1,58 | 266,05 | 7,98 | 274,03 |
| K-744P4 + PRIMERA DMC 9000 | 9,20 | 5,15 | 4,42 | 0,53 | 0,20 | 127,04 | 170,93 | 164,22 | 2,55 | 469,89 | 14,10 | 483,98 |
| MTZ-1523 + СПУ-6Д | 6,81 | 6,95 | 5,97 | 0,72 | 0,27 | 45,01 | 36,91 | 33,80 | 0,60 | 123,28 | 3,70 | 126,97 |
| NEW HOLLAND T 8.410 + SALFORD 580-3040 | 4,74 | 9,99 | 8,57 | 1,03 | 0,39 | 110,71 | 343,61 | 330,22 | 5,12 | 799,65 | 23,99 | 823,64 |
| **b) Semănatul culturilor prăşitoare** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ - 80 + SPP - 6FS | 2,77 | 15,03 | 12,90 | 1,55 | 0,58 | 136,53 | 30,59 | 46,94 | 0,49 | 229,58 | 6,89 | 236,46 |

| Componenţa agregatului | Productivitatea, ha/h | Remunerea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibilului şi lubrifiaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunerea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medicală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| MTZ - 80 + SK - 8FS | 2,63 | 15,83 | 13,59 | 1,63 | 0,61 | 116,39 | 62,64 | 105,41 | 1,00 | 301,27 | 9,04 | 310,31 |
| MTZ - 80 + SK - 6FS | 2,07 | 20,11 | 17,26 | 2,07 | 0,78 | 147,25 | 55,42 | 116,23 | 0,89 | 339,90 | 10,20 | 350,10 |
| JOHN DEERE 7830 + TEMPO TPF-3 | 5,09 | 8,09 | 6,94 | 0,83 | 0,31 | 84,36 | 229,09 | 397,09 | 3,83 | 722,46 | 21,67 | 744,13 |
| ZETOR MAJOR 80 + VEGA 8 | 2,99 | 12,10 | 10,39 | 1,25 | 0,47 | 58,72 | 52,73 | 91,63 | 0,91 | 216,09 | 6,48 | 222,57 |
| MT3-1221 + TC-M 8000 | 3,88 | 10,61 | 9,11 | 1,09 | 0,41 | 81,05 | 63,79 | 63,69 | 0,98 | 220,13 | 6,60 | 226,73 |
| MTZ-82 + TS-M4150 | 3,78 | 9,57 | 8,22 | 0,99 | 0,37 | 43,55 | 39,42 | 4,56 | 37,54 | 134,64 | 4,04 | 138,68 |
| MTZ-1221 + CHALLENGER CH 8108 | 4,70 | 8,76 | 7,52 | 0,90 | 0,34 | 36,48 | 183,64 | 179,11 | 2,65 | 410,64 | 12,32 | 422,96 |
| MTZ-82 + MASKAR MAXI | 4,08 | 8,87 | 7,61 | 0,91 | 0,34 | 41,38 | 58,43 | 56,39 | 0,86 | 165,93 | 4,98 | 170,91 |
| MTZ-82 + GASPARDO SP DORADA 8F-70 | 4,15 | 8,72 | 7,48 | 0,90 | 0,34 | 37,75 | 81,80 | 79,45 | 1,19 | 208,92 | 6,27 | 215,18 |
| MTZ-892 + УПС - 8-02 | 4,24 | 8,53 | 7,33 | 0,88 | 0,33 | 39,38 | 39,32 | 37,55 | 0,59 | 125,38 | 3,76 | 129,14 |
| MTZ-82 + MC-8 | 4,51 | 8,02 | 6,89 | 0,83 | 0,31 | 38,11 | 27,33 | 25,80 | 0,42 | 99,69 | 2,99 | 102,68 |
| MTZ-82 + СНПП-5,6К | 4,32 | 9,64 | 8,27 | 0,99 | 0,37 | 39,02 | 26,30 | 24,73 | 0,41 | 100,09 | 3,00 | 103,10 |
| MTZ-1221 + GASPARDO SP/540 8 ROWS | 4,50 | 10,52 | 9,03 | 1,08 | 0,41 | 41,74 | 77,70 | 74,58 | 1,16 | 205,69 | 6,17 | 211,86 |
| MTZ-82 + TC-M-4150A | 4,05 | 10,28 | 8,82 | 1,06 | 0,40 | 48,82 | 66,79 | 64,58 | 0,98 | 191,45 | 5,74 | 197,19 |
| **c) Semănatul legumelor** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ - 80 + SO-4,2 | 1,78 | 23,39 | 20,07 | 2,41 | 0,90 | 165,19 | 67,65 | 109,88 | 1,08 | 367,19 | 11,02 | 378,20 |
| MTZ - 80 + SLS - 12 | 1,69 | 24,63 | 21,14 | 2,54 | 0,95 | 169,35 | 87,96 | 146,53 | 1,39 | 429,86 | 12,90 | 442,76 |
| MTZ - 80 + SK - 6FS | 1,77 | 23,52 | 20,19 | 2,42 | 0,91 | 179,19 | 64,81 | 104,62 | 1,04 | 373,18 | 11,20 | 384,37 |
| **d) Semănatul sfeclei de zahăr** | | | | | | | | | | | | |
| T-70+SK-12FS | 2,86 | 14,55 | 12,49 | 1,50 | 0,56 | 114,65 | 82,47 | 140,18 | 1,30 | 353,15 | 10,59 | 363,75 |
| MTZ-80 + SK -12 | 2,84 | 14,66 | 12,58 | 1,51 | 0,57 | 103,05 | 71,7 | 122,92 | 1,15 | 313,48 | 9,40 | 322,88 |
| MTZ -80+ SK -12FS | 2,84 | 14,66 | 12,58 | 1,51 | 0,57 | 108,08 | 80,86 | 139,68 | 1,30 | 344,58 | 10,34 | 354,91 |
| MT3-1221 + TC-M 8000 | 3,84 | 10,72 | 9,20 | 1,10 | 0,41 | 81,05 | 64,46 | 64,35 | 0,99 | 221,57 | 6,65 | 228,22 |
| **Zona de Sud** | | | | | | | | | | | | |
| **Întreprinderi mijlocii (combustibilul fără TVA, 1kg - 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei până la 400,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| **a) Semănatul culturilor păioase** | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +SPP-29 | 1,76 | 23,65 | 20,30 | 2,44 | 0,91 | 161,90 | 81,42 | 131,00 | 1,27 | 399,24 | 11,98 | 411,22 |
| MTZ-80+SPP - 29 | 2,03 | 20,51 | 17,60 | 2,11 | 0,79 | 148,77 | 67,52 | 111,50 | 1,08 | 349,38 | 10,48 | 359,86 |
| FOTON 824 + ASTRA SZ 5,4 | 4,62 | 9,01 | 7,73 | 0,93 | 0,35 | 79,18 | 34,36 | 34,24 | 0,52 | 157,32 | 4,72 | 162,04 |
| ZETOR MAJOR 80 + SFS-2 | 1,90 | 21,91 | 18,81 | 2,26 | 0,85 | 82,57 | 57,00 | 57,35 | 0,93 | 219,75 | 6,59 | 226,34 |
| JOHN DEERE 7930 + JOHN DEERE 455-7,6 | 4,05 | 11,69 | 10,03 | 1,20 | 0,45 | 67,87 | 240,36 | 231,24 | 3,64 | 554,80 | 16,64 | 571,44 |
| MTZ-82 + SKP-2,1 | 1,34 | 31,06 | 26,66 | 3,20 | 1,20 | 187,16 | 58,96 | 54,38 | 0,96 | 332,51 | 9,98 | 342,49 |
| MTZ-82 + SZŞM-6 | 3,87 | 10,76 | 9,23 | 1,11 | 0,42 | 37,02 | 69,69 | 53,46 | 1,03 | 171,95 | 5,16 | 177,11 |
| K-700A + КСКП-2,1×5 | 6,60 | 7,17 | 6,16 | 0,74 | 0,28 | 97,69 | 73,09 | 70,35 | 1,15 | 249,46 | 7,48 | 256,94 |
| K-744P4 + КПК 990МБ FEAT | 8,16 | 5,80 | 4,98 | 0,60 | 0,22 | 124,22 | 191,96 | 184,41 | 2,87 | 509,26 | 15,28 | 524,54 |
| K-744P4 + SALFORD 580-3040 | 7,17 | 6,60 | 5,67 | 0,68 | 0,26 | 102,42 | 347,57 | 337,17 | 5,08 | 798,85 | 23,97 | 822,81 |
| T-150K + СЗУ-6 | 5,59 | 8,47 | 7,27 | 0,87 | 0,33 | 94,60 | 73,28 | 69,21 | 1,13 | 246,69 | 7,40 | 254,09 |
| K-744P4 + AGRATOR - 8500 | 5,71 | 7,29 | 6,26 | 0,75 | 0,28 | 148,70 | 132,30 | 123,52 | 2,09 | 413,91 | 12,42 | 426,32 |
| MTZ-1221 + AMAZONE D9 6000-TC | 3,79 | 12,49 | 10,72 | 1,29 | 0,48 | 51,41 | 142,11 | 140,93 | 2,09 | 349,03 | 10,47 | 359,50 |
| K-744P4 + PRIMERA DMC 9000 | 8,10 | 5,85 | 5,02 | 0,60 | 0,23 | 143,97 | 194,14 | 186,53 | 2,90 | 533,38 | 16,00 | 549,38 |
| MTZ-1523 + СПУ-6Д | 6,00 | 7,89 | 6,77 | 0,81 | 0,30 | 51,00 | 41,89 | 38,37 | 0,69 | 139,83 | 4,19 | 144,03 |
| NEW HOLLAND T 8.410 + SALFORD 580-3040 | 4,17 | 11,35 | 9,75 | 1,17 | 0,44 | 125,45 | 390,58 | 375,36 | 5,82 | 908,56 | 27,26 | 935,82 |

| Componenţa agregatului | Productivitatea, ha/h | Remunerea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibilului şi lubrifiaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunerea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medicală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| **b) Semănatul culturilor prăşitoare** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ - 80 + SPP - 6FS | 2,04 | 20,40 | 17,51 | 2,10 | 0,79 | 170,23 | 41,54 | 63,74 | 0,67 | 296,58 | 8,90 | 305,48 |
| MTZ-80+SK-6FS | 1,67 | 24,93 | 21,40 | 2,57 | 0,96 | 170,87 | 68,69 | 110,89 | 1,10 | 376,48 | 11,29 | 387,77 |
| T-70+SK-6FS | 1,74 | 23,92 | 20,53 | 2,46 | 0,92 | 179,40 | 69,50 | 108,83 | 1,08 | 382,73 | 11,48 | 394,21 |
| JOHN DEERE 7830 + TEMPO TPF-3 | 3,84 | 12,33 | 10,58 | 1,27 | 0,48 | 104,89 | 303,66 | 526,35 | 5,07 | 952,31 | 28,57 | 980,88 |
| ZETOR MAJOR 80 + VEGA 8 | 2,26 | 18,42 | 15,81 | 1,90 | 0,71 | 73,01 | 69,76 | 121,23 | 1,20 | 283,62 | 8,51 | 292,13 |
| MT3-1221 + TC-M 8000 | 2,93 | 16,16 | 13,87 | 1,66 | 0,62 | 100,77 | 84,47 | 84,34 | 1,30 | 287,04 | 8,61 | 295,66 |
| MTZ-82 + TS-M4150 | 3,33 | 12,50 | 10,73 | 1,29 | 0,48 | 49,36 | 44,75 | 5,17 | 42,61 | 154,39 | 4,63 | 159,02 |
| MTZ-1221 + CHALLENGER CH 8108 | 4,14 | 11,44 | 9,82 | 1,18 | 0,44 | 41,34 | 208,48 | 203,34 | 3,01 | 467,60 | 14,03 | 481,63 |
| MTZ-82 + MASKAR MAXI | 3,59 | 11,59 | 9,95 | 1,19 | 0,45 | 46,89 | 66,41 | 64,09 | 0,98 | 189,96 | 5,70 | 195,66 |
| MTZ-82 + GASPARDO SP DORADA 8F-70 | 3,65 | 11,40 | 9,79 | 1,17 | 0,44 | 42,77 | 93,01 | 90,33 | 1,36 | 238,87 | 7,17 | 246,04 |
| MTZ-892 + УПС - 8-02 | 3,73 | 11,16 | 9,58 | 1,15 | 0,43 | 44,63 | 44,70 | 42,68 | 0,68 | 143,85 | 4,32 | 148,16 |
| MTZ-82 + MC-8 | 3,97 | 10,49 | 9,00 | 1,08 | 0,41 | 43,19 | 31,05 | 29,31 | 0,48 | 114,52 | 3,44 | 117,95 |
| MTZ-82 + СНПП-5,6К | 3,80 | 10,95 | 9,40 | 1,13 | 0,42 | 44,21 | 29,89 | 28,12 | 0,47 | 113,64 | 3,41 | 117,05 |
| MTZ-1221 + GASPARDO SP/540 8 ROWS | 3,96 | 11,96 | 10,26 | 1,23 | 0,46 | 47,30 | 88,29 | 84,74 | 1,32 | 233,61 | 7,01 | 240,62 |
| MTZ-82 + TC-M-4150A | 3,57 | 11,66 | 10,01 | 1,20 | 0,45 | 55,32 | 75,77 | 73,26 | 1,11 | 217,13 | 6,51 | 223,64 |
| **c) Semănatul legumelor** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ - 80 + SO-4,2 | 1,44 | 28,91 | 24,81 | 2,98 | 1,12 | 203,47 | 84,09 | 136,76 | 1,35 | 454,58 | 13,64 | 468,21 |
| MTZ - 80 + SLS - 12 | 1,33 | 31,30 | 26,86 | 3,22 | 1,21 | 220,99 | 111,77 | 186,19 | 1,77 | 552,02 | 16,56 | 568,58 |
| MTZ-80+SK-6FS | 1,51 | 27,57 | 23,66 | 2,84 | 1,06 | 205,01 | 75,97 | 122,64 | 1,22 | 432,41 | 12,97 | 445,38 |
| **d) Semănatul sfeclei de zahăr** | | | | | | | | | | | | |
| T-70+SK-12FS | 2,31 | 18,02 | 15,47 | 1,86 | 0,70 | 124,93 | 102,11 | 173,55 | 1,61 | 420,22 | 12,61 | 432,83 |
| MTZ - 80 + SK -12 | 2,27 | 18,34 | 15,74 | 1,89 | 0,71 | 129,31 | 89,71 | 153,78 | 1,44 | 392,58 | 11,78 | 404,35 |
| MTZ - 80 + SK -12FS | 1,90 | 21,91 | 18,81 | 2,26 | 0,85 | 130,62 | 120,86 | 208,78 | 1,94 | 484,11 | 14,52 | 498,63 |
| MT3-1221 + TC-M 8000 | 3,06 | 15,47 | 13,28 | 1,59 | 0,60 | 100,77 | 80,89 | 80,75 | 1,25 | 279,13 | 8,37 | 287,51 |
| **Întreprinderi mari (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| **a) Semănatul culturilor păioase** | | | | | | | | | | | | |
| HTZ-150+SP-11+SPP-29 | 6,94 | 6,82 | 5,86 | 0,70 | 0,26 | 80,96 | 64,25 | 102,38 | 0,94 | 255,35 | 7,66 | 263,01 |
| DT-75+SP-11+SPP-29 | 5,95 | 7,00 | 6,01 | 0,72 | 0,27 | 57,98 | 70,44 | 115,47 | 1,09 | 251,98 | 7,56 | 259,54 |
| T-70+SPP-29 | 2,19 | 19,01 | 16,32 | 1,96 | 0,73 | 137,18 | 65,43 | 106,19 | 1,02 | 328,83 | 9,86 | 338,69 |
| MTZ-80+SPP-29 | 2,52 | 16,52 | 14,18 | 1,70 | 0,64 | 119,24 | 54,39 | 89,82 | 0,87 | 280,84 | 8,43 | 289,26 |
| FOTON 824 + ASTRA SZ 5,4 | 5,66 | 7,35 | 6,31 | 0,76 | 0,28 | 67,30 | 28,05 | 27,95 | 0,43 | 131,08 | 3,93 | 135,01 |
| ZETOR MAJOR 80 + SFS-2 | 2,33 | 17,87 | 15,33 | 1,84 | 0,69 | 70,19 | 46,48 | 46,76 | 0,76 | 182,06 | 5,46 | 187,52 |
| JOHN DEERE 7930 + JOHN DEERE 455-7,6 | 4,97 | 9,53 | 8,18 | 0,98 | 0,37 | 57,69 | 195,87 | 188,43 | 2,97 | 454,48 | 13,63 | 468,12 |
| MTZ-82 + SKP-2,1 | 1,64 | 25,38 | 21,79 | 2,61 | 0,98 | 159,08 | 48,17 | 44,43 | 0,78 | 277,85 | 8,34 | 286,18 |
| MTZ-82 + SZŞM-6 | 4,75 | 8,76 | 7,52 | 0,90 | 0,34 | 31,46 | 56,78 | 43,56 | 0,84 | 141,40 | 4,24 | 145,64 |
| K-700A + КСКП-2,1×5 | 8,10 | 5,85 | 5,02 | 0,60 | 0,23 | 83,04 | 59,56 | 57,32 | 0,94 | 206,70 | 6,20 | 212,90 |
| K-744P4 + КПК 990МБ FEAT | 10,01 | 4,73 | 4,06 | 0,49 | 0,18 | 105,59 | 156,48 | 150,33 | 2,34 | 419,47 | 12,58 | 432,05 |
| K-744P4 + SALFORD 580-3040 | 8,79 | 5,39 | 4,62 | 0,55 | 0,21 | 87,06 | 283,52 | 275,03 | 4,14 | 655,13 | 19,65 | 674,79 |
| T-150K + СЗУ-6 | 6,86 | 6,90 | 5,92 | 0,71 | 0,27 | 80,41 | 59,71 | 56,40 | 0,92 | 204,34 | 6,13 | 210,47 |
| K-744P4 + AGRATOR - 8500 | 7,01 | 5,94 | 5,10 | 0,61 | 0,23 | 126,39 | 107,77 | 100,61 | 1,70 | 342,41 | 10,27 | 352,69 |
| MTZ-1221 + AMAZONE D9 6000-TC | 4,49 | 10,54 | 9,05 | 1,09 | 0,41 | 39,59 | 119,96 | 118,96 | 1,76 | 290,81 | 8,72 | 299,54 |
| K-744P4 + PRIMERA DMC 9000 | 9,94 | 4,76 | 4,09 | 0,49 | 0,18 | 122,37 | 158,20 | 152,00 | 2,36 | 439,69 | 13,19 | 452,88 |

| Componenţa agregatului | Productivitatea, ha/h | Remunerea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibilului şi lubrifiaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunerea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medicală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| MTZ-1523 + СПУ-6Д | 7,36 | 6,43 | 5,52 | 0,66 | 0,25 | 43,35 | 34,15 | 31,28 | 0,56 | 115,77 | 3,47 | 119,24 |
| NEW HOLLAND T 8.410 + SALFORD 580-3040 | 5,12 | 9,25 | 7,94 | 0,95 | 0,36 | 106,64 | 318,11 | 305,71 | 4,74 | 744,45 | 22,33 | 766,78 |
| **b) Semănatul culturilor prăşitoare** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ - 80 + SPP - 6FS | 2,48 | 16,78 | 14,41 | 1,73 | 0,65 | 127,77 | 34,17 | 52,43 | 0,55 | 231,70 | 6,95 | 238,66 |
| MTZ -80 + SK - 8FS | 2,62 | 15,89 | 13,64 | 1,64 | 0,61 | 122,09 | 62,87 | 105,81 | 1,01 | 307,67 | 9,23 | 316,90 |
| MTZ -80 + SK - 6FS | 2,12 | 19,63 | 16,85 | 2,02 | 0,76 | 149,87 | 54,11 | 87,35 | 0,87 | 311,83 | 9,36 | 321,19 |
| JOHN DEERE 7830 + TEMPO TPF-3 | 4,55 | 10,41 | 8,93 | 1,07 | 0,40 | 80,76 | 256,28 | 444,22 | 4,28 | 795,94 | 23,88 | 819,82 |
| ZETOR MAJOR 80 + VEGA 8 | 2,68 | 15,53 | 13,33 | 1,60 | 0,60 | 56,22 | 58,82 | 102,23 | 1,01 | 233,82 | 7,01 | 240,84 |
| MT3-1221 + TC-M 8000 | 3,47 | 13,64 | 11,71 | 1,41 | 0,53 | 77,60 | 71,33 | 71,21 | 1,10 | 234,89 | 7,05 | 241,93 |
| MTZ-82 + TS-M4150 | 4,08 | 10,20 | 8,76 | 1,05 | 0,39 | 41,96 | 36,52 | 4,22 | 34,78 | 127,68 | 3,83 | 131,51 |
| MTZ-1221 + CHALLENGER CH 8108 | 5,08 | 9,32 | 8,00 | 0,96 | 0,36 | 35,14 | 169,90 | 165,71 | 2,45 | 382,52 | 11,48 | 394,00 |
| MTZ-82 + MASKAR MAXI | 4,40 | 9,46 | 8,12 | 0,97 | 0,37 | 39,85 | 54,18 | 52,29 | 0,80 | 156,58 | 4,70 | 161,28 |
| MTZ-82 + GASPARDO SP DORADA 8F-70 | 4,48 | 9,29 | 7,98 | 0,96 | 0,36 | 36,36 | 75,78 | 73,60 | 1,10 | 196,13 | 5,88 | 202,02 |
| MTZ-892 + УПС - 8-02 | 4,58 | 9,09 | 7,80 | 0,94 | 0,35 | 37,94 | 36,40 | 34,76 | 0,55 | 118,74 | 3,56 | 122,30 |
| MTZ-82 + MC-8 | 4,87 | 8,55 | 7,34 | 0,88 | 0,33 | 36,71 | 25,31 | 23,90 | 0,39 | 94,85 | 2,85 | 97,70 |
| MTZ-82 + СНПП - 5,6К | 4,66 | 8,93 | 7,67 | 0,92 | 0,35 | 37,58 | 24,38 | 22,93 | 0,38 | 94,20 | 2,83 | 97,02 |
| MTZ-1221 + GASPARDO SP/540 8 ROWS | 4,86 | 9,74 | 8,36 | 1,00 | 0,38 | 40,20 | 71,94 | 69,05 | 1,07 | 192,01 | 5,76 | 197,77 |
| MTZ-82 + TC-M-4150A | 4,38 | 9,50 | 8,16 | 0,98 | 0,37 | 47,02 | 61,76 | 59,71 | 0,91 | 178,90 | 5,37 | 184,27 |
| **c) Semănatul legumelor** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ - 80 + SO-4,2 | 1,83 | 22,75 | 19,52 | 2,34 | 0,88 | 168,48 | 66,17 | 107,61 | 1,06 | 366,07 | 10,98 | 377,05 |
| MTZ - 80 + SLS- 12 | 1,63 | 25,54 | 21,92 | 2,63 | 0,99 | 189,92 | 91,20 | 151,92 | 1,44 | 460,02 | 13,80 | 473,82 |
| MTZ -80 + SK - 6FS | 1,75 | 23,79 | 20,42 | 2,45 | 0,92 | 173,28 | 65,55 | 105,82 | 1,05 | 369,49 | 11,08 | 380,57 |
| **d) Semănatul sfeclei de zahăr** | | | | | | | | | | | | |
| T-70+SK-12FS | 2,85 | 14,61 | 12,54 | 1,50 | 0,56 | 107,64 | 82,47 | 140,18 | 1,30 | 346,20 | 10,39 | 356,58 |
| MTZ - 80+SK - 12 | 2,81 | 14,81 | 12,72 | 1,53 | 0,57 | 113,55 | 72,47 | 124,23 | 1,16 | 326,22 | 9,79 | 336,01 |
| MTZ - 80 + SK -12FS | 2,81 | 14,81 | 12,72 | 1,53 | 0,57 | 113,55 | 81,73 | 141,17 | 1,31 | 352,57 | 10,58 | 363,15 |
| MT3-1221 + TC-M 8000 | 3,83 | 12,36 | 10,61 | 1,27 | 0,48 | 86,67 | 64,62 | 64,52 | 1,00 | 229,17 | 6,88 | 236,05 |
| **Lungimea postatei 600 - 1000,0 m,** | | | | | | | | | | | | |
| **a) Semănatul culturilor păioase** | | | | | | | | | | | | |
| HTZ-150+SP-11+SPP-29 | 8,02 | 5,90 | 5,07 | 0,61 | 0,23 | 81,39 | 55,60 | 88,59 | 0,82 | 232,30 | 6,97 | 239,27 |
| DT-75+SPP-29-SP-11 | 6,44 | 6,46 | 5,55 | 0,67 | 0,25 | 55,13 | 65,08 | 106,69 | 1,01 | 234,37 | 7,03 | 241,40 |
| T-70+SPP - 29 | 2,29 | 18,18 | 15,60 | 1,87 | 0,70 | 135,66 | 62,57 | 100,68 | 0,98 | 318,07 | 9,54 | 327,61 |
| MTZ-80+SPP-29 | 2,68 | 15,53 | 13,33 | 1,60 | 0,60 | 115,95 | 51,15 | 84,45 | 0,82 | 267,90 | 8,04 | 275,94 |
| FOTON 824 + ASTRA SZ 5,4 | 5,91 | 6,12 | 5,26 | 0,63 | 0,24 | 63,34 | 26,86 | 26,77 | 0,41 | 123,50 | 3,71 | 127,21 |
| ZETOR MAJOR 80 + SFS-2 | 2,44 | 14,83 | 12,73 | 1,53 | 0,57 | 66,06 | 44,39 | 44,66 | 0,72 | 170,65 | 5,12 | 175,77 |
| JOHN DEERE 7930 + JOHN DEERE 455 - 7,6 | 5,18 | 7,95 | 6,82 | 0,82 | 0,31 | 54,29 | 187,93 | 180,79 | 2,85 | 433,81 | 13,01 | 446,82 |
| MTZ-82 + SKP-2,1 | 1,71 | 21,16 | 18,16 | 2,18 | 0,82 | 149,72 | 46,20 | 42,61 | 0,75 | 260,44 | 7,81 | 268,26 |
| MTZ-82 + SZŞM-6 | 4,96 | 7,30 | 6,26 | 0,75 | 0,28 | 29,61 | 54,38 | 41,71 | 0,80 | 133,79 | 4,01 | 137,81 |
| K-700A + КСКП-2,1×5 | 8,45 | 4,87 | 4,18 | 0,50 | 0,19 | 78,15 | 57,09 | 54,95 | 0,90 | 195,96 | 5,88 | 201,84 |
| K-744P4 + КПК 990МБ FEAT | 10,44 | 3,94 | 3,39 | 0,41 | 0,15 | 99,38 | 150,04 | 144,14 | 2,24 | 399,74 | 11,99 | 411,73 |
| K-744P4 + SALFORD 580-3040 | 9,18 | 4,48 | 3,85 | 0,46 | 0,17 | 81,93 | 271,47 | 263,34 | 3,97 | 625,20 | 18,76 | 643,95 |
| T-150K + СЗУ-6 | 7,15 | 5,76 | 4,94 | 0,59 | 0,22 | 75,68 | 57,29 | 54,11 | 0,89 | 193,72 | 5,81 | 199,53 |
| K-744P4 + AGRATOR - 8500 | 7,31 | 5,69 | 4,89 | 0,59 | 0,22 | 118,96 | 103,34 | 96,48 | 1,63 | 326,12 | 9,78 | 335,90 |

| Componenţa agregatului | Productivitatea, ha/h | Remunerea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibilului şi lubrifiaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunerea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medicală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| MTZ-1221 + AMAZONE D9 6000-TC | 4,78 | 9,90 | 8,50 | 1,02 | 0,38 | 38,56 | 112,68 | 111,74 | 1,66 | 274,54 | 8,24 | 282,78 |
| K-744P4 + PRIMERA DMC 9000 | 10,37 | 4,57 | 3,92 | 0,47 | 0,18 | 115,17 | 151,64 | 145,70 | 2,26 | 419,33 | 12,58 | 431,91 |
| MTZ-1523 + СПУ-6Д | 7,68 | 6,16 | 5,29 | 0,64 | 0,24 | 40,80 | 32,73 | 29,97 | 0,54 | 110,20 | 3,31 | 113,51 |
| NEW HOLLAND T 8.410 + SALFORD 580-3040 | 5,34 | 8,87 | 7,61 | 0,91 | 0,34 | 100,36 | 305,00 | 293,12 | 4,55 | 711,89 | 21,36 | 733,25 |
| **b) Semănatul culturilor prăşitoare** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ - 80 + SPP - 6FS | 2,62 | 15,89 | 13,64 | 1,64 | 0,61 | 130,62 | 32,34 | 49,63 | 0,52 | 229,00 | 6,87 | 235,87 |
| MTZ - 80 + SK - 8FS | 2,88 | 14,45 | 12,41 | 1,49 | 0,56 | 113,99 | 57,20 | 96,26 | 0,92 | 282,82 | 8,48 | 291,31 |
| MTZ - 80 + SK - 6FS | 2,31 | 18,02 | 15,47 | 1,86 | 0,70 | 142,65 | 49,66 | 80,17 | 0,80 | 291,30 | 8,74 | 300,04 |
| JOHN DEERE 7830 + TEMPO TPF-3 | 4,84 | 8,51 | 7,30 | 0,88 | 0,33 | 78,66 | 240,92 | 417,60 | 4,02 | 749,72 | 22,49 | 772,21 |
| ZETOR MAJOR 80 + VEGA 8 | 2,85 | 12,70 | 10,90 | 1,31 | 0,49 | 54,76 | 55,32 | 96,13 | 0,95 | 219,86 | 6,60 | 226,46 |
| MT3-1221 + TC-M 8000 | 3,69 | 11,16 | 9,58 | 1,15 | 0,43 | 75,58 | 67,08 | 66,97 | 1,04 | 221,82 | 6,65 | 228,47 |
| MTZ-82 + TS-M4150 | 4,26 | 8,49 | 7,29 | 0,87 | 0,33 | 39,48 | 34,98 | 4,04 | 33,31 | 120,31 | 3,61 | 123,91 |
| MTZ-1221 + CHALLENGER CH 8108 | 5,30 | 7,77 | 6,67 | 0,80 | 0,30 | 33,07 | 162,85 | 158,83 | 2,35 | 364,87 | 10,95 | 375,82 |
| MTZ-82 + MASKAR MAXI | 4,59 | 7,88 | 6,77 | 0,81 | 0,30 | 37,51 | 51,94 | 50,12 | 0,77 | 148,22 | 4,45 | 152,67 |
| MTZ-82 + GASPARDO SP DORADA 8F-70 | 4,68 | 7,73 | 6,64 | 0,80 | 0,30 | 34,22 | 72,54 | 70,45 | 1,06 | 186,00 | 5,58 | 191,58 |
| MTZ-892 + УПС - 8-02 | 4,78 | 7,57 | 6,50 | 0,78 | 0,29 | 35,7 | 34,88 | 33,31 | 0,53 | 111,98 | 3,36 | 115,34 |
| MTZ-82 + MC-8 | 5,08 | 7,12 | 6,11 | 0,73 | 0,28 | 34,55 | 24,26 | 22,91 | 0,38 | 89,22 | 2,68 | 91,90 |
| MTZ-82 + СНПП-5,6К | 4,87 | 8,55 | 7,34 | 0,88 | 0,33 | 35,37 | 23,33 | 21,94 | 0,36 | 89,55 | 2,69 | 92,23 |
| MTZ-1221 + GASPARDO SP/540 8 ROWS | 5,08 | 9,32 | 8,00 | 0,96 | 0,36 | 37,84 | 68,82 | 66,06 | 1,03 | 183,07 | 5,49 | 188,57 |
| MTZ-82 + TC-M-4150A | 4,57 | 9,11 | 7,82 | 0,94 | 0,35 | 44,26 | 59,19 | 57,23 | 0,87 | 170,66 | 5,12 | 175,78 |
| **c) Semănatul legumelor** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ - 80 + SO-4,2 | 1,94 | 21,46 | 18,42 | 2,21 | 0,83 | 165,41 | 62,42 | 101,39 | 1,00 | 351,68 | 10,55 | 362,23 |
| MTZ - 80 + SLS - 12 | 1,85 | 22,50 | 19,31 | 2,32 | 0,87 | 169,13 | 80,35 | 133,85 | 1,28 | 407,11 | 12,21 | 419,32 |
| MTZ - 80 + SK - 6FS | 1,87 | 22,26 | 19,11 | 2,29 | 0,86 | 172,63 | 61,34 | 99,03 | 0,98 | 356,24 | 10,69 | 366,93 |
| **d) Semănatul sfeclei de zahăr** | | | | | | | | | | | | |
| T-70+SK-12FS | 3,12 | 13,34 | 11,45 | 1,37 | 0,52 | 99,99 | 75,60 | 128,49 | 1,19 | 318,61 | 9,56 | 328,17 |
| MTZ-80 + SK -12 | 3,05 | 13,65 | 11,71 | 1,41 | 0,53 | 104,37 | 66,77 | 114,44 | 1,07 | 300,30 | 9,01 | 309,31 |
| MTZ -80+ SK -12FS | 3,05 | 13,65 | 11,71 | 1,41 | 0,53 | 105,89 | 75,30 | 130,06 | 1,21 | 326,11 | 9,78 | 335,89 |
| MT3-1221 + TC-M 8000 | 4,10 | 10,04 | 8,62 | 1,03 | 0,39 | 81,63 | 60,37 | 60,27 | 0,93 | 213,24 | 6,40 | 219,64 |
| **Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| **a) Semănatul culturilor păioase** | | | | | | | | | | | | |
| HTZ-150+SP-11+SPP-29 | 8,50 | 5,57 | 4,78 | 0,57 | 0,22 | 65,42 | 52,46 | 83,59 | 0,77 | 207,81 | 6,23 | 214,04 |
| DT-75+SPP-29-SP-11 | 6,94 | 6,00 | 5,15 | 0,62 | 0,23 | 50,11 | 60,39 | 99,00 | 0,93 | 216,43 | 6,49 | 222,92 |
| T-70+SPP - 29 | 2,39 | 17,42 | 14,95 | 1,79 | 0,67 | 128,21 | 59,95 | 96,47 | 0,94 | 302,99 | 9,09 | 312,08 |
| MTZ-80+SPP-29 | 2,76 | 15,08 | 12,95 | 1,55 | 0,58 | 118,36 | 49,66 | 82,00 | 0,80 | 265,90 | 7,98 | 273,88 |
| FOTON 824 + ASTRA SZ 5,4 | 6,16 | 5,87 | 5,04 | 0,61 | 0,23 | 62,55 | 25,77 | 25,68 | 0,39 | 120,27 | 3,61 | 123,88 |
| ZETOR MAJOR 80 + SFS-2 | 2,54 | 14,25 | 12,23 | 1,47 | 0,55 | 65,23 | 42,64 | 42,90 | 0,69 | 165,70 | 4,97 | 170,68 |
| JOHN DEERE 7930 + JOHN DEERE 455-7,6 | 5,40 | 7,62 | 6,54 | 0,79 | 0,29 | 53,61 | 180,27 | 173,43 | 2,73 | 417,66 | 12,53 | 430,19 |
| MTZ-82 + SKP-2,1 | 1,78 | 20,33 | 17,45 | 2,09 | 0,79 | 147,85 | 44,38 | 40,94 | 0,72 | 254,22 | 7,63 | 261,84 |
| MTZ-82 + SZŞM-6 | 5,16 | 7,01 | 6,02 | 0,72 | 0,27 | 29,24 | 52,27 | 40,09 | 0,77 | 129,39 | 3,88 | 133,27 |
| K-700A + КСКП-2,1×5 | 8,80 | 4,68 | 4,02 | 0,48 | 0,18 | 77,17 | 54,82 | 52,76 | 0,86 | 190,29 | 5,71 | 196,00 |
| K-744P4 + КПК 990МБ FEAT | 10,88 | 3,78 | 3,25 | 0,39 | 0,15 | 98,13 | 143,97 | 138,31 | 2,15 | 386,34 | 11,59 | 397,93 |
| K-744P4 + SALFORD 580-3040 | 9,56 | 4,31 | 3,70 | 0,44 | 0,17 | 80,91 | 260,68 | 252,88 | 3,81 | 602,58 | 18,08 | 620,66 |

| Componenţa agregatului | Productivitatea, ha/h | Remunerea rea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibilului şi lubrifiaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunerea rea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medicală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| T-150K + СЗУ-6 | 7,45 | 5,53 | 4,74 | 0,57 | 0,21 | 74,74 | 54,98 | 51,93 | 0,85 | 188,03 | 5,64 | 193,67 |
| K-744P4 + AGRATOR - 8500 | 7,62 | 5,46 | 4,69 | 0,56 | 0,21 | 117,47 | 99,14 | 92,56 | 1,57 | 316,20 | 9,49 | 325,69 |
| MTZ-1221 + AMAZONE D9 6000-TC | 5,83 | 8,12 | 6,97 | 0,84 | 0,31 | 37,02 | 92,39 | 91,61 | 1,36 | 230,50 | 6,92 | 237,42 |
| K-744P4 + PRIMERA DMC 9000 | 10,81 | 4,38 | 3,76 | 0,45 | 0,17 | 113,73 | 145,47 | 139,77 | 2,17 | 405,51 | 12,17 | 417,68 |
| MTZ-1523 + СПУ-6Д | 8,00 | 5,92 | 5,08 | 0,61 | 0,23 | 40,29 | 31,42 | 28,78 | 0,52 | 106,91 | 3,21 | 110,12 |
| NEW HOLLAND T 8.410 + SALFORD 580-3040 | 5,57 | 8,50 | 7,30 | 0,88 | 0,33 | 99,11 | 292,41 | 281,01 | 4,36 | 685,39 | 20,56 | 705,95 |
| **b) Semănatul culturilor prăşitoare** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ - 80 + SPP - 6FS | 3,19 | 13,05 | 11,20 | 1,34 | 0,50 | 122,30 | 26,56 | 40,76 | 0,43 | 203,10 | 6,09 | 209,19 |
| MTZ - 80 + SK - 8FS | 3,09 | 13,47 | 11,56 | 1,39 | 0,52 | 104,37 | 53,31 | 89,72 | 0,86 | 261,73 | 7,85 | 269,58 |
| MTZ - 80 + SK - 6FS | 2,43 | 17,13 | 14,70 | 1,76 | 0,66 | 131,93 | 47,21 | 76,21 | 0,76 | 273,24 | 8,20 | 281,44 |
| JOHN DEERE 7830 + TEMPO TPF-3 | 5,91 | 6,97 | 5,98 | 0,72 | 0,27 | 75,52 | 197,30 | 342,00 | 3,30 | 625,08 | 18,75 | 643,83 |
| ZETOR MAJOR 80 + VEGA 8 | 3,48 | 10,40 | 8,93 | 1,07 | 0,40 | 52,56 | 45,30 | 78,73 | 0,78 | 187,77 | 5,63 | 193,40 |
| MT3-1221 + TC-M 8000 | 4,50 | 9,15 | 7,85 | 0,94 | 0,35 | 72,56 | 55,00 | 54,91 | 0,85 | 192,47 | 5,77 | 198,25 |
| MTZ-82 + TS-M4150 | 4,44 | 8,15 | 7,00 | 0,84 | 0,31 | 38,99 | 33,56 | 3,88 | 31,96 | 116,54 | 3,50 | 120,03 |
| MTZ-1221 + CHALLENGER CH 8108 | 5,52 | 7,46 | 6,40 | 0,77 | 0,29 | 32,65 | 156,36 | 152,50 | 2,26 | 351,23 | 10,54 | 361,76 |
| MTZ-82 + MASKAR MAXI | 4,78 | 7,57 | 6,50 | 0,78 | 0,29 | 37,04 | 49,87 | 48,13 | 0,74 | 143,35 | 4,30 | 147,65 |
| MTZ-82 + GASPARDO SP DORADA 8F-70 | 4,87 | 7,43 | 6,38 | 0,77 | 0,29 | 33,79 | 69,71 | 67,70 | 1,02 | 179,65 | 5,39 | 185,04 |
| MTZ-892 + УПС - 8-02 | 4,98 | 7,27 | 6,24 | 0,75 | 0,28 | 35,25 | 33,48 | 31,97 | 0,51 | 108,47 | 3,25 | 111,72 |
| MTZ-82 + MC-8 | 5,29 | 6,84 | 5,87 | 0,70 | 0,26 | 34,12 | 23,30 | 22,00 | 0,36 | 86,62 | 2,60 | 89,22 |
| MTZ-82 + СНПП-5,6К | 5,07 | 8,21 | 7,05 | 0,85 | 0,32 | 34,93 | 22,41 | 21,07 | 0,35 | 86,97 | 2,61 | 89,58 |
| MTZ-1221 + GASPARDO SP/540 8 ROWS | 5,29 | 8,95 | 7,68 | 0,92 | 0,35 | 37,37 | 66,09 | 63,44 | 0,99 | 176,84 | 5,31 | 182,14 |
| MTZ-82 + TC-M-4150A | 4,76 | 8,74 | 7,51 | 0,90 | 0,34 | 43,7 | 56,83 | 54,95 | 0,84 | 165,06 | 4,95 | 170,01 |
| **c) Semănatul legumelor** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ - 80 + SO-4,2 | 2,08 | 20,01 | 17,18 | 2,06 | 0,77 | 147,96 | 58,22 | 94,56 | 0,93 | 321,68 | 9,65 | 331,33 |
| MTZ - 80 + SLS - 12 | 1,98 | 21,02 | 18,05 | 2,17 | 0,81 | 151,62 | 75,08 | 125,07 | 1,19 | 373,98 | 11,22 | 385,20 |
| MTZ - 80 + SK - 6FS | 2,04 | 20,40 | 17,51 | 2,10 | 0,79 | 160,37 | 56,23 | 90,78 | 0,90 | 328,68 | 9,86 | 338,55 |
| **d) Semănatul sfeclei de zahăr** | | | | | | | | | | | | |
| T-70+SK-12FS | 3,36 | 12,39 | 10,63 | 1,28 | 0,48 | 102,62 | 70,20 | 119,32 | 1,11 | 305,64 | 9,17 | 314,81 |
| MTZ-80 + SK -12 | 3,34 | 12,46 | 10,70 | 1,28 | 0,48 | 92,33 | 60,97 | 104,50 | 0,98 | 271,24 | 8,14 | 279,38 |
| MTZ -80+ SK -12FS | 3,34 | 12,46 | 10,70 | 1,28 | 0,48 | 96,70 | 68,76 | 118,77 | 1,10 | 297,79 | 8,93 | 306,73 |
| MT3-1221 + TC-M 8000 | 4,50 | 9,15 | 7,85 | 0,94 | 0,35 | 72,56 | 55,00 | 54,91 | 0,85 | 192,47 | 5,77 | 198,25 |

## *Cultivaţia între rânduri (a. 2019)*

| Componenţa agregatului | Productivitatea, ha/h | Remunerea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibilului şi lubrifiaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunerarea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medicală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Zona de Nord** | | | | | | | | | | | | |
| **Întreprinderi mijlocii (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei până la 400,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| **a) Culturilor prăşitoare** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ-80+CUP -4,2FS | 1,87 | 19,21 | 16,49 | 1,98 | 0,74 | 144,41 | 26,48 | 24,57 | 0,43 | 215,10 | 6,45 | 221,55 |
| HTZ-2511 + KSM -2 | 1,06 | 33,88 | 29,08 | 3,49 | 1,31 | 108,52 | 29,32 | 29,44 | 0,46 | 201,62 | 6,05 | 207,67 |
| MTZ-82 + KRK-5,6A | 3,74 | 9,60 | 8,24 | 0,99 | 0,37 | 48,13 | 14,26 | 13,62 | 0,26 | 85,88 | 2,58 | 88,45 |
| MTZ-82 + KRN-5,6B | 3,74 | 9,60 | 8,24 | 0,99 | 0,37 | 114,87 | 13,66 | 12,94 | 0,25 | 151,32 | 4,54 | 155,86 |
| MTZ-82 + KRN-U-0,2 | 1,96 | 18,32 | 15,73 | 1,89 | 0,71 | 60,60 | 28,38 | 27,29 | 0,51 | 135,11 | 4,05 | 139,16 |
| MTZ-82 + KPH-5,6Г | 3,40 | 10,56 | 9,07 | 1,09 | 0,41 | 43,32 | 18,75 | 18,43 | 0,33 | 91,39 | 2,74 | 94,13 |
| MTZ-1221 + Gaspardo HL8 | 3,52 | 11,83 | 10,15 | 1,22 | 0,46 | 56,88 | 29,27 | 28,24 | 0,53 | 126,74 | 3,80 | 130,54 |
| **b) Sfeclei de zahăr** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ-80+CUP - 5,4FS | 2,21 | 16,25 | 13,95 | 1,67 | 0,63 | 144,62 | 32,16 | 31,73 | 0,52 | 225,28 | 6,76 | 232,04 |
| T-70+CUP -5,4FS | 2,24 | 16,03 | 13,76 | 1,65 | 0,62 | 122,74 | 34,51 | 33,18 | 0,53 | 206,99 | 6,21 | 213,20 |
| **c) legumelor şi cartofului** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ - 80 + KON - 2,8 | 1,25 | 28,73 | 24,66 | 2,96 | 1,11 | 215,95 | 35,58 | 32,26 | 0,58 | 313,10 | 9,39 | 322,50 |
| MTZ-892 + КПП 4 | 1,33 | 27,01 | 23,18 | 2,78 | 1,04 | 126,90 | 30,94 | 34,33 | 0,59 | 219,76 | 6,59 | 226,36 |
| MTZ-1221 + GH-4 | 1,29 | 32,27 | 27,70 | 3,32 | 1,25 | 233,02 | 68,67 | 76,16 | 1,31 | 411,44 | 12,34 | 423,78 |
| **d) Viilor** | | | | | | | | | | | | |
| distanţa dintre rânduri - 2.5 m | | | | | | | | | | | | |
| T-70+PCV -2,5 | 0,80 | 44,90 | 38,54 | 4,62 | 1,73 | 153,16 | 52,51 | 65,26 | 0,81 | 316,64 | 9,50 | 326,14 |
| MTZ-921+PCV-2,5 | 0,85 | 48,97 | 42,04 | 5,04 | 1,89 | 156,22 | 47,26 | 60,08 | 0,80 | 313,33 | 9,40 | 322,73 |
| T-70V + KVO-3 | 1,19 | 34,98 | 30,03 | 3,60 | 1,35 | 134,78 | 42,04 | 43,52 | 0,71 | 256,04 | 7,68 | 263,72 |
| distanşa dintre rînduri - 3.0 m | | | | | | | | | | | | |
| T-70+PCV -2,5 | 1,00 | 35,92 | 30,83 | 3,70 | 1,39 | 126,47 | 42,01 | 52,21 | 0,65 | 257,26 | 7,72 | 264,97 |
| MTZ-921+PCV-2,5 | 1,06 | 39,27 | 33,71 | 4,04 | 1,52 | 129,08 | 37,90 | 48,18 | 0,64 | 255,07 | 7,65 | 262,72 |
| T-70V + KVO-3 | 1,45 | 28,71 | 24,64 | 2,96 | 1,11 | 111,86 | 34,50 | 35,72 | 0,59 | 211,37 | 6,34 | 217,72 |
| **e) Livezilor** | | | | | | | | | | | | |
| distanţa dintre rânduri – 4.0 m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 + CMO - 4S | 1,31 | 31,78 | 27,27 | 3,27 | 1,23 | 117,27 | 45,31 | 41,39 | 0,63 | 236,38 | 7,09 | 243,47 |
| MTZ-921+CMO-4S | 1,38 | 30,16 | 25,89 | 3,11 | 1,17 | 119,46 | 41,67 | 38,46 | 0,67 | 230,42 | 6,91 | 237,34 |
| distanşa dintre rînduri – 6.0 m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 + CMO - 4S | 1,67 | 24,93 | 21,40 | 2,57 | 0,96 | 103,71 | 35,54 | 32,47 | 0,49 | 197,14 | 5,91 | 203,05 |
| MTZ-921+CMO-4S | 1,77 | 23,52 | 20,19 | 2,42 | 0,91 | 105,67 | 32,49 | 30,00 | 0,53 | 192,21 | 5,77 | 197,97 |
| **Întreprinderi mari (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| **a) Culturilor prăşitoare** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ-80+CUP -4,2FS | 2,23 | 16,11 | 13,83 | 1,66 | 0,62 | 126,69 | 22,21 | 20,61 | 0,36 | 185,98 | 5,58 | 191,56 |
| MTZ-80+CUP - 5,6FS | 2,94 | 12,22 | 10,49 | 1,26 | 0,47 | 102,18 | 22,97 | 22,49 | 0,37 | 160,23 | 4,81 | 165,03 |
| MTZ-82 + KRK-5,6A | 4,44 | 8,09 | 6,94 | 0,83 | 0,31 | 42,35 | 12,02 | 11,47 | 0,22 | 74,15 | 2,22 | 76,37 |
| MTZ-82 + KRN-5,6B | 4,44 | 8,09 | 6,94 | 0,83 | 0,31 | 101,08 | 11,50 | 10,90 | 0,21 | 131,78 | 3,95 | 135,74 |
| MTZ-82 + KRN-U-0,2 | 2,33 | 15,42 | 13,23 | 1,59 | 0,60 | 53,33 | 23,88 | 22,96 | 0,43 | 116,01 | 3,48 | 119,49 |
| MTZ-82 + KPH-5,6Г | 4,04 | 8,89 | 7,63 | 0,92 | 0,34 | 38,12 | 15,78 | 15,51 | 0,28 | 78,57 | 2,36 | 80,93 |
| MTZ-1221 + GASPARDO HL8 | 4,18 | 9,96 | 8,55 | 1,03 | 0,38 | 50,06 | 24,65 | 23,78 | 0,44 | 108,89 | 3,27 | 112,16 |
| **b) Sfeclei de zahăr** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ- 80+ CUP - 5,4FS | 2,63 | 13,66 | 11,72 | 1,41 | 0,53 | 107,86 | 27,03 | 26,66 | 0,43 | 175,64 | 5,27 | 180,91 |
| T-70 + CUP - 5,4FS | 2,67 | 13,45 | 11,55 | 1,39 | 0,52 | 106,33 | 28,95 | 27,84 | 0,44 | 177,01 | 5,31 | 182,32 |
| **c) legumelor şi cartofului** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ - 80 + KOR -4,2 | 2,18 | 16,48 | 14,14 | 1,70 | 0,64 | 130,62 | 24,03 | 22,56 | 0,39 | 194,08 | 5,82 | 199,90 |
| MTZ - 80 + KON -2,8 | 1,40 | 25,65 | 22,02 | 2,64 | 0,99 | 189,25 | 31,77 | 28,80 | 0,52 | 275,99 | 8,28 | 284,27 |
| MTZ-892 + КПП 4 | 1,58 | 22,73 | 19,51 | 2,34 | 0,88 | 111,67 | 26,04 | 28,90 | 0,49 | 189,84 | 5,70 | 195,53 |
| MTZ-1221 + GH-4 | 1,54 | 27,03 | 23,20 | 2,78 | 1,04 | 205,05 | 57,53 | 63,80 | 1,10 | 354,50 | 10,64 | 365,14 |
| **d) Viilor** | | | | | | | | | | | | |
| distanţa dintre rânduri - 2.5m | | | | | | | | | | | | |
| T-70+PCV -2,5 | 0,99 | 36,28 | 31,14 | 3,74 | 1,40 | 129,30 | 42,44 | 53,24 | 0,66 | 261,92 | 7,86 | 269,78 |

| Componenţa agregatului | Productivitatea, ha/h | Remunerarea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibilului şi lubrifiaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunerarea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medicală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| MTZ 921+ KMO - 3 | 1,20 | 34,69 | 29,78 | 3,57 | 1,34 | 118,58 | 41,65 | 37,21 | 0,68 | 232,81 | 6,98 | 239,79 |
| T-70V + KVO-3 | 1,60 | 26,02 | 22,33 | 2,68 | 1,00 | 113,21 | 31,27 | 32,37 | 0,53 | 203,39 | 6,10 | 209,50 |
| distanţa dintre rânduri - 3.0m | | | | | | | | | | | | |
| T-70+PCV -2,5 | 1,07 | 33,57 | 28,81 | 3,46 | 1,30 | 124,06 | 39,26 | 48,80 | 0,61 | 246,30 | 7,39 | 253,69 |
| MTZ 921 + CMO - 3 | 1,30 | 32,02 | 27,48 | 3,30 | 1,24 | 109,40 | 38,45 | 34,35 | 0,62 | 214,84 | 6,45 | 221,28 |
| T-70V + KVO-3 | 2,02 | 20,61 | 17,69 | 2,12 | 0,80 | 109,17 | 24,77 | 25,64 | 0,42 | 180,60 | 5,42 | 186,02 |
| **e) Livezilor** | | | | | | | | | | | | |
| distanţa dintre rânduri - 4.0m | | | | | | | | | | | | |
| T -70 +KMO - 4S | 1,65 | 25,23 | 21,65 | 2,60 | 0,97 | 105,23 | 35,97 | 32,86 | 0,50 | 199,79 | 5,99 | 205,78 |
| DT -75 + KSL - 5 | 1,94 | 21,46 | 18,42 | 2,21 | 0,83 | 100,86 | 43,67 | 34,93 | 0,60 | 201,52 | 6,05 | 207,56 |
| distanţa dintre rânduri - 6.0m | | | | | | | | | | | | |
| T -70 +KMO - 4S | 1,98 | 21,02 | 18,05 | 2,17 | 0,81 | 96,48 | 29,98 | 27,38 | 0,42 | 175,28 | 5,26 | 180,54 |
| DT -75 + KSL - 5 | 2,32 | 17,94 | 15,40 | 1,85 | 0,69 | 92,12 | 36,52 | 29,21 | 0,51 | 176,30 | 5,29 | 181,59 |
| **Lungimea postatei 600,0 - 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| **a) Culturilor prăşitoare** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ-80+CUP - 4,2FS | 2,33 | 15,42 | 13,23 | 1,59 | 0,60 | 116,17 | 21,25 | 19,72 | 0,34 | 172,90 | 5,19 | 178,08 |
| MTZ-80+CUP - 5,6FS | 3,14 | 11,44 | 9,82 | 1,18 | 0,44 | 88,61 | 21,50 | 21,06 | 0,35 | 142,96 | 4,29 | 147,25 |
| MTZ-82 + KRK-5,6A | 4,75 | 7,56 | 6,49 | 0,78 | 0,29 | 38,50 | 11,23 | 10,72 | 0,20 | 68,22 | 2,05 | 70,27 |
| MTZ-82 + KRN-5,6B | 4,75 | 7,56 | 6,49 | 0,78 | 0,29 | 91,89 | 10,75 | 10,19 | 0,20 | 120,59 | 3,62 | 124,21 |
| MTZ-82 + KRN-U-0,2 | 2,49 | 14,42 | 12,38 | 1,49 | 0,56 | 48,48 | 22,34 | 21,48 | 0,40 | 107,13 | 3,21 | 110,34 |
| MTZ-82 + KPH-5,6Г | 4,31 | 8,33 | 7,15 | 0,86 | 0,32 | 34,65 | 14,79 | 14,54 | 0,26 | 72,57 | 2,18 | 74,75 |
| MTZ-1221 + GASPARDO HL8 | 4,47 | 9,31 | 7,99 | 0,96 | 0,36 | 45,51 | 23,05 | 22,24 | 0,41 | 100,52 | 3,02 | 103,54 |
| **b) Sfeclei de zahăr** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ-80+CUP - 5,4FS | 2,81 | 12,78 | 10,97 | 1,32 | 0,49 | 98,24 | 25,3 | 24,95 | 0,41 | 161,68 | 4,85 | 166,53 |
| T-70+CUP -5,4FS | 2,84 | 12,65 | 10,86 | 1,30 | 0,49 | 98,89 | 27,22 | 26,17 | 0,42 | 165,35 | 4,96 | 170,31 |
| **c) legumelor şi cartofului** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ - 80 + KOR - 4,2 | 2,32 | 15,48 | 13,29 | 1,59 | 0,60 | 120,55 | 22,58 | 21,20 | 0,37 | 180,18 | 5,41 | 185,59 |
| MTZ - 80 + KON - 2,8 | 1,61 | 22,31 | 19,15 | 2,30 | 0,86 | 170,87 | 27,63 | 25,04 | 0,45 | 246,30 | 7,39 | 253,69 |
| MTZ-892 + КГП 4 | 1,69 | 21,25 | 18,24 | 2,19 | 0,82 | 101,52 | 24,35 | 27,02 | 0,46 | 174,60 | 5,24 | 179,84 |
| MTZ-1221 + GH-4 | 1,64 | 25,38 | 21,79 | 2,61 | 0,98 | 186,41 | 54,02 | 59,91 | 1,03 | 326,75 | 9,80 | 336,55 |
| **d) Viilor** | | | | | | | | | | | | |
| distanţa dintre rânduri - 2.5m | | | | | | | | | | | | |
| T-70+PCV -2,5 | 1,06 | 33,88 | 29,08 | 3,49 | 1,31 | 111,80 | 39,63 | 49,26 | 0,61 | 235,18 | 7,06 | 242,24 |
| MTZ-921+CMO - 3 | 1,28 | 32,52 | 27,91 | 3,35 | 1,26 | 100,86 | 39,05 | 34,88 | 0,63 | 207,94 | 6,24 | 214,18 |
| T-70V + KVO-3 | 1,52 | 27,39 | 23,51 | 2,82 | 1,06 | 98,38 | 32,91 | 34,07 | 0,56 | 193,31 | 5,80 | 199,11 |
| distanţa dintre rânduri - 3.0m | | | | | | | | | | | | |
| T-70+PCV -2,5 | 1,15 | 31,23 | 26,81 | 3,22 | 1,21 | 100,86 | 36,53 | 45,40 | 0,57 | 214,59 | 6,44 | 221,03 |
| MTZ-921+CMO - 3 | 1,39 | 29,95 | 25,71 | 3,08 | 1,16 | 94,29 | 35,96 | 32,12 | 0,58 | 192,90 | 5,79 | 198,68 |
| T-70V + KVO-3 | 1,84 | 22,62 | 19,42 | 2,33 | 0,87 | 88,95 | 27,19 | 28,15 | 0,46 | 167,37 | 5,02 | 172,39 |
| **e) Livezilor** | | | | | | | | | | | | |
| distanţa dintre rânduri - 4.0m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 + CMO - 4S | 1,86 | 22,38 | 19,21 | 2,31 | 0,86 | 98,67 | 31,91 | 29,15 | 0,44 | 182,55 | 5,48 | 188,03 |
| DT-75+ KSL-5 | 2,09 | 19,92 | 17,10 | 2,05 | 0,77 | 92,11 | 40,54 | 32,42 | 0,56 | 185,55 | 5,57 | 191,11 |
| distanţa dintre rânduri - 6.0m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 + CMO - 4S | 2,11 | 19,73 | 16,93 | 2,03 | 0,76 | 94,29 | 28,13 | 25,70 | 0,39 | 168,24 | 5,05 | 173,28 |
| DT-75+ KSL-5 | 2,47 | 16,85 | 14,47 | 1,74 | 0,65 | 87,73 | 34,30 | 27,43 | 0,47 | 166,78 | 5,00 | 171,79 |
| **lungimea postatei mai mare de 1000 m** | | | | | | | | | | | | |
| **a) Culturilor prăşitoare** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ-80+CUP - 4,2FS | 2,53 | 14,20 | 12,19 | 1,46 | 0,55 | 104,81 | 19,57 | 19,15 | 0,32 | 158,05 | 4,74 | 162,79 |
| MTZ-80+CUP - 5,6FS | 3,33 | 10,79 | 9,26 | 1,11 | 0,42 | 81,17 | 21,35 | 21,06 | 0,34 | 134,71 | 4,04 | 138,75 |
| MTZ-82 + KRK-5,6A | 5,05 | 7,11 | 6,10 | 0,73 | 0,27 | 35,13 | 10,56 | 10,09 | 0,19 | 63,09 | 1,89 | 64,98 |
| MTZ-82 + KRN-5,6B | 5,05 | 7,11 | 6,10 | 0,73 | 0,27 | 83,85 | 10,11 | 9,58 | 0,18 | 110,84 | 3,33 | 114,17 |
| MTZ-82 + KRN-U-0,2 | 2,65 | 13,55 | 11,63 | 1,40 | 0,52 | 44,24 | 20,99 | 20,18 | 0,38 | 99,35 | 2,98 | 102,33 |
| MTZ-82 + KPH-5,6Г | 4,59 | 7,83 | 6,72 | 0,81 | 0,30 | 31,62 | 13,89 | 13,65 | 0,25 | 67,23 | 2,02 | 69,24 |
| MTZ-1221 + GASPARDO HL8 | 4,75 | 8,76 | 7,52 | 0,90 | 0,34 | 41,52 | 21,69 | 20,93 | 0,39 | 93,29 | 2,80 | 96,09 |
| **b) Sfeclei de zahăr** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ-80+CUP - 5,4FS | 3,02 | 11,89 | 10,21 | 1,23 | 0,46 | 89,27 | 23,54 | 23,22 | 0,32 | 148,24 | 4,45 | 152,69 |
| T-70+CUP -5,4FS | 2,98 | 12,05 | 10,35 | 1,24 | 0,47 | 90,58 | 25,94 | 24,94 | 0,40 | 153,91 | 4,62 | 158,53 |

| Componenţa agregatului | Producti vitatea, ha/h | Remunera rea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibi-lului şi lubrif-inaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunera rea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medi-cală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **c) legumelor şi cartofului** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ - 80 + KOR - 4,2 | 2,50 | 14,37 | 12,33 | 1,48 | 0,55 | 108,08 | 20,96 | 16,67 | 0,34 | 160,42 | 4,81 | 165,23 |
| MTZ - 80 + KON - 2,8 | 1,71 | 21,00 | 18,03 | 2,16 | 0,81 | 109,40 | 26,01 | 23,58 | 0,42 | 180,41 | 5,41 | 185,83 |
| MTZ-892 + КПП 4 | 1,80 | 19,95 | 17,13 | 2,06 | 0,77 | 92,63 | 22,86 | 25,37 | 0,43 | 161,24 | 4,84 | 166,08 |
| MTZ-1221 + GH-4 | 1,75 | 23,79 | 20,42 | 2,45 | 0,92 | 170,10 | 50,62 | 56,14 | 0,97 | 301,62 | 9,05 | 310,67 |
| **d) Viilor** | | | | | | | | | | | | |
| distanţa dintre rânduri - 2.5m | | | | | | | | | | | | |
| T-70+PCV -2,5 | 1,13 | 31,78 | 27,28 | 3,27 | 1,23 | 92,11 | 37,18 | 45,20 | 0,58 | 206,85 | 6,21 | 213,06 |
| MTZ-921+CMO - 3 | 1,36 | 30,61 | 26,27 | 3,15 | 1,18 | 87,52 | 35,75 | 32,83 | 0,60 | 187,31 | 5,62 | 192,93 |
| T-70V + KVO-3 | 1,66 | 25,08 | 21,52 | 2,58 | 0,97 | 80,86 | 30,14 | 31,20 | 0,51 | 167,78 | 5,03 | 172,82 |
| distanţa dintre rânduri - 3.0m | | | | | | | | | | | | |
| T-70+PCV -2,5 | 1,23 | 29,20 | 25,07 | 3,01 | 1,13 | 87,52 | 34,16 | 42,45 | 0,53 | 193,86 | 5,82 | 199,68 |
| MTZ-921+CMO - 3 | 1,48 | 28,13 | 24,14 | 2,90 | 1,09 | 86,86 | 33,77 | 30,17 | 0,55 | 179,48 | 5,38 | 184,86 |
| T-70V + KVO-3 | 2,02 | 20,61 | 17,69 | 2,12 | 0,80 | 76,82 | 24,77 | 25,64 | 0,42 | 148,25 | 4,45 | 152,70 |
| **e) Livezilor** | | | | | | | | | | | | |
| distanţa dintre rânduri - 4.0m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 + CMO - 4S | 2,06 | 20,21 | 17,34 | 2,08 | 0,78 | 92,11 | 28,81 | 26,32 | 0,40 | 167,85 | 5,04 | 172,88 |
| DT-75+ KSL-5 | 2,25 | 18,50 | 15,88 | 1,91 | 0,71 | 90,36 | 37,65 | 30,12 | 0,52 | 177,15 | 5,31 | 182,46 |
| distanţa dintre rânduri - 6.0m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 + CMO - 4S | 2,24 | 18,58 | 15,95 | 1,91 | 0,72 | 90,36 | 26,50 | 24,21 | 0,37 | 160,02 | 4,80 | 164,82 |
| DT-75+ KSL-5 | 2,61 | 15,95 | 13,69 | 1,64 | 0,62 | 83,35 | 32,46 | 25,95 | 0,45 | 158,16 | 4,74 | 162,90 |
| **Zona de Centru** | | | | | | | | | | | | |
| **Întreprinderi mijlocii (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei până la 400,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| **a) Culturilor prăşitoare** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ-80+CUP -4,2FS | 1,72 | 20,88 | 17,92 | 2,15 | 0,81 | 151,62 | 28,79 | 26,72 | 0,47 | 228,48 | 6,85 | 235,34 |
| HTZ-2511 + KSM -2 | 1,02 | 35,21 | 30,23 | 3,63 | 1,36 | 113,99 | 30,47 | 30,60 | 0,48 | 210,75 | 6,32 | 217,08 |
| MTZ-82 + KRK-5,6A | 3,44 | 10,44 | 8,96 | 1,08 | 0,40 | 50,54 | 15,51 | 14,81 | 0,28 | 91,58 | 2,75 | 94,33 |
| MTZ-82 + KRN-5,6B | 3,44 | 10,44 | 8,96 | 1,08 | 0,40 | 120,61 | 14,85 | 14,07 | 0,27 | 160,24 | 4,81 | 165,04 |
| MTZ-82 + KRN-U-0,2 | 1,80 | 19,95 | 17,13 | 2,06 | 0,77 | 63,63 | 30,91 | 29,72 | 0,56 | 144,76 | 4,34 | 149,10 |
| MTZ-82 + KRN-5,6Г | 3,12 | 11,51 | 9,88 | 1,19 | 0,44 | 45,48 | 20,43 | 20,08 | 0,36 | 97,86 | 2,94 | 100,80 |
| MTZ-1221 + GASPARDO HL8 | 3,23 | 12,89 | 11,06 | 1,33 | 0,50 | 59,73 | 31,90 | 30,77 | 0,57 | 135,86 | 4,08 | 139,94 |
| **b) Sfeclei de zahăr** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ-80+CUP - 5,4FS | 2,04 | 17,61 | 15,11 | 1,81 | 0,68 | 128,87 | 34,84 | 34,37 | 0,56 | 216,25 | 6,49 | 222,73 |
| T-70+CUP -5,4FS | 2,04 | 17,61 | 15,11 | 1,81 | 0,68 | 127,11 | 37,89 | 36,44 | 0,58 | 219,63 | 6,59 | 226,22 |
| **c) legumelor şi cartofului** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ - 80 + KON - 2,8 | 1,15 | 31,23 | 26,81 | 3,22 | 1,21 | 226,67 | 38,68 | 35,06 | 0,53 | 332,17 | 9,97 | 342,14 |
| MTZ-892 + КПП 4 | 1,22 | 29,44 | 25,27 | 3,03 | 1,14 | 133,24 | 33,73 | 37,43 | 0,64 | 234,48 | 7,03 | 241,51 |
| MTZ-1221 + GH-4 | 1,19 | 34,98 | 30,03 | 3,60 | 1,35 | 244,67 | 74,45 | 82,56 | 1,42 | 438,08 | 13,14 | 451,22 |
| **d) Viilor** | | | | | | | | | | | | |
| distanţa dintre rânduri - 2.5 m | | | | | | | | | | | | |
| T-70+PCV -2,5 | 0,74 | 48,54 | 41,66 | 5,00 | 1,87 | 95,17 | 56,77 | 77,01 | 0,88 | 278,37 | 8,35 | 286,72 |
| MTZ-921+PCV-2,5 | 0,78 | 46,05 | 39,53 | 4,74 | 1,78 | 164,10 | 51,50 | 65,48 | 0,87 | 328,00 | 9,84 | 337,84 |
| T-70V + KVO-3 | 1,10 | 37,84 | 32,48 | 3,90 | 1,46 | 141,51 | 45,48 | 47,08 | 0,77 | 272,69 | 8,18 | 280,87 |
| distanşa dintre rînduri - 3.0 m | | | | | | | | | | | | |
| T-70+PCV -2,5 | 0,92 | 39,04 | 33,51 | 4,02 | 1,51 | 132,59 | 47,61 | 58,75 | 0,71 | 278,70 | 8,36 | 287,06 |
| MTZ-921+PCV-2,5 | 0,97 | 37,03 | 31,78 | 3,81 | 1,43 | 135,22 | 41,41 | 52,65 | 0,70 | 267,01 | 8,01 | 275,02 |
| T-70V + KVO-3 | 1,34 | 31,06 | 26,66 | 3,20 | 1,20 | 117,46 | 37,34 | 38,65 | 0,63 | 225,14 | 6,75 | 231,90 |
| **e) Livezilor** | | | | | | | | | | | | |
| distanţa dintre rânduri – 4.0 m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 + CMO - 4S | 1,21 | 34,40 | 29,53 | 3,54 | 1,33 | 123,18 | 49,05 | 44,81 | 0,68 | 252,12 | 7,56 | 259,68 |
| MTZ-921+CMO-4S | 1,28 | 32,52 | 27,91 | 3,35 | 1,26 | 125,59 | 44,93 | 41,47 | 0,73 | 245,24 | 7,36 | 252,60 |
| distanşa dintre rînduri – 6.0 m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 + CMO - 4S | 1,54 | 27,03 | 23,20 | 2,78 | 1,04 | 108,96 | 38,54 | 35,21 | 0,53 | 210,27 | 6,31 | 216,58 |
| MTZ-921+CMO-4S | 1,63 | 25,54 | 21,92 | 2,63 | 0,99 | 110,49 | 35,28 | 32,57 | 0,57 | 204,45 | 6,13 | 210,58 |
| **Întreprinderi mari (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| **a) Culturilor prăşitoare** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ-80+CUP -4,2FS | 2,05 | 17,52 | 15,04 | 1,80 | 0,68 | 133,03 | 24,16 | 22,42 | 0,39 | 197,52 | 5,93 | 203,45 |

| Componenţa agregatului | Productivitatea, ha/h | Remunerarea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibilului şi lubrifiaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunerarea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medicală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| MTZ-80+CUP - 5,6FS | 2,70 | 13,30 | 11,42 | 1,37 | 0,51 | 107,20 | 25,00 | 24,49 | 0,40 | 170,39 | 5,11 | 175,50 |
| MTZ-82 + KRK-5,6A | 4,09 | 8,78 | 7,54 | 0,90 | 0,34 | 44,47 | 13,04 | 12,45 | 0,24 | 78,99 | 2,37 | 81,36 |
| MTZ-82 + KRN-5,6B | 4,09 | 8,78 | 7,54 | 0,90 | 0,34 | 106,13 | 12,49 | 11,83 | 0,23 | 139,46 | 4,18 | 143,64 |
| MTZ-82 + KRN-U-0,2 | 2,15 | 16,71 | 14,34 | 1,72 | 0,65 | 56,00 | 25,87 | 24,88 | 0,47 | 123,92 | 3,72 | 127,64 |
| MTZ-82 + KPH-5,6Г | 3,72 | 9,66 | 8,29 | 0,99 | 0,37 | 40,02 | 17,13 | 16,84 | 0,30 | 83,95 | 2,52 | 86,47 |
| MTZ-1221 + GASPARDO HL8 | 3,85 | 10,81 | 9,28 | 1,11 | 0,42 | 52,56 | 26,76 | 25,82 | 0,48 | 116,43 | 3,49 | 119,93 |
| **b) Sfeclei de zahăr** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ- 80+ CUP - 5,4FS | 2,42 | 14,84 | 12,74 | 1,53 | 0,57 | 113,34 | 29,37 | 28,98 | 0,47 | 187,00 | 5,61 | 192,61 |
| T-70 + CUP - 5,4FS | 2,46 | 14,60 | 12,53 | 1,50 | 0,56 | 111,57 | 31,42 | 30,22 | 0,48 | 188,29 | 5,65 | 193,94 |
| **c) legumelor şi cartofului** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ - 80 + KOR -4,2 | 2,00 | 17,96 | 15,42 | 1,85 | 0,69 | 137,18 | 25,20 | 24,59 | 0,43 | 205,36 | 6,16 | 211,52 |
| MTZ - 80 + KON -2,8 | 1,37 | 26,22 | 22,50 | 2,70 | 1,01 | 198,88 | 32,47 | 29,43 | 0,53 | 287,53 | 8,63 | 296,15 |
| MTZ-892 + КГП 4 | 1,45 | 24,77 | 21,26 | 2,55 | 0,96 | 117,25 | 28,38 | 31,49 | 0,54 | 202,43 | 6,07 | 208,50 |
| MTZ-1221 + GH-4 | 1,41 | 29,52 | 25,34 | 3,04 | 1,14 | 215,31 | 62,83 | 69,68 | 1,20 | 378,54 | 11,36 | 389,90 |
| **d) Viilor** | | | | | | | | | | | | |
| distanţa dintre rânduri - 2.5m | | | | | | | | | | | | |
| T-70+PCV -2,5 | 0,93 | 38,62 | 33,15 | 3,98 | 1,49 | 135,66 | 45,17 | 56,14 | 0,70 | 276,29 | 8,29 | 284,58 |
| MTZ 921+ KMO - 3 | 1,10 | 37,84 | 32,48 | 3,90 | 1,46 | 122,09 | 45,44 | 40,59 | 0,74 | 246,70 | 7,40 | 254,10 |
| T-70V + KVO-3 | 1,47 | 28,32 | 24,31 | 2,92 | 1,09 | 118,87 | 34,03 | 35,23 | 0,58 | 217,03 | 6,51 | 223,54 |
| distanţa dintre rânduri - 3.0m | | | | | | | | | | | | |
| T-70+PCV -2,5 | 1,00 | 35,92 | 30,83 | 3,70 | 1,39 | 130,18 | 42,01 | 52,21 | 0,65 | 260,97 | 7,83 | 268,80 |
| MTZ 921 + CMO - 3 | 1,18 | 35,28 | 30,28 | 3,63 | 1,36 | 114,87 | 42,36 | 37,84 | 0,69 | 231,04 | 6,93 | 237,97 |
| T-70V + KVO-3 | 1,86 | 22,38 | 19,21 | 2,31 | 0,86 | 114,63 | 26,90 | 27,84 | 0,46 | 192,21 | 5,77 | 197,97 |
| **e) Livezilor** | | | | | | | | | | | | |
| distanţa dintre rânduri - 4.0m | | | | | | | | | | | | |
| T -70 +KMO - 4S | 1,55 | 26,86 | 23,05 | 2,77 | 1,04 | 110,49 | 38,29 | 34,98 | 0,53 | 211,15 | 6,33 | 217,48 |
| DT -75 + KSL - 5 | 1,77 | 23,52 | 20,19 | 2,42 | 0,91 | 105,89 | 47,87 | 38,28 | 0,67 | 216,23 | 6,49 | 222,71 |
| distanţa dintre rânduri - 6.0m | | | | | | | | | | | | |
| T -70 +KMO - 4S | 1,86 | 22,38 | 19,21 | 2,31 | 0,86 | 101,30 | 31,91 | 29,15 | 0,44 | 185,18 | 5,56 | 190,73 |
| DT -75 + KSL - 5 | 2,12 | 19,63 | 16,85 | 2,02 | 0,76 | 96,70 | 38,55 | 31,96 | 0,55 | 187,39 | 5,62 | 193,02 |
| **lungimea postatei 600 - 1000 m** | | | | | | | | | | | | |
| **a) Culturilor prăşitoare** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ-80+CUP - 4,2FS | 2,19 | 16,40 | 14,08 | 1,69 | 0,63 | 121,87 | 22,61 | 20,98 | 0,37 | 182,23 | 5,47 | 187,70 |
| MTZ-80+CUP - 5,6FS | 2,89 | 12,43 | 10,67 | 1,28 | 0,48 | 92,99 | 23,36 | 22,88 | 0,38 | 152,04 | 4,56 | 156,60 |
| MTZ-82 + KRK-5,6A | 4,37 | 8,22 | 7,05 | 0,85 | 0,32 | 40,43 | 12,21 | 11,66 | 0,22 | 72,74 | 2,18 | 74,92 |
| MTZ-82 + KRN-5,6B | 4,37 | 8,22 | 7,05 | 0,85 | 0,32 | 96,49 | 11,69 | 11,07 | 0,21 | 127,68 | 3,83 | 131,51 |
| MTZ-82 + KRN-U-0,2 | 2,29 | 15,68 | 13,46 | 1,62 | 0,61 | 50,91 | 24,29 | 23,36 | 0,44 | 114,68 | 3,44 | 118,12 |
| MTZ-82 + KPH-5,6Г | 3,97 | 9,05 | 7,77 | 0,93 | 0,35 | 36,39 | 16,06 | 15,78 | 0,28 | 77,56 | 2,33 | 79,88 |
| MTZ-1221 + GASPARDO HL8 | 4,11 | 10,13 | 8,69 | 1,04 | 0,39 | 47,78 | 25,07 | 24,18 | 0,45 | 107,61 | 3,23 | 110,84 |
| **b) Sfeclei de zahăr** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ-80+CUP - 5,4FS | 2,59 | 13,87 | 11,90 | 1,43 | 0,54 | 103,05 | 27,44 | 27,07 | 0,44 | 171,87 | 5,16 | 177,02 |
| T-70+CUP -5,4FS | 2,61 | 13,76 | 11,81 | 1,42 | 0,53 | 103,71 | 29,61 | 28,48 | 0,46 | 176,02 | 5,28 | 181,30 |
| **c) legumelor şi cartofului** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ - 80 + KOR - 4,2 | 2,13 | 16,86 | 14,47 | 1,74 | 0,65 | 126,47 | 24,6 | 23,09 | 0,40 | 191,42 | 5,74 | 197,17 |
| MTZ - 80 + KON - 2,8 | 1,48 | 24,27 | 20,83 | 2,50 | 0,94 | 180,07 | 30,05 | 27,24 | 0,49 | 262,12 | 7,86 | 269,98 |
| MTZ-892 + КГП 4 | 1,55 | 23,17 | 19,89 | 2,39 | 0,90 | 106,59 | 26,55 | 29,46 | 0,50 | 186,27 | 5,59 | 191,86 |
| MTZ-1221 + GH-4 | 1,51 | 27,57 | 23,66 | 2,84 | 1,06 | 195,73 | 58,67 | 65,07 | 1,12 | 348,15 | 10,44 | 358,60 |
| **d) Viilor** | | | | | | | | | | | | |
| distanţa dintre rânduri - 2.5m | | | | | | | | | | | | |
| T-70+PCV -2,5 | 1,00 | 35,92 | 30,83 | 3,70 | 1,39 | 117,27 | 42,01 | 52,21 | 0,65 | 248,06 | 7,44 | 255,50 |
| MTZ-921+CMO - 3 | 1,20 | 34,69 | 29,78 | 3,57 | 1,34 | 105,89 | 41,65 | 37,21 | 0,67 | 220,11 | 6,60 | 226,71 |
| T-70V + KVO-3 | 1,39 | 29,95 | 25,71 | 3,08 | 1,16 | 103,30 | 35,99 | 37,26 | 0,61 | 207,11 | 6,21 | 213,32 |
| distanţa dintre rânduri - 3.0m | | | | | | | | | | | | |
| T-70+PCV -2,5 | 1,06 | 33,88 | 29,08 | 3,49 | 1,31 | 105,89 | 39,63 | 49,26 | 0,61 | 229,27 | 6,88 | 236,15 |
| MTZ-921+CMO - 3 | 1,31 | 31,78 | 27,27 | 3,27 | 1,23 | 98,89 | 38,15 | 34,08 | 0,62 | 203,52 | 6,11 | 209,62 |
| T-70V + KVO-3 | 1,69 | 24,63 | 21,14 | 2,54 | 0,95 | 93,40 | 29,60 | 30,64 | 0,50 | 178,78 | 5,36 | 184,15 |
| **e) Livezilor** | | | | | | | | | | | | |
| distanţa dintre rânduri - 4.0m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 + CMO - 4S | 1,75 | 23,79 | 20,42 | 2,45 | 0,92 | 103,49 | 33,92 | 30,98 | 0,47 | 192,65 | 5,78 | 198,43 |

| Componenţa agregatului | Productivitatea, ha/h | Remunerarea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibilului şi lubrifiaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunerarea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medicală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| DT-75+ KSL-5 | 1,97 | 21,13 | 18,14 | 2,18 | 0,82 | 97,75 | 43,00 | 34,40 | 0,59 | 196,87 | 5,91 | 202,78 |
| distanţa dintre rânduri - 6.0m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 + CMO - 4S | 1,98 | 21,02 | 18,05 | 2,17 | 0,81 | 99,11 | 29,98 | 27,38 | 0,42 | 177,91 | 5,34 | 183,25 |
| DT-75+ KSL-5 | 2,32 | 17,94 | 15,40 | 1,85 | 0,69 | 92,11 | 36,52 | 29,21 | 0,51 | 176,29 | 5,29 | 181,58 |
| **lungimea postatei mai mare de 1000 m** | | | | | | | | | | | | |
| **a) Culturilor prăşitoare** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ-80+CUP - 4,2FS | 2,33 | 15,42 | 13,23 | 1,59 | 0,60 | 110,05 | 21,25 | 19,72 | 0,34 | 166,78 | 5,00 | 171,78 |
| MTZ-80+CUP - 5,6FS | 3,06 | 11,74 | 10,08 | 1,21 | 0,45 | 64,25 | 22,07 | 21,61 | 0,36 | 120,03 | 3,60 | 123,63 |
| MTZ-82 + KRK-5,6A | 4,64 | 7,74 | 6,64 | 0,80 | 0,30 | 36,89 | 11,50 | 10,98 | 0,21 | 67,32 | 2,02 | 69,34 |
| MTZ-82 + KRN-5,6B | 4,65 | 7,72 | 6,63 | 0,80 | 0,30 | 88,04 | 10,98 | 10,41 | 0,20 | 117,36 | 3,52 | 120,88 |
| MTZ-82 + KRN-U-0,2 | 2,44 | 14,72 | 12,64 | 1,52 | 0,57 | 46,45 | 22,80 | 21,92 | 0,41 | 106,30 | 3,19 | 109,49 |
| MTZ-82 + KPH-5,6Г | 4,22 | 8,51 | 7,31 | 0,88 | 0,33 | 33,20 | 15,10 | 14,85 | 0,27 | 71,93 | 2,16 | 74,09 |
| MTZ-1221 + Gaspardo HL8 | 4,37 | 9,53 | 8,18 | 0,98 | 0,37 | 43,60 | 23,58 | 22,75 | 0,42 | 99,87 | 3,00 | 102,87 |
| **b) Sfeclei de zahăr** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ-80+CUP - 5,4FS | 2,78 | 12,92 | 11,09 | 1,33 | 0,50 | 93,86 | 25,57 | 25,22 | 0,41 | 157,98 | 4,74 | 162,72 |
| T-70+CUP -5,4FS | 2,74 | 13,11 | 11,25 | 1,35 | 0,51 | 95,17 | 28,21 | 27,13 | 0,43 | 164,05 | 4,92 | 168,97 |
| **c) legumelor şi cartofului** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ - 80 + KOR - 4,2 | 2,30 | 15,62 | 13,40 | 1,61 | 0,60 | 108,34 | 22,78 | 21,38 | 0,37 | 168,49 | 5,05 | 173,54 |
| MTZ - 80 + KON - 2,8 | 1,57 | 22,88 | 19,64 | 2,36 | 0,88 | 115,09 | 28,33 | 25,68 | 0,46 | 192,44 | 5,77 | 198,21 |
| MTZ-892 + КПП 4 | 1,65 | 21,77 | 18,68 | 2,24 | 0,84 | 97,27 | 24,94 | 27,67 | 0,47 | 172,12 | 5,16 | 177,29 |
| MTZ-1221 + GH-4 | 1,61 | 25,85 | 22,19 | 2,66 | 1,00 | 178,61 | 55,02 | 61,02 | 1,05 | 321,56 | 9,65 | 331,21 |
| **d) Viilor** | | | | | | | | | | | | |
| distanţa dintre rânduri - 2.5m | | | | | | | | | | | | |
| T-70+PCV -2,5 | 1,04 | 34,54 | 29,64 | 3,56 | 1,33 | 96,70 | 40,40 | 50,20 | 0,63 | 222,47 | 6,67 | 229,14 |
| MTZ-921+CMO - 3 | 1,25 | 33,30 | 28,58 | 3,43 | 1,29 | 92,11 | 39,98 | 35,72 | 0,65 | 201,76 | 6,05 | 207,81 |
| T-70V + KVO-3 | 1,52 | 27,39 | 23,51 | 2,82 | 1,06 | 84,91 | 32,91 | 34,07 | 0,56 | 179,84 | 5,40 | 185,24 |
| distanţa dintre rânduri - 3.0m | | | | | | | | | | | | |
| T-70+PCV -2,5 | 1,16 | 30,96 | 26,58 | 3,19 | 1,20 | 92,11 | 35,22 | 45,00 | 0,56 | 203,85 | 6,12 | 209,97 |
| MTZ-921+CMO - 3 | 1,40 | 29,73 | 25,52 | 3,06 | 1,15 | 91,02 | 35,70 | 31,89 | 0,58 | 188,92 | 5,67 | 194,59 |
| T-70V + KVO-3 | 1,86 | 22,38 | 19,21 | 2,31 | 0,86 | 80,66 | 26,90 | 27,84 | 0,46 | 158,24 | 4,75 | 162,99 |
| **e) Livezilor** | | | | | | | | | | | | |
| distanţa dintre rânduri - 4.0m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 + CMO - 4S | 1,94 | 21,46 | 18,42 | 2,21 | 0,83 | 94,13 | 30,59 | 27,95 | 0,42 | 174,55 | 5,24 | 179,78 |
| DT-75+ KSL-5 | 2,14 | 19,45 | 16,70 | 2,00 | 0,75 | 94,95 | 39,58 | 31,66 | 0,55 | 186,19 | 5,59 | 191,78 |
| distanţa dintre rânduri - 6.0m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 + CMO - 4S | 2,11 | 19,73 | 16,93 | 2,03 | 0,76 | 94,29 | 28,13 | 25,70 | 0,39 | 168,24 | 5,05 | 173,28 |
| DT-75+ KSL-5 | 2,48 | 16,78 | 14,41 | 1,73 | 0,65 | 87,52 | 34,16 | 27,32 | 0,47 | 166,25 | 4,99 | 171,24 |
| **Zona de Sud** | | | | | | | | | | | | |
| **Întreprinderi mijlocii (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei până la 400,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| **a) Culturilor prăşitoare** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ-80+CUP -4,2FS | 2,00 | 17,96 | 15,42 | 1,85 | 0,69 | 135,66 | 24,76 | 22,98 | 0,40 | 201,76 | 6,05 | 207,81 |
| HTZ-2511 + KSM -2 | 1,18 | 30,44 | 26,13 | 3,14 | 1,18 | 100,86 | 26,34 | 26,45 | 0,42 | 184,51 | 5,54 | 190,04 |
| MTZ-82 + KRK-5,6A | 4,04 | 8,89 | 7,63 | 0,92 | 0,34 | 45,24 | 13,21 | 12,61 | 0,24 | 80,18 | 2,41 | 82,59 |
| MTZ-82 + KRN-5,6B | 4,04 | 8,89 | 7,63 | 0,92 | 0,34 | 107,97 | 12,64 | 11,98 | 0,23 | 141,71 | 4,25 | 145,96 |
| MTZ-82 + KRN-U-0,2 | 2,12 | 16,94 | 14,54 | 1,75 | 0,65 | 56,97 | 26,24 | 25,23 | 0,47 | 125,86 | 3,78 | 129,63 |
| MTZ-82 + KPH-5,6Г | 3,67 | 9,79 | 8,40 | 1,01 | 0,38 | 40,72 | 17,37 | 17,07 | 0,31 | 85,25 | 2,56 | 87,81 |
| MTZ-1221 + Gaspardo HL8 | 3,80 | 10,95 | 9,40 | 1,13 | 0,42 | 53,47 | 27,12 | 26,16 | 0,49 | 118,18 | 3,55 | 121,73 |
| **b) Sfeclei de zahăr** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ-80+CUP - 5,4FS | 2,36 | 15,22 | 13,06 | 1,57 | 0,59 | 115,31 | 30,12 | 29,71 | 0,48 | 190,84 | 5,73 | 196,56 |
| T-70+CUP -5,4FS | 2,40 | 14,97 | 12,85 | 1,54 | 0,58 | 113,78 | 32,21 | 30,97 | 0,49 | 192,42 | 5,77 | 198,19 |
| **c) legumelor şi cartofului** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ - 80 + KON - 2,8 | 1,34 | 26,80 | 23,01 | 2,76 | 1,04 | 203,05 | 33,19 | 30,09 | 0,54 | 293,67 | 8,81 | 302,48 |
| MTZ-892 + КПП 4 | 1,43 | 25,12 | 21,56 | 2,59 | 0,97 | 119,28 | 28,78 | 31,93 | 0,55 | 205,65 | 6,17 | 211,82 |
| MTZ-1221 + GH-4 | 1,39 | 29,95 | 25,71 | 3,08 | 1,16 | 219,04 | 63,73 | 70,68 | 1,22 | 384,62 | 11,54 | 396,16 |
| **d) Viilor** | | | | | | | | | | | | |
| distanţa dintre rânduri - 2.5 m | | | | | | | | | | | | |
| T-70+PCV -2,5 | 0,86 | 41,76 | 35,85 | 4,30 | 1,61 | 145,5 | 48,85 | 60,71 | 0,76 | 297,58 | 8,93 | 306,51 |

| Componenţa agregatului | Producti vitatea, ha/h | Remunerea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibi-lului şi lubrif-inaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunerea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medi-cală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| MTZ-921+PCV-2,5 | 0,91 | 39,47 | 33,88 | 4,07 | 1,52 | 148,34 | 44,14 | 56,12 | 0,75 | 288,82 | 8,66 | 297,48 |
| T-70V + KVO-3 | 1,32 | 31,53 | 27,07 | 3,25 | 1,22 | 126,69 | 37,90 | 39,23 | 0,64 | 236,00 | 7,08 | 243,08 |
| distanşa dintre rînduri - 3.0 m | | | | | | | | | | | | |
| T-70+PCV -2,5 | 1,08 | 33,26 | 28,55 | 3,43 | 1,28 | 118,58 | 38,90 | 48,34 | 0,60 | 239,68 | 7,19 | 246,87 |
| MTZ-921+PCV-2,5 | 1,14 | 31,51 | 27,04 | 3,25 | 1,22 | 120,99 | 35,24 | 44,80 | 0,60 | 233,14 | 6,99 | 240,13 |
| T-70V + KVO-3 | 1,61 | 25,85 | 22,19 | 2,66 | 1,00 | 105,15 | 31,07 | 32,17 | 0,53 | 194,77 | 5,84 | 200,62 |
| **e) Livezilor** | | | | | | | | | | | | |
| distanţa dintre rânduri – 4.0 m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 + CMO - 4S | 1,40 | 29,73 | 25,52 | 3,06 | 1,15 | 110,27 | 42,39 | 38,73 | 0,59 | 221,71 | 6,65 | 228,36 |
| MTZ-921+CMO-4S | 1,48 | 28,13 | 24,14 | 2,90 | 1,09 | 112,46 | 38,86 | 35,87 | 0,63 | 215,95 | 6,48 | 222,42 |
| distanşa dintre rînduri – 6.0 m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 + CMO - 4S | 1,79 | 23,25 | 19,96 | 2,40 | 0,90 | 97,36 | 33,16 | 30,29 | 0,46 | 184,52 | 5,54 | 190,06 |
| MTZ-921+CMO-4S | 1,90 | 21,91 | 18,81 | 2,26 | 0,85 | 99,33 | 30,27 | 27,94 | 0,49 | 179,94 | 5,40 | 185,34 |
| **Întreprinderi mari (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| **a) Culturilor prăşitoare** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ-80+CUP -4,2FS | 2,41 | 14,90 | 12,79 | 1,54 | 0,58 | 119,02 | 20,55 | 19,07 | 0,33 | 173,87 | 5,22 | 179,09 |
| MTZ-80+CUP - 5,6FS | 3,18 | 11,29 | 9,69 | 1,16 | 0,44 | 96,05 | 21,23 | 20,80 | 0,34 | 149,71 | 4,49 | 154,21 |
| MTZ-82 + KRK-5,6A | 4,80 | 7,48 | 6,42 | 0,77 | 0,29 | 39,81 | 11,11 | 10,61 | 0,20 | 69,22 | 2,08 | 71,30 |
| MTZ-82 + KRN-5,6B | 4,80 | 7,48 | 6,42 | 0,77 | 0,29 | 95,02 | 10,64 | 10,08 | 0,19 | 123,42 | 3,70 | 127,12 |
| MTZ-82 + KRN-U-0,2 | 2,52 | 14,25 | 12,23 | 1,47 | 0,55 | 50,13 | 22,08 | 21,23 | 0,40 | 108,08 | 3,24 | 111,32 |
| MTZ-82 + KPH-5,6Г | 4,36 | 8,24 | 7,07 | 0,85 | 0,32 | 35,83 | 14,62 | 14,37 | 0,26 | 73,32 | 2,20 | 75,52 |
| MTZ-1221 + GASPARDO HL8 | 4,51 | 9,23 | 7,92 | 0,95 | 0,36 | 47,05 | 22,85 | 22,04 | 0,41 | 101,58 | 3,05 | 104,62 |
| **b) Sfeclei de zahăr** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ- 80+ CUP - 5,4FS | 2,84 | 12,65 | 10,86 | 1,30 | 0,49 | 101,30 | 25,03 | 24,69 | 0,40 | 164,07 | 4,92 | 168,99 |
| T-70 + CUP - 5,4FS | 2,88 | 12,47 | 10,70 | 1,28 | 0,48 | 99,99 | 26,84 | 25,81 | 0,41 | 165,52 | 4,97 | 170,49 |
| **c) legumelor şi cartofului** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ - 80 + KOR -4,2 | 2,35 | 15,28 | 13,12 | 1,57 | 0,59 | 122,96 | 22,29 | 20,93 | 0,36 | 181,82 | 5,45 | 187,28 |
| MTZ - 80 + KON -2,8 | 1,61 | 22,31 | 19,15 | 2,30 | 0,86 | 177,87 | 27,63 | 25,04 | 0,45 | 253,30 | 7,60 | 260,90 |
| MTZ-892 + KПП 4 | 1,71 | 21,00 | 18,03 | 2,16 | 0,81 | 104,97 | 24,06 | 26,70 | 0,46 | 177,20 | 5,32 | 182,51 |
| MTZ-1221 + GH-4 | 1,66 | 25,08 | 21,52 | 2,58 | 0,97 | 192,75 | 53,37 | 59,19 | 1,02 | 331,40 | 9,94 | 341,34 |
| **d) Viilor** | | | | | | | | | | | | |
| distanţa dintre rânduri - 2.5m | | | | | | | | | | | | |
| T-70+PCV -2,5 | 1,05 | 34,21 | 29,36 | 3,52 | 1,32 | 121,43 | 40,01 | 49,72 | 0,62 | 245,99 | 7,38 | 253,37 |
| MTZ 921+ KMO - 3 | 1,24 | 33,57 | 28,81 | 3,46 | 1,30 | 111,15 | 40,31 | 36,00 | 0,65 | 221,68 | 6,65 | 228,33 |
| T-70V + KVO-3 | 1,77 | 23,52 | 20,19 | 2,42 | 0,91 | 106,42 | 28,27 | 29,26 | 0,48 | 187,94 | 5,64 | 193,58 |
| distanţa dintre rânduri - 3.0m | | | | | | | | | | | | |
| T-70+PCV -2,5 | 1,13 | 31,78 | 27,28 | 3,27 | 1,23 | 116,61 | 37,18 | 46,20 | 0,58 | 232,35 | 6,97 | 239,33 |
| MTZ 921 + CMO - 3 | 1,34 | 31,06 | 26,66 | 3,20 | 1,20 | 102,84 | 37,02 | 33,07 | 0,60 | 204,59 | 6,14 | 210,73 |
| T-70V + KVO-3 | 2,24 | 18,58 | 15,95 | 1,91 | 0,72 | 102,62 | 22,33 | 23,12 | 0,38 | 167,04 | 5,01 | 172,05 |
| **e) Livezilor** | | | | | | | | | | | | |
| distanţa dintre rânduri - 4.0m | | | | | | | | | | | | |
| T -70 +KMO - 4S | 1,75 | 23,79 | 20,42 | 2,45 | 0,92 | 98,89 | 33,92 | 30,98 | 0,47 | 188,05 | 5,64 | 193,69 |
| DT -75 + KSL - 5 | 2,00 | 20,81 | 17,87 | 2,14 | 0,80 | 94,73 | 42,36 | 33,88 | 0,59 | 192,37 | 5,77 | 198,14 |
| distanţa dintre rânduri - 6.0m | | | | | | | | | | | | |
| T -70 +KMO - 4S | 2,10 | 19,82 | 17,01 | 2,04 | 0,77 | 89,71 | 28,26 | 25,82 | 0,39 | 164,00 | 4,92 | 168,92 |
| DT -75 + KSL - 5 | 2,38 | 17,49 | 15,01 | 1,80 | 0,68 | 86,64 | 35,60 | 28,47 | 0,49 | 168,69 | 5,06 | 173,75 |
| **lungimea postatei 600 - 1000 m** | | | | | | | | | | | | |
| **a) Culturilor prăşitoare** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ-80+CUP - 4,2FS | 2,56 | 14,03 | 12,04 | 1,45 | 0,54 | 107,86 | 19,34 | 17,95 | 0,31 | 159,49 | 4,78 | 164,27 |
| MTZ-80+CUP - 5,6FS | 3,38 | 10,63 | 9,12 | 1,09 | 0,41 | 83,35 | 19,97 | 19,56 | 0,32 | 133,83 | 4,01 | 137,84 |
| MTZ-82 + KRK-5,6A | 5,13 | 7,00 | 6,01 | 0,72 | 0,27 | 36,19 | 10,40 | 9,93 | 0,19 | 63,71 | 1,91 | 65,62 |
| MTZ-82 + KRN-5,6B | 5,13 | 7,00 | 6,01 | 0,72 | 0,27 | 86,38 | 9,96 | 9,43 | 0,18 | 112,95 | 3,39 | 116,34 |
| MTZ-82 + KRN-U-0,2 | 2,69 | 13,35 | 11,46 | 1,38 | 0,52 | 45,57 | 20,68 | 19,88 | 0,37 | 99,86 | 3,00 | 102,85 |
| MTZ-82 + KPH-5,6Г | 4,66 | 7,71 | 6,62 | 0,79 | 0,30 | 32,57 | 13,68 | 13,44 | 0,24 | 67,64 | 2,03 | 69,67 |
| MTZ-1221 + GASPARDO HL8 | 4,82 | 8,64 | 7,41 | 0,89 | 0,33 | 42,77 | 21,38 | 20,62 | 0,38 | 93,79 | 2,81 | 96,60 |
| **b) Sfeclei de zahăr** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ-80+CUP - 5,4FS | 3,03 | 11,85 | 10,17 | 1,22 | 0,46 | 92,33 | 23,46 | 23,14 | 0,38 | 151,16 | 4,53 | 155,70 |
| T-70+CUP -5,4FS | 3,07 | 11,70 | 10,04 | 1,21 | 0,45 | 92,99 | 25,18 | 24,21 | 0,39 | 154,47 | 4,63 | 159,10 |

| Componenţa agregatului | Producti vitatea, ha/h | Remunera rea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibi-lului şi lubrif-inaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunera rea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medi-cală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **c) legumelor şi cartofului** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ - 80 + KOR - 4,2 | 2,50 | 14,37 | 12,33 | 1,48 | 0,55 | 113,34 | 26,2 | 24,59 | 0,43 | 178,93 | 5,37 | 184,29 |
| MTZ - 80 + KON - 2,8 | 1,74 | 20,64 | 17,72 | 2,13 | 0,80 | 160,59 | 25,56 | 23,17 | 0,41 | 230,37 | 6,91 | 237,28 |
| MTZ-892 + КПП 4 | 1,82 | 19,73 | 16,94 | 2,03 | 0,76 | 95,43 | 22,61 | 25,09 | 0,43 | 163,29 | 4,90 | 168,19 |
| MTZ-1221 + GH-4 | 1,77 | 23,52 | 20,19 | 2,42 | 0,91 | 175,23 | 50,05 | 55,51 | 0,95 | 305,26 | 9,16 | 314,42 |
| **d) Viilor** | | | | | | | | | | | | |
| distanţa dintre rânduri - 2.5m | | | | | | | | | | | | |
| T-70+PCV -2,5 | 1,12 | 32,07 | 27,53 | 3,30 | 1,24 | 105,01 | 37,51 | 45,62 | 0,58 | 220,79 | 6,62 | 227,41 |
| MTZ-921+CMO - 3 | 1,35 | 30,83 | 26,47 | 3,18 | 1,19 | 95,83 | 37,02 | 33,07 | 0,60 | 197,35 | 5,92 | 203,27 |
| T-70V + KVO-3 | 1,68 | 24,78 | 21,27 | 2,55 | 0,96 | 92,48 | 29,78 | 30,83 | 0,51 | 178,37 | 5,35 | 183,72 |
| distanţa dintre rânduri - 3.0m | | | | | | | | | | | | |
| T-70+PCV -2,5 | 1,22 | 29,44 | 25,27 | 3,03 | 1,14 | 94,73 | 34,44 | 42,80 | 0,53 | 201,94 | 6,06 | 208,00 |
| MTZ-921+CMO - 3 | 1,46 | 28,51 | 24,47 | 2,94 | 1,10 | 88,61 | 34,23 | 30,58 | 0,56 | 182,49 | 5,47 | 187,97 |
| T-70V + KVO-3 | 2,04 | 20,40 | 17,51 | 2,10 | 0,79 | 83,61 | 24,52 | 25,39 | 0,42 | 154,34 | 4,63 | 158,97 |
| **e) Livezilor** | | | | | | | | | | | | |
| distanţa dintre rânduri - 4.0m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 + CMO - 4S | 1,97 | 21,13 | 18,14 | 2,18 | 0,82 | 92,77 | 30,13 | 27,52 | 0,42 | 171,97 | 5,16 | 177,13 |
| DT-75+ KSL-5 | 2,20 | 18,92 | 16,24 | 1,95 | 0,73 | 86,64 | 38,51 | 30,80 | 0,53 | 175,40 | 5,26 | 180,66 |
| distanţa dintre rânduri - 6.0m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 + CMO - 4S | 2,24 | 18,58 | 15,95 | 1,91 | 0,72 | 92,11 | 26,50 | 24,21 | 0,37 | 161,77 | 4,85 | 166,63 |
| DT-75+ KSL-5 | 2,58 | 16,13 | 13,85 | 1,66 | 0,62 | 82,49 | 32,84 | 26,26 | 0,45 | 158,17 | 4,75 | 162,92 |
| **lungimea postatei mai mare de - 1000 m** | | | | | | | | | | | | |
| **a) Culturilor prăşitoare** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ-80+CUP - 4,2FS | 2,73 | 13,16 | 11,29 | 1,36 | 0,51 | 98,46 | 18,14 | 16,83 | 0,28 | 146,87 | 4,41 | 151,27 |
| MTZ-80+CUP - 5,6FS | 3,60 | 9,98 | 8,56 | 1,03 | 0,39 | 76,14 | 18,82 | 18,37 | 0,30 | 123,61 | 3,71 | 127,32 |
| MTZ-82 + KRK-5,6A | 5,45 | 6,59 | 5,66 | 0,68 | 0,25 | 33,03 | 9,79 | 9,35 | 0,18 | 58,93 | 1,77 | 60,70 |
| MTZ-82 + KRN-5,6B | 5,45 | 6,59 | 5,66 | 0,68 | 0,25 | 78,82 | 9,37 | 8,88 | 0,17 | 103,83 | 3,11 | 106,95 |
| MTZ-82 + KRN-U-0,2 | 2,86 | 12,56 | 10,78 | 1,29 | 0,49 | 41,58 | 19,45 | 18,70 | 0,35 | 92,64 | 2,78 | 95,42 |
| MTZ-82 + KPH-5,6Г | 4,96 | 7,24 | 6,22 | 0,75 | 0,28 | 29,72 | 12,85 | 12,63 | 0,23 | 62,67 | 1,88 | 64,55 |
| MTZ-1221 + GASPARDO HL8 | 5,13 | 8,11 | 6,96 | 0,84 | 0,31 | 39,03 | 20,09 | 19,38 | 0,36 | 86,97 | 2,61 | 89,58 |
| **b) Sfeclei de zahăr** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ-80+CUP - 5,4FS | 3,28 | 10,95 | 9,40 | 1,13 | 0,42 | 84,01 | 21,67 | 21,38 | 0,35 | 138,36 | 4,15 | 142,51 |
| T-70+CUP -5,4FS | 3,22 | 11,15 | 9,57 | 1,15 | 0,43 | 85,32 | 24,00 | 23,08 | 0,37 | 143,92 | 4,32 | 148,24 |
| **c) legumelor şi cartofului** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ - 80 + KOR - 4,2 | 2,70 | 13,30 | 11,42 | 1,37 | 0,51 | 101,52 | 19,34 | 18,22 | 0,32 | 152,70 | 4,58 | 157,28 |
| MTZ - 80 + KON - 2,8 | 1,85 | 19,41 | 16,66 | 2,00 | 0,75 | 103,05 | 24,04 | 21,80 | 0,39 | 168,69 | 5,06 | 173,76 |
| MTZ-892 + КПП 4 | 1,94 | 18,51 | 15,89 | 1,91 | 0,72 | 87,08 | 21,21 | 23,54 | 0,40 | 150,74 | 4,52 | 155,27 |
| MTZ-1221 + GH-4 | 1,89 | 22,02 | 18,90 | 2,27 | 0,85 | 159,89 | 46,87 | 51,98 | 0,89 | 281,67 | 8,45 | 290,12 |
| **d) Viilor** | | | | | | | | | | | | |
| distanţa dintre rânduri - 2.5m | | | | | | | | | | | | |
| T-70+PCV -2,5 | 1,20 | 29,93 | 25,69 | 3,08 | 1,16 | 86,64 | 35,01 | 43,51 | 0,54 | 195,63 | 5,87 | 201,50 |
| MTZ-921+CMO - 3 | 1,42 | 29,31 | 25,16 | 3,02 | 1,13 | 82,49 | 35,20 | 31,44 | 0,57 | 179,01 | 5,37 | 184,38 |
| T-70V + KVO-3 | 1,84 | 22,62 | 19,42 | 2,33 | 0,87 | 76,01 | 27,19 | 28,15 | 0,46 | 154,43 | 4,63 | 159,06 |
| distanţa dintre rânduri - 3.0m | | | | | | | | | | | | |
| T-70+PCV -2,5 | 1,30 | 27,63 | 23,72 | 2,85 | 1,07 | 82,49 | 32,32 | 40,16 | 0,50 | 183,10 | 5,49 | 188,59 |
| MTZ-921+CMO - 3 | 1,54 | 27,03 | 23,20 | 2,78 | 1,04 | 81,61 | 32,46 | 29,00 | 0,53 | 170,63 | 5,12 | 175,75 |
| T-70V + KVO-3 | 2,24 | 18,58 | 15,95 | 1,91 | 0,72 | 72,21 | 22,33 | 23,12 | 0,38 | 136,63 | 4,10 | 140,73 |
| **e) Livezilor** | | | | | | | | | | | | |
| distanţa dintre rânduri - 4.0m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 + CMO - 4S | 2,18 | 19,09 | 16,39 | 1,97 | 0,74 | 86,64 | 27,23 | 24,87 | 0,38 | 158,21 | 4,75 | 162,96 |
| DT-75+ KSL-5 | 2,36 | 17,64 | 15,14 | 1,82 | 0,68 | 85,32 | 35,90 | 28,71 | 0,50 | 168,07 | 5,04 | 173,11 |
| distanţa dintre rânduri - 6.0m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 + CMO - 4S | 2,37 | 17,56 | 15,08 | 1,81 | 0,68 | 84,45 | 25,04 | 22,88 | 0,37 | 150,30 | 4,51 | 154,81 |
| DT-75+ KSL-5 | 2,74 | 15,19 | 13,04 | 1,56 | 0,59 | 78,33 | 30,92 | 24,73 | 0,43 | 149,60 | 4,49 | 154,09 |

## *Prelucrarea solului pe rând în livezi şi vii (a. 2019)*

| Componenţa agregatului | Producti vitatea, ha/h | Remunera rea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibi-lului şi lubrif-inaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunera rea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medi-cală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Zona de Nord** | | | | | | | | | | | | |
| **Întreprinderi mijlocii (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei până la 400,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ-921+FA-0,76 | 0,15 | 277,50 | 238,20 | 28,58 | 10,72 | 468,66 | 428,60 | 336,40 | 6,40 | 1517,56 | 45,53 | 1563,09 |
| T-70+FA-0,76 | 0,14 | 256,55 | 220,21 | 26,43 | 9,91 | 477,41 | 472,36 | 368,57 | 6,64 | 1581,53 | 47,45 | 1628,98 |
| **Întreprinderi mari (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ-921+FA-0,76 | 0,18 | 231,25 | 198,50 | 23,82 | 8,93 | 434,09 | 357,17 | 280,33 | 5,33 | 1308,17 | 39,25 | 1347,42 |
| T-70+FA-0,76 | 0,17 | 211,28 | 181,35 | 21,76 | 8,16 | 458,60 | 389,00 | 303,53 | 5,47 | 1367,88 | 41,04 | 1408,91 |
| **Lungimea postatei 600 - 1000 m** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ-921+FA-0,76 | 0,19 | 219,08 | 188,05 | 22,57 | 8,46 | 420,10 | 338,37 | 265,58 | 5,05 | 1248,18 | 62,41 | 1310,59 |
| T-70+FA-0,76 | 0,18 | 199,54 | 171,28 | 20,55 | 7,71 | 440,88 | 367,39 | 286,67 | 5,17 | 1299,65 | 64,98 | 1364,63 |
| **Lungimea postatei mai mare de - 1000 m** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ-921+FA-0,76 | 0,20 | 208,13 | 178,65 | 21,44 | 8,04 | 406,95 | 321,45 | 252,30 | 4,80 | 1193,63 | 35,81 | 1229,44 |
| T-70+FA-0,76 | 0,19 | 189,04 | 162,26 | 19,47 | 7,30 | 424,03 | 348,05 | 271,58 | 4,90 | 1237,60 | 37,13 | 1274,72 |
| **Tocarea crengilor din livezi şi coardei viţei de vie** | | | | | | | | | | | | |
| **Tocarea crengilor:** | | | | | | | | | | | | |
| DT-75+TL-280 | 1,65 | 19,11 | 16,40 | 1,97 | 0,74 | 365,40 | 56,37 | 40,54 | 0,74 | 482,16 | 14,46 | 496,62 |
| T-70+TL-280 | 1,60 | 19,70 | 16,91 | 2,03 | 0,76 | 389,45 | 43,47 | 34,05 | 0,61 | 487,28 | 14,62 | 501,90 |
| **Tocarea coardei viţei de vie:** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ-921+L-160 | 0,73 | 43,18 | 37,07 | 4,45 | 1,67 | 258,17 | 86,38 | 67,69 | 1,30 | 456,72 | 13,70 | 470,43 |
| T-70+L-160 | 0,70 | 45,04 | 38,66 | 4,64 | 1,74 | 275,69 | 92,72 | 72,22 | 1,32 | 486,99 | 14,61 | 501,60 |
| **Zona de Centru** | | | | | | | | | | | | |
| **Întreprinderi mijlocii (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei până la 400,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ-921+FA-0,76 | 0,14 | 297,32 | 255,21 | 30,63 | 11,48 | 482,67 | 459,21 | 360,43 | 6,86 | 1606,49 | 48,19 | 1654,69 |
| T-70+FA-0,76 | 0,13 | 276,28 | 237,15 | 28,46 | 10,67 | 491,64 | 508,69 | 396,92 | 7,15 | 1680,68 | 50,42 | 1731,10 |
| **Întreprinderi mari (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ-921+FA-0,76 | 0,17 | 244,86 | 210,18 | 25,22 | 9,46 | 447,22 | 378,18 | 296,82 | 5,65 | 1372,73 | 41,18 | 1413,91 |
| T-70+FA-0,76 | 0,16 | 224,48 | 192,69 | 23,12 | 8,67 | 472,17 | 413,31 | 322,50 | 5,81 | 1438,27 | 43,15 | 1481,42 |
| **Lungimea postatei 600 - 1000 m** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ-921+FA-0,76 | 0,18 | 231,25 | 198,50 | 23,82 | 8,93 | 432,78 | 357,17 | 280,33 | 5,33 | 1306,86 | 65,34 | 1372,21 |
| T-70+FA-0,76 | 0,17 | 211,28 | 181,35 | 21,76 | 8,16 | 454,01 | 367,39 | 303,53 | 5,47 | 1341,68 | 67,08 | 1408,76 |
| **Lungimea postatei mai mare de - 1000 m** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ-921+FA-0,76 | 0,19 | 219,08 | 188,05 | 22,57 | 8,46 | 419,88 | 338,37 | 265,58 | 5,05 | 1247,96 | 37,44 | 1285,40 |
| T-70+FA-0,76 | 0,18 | 199,54 | 171,28 | 20,55 | 7,71 | 436,72 | 367,36 | 286,67 | 5,17 | 1295,46 | 38,86 | 1334,32 |
| **Tocarea crengilor din livezi şi coardei viţei de vie** | | | | | | | | | | | | |
| **Tocarea crengilor:** | | | | | | | | | | | | |
| DT-75+TL-280 | 1,57 | 20,08 | 17,24 | 2,07 | 0,78 | 383,77 | 59,42 | 42,61 | 0,78 | 506,66 | 15,20 | 521,86 |
| T-70+TL-280 | 1,52 | 20,74 | 17,80 | 2,14 | 0,80 | 394,93 | 45,76 | 35,84 | 0,65 | 497,92 | 14,94 | 512,86 |
| **Tocarea coardei viţei de vie:** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ-921+L-160 | 0,69 | 45,69 | 39,22 | 4,71 | 1,76 | 270,43 | 91,39 | 71,61 | 1,38 | 480,50 | 14,41 | 494,91 |
| T-70+L-160 | 0,67 | 47,05 | 40,39 | 4,85 | 1,82 | 289,69 | 96,87 | 75,45 | 1,37 | 510,43 | 15,31 | 525,75 |
| **Zona de Sud** | | | | | | | | | | | | |
| **Întreprinderi mijlocii (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei până la 400,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ-921+FA-0,76 | 0,16 | 260,16 | 223,31 | 26,80 | 10,05 | 459,04 | 401,81 | 315,38 | 6,00 | 1442,39 | 43,27 | 1485,66 |
| T-70+FA-0,76 | 0,15 | 239,45 | 205,53 | 24,66 | 9,25 | 467,79 | 440,36 | 344,00 | 6,20 | 1497,80 | 44,93 | 1542,73 |
| **Întreprinderi mari (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ-921+FA-0,76 | 0,20 | 208,13 | 178,65 | 21,44 | 8,04 | 407,84 | 321,45 | 252,30 | 4,80 | 1194,52 | 35,84 | 1230,35 |
| T-70+FA-0,76 | 0,19 | 189,04 | 162,26 | 19,47 | 7,30 | 450,29 | 348,05 | 271,58 | 4,90 | 1263,86 | 37,92 | 1301,77 |

| Componenţa agregatului | Producti vitatea, ha/h | Remunera rea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibi-lului şi lubrif-inaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunera rea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medi-cală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Lungimea postatei 600 - 1000 m** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ-921+FA-0,76 | 0,21 | 198,22 | 170,14 | 20,42 | 7,66 | 404,78 | 306,14 | 240,29 | 4,57 | 1154,00 | 57,70 | 1211,70 |
| T-70+FA-0,76 | 0,20 | 179,58 | 154,15 | 18,50 | 6,94 | 432,13 | 330,65 | 258,00 | 4,65 | 1205,01 | 60,25 | 1265,27 |
| **Lungimea postatei mai mare de - 1000 m** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ-921+FA-0,76 | 0,22 | 189,21 | 162,41 | 19,49 | 7,31 | 399,75 | 292,23 | 229,36 | 4,36 | 1114,91 | 33,45 | 1148,35 |
| T-70+FA-0,76 | 0,21 | 171,03 | 146,81 | 17,62 | 6,61 | 415,72 | 314,91 | 245,72 | 4,43 | 1151,81 | 34,55 | 1186,37 |
| **Tocarea crengilor din livezi şi coardei viţei de vie** | | | | | | | | | | | | |
| **Tocarea crengilor:** | | | | | | | | | | | | |
| DT-75+TL-280 | 1,73 | 18,22 | 15,64 | 1,88 | 0,70 | 350,73 | 53,76 | 38,67 | 0,71 | 462,09 | 13,86 | 475,96 |
| T-70+TL-280 | 1,68 | 18,76 | 16,11 | 1,93 | 0,72 | 373,71 | 41,40 | 32,60 | 0,58 | 467,05 | 14,01 | 481,07 |
| **Tocarea coardei viţei de vie:** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ-921+L-160 | 0,77 | 40,94 | 35,14 | 4,22 | 1,58 | 247,89 | 81,90 | 64,17 | 1,23 | 436,13 | 13,08 | 449,22 |
| T-70+L-160 | 0,74 | 42,60 | 36,57 | 4,39 | 1,65 | 264,75 | 87,70 | 68,31 | 1,24 | 464,60 | 13,94 | 478,54 |

## *Lucrările de recoltare (a. 2019)*

| Componenţa agregatului | Producti vitatea, ha/h | Remunera rea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibi-lului şi lubrif-inaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunera rea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medi-cală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Zona de Nord** | | | | | | | | | | | | |
| **Întreprinderi mijlocii. Lungimea postatei până la 400,0 m (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **a) Recoltarea culturilor spicoase R 40 ch/ha** | | | | | | | | | | | | |
| SK - 5 "NIVA" | 0,69 | 128,93 | 110,67 | 13,28 | 4,98 | 156,88 | 233,75 | 112,55 | 7,33 | 639,44 | 19,18 | 658,62 |
| SAMPO -3085 | 1,53 | 58,14 | 49,91 | 5,99 | 2,25 | 143,53 | 200,49 | 96,56 | 6,24 | 504,96 | 15,15 | 520,11 |
| VECTOR 410X420 | 0,85 | 104,66 | 89,84 | 10,78 | 4,04 | 181,81 | 227,71 | 116,70 | 7,08 | 637,96 | 19,14 | 657,10 |
| NEW HOLLAND CX 8080 | 3,43 | 25,94 | 22,26 | 2,67 | 1,00 | 232,08 | 133,33 | 86,66 | 5,60 | 483,60 | 14,51 | 498,11 |
| TORUM-740 RSM-181 | 3,28 | 27,12 | 23,28 | 2,79 | 1,05 | 274,36 | 90,79 | 59,01 | 3,81 | 455,10 | 13,65 | 468,75 |
| CLAAS TUKANO 450 | 4,27 | 20,83 | 17,88 | 2,15 | 0,80 | 157,52 | 102,58 | 66,67 | 4,31 | 351,91 | 10,56 | 362,47 |
| JOHN DEERE 9670 STS | 3,57 | 24,92 | 21,39 | 2,57 | 0,96 | 192,09 | 146,52 | 95,24 | 6,15 | 464,92 | 13,95 | 478,87 |
| KZS-1218 PALESSE GS12 | 3,28 | 27,12 | 23,28 | 2,79 | 1,05 | 226,61 | 62,88 | 40,87 | 2,64 | 360,12 | 10,80 | 370,93 |
| JOHN DEERE W540 | 3,15 | 28,24 | 24,24 | 2,91 | 1,09 | 181,80 | 107,94 | 70,16 | 4,53 | 392,67 | 11,78 | 404,45 |
| PCM-142 «ACROS-550» | 2,26 | 39,36 | 33,79 | 4,05 | 1,52 | 76,95 | 122,53 | 79,65 | 5,15 | 323,64 | 9,71 | 333,34 |
| **b) Recoltarea floarei soarelui R 20 ch/ha** | | | | | | | | | | | | |
| SK - 5 "NIVA" | 1,10 | 80,87 | 69,42 | 8,33 | 3,12 | 131,93 | 146,63 | 70,60 | 4,63 | 434,66 | 13,04 | 447,70 |
| SAMPO -3085 | 1,80 | 49,42 | 42,42 | 5,09 | 1,91 | 120,77 | 170,42 | 81,91 | 5,30 | 427,82 | 12,83 | 440,66 |
| VECTOR 410X420 | 1,30 | 68,43 | 58,74 | 7,05 | 2,64 | 136,09 | 148,89 | 76,30 | 4,62 | 434,33 | 13,03 | 447,36 |
| NEW HOLLAND CX 8080 | 5,14 | 17,31 | 14,86 | 1,78 | 0,67 | 194,95 | 88,97 | 57,83 | 3,74 | 362,80 | 10,88 | 373,68 |
| TORUM-740 RSM-181 | 4,91 | 18,12 | 15,55 | 1,87 | 0,70 | 230,46 | 60,65 | 39,42 | 2,55 | 351,20 | 10,54 | 361,73 |
| CLAAS TUKANO 450 | 6,41 | 13,88 | 11,91 | 1,43 | 0,54 | 132,31 | 68,33 | 44,41 | 2,87 | 261,80 | 7,85 | 269,66 |
| JOHN DEERE 9670 STS | 5,35 | 16,63 | 14,27 | 1,71 | 0,64 | 161,36 | 97,77 | 63,55 | 4,11 | 343,42 | 10,30 | 353,72 |
| KZS-1218 PALESSE GS12 | 4,91 | 18,12 | 15,55 | 1,87 | 0,70 | 190,35 | 42,00 | 27,30 | 1,76 | 279,54 | 8,39 | 287,93 |
| JOHN DEERE W540 | 4,73 | 18,81 | 16,14 | 1,94 | 0,73 | 152,71 | 71,88 | 46,72 | 3,02 | 293,14 | 8,79 | 301,94 |
| PCM-142 «ACROS-550» | 3,39 | 26,24 | 22,53 | 2,70 | 1,01 | 64,64 | 81,69 | 53,10 | 3,43 | 229,10 | 6,87 | 235,97 |
| **c) Recoltarea porumbului R 50 ch/ha** | | | | | | | | | | | | |
| SK - 5 "NIVA" | 0,62 | 143,48 | 123,16 | 14,78 | 5,54 | 178,10 | 260,15 | 125,26 | 8,21 | 715,20 | 21,46 | 736,66 |
| T -70+"TORNADO" | 0,52 | 171,08 | 146,85 | 17,62 | 6,61 | 272,62 | 264,31 | 215,10 | 4,17 | 927,28 | 27,82 | 955,09 |

| Componenţa agregatului | Producti vitatea, ha/h | Remunera rea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibi-lului şi lubrif-inaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunera rea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medi-cală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| NEW HOLLAND CX 8080 | 3,08 | 28,88 | 24,79 | 2,98 | 1,12 | 264,57 | 148,48 | 96,51 | 6,24 | 544,68 | 16,34 | 561,02 |
| TORUM-740 RSM-181 | 2,95 | 30,16 | 25,88 | 3,11 | 1,16 | 312,77 | 100,95 | 65,61 | 4,24 | 513,73 | 15,41 | 529,14 |
| CLAAS TUKANO 450 | 3,84 | 23,17 | 19,89 | 2,39 | 0,89 | 179,57 | 114,06 | 74,14 | 4,79 | 395,73 | 11,87 | 407,60 |
| JOHN DEERE 9670 STS | 3,21 | 27,71 | 23,79 | 2,85 | 1,07 | 218,99 | 162,95 | 105,92 | 6,84 | 522,42 | 15,67 | 538,09 |
| KZS-1218 PALESSE GS12 | 2,95 | 30,16 | 25,88 | 3,11 | 1,16 | 258,34 | 69,91 | 45,44 | 2,94 | 406,79 | 12,20 | 418,99 |
| JOHN DEERE W540 | 2,84 | 31,32 | 26,89 | 3,23 | 1,21 | 207,25 | 119,72 | 77,82 | 5,03 | 441,14 | 13,23 | 454,37 |
| PCM-142 «ACROS-550» | 2,03 | 43,82 | 37,62 | 4,51 | 1,69 | 87,73 | 136,41 | 88,67 | 5,73 | 362,37 | 10,87 | 373,24 |
| **d) Recoltarea sfeclei de zahăr R 280 ch/ha** | | | | | | | | | | | | |
| T-70 + SPN - 3 | 0,45 | 79,82 | 68,51 | 8,22 | 3,08 | 322,73 | 80,13 | 58,02 | 1,18 | 541,88 | 16,26 | 558,13 |
| FRANZ KLEINE SF-20 | 0,93 | 95,66 | 82,11 | 9,85 | 3,69 | 1162,48 | 1579,98 | 1335,19 | 25,59 | 4198,90 | 125,97 | 4324,87 |
| AGRIFAC BIG SIKS | 1,60 | 55,60 | 47,73 | 5,73 | 2,15 | 669,30 | 962,09 | 813,04 | 15,58 | 2515,61 | 75,47 | 2591,08 |
| **Zona de Centru** | | | | | | | | | | | | |
| **Întreprinderi mijlocii. Lungimea postatei până la 400,0 m (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **a) Recoltarea culturilor spicoase R -40 ch/ha** | | | | | | | | | | | | |
| SK - 5 "NIVA" | 0,64 | 139,00 | 119,31 | 14,32 | 5,37 | 164,75 | 252,02 | 121,34 | 7,95 | 685,06 | 20,55 | 705,61 |
| Sampo SP -2085 | 1,42 | 62,65 | 53,77 | 6,45 | 2,42 | 150,53 | 216,02 | 104,04 | 6,72 | 539,96 | 16,20 | 556,16 |
| VECTOR 410X420 | 0,77 | 115,53 | 99,17 | 11,90 | 4,46 | 191,01 | 251,36 | 128,82 | 7,82 | 694,54 | 20,84 | 715,38 |
| NEW HOLLAND CX 8080 | 3,19 | 27,89 | 23,94 | 2,87 | 1,08 | 243,69 | 143,36 | 93,18 | 6,02 | 514,14 | 15,42 | 529,56 |
| TORUM-740 RSM-181 | 3,05 | 29,17 | 25,04 | 3,00 | 1,13 | 288,08 | 97,64 | 63,46 | 4,10 | 482,45 | 14,47 | 496,92 |
| CLAAS TUKANO 450 | 3,97 | 22,41 | 19,23 | 2,31 | 0,87 | 165,39 | 110,33 | 71,71 | 4,63 | 374,47 | 11,23 | 385,71 |
| JOHN DEERE 9670 STS | 3,32 | 26,80 | 23,00 | 2,76 | 1,04 | 201,70 | 157,55 | 102,41 | 6,62 | 495,08 | 14,85 | 509,93 |
| KZS-1218 PALESSE GS12 | 3,05 | 29,17 | 25,04 | 3,00 | 1,13 | 237,94 | 67,62 | 43,95 | 2,84 | 381,52 | 11,45 | 392,97 |
| JOHN DEERE W540 | 2,93 | 30,36 | 26,06 | 3,13 | 1,17 | 190,89 | 116,04 | 75,43 | 4,87 | 417,59 | 12,53 | 430,12 |
| PCM-142 «ACROS-550» | 2,10 | 42,36 | 36,36 | 4,36 | 1,64 | 80,80 | 131,87 | 85,71 | 5,54 | 346,28 | 10,39 | 356,67 |
| **b) Recoltarea floarei soarelui R 20 ch/ha** | | | | | | | | | | | | |
| SK - 5 "NIVA" | 1,02 | 87,22 | 74,86 | 8,98 | 3,37 | 138,49 | 158,13 | 76,14 | 4,89 | 464,87 | 13,95 | 478,81 |
| SAMPO SP -2085 | 1,67 | 53,27 | 45,72 | 5,49 | 2,06 | 126,69 | 183,68 | 88,46 | 5,71 | 457,81 | 13,73 | 471,54 |
| VECTOR 410X420 | 1,23 | 72,32 | 62,08 | 7,45 | 2,79 | 142,87 | 157,36 | 80,64 | 4,90 | 458,09 | 13,74 | 471,84 |
| NEW HOLLAND CX 8080 | 4,78 | 18,61 | 15,97 | 1,92 | 0,72 | 204,69 | 95,67 | 62,19 | 4,02 | 385,18 | 11,56 | 396,73 |
| TORUM-740 RSM-181 | 4,57 | 19,47 | 16,71 | 2,01 | 0,75 | 241,99 | 65,16 | 42,35 | 2,74 | 371,71 | 11,15 | 382,86 |
| CLAAS TUKANO 450 | 5,96 | 14,93 | 12,81 | 1,54 | 0,58 | 138,93 | 73,49 | 47,77 | 3,09 | 278,20 | 8,35 | 286,55 |
| JOHN DEERE 9670 STS | 4,98 | 17,86 | 15,33 | 1,84 | 0,69 | 169,43 | 105,04 | 68,27 | 4,41 | 365,01 | 10,95 | 375,96 |
| KZS-1218 PALESSE GS12 | 4,57 | 19,47 | 16,71 | 2,01 | 0,75 | 199,87 | 45,13 | 29,33 | 1,89 | 295,69 | 8,87 | 304,57 |
| JOHN DEERE W540 | 4,40 | 20,22 | 17,35 | 2,08 | 0,78 | 160,35 | 77,27 | 50,23 | 3,25 | 311,31 | 9,34 | 320,65 |
| PCM-142 «ACROS-550» | 3,15 | 28,24 | 24,24 | 2,91 | 1,09 | 67,87 | 87,91 | 57,14 | 3,69 | 244,86 | 7,35 | 252,20 |
| **c) Recoltarea porumbului R 50 ch/ha** | | | | | | | | | | | | |
| SK - 5 "NIVA" | 0,57 | 156,07 | 133,96 | 16,08 | 6,03 | 187,07 | 282,97 | 136,25 | 8,93 | 771,29 | 23,14 | 794,43 |
| T -70-TORNADO-80 | 0,48 | 185,33 | 159,08 | 19,09 | 7,16 | 286,19 | 286,33 | 233,02 | 4,52 | 995,39 | 29,86 | 1025,25 |
| NEW HOLLAND CX 8080 | 2,87 | 31,00 | 26,61 | 3,19 | 1,20 | 277,80 | 159,34 | 103,57 | 6,69 | 578,40 | 17,35 | 595,75 |
| TORUM-740 RSM-181 | 2,74 | 32,47 | 27,87 | 3,34 | 1,25 | 328,41 | 108,68 | 70,64 | 4,57 | 544,77 | 16,34 | 561,11 |
| CLAAS TUKANO 450 | 3,57 | 24,92 | 21,39 | 2,57 | 0,96 | 188,55 | 122,69 | 79,75 | 5,15 | 421,06 | 12,63 | 433,69 |
| JOHN DEERE 9670 STS | 2,99 | 29,75 | 25,54 | 3,06 | 1,15 | 229,94 | 174,94 | 113,71 | 7,35 | 555,70 | 16,67 | 572,37 |
| KZS-1218 PALESSE GS12 | 2,74 | 32,47 | 27,87 | 3,34 | 1,25 | 271,25 | 75,27 | 48,93 | 3,16 | 431,07 | 12,93 | 444,01 |
| JOHN DEERE W540 | 2,64 | 33,70 | 28,92 | 3,47 | 1,30 | 217,62 | 128,79 | 83,71 | 5,41 | 469,23 | 14,08 | 483,30 |
| PCM-142 «ACROS-550» | 1,89 | 47,07 | 40,40 | 4,85 | 1,82 | 92,11 | 146,52 | 95,24 | 6,15 | 387,09 | 11,61 | 398,70 |
| **d) Recoltarea sfeclei de zahăr R 280 ch/ha** | | | | | | | | | | | | |
| T-70 + SPN - 3 | 0,41 | 87,60 | 75,20 | 9,02 | 3,38 | 338,70 | 87,95 | 63,88 | 1,29 | 579,42 | 17,38 | 596,80 |
| FRANZ KLEINE SF-20 | 0,86 | 103,44 | 88,79 | 10,65 | 4,00 | 1220,60 | 1708,58 | 1443,87 | 27,67 | 4504,17 | 135,13 | 4639,29 |
| AGRIFAC BIG SIKS | 1,49 | 59,70 | 51,25 | 6,15 | 2,31 | 702,77 | 1033,12 | 873,06 | 16,73 | 2685,39 | 80,56 | 2765,95 |

| Componenţa agregatului | Producti vitatea, ha/h | Remunera rea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibi-lului şi lubrif-inaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunera rea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medi-cală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Zona de Sud** | | | | | | | | | | | | |
| **Întreprinderi mijlocii. Lungimea postatei până la 400,0 m (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **a) Recoltarea culturilor spicoase R 40 ch/ha** | | | | | | | | | | | | |
| SK - 5 "NIVA" | 0,75 | 118,61 | 101,81 | 12,22 | 4,58 | 150,53 | 215,05 | 103,55 | 6,79 | 594,53 | 17,84 | 612,37 |
| SAMPO SP -2085 | 1,66 | 53,59 | 46,00 | 5,52 | 2,07 | 137,63 | 184,79 | 89 | 5,75 | 470,76 | 14,12 | 484,88 |
| VECTOR 410X420 | 0,92 | 96,70 | 83,00 | 9,96 | 3,74 | 174,60 | 210,38 | 107,82 | 6,54 | 596,04 | 17,88 | 613,92 |
| NEW HOLLAND CX 8080 | 3,67 | 24,24 | 20,81 | 2,50 | 0,94 | 222,80 | 124,61 | 80,99 | 5,23 | 457,88 | 13,74 | 471,61 |
| TORUM-740 RSM-181 | 3,51 | 25,34 | 21,75 | 2,61 | 0,98 | 263,39 | 84,84 | 55,15 | 3,56 | 432,28 | 12,97 | 445,25 |
| CLAAS TUKANO 450 | 4,57 | 19,47 | 16,71 | 2,01 | 0,75 | 151,22 | 95,84 | 62,30 | 4,03 | 332,85 | 9,99 | 342,84 |
| JOHN DEERE 9670 STS | 3,82 | 23,29 | 19,99 | 2,40 | 0,90 | 184,41 | 136,93 | 89,01 | 5,75 | 439,39 | 13,18 | 452,57 |
| KZS-1218 PALESSE GS12 | 3,51 | 25,34 | 21,75 | 2,61 | 0,98 | 217,54 | 58,76 | 38,19 | 2,47 | 342,30 | 10,27 | 352,57 |
| JOHN DEERE W540 | 3,37 | 26,40 | 22,66 | 2,72 | 1,02 | 174,53 | 100,89 | 65,58 | 4,24 | 371,63 | 11,15 | 382,78 |
| PCM-142 «ACROS-550» | 2,42 | 36,76 | 31,55 | 3,79 | 1,42 | 73,87 | 114,43 | 74,38 | 4,81 | 304,25 | 9,13 | 313,37 |
| **b) Recoltarea floarei soarelui R 20 ch/ha** | | | | | | | | | | | | |
| SK - 5 "NIVA" | 1,20 | 74,13 | 63,63 | 7,64 | 2,86 | 126,69 | 134,41 | 64,72 | 4,24 | 404,19 | 12,13 | 416,32 |
| SAMPO SP -2085 | 1,94 | 45,86 | 39,36 | 4,72 | 1,77 | 115,95 | 158,12 | 76,15 | 4,92 | 401,00 | 12,03 | 413,03 |
| VECTOR 410X420 | 1,42 | 62,65 | 53,77 | 6,45 | 2,42 | 130,62 | 136,30 | 69,85 | 4,24 | 403,66 | 12,11 | 415,77 |
| NEW HOLLAND CX 8080 | 5,50 | 16,17 | 13,88 | 1,67 | 0,62 | 187,15 | 83,15 | 54,05 | 3,49 | 344,01 | 10,32 | 354,33 |
| TORUM-740 RSM-181 | 5,26 | 16,91 | 14,52 | 1,74 | 0,65 | 221,25 | 56,61 | 36,80 | 2,38 | 333,95 | 10,02 | 343,97 |
| CLAAS TUKANO 450 | 6,85 | 12,99 | 11,15 | 1,34 | 0,50 | 127,02 | 63,94 | 41,56 | 2,69 | 248,20 | 7,45 | 255,64 |
| JOHN DEERE 9670 STS | 5,73 | 15,53 | 13,33 | 1,60 | 0,60 | 154,90 | 91,29 | 59,34 | 3,83 | 324,88 | 9,75 | 334,63 |
| KZS-1218 PALESSE GS12 | 5,26 | 16,91 | 14,52 | 1,74 | 0,65 | 182,74 | 39,21 | 25,49 | 1,65 | 265,99 | 7,98 | 273,97 |
| JOHN DEERE W540 | 5,06 | 17,58 | 15,09 | 1,81 | 0,68 | 146,60 | 67,19 | 43,68 | 2,82 | 277,87 | 8,34 | 286,21 |
| PCM-142 «ACROS-550» | 3,63 | 24,51 | 21,04 | 2,52 | 0,95 | 62,05 | 76,29 | 49,59 | 3,20 | 215,63 | 6,47 | 222,10 |
| **c) Recoltarea porumbului R 50 ch/ha** | | | | | | | | | | | | |
| SK - 5 "NIVA" | 0,68 | 130,82 | 112,29 | 13,48 | 5,05 | 171,09 | 237,19 | 114,21 | 7,49 | 660,80 | 19,82 | 680,63 |
| T -70-Tornado-80 | 0,55 | 161,74 | 138,84 | 16,66 | 6,25 | 261,68 | 249,89 | 203,36 | 3,95 | 880,62 | 26,42 | 907,04 |
| NEW HOLLAND CX 8080 | 3,30 | 26,96 | 23,14 | 2,78 | 1,04 | 253,99 | 138,58 | 90,08 | 5,82 | 515,42 | 15,46 | 530,89 |
| TORUM-740 RSM-181 | 3,15 | 28,24 | 24,24 | 2,91 | 1,09 | 300,26 | 94,54 | 61,45 | 3,97 | 488,46 | 14,65 | 503,11 |
| CLAAS TUKANO 450 | 4,11 | 21,64 | 18,58 | 2,23 | 0,84 | 172,39 | 106,57 | 69,27 | 4,48 | 374,35 | 11,23 | 385,58 |
| JOHN DEERE 9670 STS | 3,44 | 25,86 | 22,20 | 2,66 | 1,00 | 210,23 | 152,06 | 98,84 | 6,39 | 493,37 | 14,80 | 508,17 |
| KZS-1218 PALESSE GS12 | 3,15 | 28,24 | 24,24 | 2,91 | 1,09 | 248,00 | 65,47 | 42,56 | 2,75 | 387,02 | 11,61 | 398,63 |
| JOHN DEERE W540 | 3,04 | 29,26 | 25,12 | 3,01 | 1,13 | 198,96 | 111,84 | 72,70 | 4,70 | 417,46 | 12,52 | 429,98 |
| PCM-142 «ACROS-550» | 2,17 | 41,00 | 35,19 | 4,22 | 1,58 | 84,22 | 127,61 | 82,95 | 5,36 | 341,14 | 10,23 | 351,37 |
| **Zona de Nord** | | | | | | | | | | | | |
| **Întreprinderi mari. Lungimea postatei 400 - 600,0 m (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **a) Recoltarea cerealelor R - 40 q/ha** | | | | | | | | | | | | |
| SK - 5 "NIVA" | 0,81 | 109,83 | 94,27 | 11,31 | 4,24 | 181,81 | 199,12 | 95,88 | 6,28 | 592,92 | 17,79 | 610,70 |
| DON - 1500 | 1,48 | 60,11 | 51,59 | 6,19 | 2,32 | 219,23 | 198,08 | 95,37 | 6,16 | 578,95 | 17,37 | 596,32 |
| SAMPO SR -3085 | 2,00 | 44,48 | 38,18 | 4,58 | 1,72 | 166,50 | 153,38 | 73,87 | 4,77 | 443,00 | 13,29 | 456,29 |
| VECTOR 410X420 | 1,00 | 88,96 | 76,36 | 9,16 | 3,44 | 214,11 | 193,55 | 99,19 | 6,02 | 601,83 | 18,05 | 619,88 |
| NEW HOLLAND CX 8080 | 4,01 | 22,18 | 19,04 | 2,29 | 0,86 | 269,21 | 114,04 | 74,13 | 4,79 | 484,35 | 14,53 | 498,89 |
| TORUM-740 RSM-181 | 3,83 | 23,23 | 19,94 | 2,39 | 0,90 | 318,26 | 77,75 | 50,54 | 3,27 | 473,04 | 14,19 | 487,23 |
| CLAAS TUKANO 450 | 4,99 | 17,83 | 15,30 | 1,84 | 0,69 | 182,72 | 87,78 | 57,05 | 3,69 | 349,06 | 10,47 | 359,54 |
| JOHN DEERE 9670 STS | 4,17 | 21,33 | 18,31 | 2,20 | 0,82 | 222,83 | 125,44 | 81,53 | 5,27 | 456,41 | 13,69 | 470,10 |
| KZS-1218 PALESSE GS12 | 3,83 | 23,23 | 19,94 | 2,39 | 0,90 | 262,87 | 53,85 | 35,00 | 2,26 | 377,21 | 11,32 | 388,53 |
| JOHN DEERE W540 | 3,69 | 24,11 | 20,69 | 2,48 | 0,93 | 210,89 | 92,14 | 59,89 | 3,87 | 390,90 | 11,73 | 402,63 |
| PCM-142 «ACROS-550» | 2,64 | 33,70 | 28,92 | 3,47 | 1,30 | 89,27 | 104,89 | 68,18 | 4,41 | 300,45 | 9,01 | 309,46 |
| **b) Recoltarea floarei soarelui R - 20 q/ha** | | | | | | | | | | | | |
| SK - 5 "NIVA" | 1,38 | 64,46 | 55,33 | 6,64 | 2,49 | 159,93 | 116,88 | 56,28 | 3,69 | 401,24 | 12,04 | 413,28 |

| Componenţa agregatului | Producti vitatea, ha/h | Remunera rea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibi-lului şi lubrif-inaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunera rea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medi-cală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| DON - 1500 | 1,88 | 47,32 | 40,62 | 4,87 | 1,83 | 148,99 | 160,20 | 77,13 | 4,98 | 438,62 | 13,16 | 451,78 |
| SAMPO SR -3085 | 2,34 | 38,02 | 32,63 | 3,92 | 1,47 | 144,41 | 131,09 | 63,13 | 4,08 | 380,73 | 11,42 | 392,15 |
| VECTOR 410X420 | 1,63 | 54,58 | 46,85 | 5,62 | 2,11 | 148,99 | 118,74 | 60,85 | 3,69 | 386,85 | 11,61 | 398,45 |
| NEW HOLLAND CX 8080 | 6,01 | 14,80 | 12,71 | 1,52 | 0,57 | 226,14 | 76,09 | 49,46 | 3,20 | 369,69 | 11,09 | 380,78 |
| TORUM-740 RSM-181 | 5,75 | 15,47 | 13,28 | 1,59 | 0,60 | 267,34 | 51,79 | 33,66 | 2,18 | 370,44 | 11,11 | 381,55 |
| CLAAS TUKANO 450 | 7,49 | 11,88 | 10,19 | 1,22 | 0,46 | 153,49 | 58,48 | 38,01 | 2,46 | 264,31 | 7,93 | 272,24 |
| JOHN DEERE 9670 STS | 6,26 | 14,21 | 12,20 | 1,46 | 0,55 | 187,17 | 83,56 | 54,31 | 3,51 | 342,76 | 10,28 | 353,05 |
| KZS-1218 PALESSE GS12 | 5,75 | 15,47 | 13,28 | 1,59 | 0,60 | 220,81 | 35,87 | 23,31 | 1,51 | 296,97 | 8,91 | 305,88 |
| JOHN DEERE W540 | 5,53 | 16,09 | 13,81 | 1,66 | 0,62 | 177,15 | 61,48 | 39,96 | 2,58 | 297,27 | 8,92 | 306,18 |
| PCM-142 «ACROS-550» | 3,96 | 22,46 | 19,28 | 2,31 | 0,87 | 74,98 | 69,93 | 45,45 | 2,94 | 215,77 | 6,47 | 222,24 |
| **c) Recoltarea porumbului R - 50 q/ha** | | | | | | | | | | | | |
| SK - 5 "NIVA" | 0,78 | 114,05 | 97,90 | 11,75 | 4,41 | 210,26 | 206,78 | 99,57 | 6,53 | 637,19 | 19,12 | 656,31 |
| DON - 1500 | 1,05 | 84,72 | 72,72 | 8,73 | 3,27 | 212,45 | 279,20 | 134,43 | 8,69 | 719,49 | 21,58 | 741,08 |
| SAMPO SR -3085 | 2,06 | 43,18 | 37,07 | 4,45 | 1,67 | 180,95 | 148,91 | 71,71 | 4,63 | 449,38 | 13,48 | 462,87 |
| VECTOR 410X420 | 0,97 | 91,71 | 78,72 | 9,45 | 3,54 | 181,81 | 199,54 | 102,26 | 6,21 | 581,53 | 17,45 | 598,98 |
| KSKU -6 | 1,40 | 63,54 | 54,54 | 6,55 | 2,45 | 196,92 | 183,04 | 135,86 | 3,19 | 582,55 | 17,48 | 600,03 |
| T-70 + KKP - 3 | 0,78 | 114,05 | 97,90 | 11,75 | 4,41 | 294,50 | 182,44 | 148,44 | 2,89 | 742,32 | 22,27 | 764,59 |
| NEW HOLLAND CX 8080 | 3,60 | 24,71 | 21,21 | 2,55 | 0,95 | 306,91 | 127,03 | 82,57 | 5,34 | 546,56 | 16,40 | 562,95 |
| TORUM-740 RSM-181 | 3,45 | 25,79 | 22,13 | 2,66 | 1,00 | 362,82 | 86,32 | 56,10 | 3,63 | 534,65 | 16,04 | 550,69 |
| CLAAS TUKANO 450 | 4,49 | 19,81 | 17,01 | 2,04 | 0,77 | 208,3 | 97,55 | 63,41 | 4,10 | 393,17 | 11,80 | 404,96 |
| JOHN DEERE 9670 STS | 3,76 | 23,66 | 20,31 | 2,44 | 0,91 | 254,02 | 139,12 | 90,43 | 5,84 | 513,07 | 15,39 | 528,46 |
| KZS-1218 PALESSE GS12 | 3,45 | 25,79 | 22,13 | 2,66 | 1,00 | 299,67 | 59,78 | 38,86 | 2,51 | 426,60 | 12,80 | 439,40 |
| JOHN DEERE W540 | 3,32 | 26,80 | 23,00 | 2,76 | 1,04 | 240,42 | 102,41 | 66,57 | 4,30 | 440,49 | 13,21 | 453,71 |
| PCM-142 «ACROS-550» | 2,38 | 37,38 | 32,08 | 3,85 | 1,44 | 101,76 | 116,35 | 75,63 | 4,89 | 336,01 | 10,08 | 346,09 |
| **d) Recoltarea sfeclei de zahăr R - 280 q/ha** | | | | | | | | | | | | |
| KS - 6B | 0,83 | 107,18 | 92,00 | 11,04 | 4,14 | 315,06 | 431,35 | 323,51 | 7,54 | 1184,64 | 35,54 | 1220,18 |
| T-70SM + SPN-3 | 0,60 | 59,86 | 51,38 | 6,17 | 2,31 | 300,19 | 60,10 | 43,65 | 0,88 | 464,68 | 13,94 | 478,62 |
| FRANZ KLEINE SF-20 | 1,24 | 71,74 | 61,58 | 7,39 | 2,77 | 1081,61 | 1184,98 | 1001,40 | 19,19 | 3358,92 | 100,77 | 3459,69 |
| AGRIFAC BIG SIKS | 2,13 | 41,76 | 35,85 | 4,30 | 1,61 | 622,74 | 722,70 | 610,73 | 11,70 | 2009,64 | 60,29 | 2069,93 |
| **Întreprinderi mari. Lungimea postatei 600,0 – 1000,0 m (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **a) Recoltarea cerealelor R - 40 q/ha** | | | | | | | | | | | | |
| SK - 5 "NIVA" | 0,95 | 93,64 | 80,38 | 9,65 | 3,62 | 175,04 | 169,78 | 81,75 | 5,36 | 525,57 | 15,77 | 541,34 |
| DON - 1500 | 1,54 | 57,77 | 49,58 | 5,95 | 2,23 | 212,45 | 190,36 | 91,66 | 5,92 | 558,16 | 16,74 | 574,90 |
| SAMPO SR -3085 | 2,19 | 40,62 | 34,87 | 4,18 | 1,57 | 173,50 | 140,06 | 67,46 | 4,36 | 426,00 | 12,78 | 438,78 |
| VECTOR 410X420 | 1,17 | 76,03 | 65,26 | 7,83 | 2,94 | 212,45 | 165,43 | 84,78 | 5,15 | 543,84 | 16,32 | 560,16 |
| NEW HOLLAND CX 8080 | 4,74 | 18,77 | 16,11 | 1,93 | 0,72 | 259,93 | 96,48 | 62,71 | 4,05 | 441,94 | 13,26 | 455,20 |
| TORUM-740 RSM-181 | 4,54 | 19,59 | 16,82 | 2,02 | 0,76 | 307,29 | 65,59 | 42,63 | 2,76 | 437,87 | 13,14 | 451,00 |
| CLAAS TUKANO 450 | 5,91 | 15,05 | 12,92 | 1,55 | 0,58 | 176,42 | 74,11 | 48,17 | 3,11 | 316,87 | 9,51 | 326,38 |
| John Deere 9670 STS | 4,94 | 18,01 | 15,46 | 1,85 | 0,70 | 215,14 | 105,89 | 68,83 | 4,45 | 412,31 | 12,37 | 424,68 |
| KZS-1218 Palesse GS12 | 4,54 | 19,59 | 16,82 | 2,02 | 0,76 | 253,80 | 45,43 | 29,53 | 1,91 | 350,26 | 10,51 | 360,77 |
| John Deere W540 | 4,37 | 20,36 | 17,47 | 2,10 | 0,79 | 203,62 | 77,80 | 50,57 | 3,27 | 355,62 | 10,67 | 366,29 |
| PCM-142 «ACROS-550» | 3,13 | 28,42 | 24,40 | 2,93 | 1,10 | 86,19 | 88,47 | 57,51 | 3,72 | 264,31 | 7,93 | 272,24 |
| **b) Recoltarea floarei soarelui R - 20 q/ha** | | | | | | | | | | | | |
| SK - 5 "NIVA" | 1,50 | 59,31 | 50,91 | 6,11 | 2,29 | 152,72 | 107,53 | 51,77 | 3,39 | 374,72 | 11,24 | 385,96 |
| DON - 1500 | 1,96 | 45,39 | 38,96 | 4,68 | 1,75 | 146,81 | 149,57 | 72,02 | 4,65 | 418,44 | 12,55 | 430,99 |
| SAMPO SR -3085 | 2,70 | 32,95 | 28,28 | 3,39 | 1,27 | 144,19 | 113,61 | 54,72 | 3,53 | 349,00 | 10,47 | 359,47 |
| VECTOR 410X420 | 1,77 | 50,26 | 43,14 | 5,18 | 1,94 | 140,24 | 109,35 | 56,04 | 3,40 | 359,29 | 10,78 | 370,07 |
| NEW HOLLAND CX 8080 | 7,11 | 12,51 | 10,74 | 1,29 | 0,48 | 218,34 | 64,32 | 41,81 | 2,70 | 339,68 | 10,19 | 349,87 |
| TORUM-740 RSM-181 | 6,80 | 13,08 | 11,23 | 1,35 | 0,51 | 258,12 | 43,79 | 28,46 | 1,84 | 345,30 | 10,36 | 355,66 |
| CLAAS TUKANO 450 | 8,87 | 10,03 | 8,61 | 1,03 | 0,39 | 148,19 | 49,38 | 32,10 | 2,07 | 241,77 | 7,25 | 249,02 |
| JOHN DEERE 9670 STS | 7,41 | 12,01 | 10,30 | 1,24 | 0,46 | 180,72 | 70,59 | 45,88 | 2,96 | 312,17 | 9,36 | 321,53 |
| KZS-1218 PALESSE GS12 | 6,80 | 13,08 | 11,23 | 1,35 | 0,51 | 213,19 | 30,33 | 19,71 | 1,27 | 277,59 | 8,33 | 285,92 |

| Componenţa agregatului | Producti vitatea, ha/h | Remunera rea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibi-lului şi lubrif-inaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunera rea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medi-cală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| JOHN DEERE W540 | 6,55 | 13,58 | 11,66 | 1,40 | 0,52 | 171,04 | 51,91 | 33,74 | 2,18 | 272,45 | 8,17 | 280,62 |
| PCM-142 «ACROS-550» | 4,69 | 18,97 | 16,28 | 1,95 | 0,73 | 72,40 | 59,04 | 38,38 | 2,48 | 191,27 | 5,74 | 197,01 |
| **c) Recoltarea porumbului R - 50 q/ha** | | | | | | | | | | | | |
| SK - 5 "NIVA" | 0,94 | 94,64 | 81,23 | 9,75 | 3,66 | 199,32 | 171,59 | 82,62 | 5,42 | 553,59 | 16,61 | 570,20 |
| DON - 1500 | 1,27 | 70,05 | 60,13 | 7,22 | 2,71 | 177,44 | 230,84 | 111,14 | 7,18 | 596,65 | 17,90 | 614,55 |
| SAMPO SR -3085 | 2,56 | 34,75 | 29,83 | 3,58 | 1,34 | 176,57 | 119,92 | 57,71 | 3,73 | 392,68 | 11,78 | 404,46 |
| VECTOR 410X420 | 1,17 | 76,03 | 65,26 | 7,83 | 2,94 | 175,25 | 165,43 | 84,78 | 5,15 | 506,64 | 15,20 | 521,84 |
| KSKU -6 | 1,50 | 59,31 | 50,91 | 6,11 | 2,29 | 175,25 | 170,84 | 126,80 | 2,98 | 535,18 | 16,06 | 551,23 |
| T-70 + KKP - 3 | 0,84 | 105,90 | 90,90 | 10,91 | 4,09 | 294,72 | 169,41 | 138,04 | 2,68 | 710,75 | 21,32 | 732,08 |
| NEW HOLLAND CX 8080 | 4,27 | 20,83 | 17,88 | 2,15 | 0,80 | 296,32 | 107,10 | 69,61 | 4,50 | 498,36 | 14,95 | 513,32 |
| TORUM-740 RSM-181 | 4,08 | 21,80 | 18,72 | 2,25 | 0,84 | 350,31 | 72,99 | 47,44 | 3,07 | 495,61 | 14,87 | 510,48 |
| CLAAS TUKANO 450 | 5,32 | 16,72 | 14,35 | 1,72 | 0,65 | 201,12 | 82,33 | 53,52 | 3,46 | 357,15 | 10,71 | 367,86 |
| JOHN DEERE 9670 STS | 4,45 | 19,99 | 17,16 | 2,06 | 0,77 | 245,27 | 117,55 | 76,40 | 4,94 | 464,15 | 13,92 | 478,07 |
| KZS-1218 PALESSE GS12 | 4,08 | 21,80 | 18,72 | 2,25 | 0,84 | 289,34 | 50,55 | 32,86 | 2,12 | 396,67 | 11,90 | 408,57 |
| JOHN DEERE W540 | 3,93 | 22,64 | 19,43 | 2,33 | 0,87 | 232,13 | 86,51 | 56,23 | 3,63 | 401,15 | 12,03 | 413,18 |
| PCM-142 «ACROS-550» | 2,81 | 31,66 | 27,17 | 3,26 | 1,22 | 98,25 | 98,55 | 64,06 | 4,14 | 296,65 | 8,90 | 305,55 |
| **d) Recoltarea sfeclei de zahăr R - 280 q/ha** | | | | | | | | | | | | |
| KS - 6B | 0,87 | 102,25 | 87,77 | 10,53 | 3,95 | 293,62 | 411,52 | 308,63 | 7,20 | 1123,22 | 33,70 | 1156,92 |
| T-70 + SPN-3 | 0,65 | 55,26 | 47,43 | 5,69 | 2,13 | 288,60 | 55,48 | 40,29 | 0,82 | 440,45 | 13,21 | 453,66 |
| FRANZ KLEINE SF-20 | 1,34 | 66,39 | 56,99 | 6,84 | 2,56 | 1051,29 | 1096,55 | 926,66 | 17,76 | 3158,66 | 94,76 | 3253,41 |
| AGRIFAC BIG SIKS | 2,30 | 38,68 | 33,20 | 3,98 | 1,49 | 605,28 | 669,28 | 565,59 | 10,84 | 1889,67 | 56,69 | 1946,36 |
| **Întreprinderi mari. Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **a) Recoltarea cerealelor** | | | | | | | | | | | | |
| SK - 5 "NIVA" | 1,06 | 83,92 | 72,04 | 8,64 | 3,24 | 167,38 | 152,16 | 73,27 | 4,80 | 481,53 | 14,45 | 495,98 |
| DON - 1500 | 1,62 | 54,91 | 47,14 | 5,66 | 2,12 | 207,53 | 180,96 | 87,13 | 5,63 | 536,16 | 16,08 | 552,25 |
| SAMPO SR -3085 | 2,42 | 36,76 | 31,55 | 3,79 | 1,42 | 167,60 | 126,76 | 61,05 | 3,94 | 396,11 | 11,88 | 407,99 |
| VECTOR 410X420 | 1,38 | 64,46 | 55,33 | 6,64 | 2,49 | 182,69 | 140,25 | 71,88 | 4,36 | 463,64 | 13,91 | 477,55 |
| NEW HOLLAND CX 8080 | 5,27 | 16,88 | 14,49 | 1,74 | 0,65 | 248,33 | 86,78 | 56,40 | 3,65 | 412,04 | 12,36 | 424,40 |
| TORUM-740 RSM-181 | 5,04 | 17,65 | 15,15 | 1,82 | 0,68 | 293,57 | 59,09 | 38,40 | 2,48 | 411,19 | 12,34 | 423,53 |
| CLAAS TUKANO 450 | 6,57 | 13,54 | 11,62 | 1,39 | 0,52 | 168,54 | 66,67 | 43,33 | 2,80 | 294,88 | 8,85 | 303,73 |
| JOHN DEERE 9670 STS | 5,49 | 16,20 | 13,91 | 1,67 | 0,63 | 205,54 | 95,28 | 61,93 | 4,00 | 382,96 | 11,49 | 394,44 |
| KZS-1218 PALESSE GS12 | 5,04 | 17,65 | 15,15 | 1,82 | 0,68 | 242,47 | 40,92 | 26,60 | 1,72 | 329,36 | 9,88 | 339,24 |
| JOHN DEERE W540 | 4,85 | 18,34 | 15,74 | 1,89 | 0,71 | 194,53 | 70,10 | 45,57 | 2,94 | 331,49 | 9,94 | 341,43 |
| PCM-142 «ACROS-550» | 3,48 | 25,56 | 21,94 | 2,63 | 0,99 | 82,34 | 79,57 | 51,72 | 3,34 | 242,54 | 7,28 | 249,82 |
| **b) Recoltarea floarei soarelui** | | | | | | | | | | | | |
| SK - 5 "NIVA" | 1,62 | 54,91 | 47,14 | 5,66 | 2,12 | 146,60 | 99,56 | 47,94 | 3,14 | 352,15 | 10,56 | 362,72 |
| DON - 1500 | 2,06 | 43,18 | 37,07 | 4,45 | 1,67 | 140,90 | 142,31 | 68,52 | 4,43 | 399,34 | 11,98 | 411,32 |
| SAMPO SR -3085 | 2,83 | 31,43 | 26,98 | 3,24 | 1,21 | 139,81 | 108,39 | 52,20 | 3,37 | 335,20 | 10,06 | 345,26 |
| VECTOR 410X420 | 1,91 | 46,58 | 39,98 | 4,80 | 1,80 | 131,93 | 101,34 | 51,93 | 3,15 | 334,93 | 10,05 | 344,97 |
| NEW HOLLAND CX 8080 | 7,91 | 11,25 | 9,65 | 1,16 | 0,43 | 208,59 | 57,81 | 37,58 | 2,43 | 317,66 | 9,53 | 327,19 |
| TORUM-740 RSM-181 | 7,56 | 11,77 | 10,10 | 1,21 | 0,45 | 246,60 | 39,39 | 25,60 | 1,65 | 325,02 | 9,75 | 334,77 |
| CLAAS TUKANO 450 | 9,86 | 9,02 | 7,74 | 0,93 | 0,35 | 141,58 | 44,42 | 28,87 | 1,87 | 225,76 | 6,77 | 232,54 |
| JOHN DEERE 9670 STS | 8,24 | 10,80 | 9,27 | 1,11 | 0,42 | 172,65 | 63,48 | 41,26 | 2,67 | 290,86 | 8,73 | 299,58 |
| KZS-1218 PALESSE GS12 | 7,56 | 11,77 | 10,10 | 1,21 | 0,45 | 203,68 | 27,28 | 17,73 | 1,15 | 261,61 | 7,85 | 269,45 |
| JOHN DEERE W540 | 7,28 | 12,22 | 10,49 | 1,26 | 0,47 | 163,40 | 46,70 | 30,36 | 1,96 | 254,64 | 7,64 | 262,28 |
| PCM-142 «ACROS-550» | 5,22 | 17,04 | 14,63 | 1,76 | 0,66 | 69,16 | 53,05 | 34,48 | 2,23 | 175,96 | 5,28 | 181,24 |
| **c) Recoltarea porumbului** | | | | | | | | | | | | |
| SK - 5 "NIVA" | 0,96 | 92,67 | 79,54 | 9,55 | 3,58 | 187,07 | 168,01 | 80,90 | 5,30 | 533,95 | 16,02 | 549,96 |
| DON - 1500 | 1,40 | 63,54 | 54,54 | 6,55 | 2,45 | 167,16 | 209,40 | 100,82 | 6,52 | 547,44 | 16,42 | 563,87 |
| SAMPO SR -3085 | 2,68 | 33,19 | 28,49 | 3,42 | 1,28 | 164,97 | 114,46 | 55,12 | 3,56 | 371,30 | 11,14 | 382,44 |
| VECTOR 410X420 | 1,18 | 75,39 | 64,71 | 7,77 | 2,91 | 167,38 | 164,03 | 84,06 | 5,10 | 495,96 | 14,88 | 510,84 |
| KSCU - 6 | 1,60 | 55,60 | 47,73 | 5,73 | 2,15 | 169,57 | 160,16 | 118,88 | 2,79 | 507,00 | 15,21 | 522,21 |
| T-70 + KKP - 3 | 0,88 | 101,09 | 86,77 | 10,41 | 3,90 | 264,09 | 161,71 | 131,77 | 2,56 | 661,22 | 19,84 | 681,06 |

| Componenţa agregatului | Producti vitatea, ha/h | Remunera rea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibi-lului şi lubrif-inaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunera rea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medi-cală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| NEW HOLLAND CX 8080 | 4,74 | 18,77 | 16,11 | 1,93 | 0,72 | 283,09 | 96,48 | 62,71 | 4,05 | 465,10 | 13,95 | 479,05 |
| TORUM-740 RSM-181 | 4,54 | 19,59 | 16,82 | 2,02 | 0,76 | 334,67 | 65,59 | 42,63 | 2,76 | 465,25 | 13,96 | 479,20 |
| CLAAS TUKANO 450 | 5,91 | 15,05 | 12,92 | 1,55 | 0,58 | 192,14 | 74,11 | 48,17 | 3,11 | 332,59 | 9,98 | 342,57 |
| JOHN DEERE 9670 STS | 4,94 | 18,01 | 15,46 | 1,85 | 0,70 | 234,32 | 105,89 | 68,83 | 4,45 | 431,49 | 12,94 | 444,43 |
| KZS-1218 PALESSE GS12 | 4,54 | 19,59 | 16,82 | 2,02 | 0,76 | 276,42 | 45,43 | 29,53 | 1,91 | 372,88 | 11,19 | 384,06 |
| JOHN DEERE W540 | 4,37 | 20,36 | 17,47 | 2,10 | 0,79 | 221,76 | 77,80 | 50,57 | 3,27 | 373,76 | 11,21 | 384,97 |
| PCM-142 «ACROS-550» | 3,13 | 28,42 | 24,40 | 2,93 | 1,10 | 93,87 | 88,47 | 57,51 | 3,72 | 271,99 | 8,16 | 280,15 |
| **d) Recoltarea sfeclei de zahăr** | | | | | | | | | | | | |
| KS - 6B | 0,91 | 97,76 | 83,91 | 10,07 | 3,78 | 286,19 | 393,43 | 295,07 | 6,88 | 1079,33 | 32,38 | 1111,71 |
| T-70+ SPN-3 | 0,70 | 51,31 | 44,04 | 5,29 | 1,98 | 281,15 | 51,52 | 37,42 | 0,76 | 422,16 | 12,66 | 434,82 |
| FRANZ KLEINE SF-20 | 1,09 | 81,61 | 70,06 | 8,41 | 3,15 | 1010,85 | 1348,06 | 1139,20 | 21,83 | 3601,56 | 108,05 | 3709,60 |
| AGRIFAC BIG SIKS | 1,87 | 47,57 | 40,83 | 4,90 | 1,84 | 582,00 | 823,18 | 695,65 | 13,33 | 2161,73 | 64,85 | 2226,58 |
| **Zona de Centru** | | | | | | | | | | | | |
| **Întreprinderi mari. Lungimea postatei 400 - 600,0 m (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **a) Recoltarea cerealelor** | | | | | | | | | | | | |
| SK - 5 "NIVA" | 0,75 | 118,61 | 101,81 | 12,22 | 4,58 | 190,79 | 2115,05 | 103,55 | 6,79 | 2534,79 | 76,04 | 2610,84 |
| DON - 1500 | 1,36 | 65,41 | 56,15 | 6,74 | 2,53 | 230,17 | 215,56 | 103,79 | 6,71 | 621,64 | 18,65 | 640,29 |
| SAMPO SR -3085 | 1,83 | 48,61 | 41,73 | 5,01 | 1,88 | 175,04 | 167,62 | 80,73 | 5,21 | 477,21 | 14,32 | 491,53 |
| VECTOR 410X420 | 0,92 | 96,70 | 83,00 | 9,96 | 3,74 | 225,35 | 210,38 | 107,82 | 6,54 | 646,79 | 19,40 | 666,19 |
| NEW HOLLAND CX 8080 | 3,72 | 23,91 | 20,53 | 2,46 | 0,92 | 282,68 | 122,93 | 79,91 | 5,16 | 514,60 | 15,44 | 530,03 |
| TORUM-740 RSM-181 | 3,56 | 24,99 | 21,45 | 2,57 | 0,97 | 334,18 | 83,65 | 54,37 | 3,51 | 500,70 | 15,02 | 515,72 |
| CLAAS TUKANO 450 | 4,64 | 19,17 | 16,46 | 1,97 | 0,74 | 191,86 | 94,40 | 61,36 | 3,97 | 370,75 | 11,12 | 381,87 |
| JOHN DEERE 9670 STS | 3,88 | 22,93 | 19,68 | 2,36 | 0,89 | 233,97 | 134,81 | 87,63 | 5,66 | 485,00 | 14,55 | 499,55 |
| KZS-1218 PALESSE GS12 | 3,56 | 24,99 | 21,45 | 2,57 | 0,97 | 276,01 | 57,93 | 37,66 | 2,43 | 399,02 | 11,97 | 410,99 |
| JOHN DEERE W540 | 3,43 | 25,94 | 22,26 | 2,67 | 1,00 | 221,44 | 99,13 | 64,43 | 4,16 | 415,10 | 12,45 | 427,55 |
| PCM-142 «ACROS-550» | 2,45 | 36,31 | 31,17 | 3,74 | 1,40 | 93,73 | 113,03 | 73,47 | 4,75 | 321,28 | 9,64 | 330,92 |
| **b) Recoltarea floarei soarelui** | | | | | | | | | | | | |
| SK - 5 "NIVA" | 1,27 | 70,05 | 60,13 | 7,22 | 2,71 | 168,18 | 127,00 | 61,15 | 4,01 | 430,39 | 12,91 | 443,30 |
| DON - 1500 | 1,73 | 51,42 | 44,14 | 5,30 | 1,99 | 171,31 | 169,46 | 81,59 | 5,27 | 479,05 | 14,37 | 493,42 |
| SAMPO SR -3085 | 2,18 | 40,81 | 35,03 | 4,20 | 1,58 | 151,62 | 140,71 | 67,77 | 4,38 | 405,29 | 12,16 | 417,45 |
| VECTOR 410X420 | 1,50 | 59,31 | 50,91 | 6,11 | 2,29 | 156,43 | 129,03 | 66,13 | 4,01 | 414,91 | 12,45 | 427,35 |
| NEW HOLLAND CX 8080 | 5,59 | 15,91 | 13,66 | 1,64 | 0,61 | 237,45 | 81,81 | 53,18 | 3,44 | 391,78 | 11,75 | 403,54 |
| TORUM-740 RSM-181 | 5,34 | 16,66 | 14,30 | 1,72 | 0,64 | 280,71 | 55,77 | 36,25 | 2,34 | 391,72 | 11,75 | 403,48 |
| CLAAS TUKANO 450 | 6,97 | 12,76 | 10,96 | 1,31 | 0,49 | 161,16 | 62,84 | 40,85 | 2,64 | 280,25 | 8,41 | 288,66 |
| JOHN DEERE 9670 STS | 5,82 | 15,29 | 13,12 | 1,57 | 0,59 | 196,53 | 89,88 | 58,42 | 3,77 | 363,89 | 10,92 | 374,80 |
| KZS-1218 PALESSE GS12 | 5,34 | 16,66 | 14,30 | 1,72 | 0,64 | 231,85 | 38,62 | 25,10 | 1,62 | 313,86 | 9,42 | 323,27 |
| JOHN DEERE W540 | 5,14 | 17,31 | 14,86 | 1,78 | 0,67 | 186,01 | 66,15 | 43,00 | 2,78 | 315,24 | 9,46 | 324,70 |
| PCM-142 «ACROS-550» | 3,68 | 24,17 | 20,75 | 2,49 | 0,93 | 78,73 | 75,25 | 48,91 | 3,16 | 230,23 | 6,91 | 237,13 |
| **c) Recoltarea porumbului** | | | | | | | | | | | | |
| SK - 5 "NIVA" | 0,72 | 123,55 | 106,06 | 12,73 | 4,77 | 220,11 | 224,01 | 107,86 | 7,07 | 682,60 | 20,48 | 703,08 |
| DON - 1500 | 0,97 | 91,71 | 78,72 | 9,45 | 3,54 | 200,20 | 302,23 | 146,52 | 9,40 | 750,06 | 22,50 | 772,56 |
| SAMPO SR -3085 | 1,92 | 46,33 | 39,77 | 4,77 | 1,79 | 189,92 | 159,77 | 76,94 | 4,97 | 477,93 | 14,34 | 492,27 |
| VECTOR 410X420 | 0,89 | 99,95 | 85,80 | 10,30 | 3,86 | 190,79 | 219,94 | 112,72 | 6,84 | 630,24 | 18,91 | 649,15 |
| KSKU -6 | 1,29 | 68,96 | 59,19 | 7,10 | 2,66 | 206,76 | 198,65 | 147,44 | 3,47 | 625,28 | 18,76 | 644,04 |
| T-70 + KKP - 3 | 0,72 | 123,55 | 106,06 | 12,73 | 4,77 | 312,86 | 197,64 | 161,06 | 3,13 | 798,24 | 23,95 | 822,19 |
| NEW HOLLAND CX 8080 | 3,35 | 26,56 | 22,79 | 2,74 | 1,03 | 322,25 | 136,51 | 88,73 | 5,73 | 579,78 | 17,39 | 597,17 |
| TORUM-740 RSM-181 | 3,21 | 27,71 | 23,79 | 2,85 | 1,07 | 380,96 | 92,77 | 60,30 | 3,90 | 565,64 | 16,97 | 582,61 |
| CLAAS TUKANO 450 | 4,18 | 21,28 | 18,27 | 2,19 | 0,82 | 218,72 | 104,78 | 68,11 | 4,40 | 417,30 | 12,52 | 429,82 |
| JOHN DEERE 9670 STS | 3,49 | 25,49 | 21,88 | 2,63 | 0,98 | 266,73 | 149,88 | 97,42 | 6,30 | 545,82 | 16,37 | 562,19 |
| KZS-1218 PALESSE GS12 | 3,21 | 27,71 | 23,79 | 2,85 | 1,07 | 314,65 | 64,25 | 41,76 | 2,70 | 451,07 | 13,53 | 464,61 |

| Componenţa agregatului | Producti vitatea, ha/h | Remunera rea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibi-lului şi lubrif-inaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunera rea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medi-cală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| JOHN DEERE W540 | 3,09 | 28,79 | 24,71 | 2,97 | 1,11 | 252,44 | 110,03 | 71,52 | 4,62 | 467,40 | 14,02 | 481,43 |
| PCM-142 «ACROS-550» | 2,21 | 40,25 | 34,55 | 4,15 | 1,55 | 106,85 | 125,30 | 81,45 | 5,26 | 359,12 | 10,77 | 369,89 |
| **d) Recoltarea sfeclei de zahăr** | | | | | | | | | | | | |
| KS - 6B | 0,76 | 117,05 | 100,47 | 12,06 | 4,52 | 330,82 | 471,08 | 353,30 | 8,24 | 1280,49 | 38,41 | 1318,91 |
| T-70SM + SPN-3 | 0,55 | 65,30 | 56,05 | 6,73 | 2,52 | 315,06 | 65,56 | 47,62 | 0,96 | 494,50 | 14,84 | 509,34 |
| FRANZ KLEINE SF-20 | 1,15 | 77,36 | 66,40 | 7,97 | 2,99 | 1135,69 | 1277,72 | 1079,77 | 20,70 | 3591,23 | 107,74 | 3698,97 |
| AGRIFAC BIG SIKS | 1,98 | 44,93 | 38,57 | 4,63 | 1,74 | 653,88 | 777,45 | 657,00 | 12,59 | 2145,85 | 64,38 | 2210,22 |
| **Întreprinderi mari. Lungimea postatei 600,0 – 1000,0 m (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **a) Recoltarea cerealelor** | | | | | | | | | | | | |
| SK - 5 "NIVA" | 0,87 | 102,25 | 87,77 | 10,53 | 3,95 | 183,78 | 185,39 | 89,27 | 5,85 | 566,54 | 17,00 | 583,54 |
| DON - 1500 | 1,42 | 62,65 | 53,77 | 6,45 | 2,42 | 224,22 | 206,45 | 99,40 | 6,42 | 599,14 | 17,97 | 617,11 |
| SAMPO SR -3085 | 2,04 | 43,61 | 37,43 | 4,49 | 1,68 | 171,09 | 150,37 | 72,42 | 4,68 | 442,17 | 13,27 | 455,43 |
| VECTOR 410X420 | 1,07 | 83,14 | 71,36 | 8,56 | 3,21 | 224,22 | 180,89 | 92,70 | 5,63 | 586,58 | 17,60 | 604,18 |
| NEW HOLLAND CX 8080 | 4,41 | 20,17 | 17,32 | 2,08 | 0,78 | 272,93 | 103,70 | 67,40 | 4,36 | 468,56 | 14,06 | 482,62 |
| TORUM-740 RSM-181 | 4,22 | 21,08 | 18,09 | 2,17 | 0,81 | 322,65 | 70,57 | 45,87 | 2,96 | 463,13 | 13,89 | 477,02 |
| CLAAS TUKANO 450 | 5,50 | 16,17 | 13,88 | 1,67 | 0,62 | 185,24 | 79,64 | 51,76 | 3,35 | 336,16 | 10,08 | 346,24 |
| JOHN DEERE 9670 STS | 4,60 | 19,34 | 16,60 | 1,99 | 0,75 | 225,90 | 113,71 | 73,91 | 4,78 | 437,64 | 13,13 | 450,77 |
| KZS-1218 PALESSE GS12 | 4,22 | 21,08 | 18,09 | 2,17 | 0,81 | 266,49 | 48,87 | 31,77 | 2,05 | 370,26 | 11,11 | 381,37 |
| JOHN DEERE W540 | 4,06 | 21,91 | 18,81 | 2,26 | 0,85 | 213,80 | 83,74 | 54,43 | 3,52 | 377,41 | 11,32 | 388,73 |
| PCM-142 «ACROS-550» | 2,91 | 30,57 | 26,24 | 3,15 | 1,18 | 90,50 | 95,16 | 61,86 | 4,00 | 282,08 | 8,46 | 290,55 |
| **b) Recoltarea floarei soarelui** | | | | | | | | | | | | |
| SK - 5 "NIVA" | 1,38 | 64,46 | 55,33 | 6,64 | 2,49 | 158,19 | 116,88 | 55,28 | 3,69 | 398,50 | 11,96 | 410,46 |
| DON - 1500 | 1,80 | 49,42 | 42,42 | 5,09 | 1,91 | 154,03 | 162,87 | 78,42 | 5,07 | 449,81 | 13,49 | 463,31 |
| SAMPO SR -3085 | 2,51 | 35,44 | 30,42 | 3,65 | 1,37 | 151,40 | 122,21 | 58,86 | 3,80 | 371,71 | 11,15 | 382,86 |
| VECTOR 410X420 | 1,63 | 54,58 | 46,85 | 5,62 | 2,11 | 147,25 | 118,74 | 60,85 | 3,69 | 385,11 | 11,55 | 396,66 |
| NEW HOLLAND CX 8080 | 6,62 | 13,44 | 11,53 | 1,38 | 0,52 | 229,26 | 69,08 | 44,90 | 2,90 | 359,58 | 10,79 | 370,37 |
| TORUM-740 RSM-181 | 6,33 | 14,05 | 12,06 | 1,45 | 0,54 | 271,03 | 47,04 | 30,58 | 1,98 | 364,68 | 10,94 | 375,62 |
| CLAAS TUKANO 450 | 8,25 | 10,78 | 9,26 | 1,11 | 0,42 | 155,60 | 53,09 | 34,51 | 2,23 | 256,21 | 7,69 | 263,90 |
| JOHN DEERE 9670 STS | 6,89 | 12,91 | 11,08 | 1,33 | 0,50 | 189,76 | 75,92 | 49,35 | 3,19 | 331,13 | 9,93 | 341,06 |
| KZS-1218 PALESSE GS12 | 6,33 | 14,05 | 12,06 | 1,45 | 0,54 | 223,85 | 32,58 | 21,18 | 1,37 | 293,03 | 8,79 | 301,82 |
| JOHN DEERE W540 | 6,09 | 14,61 | 12,54 | 1,50 | 0,56 | 179,59 | 55,83 | 36,29 | 2,34 | 288,66 | 8,66 | 297,32 |
| PCM-142 «ACROS-550» | 4,36 | 20,40 | 17,51 | 2,10 | 0,79 | 76,02 | 63,51 | 41,28 | 2,67 | 203,89 | 6,12 | 210,01 |
| **c) Recoltarea porumbului** | | | | | | | | | | | | |
| SK - 5 "NIVA" | 0,86 | 103,44 | 88,79 | 10,65 | 4,00 | 209,17 | 187,55 | 90,30 | 5,92 | 596,38 | 17,89 | 614,27 |
| DON - 1500 | 1,17 | 76,03 | 65,26 | 7,83 | 2,94 | 200,35 | 250,57 | 120,64 | 7,80 | 655,39 | 19,66 | 675,06 |
| SAMPO SR -3085 | 2,38 | 37,38 | 32,08 | 3,85 | 1,44 | 184,22 | 128,89 | 62,07 | 4,01 | 416,57 | 12,50 | 429,06 |
| VECTOR 410X420 | 1,08 | 82,37 | 70,70 | 8,48 | 3,18 | 184,00 | 179,21 | 91,84 | 5,57 | 542,99 | 16,29 | 559,28 |
| KSKU -6 | 1,38 | 64,46 | 55,33 | 6,64 | 2,49 | 136,46 | 185,70 | 137,83 | 3,24 | 527,69 | 15,83 | 543,52 |
| T-70 + KKP - 3 | 0,77 | 115,53 | 99,17 | 11,90 | 4,46 | 302,81 | 184,81 | 150,60 | 2,92 | 756,67 | 22,70 | 779,37 |
| NEW HOLLAND CX 8080 | 3,97 | 22,41 | 19,23 | 2,31 | 0,87 | 311,14 | 115,19 | 74,87 | 4,84 | 528,45 | 15,85 | 544,31 |
| TORUM-740 RSM-181 | 3,80 | 23,41 | 20,09 | 2,41 | 0,90 | 367,82 | 78,37 | 50,94 | 3,29 | 523,83 | 15,71 | 539,54 |
| CLAAS TUKANO 450 | 4,95 | 17,97 | 15,43 | 1,85 | 0,69 | 211,18 | 88,48 | 57,52 | 3,72 | 378,87 | 11,37 | 390,23 |
| JOHN DEERE 9670 STS | 4,14 | 21,49 | 18,44 | 2,21 | 0,83 | 257,53 | 126,35 | 82,13 | 5,31 | 492,80 | 14,78 | 507,58 |
| KZS-1218 PALESSE GS12 | 3,80 | 23,41 | 20,09 | 2,41 | 0,90 | 303,80 | 54,27 | 35,28 | 2,28 | 419,04 | 12,57 | 431,61 |
| JOHN DEERE W540 | 3,65 | 24,37 | 20,92 | 2,51 | 0,94 | 243,73 | 93,15 | 60,55 | 3,91 | 425,71 | 12,77 | 438,48 |
| PCM - 142 «ACROS-550» | 2,62 | 33,95 | 29,15 | 3,50 | 1,31 | 103,17 | 105,69 | 68,70 | 4,44 | 315,96 | 9,48 | 325,44 |
| **d) Recoltarea sfeclei de zahăr** | | | | | | | | | | | | |
| KS - 6B | 0,80 | 111,20 | 95,45 | 11,45 | 4,30 | 319,00 | 447,52 | 335,63 | 7,83 | 1221,18 | 36,64 | 1257,81 |
| T-70 + SPN-3 | 0,60 | 59,86 | 51,38 | 6,17 | 2,31 | 299,31 | 60,10 | 43,65 | 0,88 | 463,80 | 13,91 | 477,72 |
| FRANZ KLEINE SF-20 | 1,25 | 71,17 | 61,09 | 7,33 | 2,75 | 1103,85 | 1175,50 | 993,38 | 19,04 | 3362,95 | 100,89 | 3463,83 |
| AGRIFAC BIG SIKS | 2,14 | 41,57 | 35,68 | 4,28 | 1,61 | 635,55 | 719,32 | 607,88 | 11,65 | 2015,97 | 60,48 | 2076,45 |

| Componenţa agregatului | Producti vitatea, ha/h | Remunera rea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibi-lului şi lubrif-inaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunera rea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medi-cală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| **Întreprinderi mari. Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **a) Recoltarea cerealelor** | | | | | | | | | | | | |
| SK - 5 "NIVA" | 0,98 | 90,77 | 77,92 | 9,35 | 3,51 | 175,69 | 164,58 | 79,24 | 5,19 | 515,47 | 15,46 | 530,94 |
| DON - 1500 | 1,49 | 59,70 | 51,25 | 6,15 | 2,31 | 212,67 | 196,75 | 94,73 | 6,12 | 569,97 | 17,10 | 587,07 |
| SAMPO SR -3085 | 2,25 | 39,54 | 33,94 | 4,07 | 1,53 | 175,91 | 136,33 | 65,66 | 4,24 | 421,68 | 12,65 | 434,33 |
| VECTOR 410X420 | 1,21 | 73,52 | 63,11 | 7,57 | 2,84 | 214,63 | 159,96 | 81,98 | 4,98 | 535,07 | 16,05 | 551,12 |
| NEW HOLLAND CX 8080 | 4,90 | 18,15 | 15,58 | 1,87 | 0,70 | 260,74 | 93,33 | 60,66 | 3,92 | 436,81 | 13,10 | 449,91 |
| TORUM-740 RSM-181 | 4,69 | 18,97 | 16,28 | 1,95 | 0,73 | 308,25 | 63,49 | 41,27 | 2,67 | 434,65 | 13,04 | 447,69 |
| CLAAS TUKANO 450 | 6,11 | 14,56 | 12,50 | 1,50 | 0,56 | 176,97 | 71,69 | 46,60 | 3,01 | 312,82 | 9,38 | 322,21 |
| JOHN DEERE 9670 STS | 5,11 | 17,41 | 14,94 | 1,79 | 0,67 | 215,82 | 102,36 | 66,54 | 4,30 | 406,43 | 12,19 | 418,62 |
| KZS-1218 PALESSE GS12 | 4,69 | 18,97 | 16,28 | 1,95 | 0,73 | 254,60 | 43,97 | 28,58 | 1,85 | 347,97 | 10,44 | 358,41 |
| JOHN DEERE W540 | 4,51 | 19,72 | 16,93 | 2,03 | 0,76 | 204,26 | 75,39 | 49,00 | 3,17 | 351,54 | 10,55 | 362,09 |
| PCM-142 «ACROS-550» | 3,23 | 27,54 | 23,64 | 2,84 | 1,06 | 86,46 | 85,73 | 55,73 | 3,60 | 259,06 | 7,77 | 266,84 |
| **b) Recoltarea floarei soarelui** | | | | | | | | | | | | |
| SK - 5 "NIVA" | 1,49 | 59,70 | 51,25 | 6,15 | 2,31 | 153,16 | 108,25 | 52,12 | 3,70 | 376,93 | 11,31 | 388,24 |
| DON - 1500 | 1,90 | 46,82 | 40,19 | 4,82 | 1,81 | 152,50 | 154,30 | 74,29 | 4,80 | 432,71 | 12,98 | 445,69 |
| SAMPO SR -3085 | 2,63 | 33,82 | 29,03 | 3,48 | 1,31 | 146,81 | 116,64 | 56,17 | 3,63 | 357,07 | 10,71 | 367,79 |
| VECTOR 410X420 | 1,76 | 50,55 | 43,39 | 5,21 | 1,95 | 138,71 | 109,97 | 56,36 | 3,42 | 359,01 | 10,77 | 369,78 |
| NEW HOLLAND CX 8080 | 7,35 | 12,10 | 10,39 | 1,25 | 0,47 | 219,02 | 62,22 | 40,44 | 2,61 | 336,40 | 10,09 | 346,49 |
| TORUM-740 RSM-181 | 7,03 | 12,65 | 10,86 | 1,30 | 0,49 | 258,93 | 42,36 | 27,53 | 1,78 | 343,26 | 10,30 | 353,55 |
| CLAAS TUKANO 450 | 9,17 | 9,70 | 8,33 | 1,00 | 0,37 | 148,66 | 47,76 | 31,05 | 2,01 | 239,18 | 7,18 | 246,35 |
| JOHN DEERE 9670 STS | 7,66 | 11,61 | 9,97 | 1,20 | 0,45 | 181,29 | 68,29 | 44,39 | 2,87 | 308,45 | 9,25 | 317,70 |
| KZS-1218 PALESSE GS12 | 7,03 | 12,65 | 10,86 | 1,30 | 0,49 | 213,86 | 29,34 | 19,07 | 1,23 | 276,15 | 8,28 | 284,44 |
| JOHN DEERE W540 | 6,77 | 13,14 | 11,28 | 1,35 | 0,51 | 171,57 | 50,22 | 32,64 | 2,11 | 269,69 | 8,09 | 277,78 |
| PCM-142 «ACROS-550» | 4,85 | 18,34 | 15,74 | 1,89 | 0,71 | 72,62 | 57,10 | 37,11 | 2,40 | 187,57 | 5,63 | 193,20 |
| **c) Recoltarea porumbului** | | | | | | | | | | | | |
| SK - 5 "NIVA" | 0,88 | 101,09 | 86,77 | 10,41 | 3,90 | 196,48 | 183,28 | 88,25 | 5,78 | 574,88 | 17,25 | 592,13 |
| DON - 1500 | 1,29 | 68,96 | 59,19 | 7,10 | 2,66 | 175,47 | 227,26 | 109,42 | 7,07 | 588,18 | 17,65 | 605,83 |
| SAMPO SR -3085 | 2,49 | 35,73 | 30,67 | 3,68 | 1,38 | 173,06 | 123,19 | 59,33 | 3,83 | 395,14 | 11,85 | 406,99 |
| VECTOR 410X420 | 1,09 | 81,61 | 70,06 | 8,41 | 3,15 | 175,69 | 177,57 | 91,00 | 5,52 | 531,39 | 15,94 | 547,34 |
| KSCU - 6 | 1,47 | 60,52 | 51,95 | 6,23 | 2,34 | 178,10 | 174,33 | 129,39 | 3,04 | 545,38 | 16,36 | 561,74 |
| T-70 + KKP - 3 | 0,81 | 109,83 | 94,27 | 11,31 | 4,24 | 277,44 | 175,68 | 143,16 | 2,78 | 708,89 | 21,27 | 730,15 |
| NEW HOLLAND CX 8080 | 4,41 | 20,17 | 17,32 | 2,08 | 0,78 | 297,25 | 103,70 | 67,40 | 4,36 | 492,88 | 14,79 | 507,67 |
| TORUM-740 RSM-181 | 4,22 | 21,08 | 18,09 | 2,17 | 0,81 | 351,40 | 70,57 | 45,87 | 2,96 | 491,88 | 14,76 | 506,63 |
| CLAAS TUKANO 450 | 5,50 | 16,17 | 13,88 | 1,67 | 0,62 | 201,75 | 79,64 | 51,76 | 3,35 | 352,67 | 10,58 | 363,25 |
| JOHN DEERE 9670 STS | 4,60 | 19,34 | 16,60 | 1,99 | 0,75 | 246,03 | 113,71 | 73,91 | 4,78 | 457,77 | 13,73 | 471,50 |
| KZS-1218 PALESSE GS12 | 4,22 | 21,08 | 18,09 | 2,17 | 0,81 | 290,24 | 48,87 | 31,77 | 2,05 | 394,01 | 11,82 | 405,83 |
| JOHN DEERE W540 | 4,06 | 21,91 | 18,81 | 2,26 | 0,85 | 232,85 | 83,74 | 54,43 | 3,52 | 396,46 | 11,89 | 408,35 |
| PCM-142 «ACROS-550» | 2,91 | 30,57 | 26,24 | 3,15 | 1,18 | 98,56 | 95,16 | 61,86 | 4,00 | 290,14 | 8,70 | 298,85 |
| **d) Recoltarea sfeclei de zahăr** | | | | | | | | | | | | |
| KS - 6B | 0,84 | 105,90 | 90,90 | 10,91 | 4,09 | 310,70 | 426,21 | 319,66 | 7,45 | 1169,92 | 35,10 | 1205,02 |
| T-70 + SPN-3 | 0,64 | 56,12 | 48,17 | 5,78 | 2,17 | 295,81 | 56,34 | 40,92 | 0,83 | 450,02 | 13,50 | 463,52 |
| FRANZ KLEINE SF-20 | 1,01 | 88,08 | 75,60 | 9,07 | 3,40 | 1061,39 | 1454,83 | 1229,44 | 23,56 | 3857,30 | 115,72 | 3973,02 |
| AGRIFAC BIG SIKS | 1,74 | 51,13 | 43,89 | 5,27 | 1,97 | 611,10 | 884,68 | 747,62 | 14,33 | 2308,86 | 69,27 | 2378,12 |
| **Zona de Sud** | | | | | | | | | | | | |
| **Întreprinderi mari. Lungimea postatei 400 - 600,0 m (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **a) Recoltarea cerealelor** | | | | | | | | | | | | |
| SK - 5 "NIVA" | 0,87 | 102,25 | 87,77 | 10,53 | 3,95 | 174,60 | 185,39 | 89,27 | 5,85 | 557,36 | 16,72 | 574,08 |
| DON - 1500 | 1,60 | 55,60 | 47,73 | 5,73 | 2,15 | 210,26 | 183,22 | 88,22 | 5,70 | 543,00 | 16,29 | 559,29 |
| SAMPO SR -3085 | 2,16 | 41,18 | 35,35 | 4,24 | 1,59 | 159,93 | 142,01 | 68,39 | 4,42 | 415,93 | 12,48 | 428,41 |
| VECTOR 410X420 | 1,07 | 83,14 | 71,36 | 8,56 | 3,21 | 206,10 | 180,89 | 92,70 | 5,63 | 568,46 | 17,05 | 585,51 |
| NEW HOLLAND CX 8080 | 4,29 | 20,74 | 17,80 | 2,14 | 0,80 | 258,45 | 106,60 | 69,29 | 4,48 | 459,55 | 13,79 | 473,34 |

| Componenţa agregatului | Producti vitatea, ha/h | Remunera rea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibi-lului şi lubrif-inaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunera rea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medi-cală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| TORUM-740 RSM-181 | 4,10 | 21,70 | 18,62 | 2,23 | 0,84 | 305,53 | 72,63 | 47,21 | 3,05 | 450,12 | 13,50 | 463,62 |
| CLAAS TUKANO 450 | 5,34 | 16,66 | 14,30 | 1,72 | 0,64 | 175,41 | 82,02 | 53,31 | 3,45 | 330,85 | 9,93 | 340,78 |
| JOHN DEERE 9670 STS | 4,46 | 19,95 | 17,12 | 2,05 | 0,77 | 213,91 | 117,28 | 76,23 | 4,93 | 432,30 | 12,97 | 445,27 |
| KZS-1218 PALESSE GS12 | 4,10 | 21,70 | 18,62 | 2,23 | 0,84 | 252,35 | 50,30 | 32,70 | 2,11 | 359,16 | 10,77 | 369,93 |
| JOHN DEERE W540 | 3,94 | 22,58 | 19,38 | 2,33 | 0,87 | 202,46 | 86,29 | 56,09 | 3,62 | 371,05 | 11,13 | 382,18 |
| PCM-142 «ACROS-550» | 2,82 | 31,55 | 27,08 | 3,25 | 1,22 | 85,69 | 98,20 | 63,83 | 4,12 | 283,39 | 8,50 | 291,89 |
| **b) Recoltarea floarei soarelui** | | | | | | | | | | | | |
| SK - 5 "NIVA" | 1,49 | 59,70 | 51,25 | 6,15 | 2,31 | 155,13 | 108,25 | 52,12 | 3,42 | 378,62 | 11,36 | 389,98 |
| DON - 1500 | 2,03 | 43,82 | 37,62 | 4,51 | 1,69 | 143,09 | 144,41 | 69,53 | 4,49 | 405,34 | 12,16 | 417,50 |
| SAMPO SR -3085 | 2,53 | 35,16 | 30,18 | 3,62 | 1,36 | 138,49 | 121,24 | 58,39 | 3,77 | 357,05 | 10,71 | 367,76 |
| VECTOR 410X420 | 1,76 | 50,55 | 43,39 | 5,21 | 1,95 | 143,09 | 109,97 | 56,36 | 3,42 | 363,39 | 10,90 | 374,29 |
| NEW HOLLAND CX 8080 | 6,43 | 13,84 | 11,88 | 1,43 | 0,53 | 217,09 | 71,12 | 46,23 | 2,99 | 351,26 | 10,54 | 361,80 |
| TORUM-740 RSM-181 | 6,15 | 14,46 | 12,42 | 1,49 | 0,56 | 256,65 | 48,42 | 31,47 | 2,03 | 353,04 | 10,59 | 363,63 |
| CLAAS TUKANO 450 | 8,01 | 11,11 | 9,53 | 1,14 | 0,43 | 147,35 | 54,68 | 35,54 | 2,30 | 250,98 | 7,53 | 258,51 |
| JOHN DEERE 9670 STS | 6,70 | 13,28 | 11,40 | 1,37 | 0,51 | 179,69 | 78,07 | 50,75 | 3,28 | 325,06 | 9,75 | 334,82 |
| KZS-1218 PALESSE GS12 | 6,15 | 14,46 | 12,42 | 1,49 | 0,56 | 211,98 | 33,53 | 21,80 | 1,41 | 283,19 | 8,50 | 291,68 |
| JOHN DEERE W540 | 5,92 | 15,03 | 12,90 | 1,55 | 0,58 | 170,06 | 57,43 | 37,33 | 2,41 | 282,26 | 8,47 | 290,73 |
| PCM - 142 «ACROS-550» | 4,24 | 20,98 | 18,01 | 2,16 | 0,81 | 71,98 | 65,31 | 42,45 | 2,74 | 203,47 | 6,10 | 209,57 |
| **c) Recoltarea porumbului** | | | | | | | | | | | | |
| SK - 5 "NIVA" | 0,84 | 105,90 | 90,90 | 10,91 | 4,09 | 201,95 | 192,01 | 92,45 | 6,06 | 598,37 | 17,95 | 616,33 |
| DON - 1500 | 1,13 | 78,73 | 67,58 | 8,11 | 3,04 | 182,91 | 259,43 | 124,91 | 8,07 | 654,05 | 19,62 | 673,67 |
| SAMPO SR -3085 | 2,23 | 39,89 | 34,24 | 4,11 | 1,54 | 173,72 | 137,56 | 66,25 | 4,28 | 421,70 | 12,65 | 434,35 |
| VECTOR 410X420 | 1,04 | 85,54 | 73,42 | 8,81 | 3,30 | 172,63 | 186,11 | 95,37 | 5,78 | 545,43 | 16,36 | 561,79 |
| KSKU -6 | 1,51 | 58,91 | 50,57 | 6,07 | 2,28 | 189,04 | 169,71 | 125,96 | 2,96 | 546,58 | 16,40 | 562,98 |
| T-70 + KKP - 3 | 0,84 | 105,90 | 90,90 | 10,91 | 4,09 | 291,18 | 169,41 | 138,05 | 2,68 | 707,22 | 21,22 | 728,44 |
| NEW HOLLAND CX 8080 | 3,86 | 23,05 | 19,78 | 2,37 | 0,89 | 294,63 | 118,47 | 77,01 | 4,98 | 518,14 | 15,54 | 533,68 |
| TORUM-740 RSM-181 | 3,69 | 24,11 | 20,69 | 2,48 | 0,93 | 348,31 | 80,70 | 52,46 | 3,39 | 508,97 | 15,27 | 524,23 |
| CLAAS TUKANO 450 | 4,81 | 18,49 | 15,88 | 1,91 | 0,71 | 199,97 | 91,06 | 59,19 | 3,83 | 372,54 | 11,18 | 383,72 |
| JOHN DEERE 9670 STS | 4,02 | 22,13 | 19,00 | 2,28 | 0,85 | 243,86 | 130,12 | 84,58 | 5,47 | 486,15 | 14,58 | 500,74 |
| KZS-1218 PALESSE GS12 | 3,69 | 24,11 | 20,69 | 2,48 | 0,93 | 287,68 | 55,89 | 36,33 | 2,35 | 406,36 | 12,19 | 418,55 |
| JOHN DEERE W540 | 3,55 | 25,06 | 21,51 | 2,58 | 0,97 | 230,8 | 95,77 | 62,25 | 4,02 | 417,91 | 12,54 | 430,45 |
| PCM-142 «ACROS-550» | 2,54 | 35,02 | 30,06 | 3,61 | 1,35 | 97,69 | 109,02 | 70,87 | 4,58 | 317,18 | 9,52 | 326,70 |
| **Întreprinderi mari. Lungimea postatei 600,0 – 1000,0 m (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **a) Recoltarea cerealelor** | | | | | | | | | | | | |
| SK - 5 "NIVA" | 1,03 | 86,37 | 74,14 | 8,90 | 3,34 | 168,04 | 156,59 | 75,40 | 4,94 | 491,34 | 14,74 | 506,08 |
| DON - 1500 | 1,66 | 53,59 | 46,00 | 5,52 | 2,07 | 203,91 | 176,60 | 85,03 | 5,49 | 524,62 | 15,74 | 540,36 |
| SAMPO SR -3085 | 2,37 | 37,54 | 32,22 | 3,87 | 1,45 | 166,50 | 129,43 | 62,33 | 4,03 | 399,83 | 11,99 | 411,82 |
| VECTOR 410X420 | 1,27 | 70,05 | 60,13 | 7,22 | 2,71 | 203,91 | 152,40 | 78,10 | 4,74 | 509,20 | 15,28 | 524,47 |
| NEW HOLLAND CX 8080 | 5,08 | 17,51 | 15,03 | 1,80 | 0,68 | 249,53 | 90,02 | 58,51 | 3,78 | 419,36 | 12,58 | 431,94 |
| TORUM-740 RSM-181 | 4,85 | 18,34 | 15,74 | 1,89 | 0,71 | 295,00 | 61,40 | 39,91 | 2,58 | 417,23 | 12,52 | 429,75 |
| CLAAS TUKANO 450 | 6,33 | 14,05 | 12,06 | 1,45 | 0,54 | 169,36 | 69,19 | 44,98 | 2,91 | 300,49 | 9,01 | 309,51 |
| JOHN DEERE 9670 STS | 5,29 | 16,82 | 14,43 | 1,73 | 0,65 | 206,54 | 98,88 | 64,27 | 4,15 | 390,66 | 11,72 | 402,38 |
| KZS-1218 PALESSE GS12 | 4,85 | 18,34 | 15,74 | 1,89 | 0,71 | 243,65 | 42,52 | 27,64 | 1,79 | 333,94 | 10,02 | 343,96 |
| JOHN DEERE W540 | 4,67 | 19,05 | 16,35 | 1,96 | 0,74 | 195,47 | 72,81 | 47,32 | 3,06 | 337,71 | 10,13 | 347,84 |
| PCM-142 «ACROS-550» | 3,35 | 26,56 | 22,79 | 2,74 | 1,03 | 82,74 | 82,66 | 53,73 | 3,47 | 249,16 | 7,47 | 256,64 |
| **b) Recoltarea floarei soarelui** | | | | | | | | | | | | |
| SK - 5 "NIVA" | 1,62 | 54,91 | 47,14 | 5,66 | 2,12 | 144,62 | 99,56 | 47,93 | 3,14 | 350,16 | 10,50 | 360,67 |
| DON - 1500 | 2,12 | 41,96 | 36,02 | 4,32 | 1,62 | 140,02 | 138,28 | 66,58 | 4,30 | 391,14 | 11,73 | 402,88 |
| SAMPO SR -3085 | 2,92 | 30,47 | 26,15 | 3,14 | 1,18 | 138,49 | 105,05 | 50,59 | 3,27 | 327,87 | 9,84 | 337,70 |
| VECTOR 410X420 | 1,91 | 46,58 | 39,98 | 4,80 | 1,80 | 134,78 | 101,34 | 51,93 | 3,15 | 337,78 | 10,13 | 347,91 |

| Componenţa agregatului | Productivitatea, ha/h | Remunerarea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibilului şi lubrifiaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunerarea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medicală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| NEW HOLLAND CX 8080 | 7,61 | 11,69 | 10,03 | 1,20 | 0,45 | 209,61 | 60,09 | 39,06 | 2,52 | 322,98 | 9,69 | 332,67 |
| TORUM-740 RSM-181 | 7,28 | 12,22 | 10,49 | 1,26 | 0,47 | 247,80 | 40,91 | 26,59 | 1,72 | 329,23 | 9,88 | 339,11 |
| CLAAS TUKANO 450 | 9,49 | 9,37 | 8,05 | 0,97 | 0,36 | 142,26 | 46,15 | 30,00 | 1,94 | 229,73 | 6,89 | 236,62 |
| JOHN DEERE 9670 STS | 7,93 | 11,22 | 9,63 | 1,16 | 0,43 | 173,49 | 65,96 | 42,88 | 2,77 | 296,32 | 8,89 | 305,21 |
| KZS-1218 PALESSE GS12 | 7,28 | 12,22 | 10,49 | 1,26 | 0,47 | 204,67 | 28,33 | 18,41 | 1,19 | 264,82 | 7,94 | 272,77 |
| JOHN DEERE W540 | 7,01 | 12,69 | 10,89 | 1,31 | 0,49 | 164,20 | 48,50 | 31,53 | 2,04 | 258,96 | 7,77 | 266,72 |
| PCM-142 «ACROS-550» | 5,02 | 17,72 | 15,21 | 1,83 | 0,68 | 69,50 | 55,16 | 35,86 | 2,32 | 180,56 | 5,42 | 185,97 |
| **c) Recoltarea porumbului** | | | | | | | | | | | | |
| SK - 5 "NIVA" | 1,02 | 87,22 | 74,86 | 8,98 | 3,37 | 191,45 | 158,13 | 76,14 | 4,99 | 517,93 | 15,54 | 533,46 |
| DON - 1500 | 1,37 | 64,93 | 55,74 | 6,69 | 2,51 | 172,41 | 213,99 | 103,03 | 6,66 | 561,02 | 16,83 | 577,85 |
| SAMPO SR -3085 | 2,76 | 32,23 | 27,67 | 3,32 | 1,25 | 168,48 | 111,14 | 53,53 | 3,46 | 368,84 | 11,07 | 379,91 |
| VECTOR 410X420 | 1,26 | 70,60 | 60,60 | 7,27 | 2,73 | 166,50 | 153,61 | 78,72 | 4,78 | 474,21 | 14,23 | 488,44 |
| KSKU-6 | 1,62 | 54,91 | 47,14 | 5,66 | 2,12 | 172,41 | 158,19 | 117,40 | 2,76 | 505,67 | 15,17 | 520,84 |
| T-70 + KKP - 3 | 0,91 | 97,76 | 83,91 | 10,07 | 3,78 | 268,47 | 156,37 | 127,42 | 2,47 | 652,49 | 19,57 | 672,06 |
| NEW HOLLAND CX 8080 | 4,57 | 19,47 | 16,71 | 2,01 | 0,75 | 284,47 | 100,07 | 65,04 | 4,20 | 473,25 | 14,20 | 487,45 |
| TORUM-740 RSM-181 | 4,37 | 20,36 | 17,47 | 2,10 | 0,79 | 336,30 | 68,14 | 44,29 | 2,86 | 471,96 | 14,16 | 486,12 |
| CLAAS TUKANO 450 | 5,69 | 15,63 | 13,42 | 1,61 | 0,60 | 193,07 | 76,98 | 50,04 | 3,23 | 338,95 | 10,17 | 349,12 |
| JOHN DEERE 9670 STS | 4,76 | 18,69 | 16,04 | 1,93 | 0,72 | 235,45 | 109,89 | 71,43 | 4,62 | 440,07 | 13,20 | 453,28 |
| KZS-1218 PALESSE GS12 | 4,37 | 20,36 | 17,47 | 2,10 | 0,79 | 277,76 | 47,19 | 30,68 | 1,98 | 377,97 | 11,34 | 389,31 |
| JOHN DEERE W540 | 4,20 | 21,18 | 18,18 | 2,18 | 0,82 | 222,84 | 80,95 | 52,62 | 3,40 | 380,99 | 11,43 | 392,42 |
| PCM-142 «ACROS-550» | 3,01 | 29,55 | 25,37 | 3,04 | 1,14 | 94,32 | 92,00 | 59,80 | 3,86 | 279,54 | 8,39 | 287,93 |
| **Întreprinderi mari. Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **a) Recoltarea cerealelor** | | | | | | | | | | | | |
| SK - 5 "NIVA" | 1,14 | 78,03 | 66,98 | 8,04 | 3,01 | 160,60 | 141,48 | 68,12 | 4,47 | 452,70 | 13,58 | 466,29 |
| DON - 1500 | 1,75 | 50,83 | 43,63 | 5,24 | 1,96 | 194,51 | 167,52 | 80,66 | 5,21 | 498,73 | 14,96 | 513,70 |
| SAMPO SR -3085 | 2,59 | 34,35 | 29,48 | 3,54 | 1,33 | 160,81 | 118,44 | 57,04 | 3,68 | 374,32 | 11,23 | 385,55 |
| VECTOR 410X420 | 1,40 | 63,54 | 54,54 | 6,55 | 2,45 | 196,26 | 138,25 | 62,99 | 4,30 | 465,34 | 13,96 | 479,30 |
| NEW HOLLAND CX 8080 | 5,64 | 15,77 | 13,54 | 1,62 | 0,61 | 238,39 | 81,08 | 52,70 | 3,41 | 391,36 | 11,74 | 403,10 |
| TORUM-740 RSM-181 | 5,39 | 16,50 | 14,17 | 1,70 | 0,64 | 281,83 | 55,25 | 35,91 | 2,32 | 391,82 | 11,75 | 403,57 |
| CLAAS TUKANO 450 | 7,03 | 12,65 | 10,86 | 1,30 | 0,49 | 161,8 | 62,30 | 40,50 | 2,62 | 279,87 | 8,40 | 288,27 |
| JOHN DEERE 9670 STS | 5,87 | 15,15 | 13,01 | 1,56 | 0,59 | 197,32 | 89,11 | 57,92 | 3,74 | 363,25 | 10,90 | 374,15 |
| KZS-1218 PALESSE GS12 | 5,39 | 16,50 | 14,17 | 1,70 | 0,64 | 232,77 | 38,26 | 24,87 | 1,61 | 314,02 | 9,42 | 323,44 |
| JOHN DEERE W540 | 5,19 | 17,14 | 14,71 | 1,77 | 0,66 | 186,75 | 65,51 | 42,58 | 2,75 | 314,73 | 9,44 | 324,18 |
| PCM-142 «ACROS-550» | 3,72 | 23,91 | 20,53 | 2,46 | 0,92 | 79,05 | 74,44 | 48,39 | 3,13 | 228,92 | 6,87 | 235,79 |
| **b) Recoltarea floarei soarelui** | | | | | | | | | | | | |
| SK - 5 "NIVA" | 1,75 | 50,83 | 43,63 | 5,24 | 1,96 | 140,90 | 92,17 | 44,38 | 2,91 | 331,19 | 9,94 | 341,13 |
| DON - 1500 | 2,22 | 40,07 | 34,40 | 4,13 | 1,55 | 139,37 | 132,05 | 63,58 | 4,11 | 379,18 | 11,38 | 390,56 |
| SAMPO SR -3085 | 3,03 | 29,36 | 25,20 | 3,02 | 1,13 | 134,34 | 101,24 | 48,76 | 3,15 | 316,85 | 9,51 | 326,36 |
| VECTOR 410X420 | 2,07 | 42,98 | 36,89 | 4,43 | 1,66 | 126,89 | 93,5 | 47,92 | 2,91 | 314,20 | 9,43 | 323,62 |
| NEW HOLLAND CX 8080 | 8,46 | 10,52 | 9,03 | 1,08 | 0,41 | 200,25 | 54,06 | 35,14 | 2,27 | 302,23 | 9,07 | 311,29 |
| TORUM-740 RSM-181 | 8,09 | 11,00 | 9,44 | 1,13 | 0,42 | 236,73 | 36,81 | 23,93 | 1,55 | 310,01 | 9,30 | 319,31 |
| CLAAS TUKANO 450 | 10,54 | 8,44 | 7,24 | 0,87 | 0,33 | 135,91 | 41,56 | 27,01 | 1,75 | 214,66 | 6,44 | 221,10 |
| JOHN DEERE 9670 STS | 8,81 | 10,10 | 8,67 | 1,04 | 0,39 | 165,75 | 59,37 | 38,59 | 2,49 | 276,31 | 8,29 | 284,60 |
| KZS-1218 PALESSE GS12 | 8,09 | 11,00 | 9,44 | 1,13 | 0,42 | 195,53 | 25,49 | 16,57 | 1,07 | 249,66 | 7,49 | 257,15 |
| JOHN DEERE W540 | 7,78 | 11,43 | 9,81 | 1,18 | 0,44 | 156,87 | 43,70 | 28,41 | 1,84 | 242,25 | 7,27 | 249,52 |
| PCM-142 «ACROS-550» | 5,58 | 15,94 | 13,68 | 1,64 | 0,62 | 66,4 | 49,63 | 32,26 | 2,08 | 166,31 | 4,99 | 171,30 |
| **c) Recoltarea porumbului** | | | | | | | | | | | | |
| SK - 5 "NIVA" | 1,04 | 85,54 | 73,42 | 8,81 | 3,30 | 179,63 | 155,09 | 74,67 | 4,90 | 499,83 | 14,99 | 514,82 |
| DON - 1500 | 1,51 | 58,91 | 50,57 | 6,07 | 2,28 | 160,37 | 194,15 | 93,48 | 6,04 | 512,95 | 15,39 | 528,34 |
| SAMPO SR -3085 | 2,87 | 31,00 | 26,61 | 3,19 | 1,20 | 158,19 | 106,88 | 51,47 | 3,32 | 350,86 | 10,53 | 361,38 |
| VECTOR 410X420 | 1,29 | 68,96 | 59,19 | 7,10 | 2,66 | 160,59 | 150,04 | 76,89 | 4,67 | 461,15 | 13,83 | 474,99 |

| Componenţa agregatului | Producti vitatea, ha/h | Remunera rea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibi-lului şi lubrif-inaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunera rea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medi-cală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| KSCU - 6 | 1,73 | 51,42 | 44,14 | 5,30 | 1,99 | 162,78 | 148,13 | 109,94 | 2,58 | 474,85 | 14,25 | 489,10 |
| T-70 + KKP - 3 | 0,95 | 93,64 | 80,38 | 9,65 | 3,62 | 253,59 | 149,79 | 122,06 | 2,37 | 621,45 | 18,64 | 640,10 |
| NEW HOLLAND CX 8080 | 5,08 | 17,51 | 15,03 | 1,80 | 0,68 | 271,77 | 90,02 | 58,51 | 3,78 | 441,60 | 13,25 | 454,85 |
| TORUM-740 RSM-181 | 4,85 | 18,34 | 15,74 | 1,89 | 0,71 | 321,28 | 61,40 | 39,91 | 2,58 | 443,51 | 13,31 | 456,82 |
| CLAAS TUKANO 450 | 6,33 | 14,05 | 12,06 | 1,45 | 0,54 | 184,46 | 69,19 | 44,98 | 2,91 | 315,59 | 9,47 | 325,06 |
| JOHN DEERE 9670 STS | 5,29 | 16,82 | 14,43 | 1,73 | 0,65 | 224,94 | 98,88 | 64,27 | 4,15 | 409,06 | 12,27 | 421,33 |
| KZS-1218 PALESSE GS12 | 4,85 | 18,34 | 15,74 | 1,89 | 0,71 | 265,36 | 42,52 | 27,64 | 1,79 | 355,65 | 10,67 | 366,32 |
| JOHN DEERE W540 | 4,67 | 19,05 | 16,35 | 1,96 | 0,74 | 212,89 | 72,81 | 47,32 | 3,06 | 355,13 | 10,65 | 365,78 |
| PCM-142 «ACROS-550» | 3,35 | 26,56 | 22,79 | 2,74 | 1,03 | 90,11 | 82,66 | 53,73 | 3,47 | 256,53 | 7,70 | 264,23 |

## *Stropitul (a. 2019)*

| Componenţa agregatului | Producti vitatea, ha/h | Remunera rea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibi-lului şi lubrif-inaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunera rea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medi-cală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Zona de Nord** | | | | | | | | | | | | |
| **Întreprinderi mijlocii** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei până la 400,0 m (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **a) Culturilor de cîmp** | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +SPR -12-500 | 3,37 | 14,05 | 12,06 | 1,45 | 0,54 | 78,25 | 23,46 | 17,70 | 0,30 | 133,76 | 4,01 | 137,77 |
| MTZ - 80 + SPR-12-500 | 3,67 | 12,90 | 11,07 | 1,33 | 0,50 | 67,59 | 19,85 | 15,11 | 0,26 | 115,71 | 3,47 | 119,18 |
| RTM-160U + CAMPO 32R | 11,70 | 4,05 | 3,47 | 0,42 | 0,16 | 13,78 | 48,37 | 38,44 | 0,61 | 105,25 | 3,16 | 108,41 |
| RTM-160U + JAR MET | 5,52 | 8,58 | 7,36 | 0,88 | 0,33 | 28,66 | 10,52 | 9,86 | 0,20 | 57,82 | 1,73 | 59,55 |
| HARDI ALPHA EVO 4100 | 23,79 | 1,99 | 1,71 | 0,20 | 0,08 | 5,47 | 149,83 | 116,64 | 1,79 | 275,72 | 8,27 | 284,00 |
| TUMAN-2 | 32,90 | 1,44 | 1,24 | 0,15 | 0,06 | 3,71 | 15,85 | 13,39 | 0,22 | 34,61 | 1,04 | 35,65 |
| CHALLENGER MT 665C + UX 5200 SUPER | 27,17 | 1,74 | 1,50 | 0,18 | 0,07 | 24,06 | 54,54 | 43,64 | 0,70 | 124,69 | 3,74 | 128,43 |
| MTZ 1523 + UX 6200 SUPER | 26,65 | 1,78 | 1,52 | 0,18 | 0,07 | 24,06 | 61,38 | 47,87 | 0,74 | 135,83 | 4,07 | 139,91 |
| MTZ 1025 + RSM TS-3200-24 SATELLITE | 18,72 | 2,53 | 2,17 | 0,26 | 0,10 | 9,84 | 24,68 | 19,49 | 0,31 | 56,84 | 1,71 | 58,55 |
| MTZ-82 + ОП-2500 АРГО | 3,26 | 14,51 | 12,45 | 1,49 | 0,56 | 7,87 | 33,93 | 27,68 | 0,46 | 84,45 | 2,53 | 86,98 |
| **b) Viilor** | | | | | | | | | | | | |
| distanţa dintre rânduri - 2.5m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +SLV -500 | 0,68 | 69,63 | 59,76 | 7,17 | 2,69 | 129,35 | 132,6 | 99,75 | 1,68 | 433,01 | 12,99 | 446,00 |
| MTZ - 80 + SLV -500 | 0,67 | 70,67 | 60,66 | 7,28 | 2,73 | 127,74 | 125,30 | 94,96 | 1,64 | 420,31 | 12,61 | 432,91 |
| distanţa dintre rânduri - 3.0m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +SLV -500 | 0,74 | 63,98 | 54,92 | 6,59 | 2,47 | 117,88 | 121,85 | 91,66 | 1,54 | 396,91 | 11,91 | 408,82 |
| MTZ - 80 + SLV -500 | 0,73 | 64,86 | 55,67 | 6,68 | 2,51 | 117,27 | 115,01 | 87,15 | 1,51 | 385,80 | 11,57 | 397,37 |
| **c) Livezilor** | | | | | | | | | | | | |
| distanţa dintre rânduri - 4.0m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +SLV -500 | 1,01 | 46,88 | 40,24 | 4,83 | 1,81 | 133,98 | 89,28 | 67,16 | 1,13 | 338,43 | 10,15 | 348,58 |
| MTZ - 80 + SLV -500 | 0,98 | 48,31 | 41,47 | 4,98 | 1,87 | 131,76 | 85,66 | 64,92 | 1,12 | 331,77 | 9,95 | 341,72 |
| distanţa dintre rânduri - 6.0m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +SLV -500 | 1,15 | 41,17 | 35,34 | 4,24 | 1,59 | 118,88 | 78,41 | 58,98 | 0,99 | 298,43 | 8,95 | 307,38 |
| MTZ - 80 + SLV -500 | 1,13 | 41,90 | 35,96 | 4,32 | 1,62 | 138,60 | 74,29 | 56,30 | 0,97 | 312,06 | 9,36 | 321,42 |

| Componenţa agregatului | Productivitatea, ha/h | Remunerarea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibilului şi lubrifiaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunerarea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medicală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Întreprinderi mari** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **a) Culturilor de cîmp** | | | | | | | | | | | | |
| T-70 + SPR -12- 500 | 4,32 | 10,96 | 9,41 | 1,13 | 0,42 | 65,78 | 18,30 | 13,81 | 0,24 | 109,09 | 3,27 | 112,36 |
| MTZ -80 + SPR -12 - 500 | 4,79 | 9,88 | 8,48 | 1,02 | 0,38 | 59,14 | 15,21 | 12,20 | 0,20 | 96,63 | 2,90 | 99,53 |
| T-70 + STR-18-2000 | 6,55 | 7,23 | 6,20 | 0,74 | 0,28 | 62,76 | 31,08 | 23,84 | 0,38 | 125,29 | 3,76 | 129,05 |
| MTZ-80 + STR1-8-2000 | 7,66 | 6,18 | 5,31 | 0,64 | 0,24 | 53,31 | 25,77 | 19,83 | 0,32 | 105,41 | 3,16 | 108,57 |
| RTM-160U + CAMPO 32R | 15,02 | 3,15 | 2,71 | 0,32 | 0,12 | 11,57 | 37,68 | 29,94 | 0,48 | 82,82 | 2,48 | 85,31 |
| RTM-160U + JAR MET | 7,05 | 6,72 | 5,76 | 0,69 | 0,26 | 24,07 | 8,24 | 7,72 | 0,15 | 46,90 | 1,41 | 48,30 |
| HARDI ALPHA EVO 4100 | 30,38 | 1,56 | 1,34 | 0,16 | 0,06 | 4,59 | 117,33 | 91,34 | 1,41 | 216,22 | 6,49 | 222,71 |
| TUMAN-2 | 42,01 | 1,13 | 0,97 | 0,12 | 0,04 | 3,12 | 12,41 | 10,49 | 0,17 | 27,32 | 0,82 | 28,14 |
| CHALLENGER MT 665C + UX 5200 SUPER | 34,69 | 1,36 | 1,17 | 0,14 | 0,05 | 20,21 | 42,72 | 34,18 | 0,55 | 99,02 | 2,97 | 102,00 |
| MTZ 1523 + UX 6200 SUPER | 34,03 | 1,39 | 1,19 | 0,14 | 0,05 | 20,21 | 48,07 | 37,49 | 0,58 | 107,74 | 3,23 | 110,97 |
| MTZ 1025 + RSM TS-3200-24 SATELLITE | 23,90 | 1,98 | 1,70 | 0,20 | 0,08 | 8,27 | 19,33 | 15,26 | 0,24 | 45,08 | 1,35 | 46,44 |
| MTZ-82 + ОП-2500 АРГО | 4,16 | 11,38 | 9,77 | 1,17 | 0,44 | 6,61 | 26,62 | 21,71 | 0,36 | 66,68 | 2,00 | 68,68 |
| **b) Viilor** | | | | | | | | | | | | |
| distanţa dintre rânduri - 2.5m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +SLV -500 | 0,86 | 55,05 | 47,26 | 5,67 | 2,13 | 123,92 | 104,85 | 78,87 | 1,33 | 364,02 | 10,92 | 374,94 |
| T-70 +SLV - 2000 | 1,05 | 45,09 | 38,70 | 4,64 | 1,74 | 135,39 | 105,49 | 79,87 | 1,32 | 367,16 | 11,01 | 378,18 |
| MTZ - 80 + SLV -500 | 0,84 | 56,36 | 48,38 | 5,81 | 2,18 | 123,52 | 99,94 | 75,74 | 1,31 | 356,87 | 10,71 | 367,58 |
| MTZ - 80 + SLV - 2000 | 1,03 | 45,97 | 39,46 | 4,73 | 1,78 | 136,15 | 101,50 | 77,33 | 1,31 | 362,26 | 10,87 | 373,12 |
| distanţa dintre rânduri - 3.0m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +SLV -500 | 0,95 | 51,55 | 42,78 | 6,84 | 1,93 | 114,87 | 94,92 | 71,40 | 1,20 | 333,94 | 10,02 | 343,96 |
| T-70 +SLV - 2000 | 1,15 | 42,58 | 35,34 | 5,65 | 1,59 | 124,92 | 96,31 | 72,92 | 1,16 | 337,89 | 10,14 | 348,03 |
| MTZ - 80 + SLV -500 | 0,93 | 52,66 | 43,70 | 6,99 | 1,97 | 112,85 | 90,27 | 69,47 | 1,18 | 326,43 | 9,79 | 336,22 |
| MTZ - 80 + SLV - 2000 | 1,15 | 42,58 | 35,34 | 5,65 | 1,59 | 126,53 | 90,91 | 69,26 | 1,17 | 330,45 | 9,91 | 340,37 |
| **c) Livezilor** | | | | | | | | | | | | |
| distanţa dintre rânduri - 4.0m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +SLV -500 | 1,28 | 36,99 | 31,75 | 3,81 | 1,43 | 128,14 | 70,45 | 52,99 | 0,89 | 289,46 | 8,68 | 298,14 |
| T-70 +SLV - 2000 | 1,81 | 26,16 | 22,45 | 2,69 | 1,01 | 143,82 | 61,19 | 46,33 | 0,74 | 278,24 | 8,35 | 286,58 |
| MTZ - 80 + SLV -500 | 1,25 | 37,88 | 32,51 | 3,90 | 1,46 | 127,74 | 67,16 | 50,90 | 0,88 | 284,56 | 8,54 | 293,09 |
| MTZ - 80 + SLV - 2000 | 1,77 | 26,75 | 22,96 | 2,76 | 1,03 | 143,03 | 59,06 | 45,00 | 0,76 | 274,60 | 8,24 | 282,84 |
| distanţa dintre rânduri - 6.0m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +SLV -500 | 1,46 | 32,43 | 27,84 | 3,34 | 1,25 | 115,86 | 61,76 | 46,46 | 0,78 | 257,29 | 7,72 | 265,01 |
| T-70 +SLV - 2000 | 2,07 | 22,87 | 19,63 | 2,36 | 0,88 | 134,78 | 53,51 | 40,51 | 0,64 | 252,31 | 7,57 | 259,88 |
| MTZ - 80 + SLV -500 | 1,43 | 33,11 | 28,42 | 3,41 | 1,28 | 115,27 | 58,71 | 44,49 | 0,77 | 252,35 | 7,57 | 259,92 |
| MTZ - 80 + SLV - 2000 | 2,02 | 23,44 | 20,12 | 2,41 | 0,91 | 132,92 | 51,75 | 39,43 | 0,67 | 248,21 | 7,45 | 255,65 |
| **Lungimea postatei 600,0 – 1000,0 m (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **a) Culturilor de cîmp** | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +SPR -12-500 | 4,70 | 10,07 | 8,65 | 1,04 | 0,39 | 61,69 | 16,82 | 12,69 | 0,22 | 101,49 | 3,04 | 104,54 |
| MTZ -80 +SPR -12-500 | 5,20 | 9,10 | 7,82 | 0,94 | 0,35 | 55,13 | 14,01 | 10,66 | 0,19 | 89,09 | 2,67 | 91,77 |
| T-70 +STR -18- 2000 | 6,96 | 6,80 | 5,84 | 0,70 | 0,26 | 59,29 | 29,25 | 22,43 | 0,35 | 118,12 | 3,54 | 121,67 |
| MTZ -80 +STR -18-2000 | 8,10 | 5,85 | 5,02 | 0,60 | 0,23 | 50,75 | 24,37 | 18,76 | 0,30 | 100,03 | 3,00 | 103,03 |
| RTM-160U + CAMPO 32R | 11,70 | 4,05 | 3,47 | 0,42 | 0,16 | 10,06 | 48,37 | 38,44 | 0,61 | 101,53 | 3,05 | 104,58 |
| RTM-160U + JAR MET | 5,52 | 8,58 | 7,36 | 0,88 | 0,33 | 20,92 | 10,52 | 9,86 | 0,20 | 50,08 | 1,50 | 51,58 |
| HARDI ALPHA EVO 4100 | 23,79 | 1,99 | 1,71 | 0,20 | 0,08 | 3,99 | 149,83 | 116,64 | 1,79 | 274,24 | 8,23 | 282,47 |
| TUMAN-2 | 32,90 | 1,44 | 1,24 | 0,15 | 0,06 | 2,71 | 15,85 | 13,39 | 0,22 | 33,61 | 1,01 | 34,62 |
| CHALLENGER MT 665C + UX 5200 SUPER | 34,69 | 1,36 | 1,17 | 0,14 | 0,05 | 17,56 | 42,72 | 34,18 | 0,55 | 96,37 | 2,89 | 99,27 |
| MTZ 1523 + UX 6200 SUPER | 34,03 | 1,39 | 1,19 | 0,14 | 0,05 | 17,56 | 48,07 | 37,49 | 0,58 | 105,09 | 3,15 | 108,25 |

| Componenţa agregatului | Productivitatea, ha/h | Remunerarea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibilului şi lubrifiaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunerarea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medicală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| MTZ 1025 + RSM TS-3200-24 SATELLITE | 23,90 | 1,98 | 1,70 | 0,20 | 0,08 | 7,18 | 19,33 | 15,26 | 0,24 | 43,99 | 1,32 | 45,31 |
| MTZ-82 + ОП-2500 АРГО | 4,16 | 11,38 | 9,77 | 1,17 | 0,44 | 5,75 | 26,62 | 21,71 | 0,36 | 65,82 | 1,97 | 67,79 |
| **b) Viilor** | | | | | | | | | | | | |
| distanţa dintre rânduri - 2.5m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +SLV -500 | 0,98 | 48,31 | 41,47 | 4,98 | 1,87 | 108,08 | 92,01 | 69,22 | 1,16 | 318,78 | 9,56 | 328,35 |
| T-70 +SLV - 2000 | 1,16 | 40,82 | 35,03 | 4,20 | 1,58 | 120,55 | 95,48 | 72,29 | 1,20 | 330,34 | 9,91 | 340,25 |
| MTZ - 80 + SLV -500 | 0,96 | 49,32 | 42,33 | 5,08 | 1,91 | 106,77 | 87,44 | 66,27 | 1,15 | 310,95 | 9,33 | 320,28 |
| MTZ - 80 + SLV - 2000 | 1,14 | 41,53 | 35,65 | 4,28 | 1,60 | 115,30 | 91,70 | 69,87 | 1,19 | 319,59 | 9,59 | 329,18 |
| distanţa dintre rânduri - 3.0m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +SLV -500 | 1,08 | 43,84 | 37,63 | 4,52 | 1,69 | 96,48 | 83,49 | 62,81 | 1,06 | 287,68 | 8,63 | 296,31 |
| T-70 +SLV - 2000 | 1,28 | 36,99 | 31,75 | 3,81 | 1,43 | 107,64 | 85,53 | 65,52 | 1,09 | 296,77 | 8,90 | 305,67 |
| MTZ - 80 + SLV -500 | 1,06 | 44,67 | 38,34 | 4,60 | 1,73 | 95,61 | 79,90 | 60,02 | 1,04 | 281,24 | 8,44 | 289,67 |
| MTZ - 80 + SLV - 2000 | 1,25 | 37,88 | 32,51 | 3,90 | 1,46 | 102,84 | 83,63 | 63,72 | 1,08 | 289,15 | 8,67 | 297,82 |
| **c) Livezilor** | | | | | | | | | | | | |
| distanţa dintre rânduri - 4.0m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +SLV -500 | 1,44 | 32,88 | 28,22 | 3,39 | 1,27 | 203,76 | 62,62 | 47,11 | 0,79 | 347,16 | 10,41 | 357,57 |
| T-70 +SLV - 2000 | 2,00 | 23,67 | 20,32 | 2,44 | 0,91 | 126,89 | 55,38 | 41,93 | 0,70 | 248,57 | 7,46 | 256,03 |
| MTZ - 80 + SLV -500 | 1,41 | 33,58 | 28,82 | 3,46 | 1,30 | 104,37 | 59,54 | 45,12 | 0,78 | 243,39 | 7,30 | 250,69 |
| MTZ - 80 + SLV - 2000 | 1,96 | 24,16 | 20,73 | 2,49 | 0,93 | 123,40 | 53,34 | 40,64 | 0,69 | 242,23 | 7,27 | 249,49 |
| distanţa dintre rânduri - 6.0m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +SLV -500 | 1,65 | 28,69 | 24,63 | 2,96 | 1,11 | 95,61 | 54,65 | 41,11 | 0,69 | 220,75 | 6,62 | 227,38 |
| T-70 +SLV - 2000 | 2,29 | 20,67 | 17,75 | 2,13 | 0,80 | 110,27 | 48,37 | 36,62 | 0,61 | 216,54 | 6,50 | 223,04 |
| MTZ - 80 + SLV -500 | 1,61 | 29,41 | 25,24 | 3,03 | 1,14 | 90,79 | 52,14 | 39,52 | 0,68 | 212,54 | 6,38 | 218,91 |
| MTZ - 80 + SLV - 2000 | 2,24 | 21,14 | 18,14 | 2,18 | 0,82 | 107,20 | 46,67 | 35,56 | 0,60 | 211,17 | 6,33 | 217,50 |
| **Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **a) Culturilor de cîmp** | | | | | | | | | | | | |
| T-70 + SPR -12- 500 | 5,18 | 9,14 | 7,85 | 0,94 | 0,35 | 56,67 | 15,27 | 11,52 | 0,20 | 92,80 | 2,78 | 95,58 |
| MTZ -80 + SPR -12 - 500 | 5,81 | 8,15 | 6,99 | 0,84 | 0,31 | 50,11 | 12,54 | 9,54 | 0,17 | 80,51 | 2,42 | 82,93 |
| T - 70 + STR-18- 2000 | 7,65 | 6,19 | 5,31 | 0,64 | 0,24 | 54,91 | 26,61 | 20,41 | 0,33 | 108,45 | 3,25 | 111,70 |
| MTY - 80 + STR-18-2000 | 9,00 | 5,26 | 4,52 | 0,54 | 0,20 | 45,73 | 21,93 | 16,88 | 0,27 | 90,07 | 2,70 | 92,77 |
| RTM-160U + CAMPO 32R | 15,02 | 3,15 | 2,71 | 0,32 | 0,12 | 9,23 | 37,68 | 29,94 | 0,48 | 80,48 | 2,41 | 82,90 |
| RTM-160U + JAR MET | 7,05 | 6,72 | 5,76 | 0,69 | 0,26 | 19,20 | 8,24 | 7,72 | 0,15 | 42,03 | 1,26 | 43,29 |
| HARDI ALPHA EVO 4100 | 30,38 | 1,56 | 1,34 | 0,16 | 0,06 | 3,66 | 117,33 | 91,34 | 1,41 | 215,29 | 6,46 | 221,75 |
| TUMAN-2 | 42,01 | 1,13 | 0,97 | 0,12 | 0,04 | 2,49 | 12,41 | 10,49 | 0,17 | 26,69 | 0,80 | 27,49 |
| CHALLENGER MT 665C + UX 5200 SUPER | 41,80 | 1,13 | 0,97 | 0,12 | 0,04 | 16,12 | 35,45 | 28,37 | 0,46 | 81,53 | 2,45 | 83,97 |
| MTZ 1523 + UX 6200 SUPER | 41,00 | 1,15 | 0,99 | 0,12 | 0,04 | 16,12 | 39,90 | 31,12 | 0,48 | 88,77 | 2,66 | 91,44 |
| MTZ 1025 + RSM TS-3200-24 SATELLITE | 28,80 | 1,64 | 1,41 | 0,17 | 0,06 | 6,59 | 16,04 | 12,67 | 0,20 | 37,14 | 1,11 | 38,25 |
| MTZ-82 + ОП-2500 АРГО | 5,02 | 9,43 | 8,10 | 0,97 | 0,36 | 5,27 | 22,06 | 17,99 | 0,30 | 55,05 | 1,65 | 56,70 |
| **b) Viilor** | | | | | | | | | | | | |
| distanţa dintre rânduri - 2.5m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +SLV -500 | 1,14 | 41,53 | 35,65 | 4,28 | 1,60 | 104,14 | 79,10 | 59,90 | 1,00 | 285,67 | 8,57 | 294,24 |
| T-70 +SLV - 2000 | 1,33 | 35,60 | 30,56 | 3,67 | 1,38 | 116,17 | 83,28 | 63,05 | 1,05 | 299,15 | 8,97 | 308,12 |
| MTZ - 80 + SLV -500 | 1,12 | 42,27 | 36,29 | 4,35 | 1,63 | 101,52 | 74,96 | 56,80 | 0,98 | 276,53 | 8,30 | 284,83 |
| MTZ - 80 + SLV - 2000 | 1,32 | 35,87 | 30,79 | 3,69 | 1,39 | 113,12 | 79,20 | 60,34 | 1,02 | 289,55 | 8,69 | 298,23 |
| distanţa dintre rânduri - 3.0m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +SLV -500 | 1,29 | 36,70 | 31,50 | 3,78 | 1,42 | 92,77 | 69,90 | 52,53 | 0,88 | 252,78 | 7,58 | 260,37 |
| T-70 +SLV - 2000 | 1,50 | 31,56 | 27,09 | 3,25 | 1,22 | 104,15 | 73,84 | 55,91 | 0,93 | 266,39 | 7,99 | 274,39 |
| MTZ - 80 + SLV -500 | 1,27 | 37,28 | 32,00 | 3,84 | 1,44 | 88,84 | 66,10 | 50,1 | 0,87 | 243,19 | 7,30 | 250,49 |
| MTZ - 80 + SLV - 2000 | 1,49 | 31,78 | 27,28 | 3,27 | 1,23 | 100,86 | 70,16 | 53,46 | 0,91 | 257,17 | 7,71 | 264,88 |
| **c) Livezilor** | | | | | | | | | | | | |
| distanţa dintre rânduri - 4.0m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +SLV -500 | 1,60 | 29,59 | 25,40 | 3,05 | 1,14 | 111,80 | 56,36 | 42,39 | 0,71 | 240,85 | 7,23 | 248,08 |

| Componenţa agregatului | Productivitatea, ha/h | Remunerarea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibilului şi lubrifiaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunerarea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medicală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| T-70 +SLV - 2000 | 2,33 | 20,32 | 17,44 | 2,09 | 0,78 | 128,43 | 47,54 | 36,00 | 0,60 | 232,89 | 6,99 | 239,88 |
| MTZ - 80 + SLV -500 | 1,57 | 30,16 | 25,89 | 3,11 | 1,16 | 105,23 | 53,47 | 40,52 | 0,70 | 230,08 | 6,90 | 236,98 |
| MTZ - 80 + SLV - 2000 | 2,28 | 20,77 | 17,82 | 2,14 | 0,80 | 122,74 | 45,85 | 34,94 | 0,59 | 224,89 | 6,75 | 231,63 |
| distanţa dintre rânduri - 6.0m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +SLV -500 | 1,89 | 25,05 | 21,50 | 2,58 | 0,97 | 97,14 | 47,71 | 35,89 | 0,60 | 206,39 | 6,19 | 212,58 |
| T-70 +SLV - 2000 | 2,57 | 18,42 | 15,81 | 1,90 | 0,71 | 110,71 | 43,10 | 32,63 | 0,54 | 205,40 | 6,16 | 211,56 |
| MTZ - 80 + SLV -500 | 1,85 | 25,59 | 21,97 | 2,64 | 0,99 | 91,68 | 45,38 | 34,39 | 0,60 | 197,64 | 5,93 | 203,57 |
| MTZ - 80 + SLV - 2000 | 2,69 | 17,60 | 15,11 | 1,81 | 0,68 | 106,77 | 38,86 | 29,61 | 0,50 | 193,34 | 5,80 | 199,14 |
| **Zona de Centru** | | | | | | | | | | | | |
| **Întreprinderi mijlocii** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei până la 400,0 m (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **a) Culturilor de cîmp** | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +SPR -12-500 | 3,09 | 15,32 | 13,15 | 1,58 | 0,59 | 82,07 | 25,60 | 19,30 | 0,33 | 142,62 | 4,28 | 146,90 |
| MTZ - 80 + SPR-12-500 | 3,38 | 14,01 | 12,02 | 1,44 | 0,54 | 71,01 | 21,55 | 16,41 | 0,28 | 123,26 | 3,70 | 126,96 |
| RTM-160U + CAMPO 32R | 10,82 | 4,38 | 3,76 | 0,45 | 0,17 | 14,47 | 52,31 | 41,57 | 0,66 | 113,38 | 3,40 | 116,78 |
| RTM-160U + JAR MET | 5,08 | 9,32 | 8,00 | 0,96 | 0,36 | 30,09 | 11,44 | 10,71 | 0,21 | 61,77 | 1,85 | 63,62 |
| HARDI ALPHA EVO 4100 | 21,89 | 2,16 | 1,86 | 0,22 | 0,08 | 5,74 | 162,84 | 126,76 | 1,95 | 299,45 | 8,98 | 308,43 |
| TUMAN-2 | 30,26 | 1,56 | 1,34 | 0,16 | 0,06 | 3,90 | 17,23 | 14,56 | 0,24 | 37,50 | 1,13 | 38,63 |
| CHALLENGER MT 665C + UX 5200 SUPER | 24,99 | 1,89 | 1,63 | 0,20 | 0,07 | 25,27 | 59,30 | 47,45 | 0,77 | 134,68 | 4,04 | 138,72 |
| MTZ 1523 + UX 6200 SUPER | 24,51 | 1,93 | 1,66 | 0,20 | 0,07 | 25,17 | 66,74 | 52,05 | 0,80 | 146,70 | 4,40 | 151,10 |
| MTZ 1025 + RSM TS-3200-24 SATELLITE | 17,22 | 2,75 | 2,36 | 0,28 | 0,11 | 10,33 | 26,83 | 21,18 | 0,33 | 61,42 | 1,84 | 63,27 |
| MTZ-82 + ОП-2500 АРГО | 3,00 | 15,78 | 13,55 | 1,63 | 0,61 | 8,27 | 36,91 | 30,10 | 0,50 | 91,56 | 2,75 | 94,31 |
| **b) Viilor** | | | | | | | | | | | | |
| distanţa dintre rânduri - 2.5m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +SLV -500 | 0,64 | 73,98 | 63,50 | 7,62 | 2,86 | 135,99 | 140,89 | 105,99 | 1,78 | 458,63 | 13,76 | 472,39 |
| MTZ - 80 + SLV -500 | 0,63 | 75,15 | 64,51 | 7,74 | 2,90 | 134,18 | 133,25 | 100,99 | 1,75 | 445,32 | 13,36 | 458,68 |
| distanţa dintre rânduri - 3.0m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +SLV -500 | 0,69 | 68,62 | 58,90 | 7,07 | 2,65 | 123,92 | 130,68 | 98,31 | 1,65 | 423,18 | 12,70 | 435,87 |
| MTZ - 80 + SLV -500 | 0,68 | 69,63 | 59,76 | 7,17 | 2,69 | 123,11 | 123,46 | 93,56 | 1,62 | 411,38 | 12,34 | 423,72 |
| **c) Livezilor** | | | | | | | | | | | | |
| distanţa dintre rânduri - 4.0m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +SLV -500 | 0,95 | 49,84 | 42,78 | 5,13 | 1,93 | 140,81 | 94,92 | 71,40 | 1,20 | 358,17 | 10,75 | 368,91 |
| MTZ - 80 + SLV -500 | 0,92 | 51,46 | 44,17 | 5,30 | 1,99 | 138,40 | 91,25 | 69,15 | 1,20 | 351,46 | 10,54 | 362,01 |
| distanţa dintre rânduri - 6.0m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +SLV -500 | 1,08 | 43,84 | 37,63 | 4,52 | 1,69 | 124,93 | 83,49 | 62,81 | 1,06 | 316,13 | 9,48 | 325,61 |
| MTZ - 80 + SLV -500 | 1,05 | 45,09 | 38,70 | 4,64 | 1,74 | 124,52 | 79,95 | 60,59 | 1,05 | 311,20 | 9,34 | 320,54 |
| **Întreprinderi mari** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **a) Culturilor de cîmp** | | | | | | | | | | | | |
| T-70 + SPR -12- 500 | 3,97 | 11,93 | 10,24 | 1,23 | 0,46 | 69,20 | 19,92 | 15,03 | 0,26 | 116,34 | 3,49 | 119,83 |
| MTZ -80 + SPR -12 - 500 | 4,41 | 10,74 | 9,22 | 1,11 | 0,41 | 61,96 | 16,52 | 12,57 | 0,22 | 102,01 | 3,06 | 105,07 |
| T-70 + STR-18-2000 | 5,86 | 8,08 | 6,94 | 0,83 | 0,31 | 65,78 | 34,74 | 25,64 | 0,43 | 134,67 | 4,04 | 138,71 |
| MTZ-80 + STR-18-2000 | 6,85 | 6,91 | 5,93 | 0,71 | 0,27 | 56,13 | 28,77 | 22,15 | 0,36 | 114,32 | 3,43 | 117,75 |
| RTM-160U + CAMPO 32R | 13,82 | 3,43 | 2,94 | 0,35 | 0,13 | 12,15 | 40,95 | 32,54 | 0,52 | 89,59 | 2,69 | 92,28 |
| RTM-160U + JAR MET | 6,48 | 7,31 | 6,27 | 0,75 | 0,28 | 25,28 | 8,96 | 8,40 | 0,17 | 50,12 | 1,50 | 51,62 |
| HARDI ALPHA EVO 4100 | 27,95 | 1,69 | 1,45 | 0,17 | 0,07 | 4,82 | 127,53 | 99,28 | 1,53 | 234,85 | 7,05 | 241,90 |
| TUMAN-2 | 38,65 | 1,27 | 1,05 | 0,17 | 0,05 | 3,28 | 13,49 | 11,40 | 0,19 | 29,63 | 0,89 | 30,52 |
| CHALLENGER MT 665C + UX 5200 SUPER | 31,91 | 1,48 | 1,27 | 0,15 | 0,06 | 21,22 | 46,44 | 37,16 | 0,60 | 106,90 | 3,21 | 110,11 |
| MTZ 1523 + UX 6200 SUPER | 31,30 | 1,51 | 1,30 | 0,16 | 0,06 | 21,12 | 52,26 | 40,76 | 0,63 | 116,29 | 3,49 | 119,78 |

| Componenţa agregatului | Productivitatea, ha/h | Remunerarea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibilului şi lubrifiaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunerarea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medicală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| MTZ 1025 + RSM TS-3200-24 SATELLITE | 21,99 | 2,15 | 1,85 | 0,22 | 0,08 | 8,68 | 21,01 | 16,59 | 0,26 | 48,69 | 1,46 | 50,15 |
| MTZ-82 + ОП-2500 АРГО | 3,83 | 12,36 | 10,61 | 1,27 | 0,48 | 6,94 | 28,91 | 23,58 | 0,39 | 72,18 | 2,17 | 74,35 |
| **b) Viilor** | | | | | | | | | | | | |
| distanţa dintre rânduri - 2.5m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +SLV -500 | 0,81 | 58,45 | 50,17 | 6,02 | 2,26 | 130,15 | 111,32 | 83,74 | 1,41 | 385,07 | 11,55 | 396,62 |
| T-70 +SLV - 2000 | 0,99 | 47,82 | 41,05 | 4,93 | 1,85 | 141,82 | 111,88 | 84,71 | 1,38 | 387,61 | 11,63 | 399,24 |
| MTZ - 80 + SLV -500 | 0,79 | 59,93 | 51,44 | 6,17 | 2,31 | 129,75 | 106,27 | 80,53 | 1,39 | 377,87 | 11,34 | 389,21 |
| MTZ - 80 + SLV - 2000 | 0,97 | 48,81 | 41,90 | 5,03 | 1,89 | 143,03 | 107,77 | 82,11 | 1,39 | 383,11 | 11,49 | 394,60 |
| distanţa dintre rânduri - 3.0m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +SLV -500 | 0,89 | 53,20 | 45,66 | 5,48 | 2,05 | 120,50 | 101,32 | 76,21 | 1,28 | 352,51 | 10,58 | 363,08 |
| T-70 +SLV - 2000 | 1,08 | 43,84 | 37,63 | 4,52 | 1,69 | 131,16 | 102,56 | 77,65 | 1,27 | 356,48 | 10,69 | 367,17 |
| MTZ - 80 + SLV -500 | 0,87 | 54,42 | 46,71 | 5,61 | 2,10 | 118,48 | 96,50 | 73,13 | 1,27 | 343,80 | 10,31 | 354,11 |
| MTZ - 80 + SLV - 2000 | 1,07 | 44,25 | 37,98 | 4,56 | 1,71 | 132,77 | 97,70 | 74,44 | 1,26 | 350,42 | 10,51 | 360,93 |
| **c) Livezilor** | | | | | | | | | | | | |
| distanţa dintre rânduri - 4.0m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +SLV -500 | 1,20 | 39,45 | 33,87 | 4,06 | 1,52 | 134,58 | 75,14 | 56,53 | 0,95 | 306,65 | 9,20 | 315,85 |
| T-70 +SLV - 2000 | 1,70 | 27,85 | 23,91 | 2,87 | 1,08 | 150,87 | 65,15 | 49,33 | 0,78 | 293,98 | 8,82 | 302,80 |
| MTZ - 80 + SLV -500 | 1,18 | 40,12 | 34,44 | 4,13 | 1,55 | 134,18 | 71,14 | 53,92 | 0,93 | 300,29 | 9,01 | 309,30 |
| MTZ - 80 + SLV - 2000 | 1,66 | 28,52 | 24,48 | 2,94 | 1,10 | 149,06 | 62,98 | 47,98 | 0,81 | 289,35 | 8,68 | 298,03 |
| distanţa dintre rânduri - 6.0m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +SLV -500 | 1,37 | 34,56 | 29,66 | 3,56 | 1,33 | 121,70 | 65,82 | 49,51 | 0,83 | 272,42 | 8,17 | 280,59 |
| T-70 +SLV - 2000 | 1,95 | 24,28 | 20,84 | 2,50 | 0,94 | 141,42 | 56,80 | 43,01 | 0,68 | 266,19 | 7,99 | 274,18 |
| MTZ - 80 + SLV -500 | 1,34 | 35,33 | 30,33 | 3,64 | 1,36 | 120,90 | 62,65 | 47,48 | 0,82 | 267,18 | 8,02 | 275,20 |
| MTZ - 80 + SLV - 2000 | 1,90 | 24,92 | 21,39 | 2,57 | 0,96 | 138,40 | 55,02 | 41,92 | 0,71 | 260,97 | 7,83 | 268,80 |
| **Lungimea postatei 600,0 – 1000,0 m (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **a) Culturilor de cîmp** | | | | | | | | | | | | |
| T-70 + SPR -12- 500 | 4,32 | 10,96 | 9,41 | 1,13 | 0,42 | 64,98 | 18,3 | 13,81 | 0,24 | 108,29 | 3,25 | 111,54 |
| MTZ -80 +SPR -12-500 | 4,78 | 9,90 | 8,50 | 1,02 | 0,38 | 57,76 | 15,24 | 11,60 | 0,20 | 94,70 | 2,84 | 97,55 |
| T-70 +STR -18- 2000 | 6,40 | 7,40 | 6,35 | 0,76 | 0,29 | 62,35 | 31,81 | 24,39 | 0,39 | 126,34 | 3,79 | 130,13 |
| MTZ -80 +STR -18-2000 | 7,45 | 6,36 | 5,46 | 0,65 | 0,25 | 53,38 | 26,49 | 20,39 | 0,33 | 106,95 | 3,21 | 110,15 |
| RTM-160U + CAMPO 32R | 10,82 | 4,38 | 3,76 | 0,45 | 0,17 | 10,56 | 52,31 | 41,57 | 0,66 | 109,47 | 3,28 | 112,76 |
| RTM-160U + JAR MET | 5,08 | 9,32 | 8,00 | 0,96 | 0,36 | 21,97 | 11,44 | 10,71 | 0,21 | 53,65 | 1,61 | 55,26 |
| HARDI ALPHA EVO 4100 | 21,89 | 2,16 | 1,86 | 0,22 | 0,08 | 4,19 | 162,84 | 126,76 | 1,95 | 297,90 | 8,94 | 306,84 |
| TUMAN-2 | 30,26 | 1,56 | 1,34 | 0,16 | 0,06 | 2,85 | 17,23 | 14,56 | 0,24 | 36,45 | 1,09 | 37,54 |
| CHALLENGER MT 665C + UX 5200 SUPER | 34,99 | 1,35 | 1,16 | 0,14 | 0,05 | 18,44 | 42,35 | 33,89 | 0,55 | 96,58 | 2,90 | 99,48 |
| MTZ 1523 + UX 6200 SUPER | 34,32 | 1,38 | 1,18 | 0,14 | 0,05 | 18,34 | 47,67 | 37,17 | 0,57 | 105,13 | 3,15 | 108,29 |
| MTZ 1025 + RSM TS-3200-24 SATELLITE | 24,11 | 1,96 | 1,69 | 0,20 | 0,08 | 7,54 | 19,16 | 15,13 | 0,24 | 44,03 | 1,32 | 45,35 |
| MTZ-82 + ОП-2500 АРГО | 4,20 | 11,27 | 9,68 | 1,16 | 0,44 | 6,03 | 26,36 | 21,50 | 0,36 | 65,52 | 1,97 | 67,49 |
| **b) Viilor** | | | | | | | | | | | | |
| distanţa dintre rânduri - 2.5m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +SLV -500 | 0,92 | 51,46 | 44,17 | 5,30 | 1,99 | 113,56 | 98,01 | 73,73 | 1,24 | 338,00 | 10,14 | 348,14 |
| T-70 +SLV - 2000 | 1,09 | 43,44 | 37,28 | 4,47 | 1,68 | 126,69 | 101,62 | 81,09 | 1,28 | 354,12 | 10,62 | 364,74 |
| MTZ - 80 + SLV -500 | 0,90 | 52,61 | 45,16 | 5,42 | 2,03 | 112,24 | 93,28 | 70,69 | 1,22 | 330,04 | 9,90 | 339,94 |
| MTZ - 80 + SLV - 2000 | 1,07 | 44,25 | 37,98 | 4,56 | 1,71 | 120,99 | 97,70 | 74,44 | 1,26 | 338,64 | 10,16 | 348,80 |
| distanţa dintre rânduri - 3.0m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +SLV -500 | 1,02 | 46,42 | 39,84 | 4,78 | 1,79 | 101,30 | 88,40 | 66,50 | 1,12 | 303,74 | 9,11 | 312,85 |
| T-70 +SLV - 2000 | 1,20 | 39,45 | 33,87 | 4,06 | 1,52 | 113,12 | 92,30 | 69,88 | 1,16 | 315,91 | 9,48 | 325,39 |
| MTZ - 80 + SLV -500 | 1,00 | 47,35 | 40,64 | 4,88 | 1,83 | 100,21 | 83,95 | 63,62 | 1,10 | 296,23 | 8,89 | 305,11 |
| MTZ - 80 + SLV - 2000 | 1,18 | 40,12 | 34,44 | 4,13 | 1,55 | 108,08 | 88,59 | 67,50 | 1,15 | 305,44 | 9,16 | 314,61 |
| **c) Livezilor** | | | | | | | | | | | | |
| distanţa dintre rânduri - 4.0m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +SLV -500 | 1,35 | 35,07 | 30,10 | 3,61 | 1,35 | 115,30 | 66,79 | 50,24 | 0,85 | 268,25 | 8,05 | 276,30 |

| Componenţa agregatului | Productivitatea, ha/h | Remunerarea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibilului şi lubrifiaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunerarea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medicală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| T-70 +SLV - 2000 | 1,90 | 24,92 | 21,39 | 2,57 | 0,96 | 132,81 | 58,30 | 44,14 | 0,73 | 260,90 | 7,83 | 268,73 |
| MTZ - 80 + SLV -500 | 1,33 | 35,60 | 30,56 | 3,67 | 1,38 | 109,61 | 43,49 | 32,96 | 0,57 | 222,23 | 6,67 | 228,90 |
| MTZ - 80 + SLV - 2000 | 1,84 | 25,73 | 22,09 | 2,65 | 0,99 | 129,52 | 56,82 | 43,29 | 0,73 | 256,09 | 7,68 | 263,77 |
| distanţa dintre rânduri - 6.0m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +SLV -500 | 1,55 | 30,55 | 26,22 | 3,15 | 1,18 | 100,21 | 58,18 | 43,76 | 0,74 | 233,44 | 7,00 | 240,44 |
| T-70 +SLV - 2000 | 2,15 | 22,02 | 18,90 | 2,27 | 0,85 | 115,74 | 51,52 | 39,00 | 0,65 | 228,93 | 6,87 | 235,80 |
| MTZ - 80 + SLV -500 | 1,51 | 31,35 | 26,91 | 3,23 | 1,21 | 95,39 | 55,60 | 42,13 | 0,73 | 225,20 | 6,76 | 231,96 |
| MTZ - 80 + SLV - 2000 | 2,11 | 22,44 | 19,26 | 2,31 | 0,87 | 112,46 | 49,55 | 37,75 | 0,64 | 222,84 | 6,69 | 229,52 |
| **Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **a) Culturilor de cîmp** | | | | | | | | | | | | |
| T-70 + SPR -12- 500 | 4,77 | 9,93 | 8,52 | 1,02 | 0,38 | 59,51 | 16,58 | 12,51 | 0,21 | 98,74 | 2,96 | 101,70 |
| MTZ -80 + SPR -12 - 500 | 5,35 | 8,85 | 7,60 | 0,91 | 0,34 | 52,72 | 13,62 | 10,37 | 0,18 | 85,74 | 2,57 | 88,31 |
| T - 70 + STR-18- 2000 | 7,04 | 6,73 | 5,77 | 0,69 | 0,26 | 57,54 | 28,92 | 22,18 | 0,36 | 115,73 | 3,47 | 119,20 |
| MTY - 80 + STR-18-2000 | 8,28 | 5,72 | 4,91 | 0,59 | 0,22 | 47,92 | 23,84 | 18,35 | 0,30 | 96,13 | 2,88 | 99,01 |
| RTM-160U + CAMPO 32R | 13,82 | 3,43 | 2,94 | 0,35 | 0,13 | 9,69 | 40,95 | 32,54 | 0,52 | 87,13 | 2,61 | 89,75 |
| RTM-160U + JAR MET | 6,48 | 7,31 | 6,27 | 0,75 | 0,28 | 20,16 | 8,96 | 8,40 | 0,17 | 45,00 | 1,35 | 46,35 |
| HARDI ALPHA EVO 4100 | 27,95 | 1,69 | 1,45 | 0,17 | 0,07 | 3,84 | 127,53 | 99,28 | 1,53 | 233,87 | 7,02 | 240,89 |
| TUMAN-2 | 38,65 | 1,22 | 1,05 | 0,13 | 0,05 | 2,61 | 13,49 | 11,40 | 0,19 | 28,92 | 0,87 | 29,78 |
| CHALLENGER MT 665C + UX 5200 SUPER | 38,45 | 1,23 | 1,06 | 0,13 | 0,05 | 16,93 | 38,54 | 30,84 | 0,50 | 88,04 | 2,64 | 90,68 |
| MTZ 1523 + UX 6200 SUPER | 37,72 | 1,26 | 1,08 | 0,13 | 0,05 | 16,83 | 43,37 | 33,82 | 0,52 | 95,80 | 2,87 | 98,67 |
| MTZ 1025 + RSM TS-3200-24 SATELLITE | 26,49 | 1,79 | 1,53 | 0,18 | 0,07 | 6,92 | 17,44 | 13,77 | 0,22 | 40,13 | 1,20 | 41,34 |
| MTZ-82 + ОП-2500 АРГО | 4,61 | 10,27 | 8,82 | 1,06 | 0,40 | 5,54 | 24,02 | 19,59 | 0,33 | 59,74 | 1,79 | 61,54 |
| **b) Viilor** | | | | | | | | | | | | |
| distanţa dintre rânduri - 2.5m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +SLV -500 | 1,07 | 44,25 | 37,98 | 4,56 | 1,71 | 109,18 | 84,27 | 63,39 | 1,07 | 302,16 | 9,06 | 311,22 |
| T-70 +SLV - 2000 | 1,25 | 37,88 | 32,51 | 3,90 | 1,46 | 121,87 | 88,61 | 67,09 | 1,11 | 316,56 | 9,50 | 326,05 |
| MTZ - 80 + SLV -500 | 1,05 | 45,09 | 38,70 | 4,64 | 1,74 | 40,70 | 79,95 | 60,59 | 1,05 | 227,38 | 6,82 | 234,20 |
| MTZ - 80 + SLV - 2000 | 1,24 | 38,18 | 32,77 | 3,93 | 1,47 | 119,24 | 84,31 | 64,23 | 1,09 | 307,05 | 9,21 | 316,26 |
| distanţa dintre rânduri - 3.0m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +SLV -500 | 1,21 | 39,13 | 33,59 | 4,03 | 1,51 | 97,36 | 75,35 | 56,06 | 0,94 | 268,84 | 8,07 | 276,90 |
| T-70 +SLV - 2000 | 1,41 | 33,58 | 28,82 | 3,46 | 1,30 | 109,40 | 78,55 | 59,48 | 0,99 | 282,00 | 8,46 | 290,46 |
| MTZ - 80 + SLV -500 | 1,19 | 39,79 | 34,15 | 4,10 | 1,54 | 95,83 | 70,55 | 53,46 | 0,93 | 260,56 | 7,82 | 268,37 |
| MTZ - 80 + SLV - 2000 | 1,40 | 33,82 | 29,03 | 3,48 | 1,31 | 105,89 | 74,67 | 56,89 | 0,97 | 272,24 | 8,17 | 280,41 |
| **c) Livezilor** | | | | | | | | | | | | |
| distanţa dintre rânduri - 4.0m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +SLV -500 | 1,50 | 31,56 | 27,09 | 3,25 | 1,22 | 117,27 | 60,11 | 45,22 | 0,76 | 254,92 | 7,65 | 262,57 |
| T-70 +SLV - 2000 | 2,25 | 21,04 | 18,06 | 2,17 | 0,81 | 134,78 | 49,23 | 37,27 | 0,62 | 242,94 | 7,29 | 250,23 |
| MTZ - 80 + SLV -500 | 1,48 | 31,99 | 27,46 | 3,30 | 1,24 | 110,27 | 56,72 | 42,99 | 0,74 | 242,71 | 7,28 | 249,99 |
| MTZ - 80 + SLV - 2000 | 2,14 | 22,12 | 18,99 | 2,28 | 0,85 | 150,75 | 48,85 | 37,22 | 0,63 | 259,57 | 7,79 | 267,36 |
| distanţa dintre rânduri - 6.0m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +SLV -500 | 1,78 | 26,60 | 22,83 | 2,74 | 1,03 | 101,96 | 50,66 | 38,11 | 0,64 | 217,97 | 6,54 | 224,51 |
| T-70 +SLV - 2000 | 2,48 | 19,09 | 16,39 | 1,97 | 0,74 | 116,39 | 44,66 | 33,82 | 0,56 | 214,52 | 6,44 | 220,96 |
| MTZ - 80 + SLV -500 | 1,74 | 27,21 | 23,36 | 2,80 | 1,05 | 96,26 | 48,25 | 26,56 | 0,63 | 198,91 | 5,97 | 204,88 |
| MTZ - 80 + SLV - 2000 | 2,53 | 18,71 | 16,06 | 1,93 | 0,72 | 112,02 | 41,32 | 31,48 | 0,53 | 204,06 | 6,12 | 210,19 |
| **Zona de Sud** | | | | | | | | | | | | |
| **Întreprinderi mijlocii** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei până la 400,0 m (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **a) Culturilor de cîmp** | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +SPR -12-500 | 3,64 | 13,01 | 11,16 | 1,34 | 0,50 | 75,04 | 21,72 | 16,39 | 0,28 | 126,44 | 3,79 | 130,23 |
| MTZ - 80 + SPR-12-500 | 3,97 | 11,93 | 10,24 | 1,23 | 0,46 | 64,98 | 18,35 | 13,97 | 0,24 | 109,47 | 3,28 | 112,75 |
| RTM-160U + CAMPO 32R | 12,71 | 3,73 | 3,20 | 0,38 | 0,14 | 13,23 | 44,53 | 35,39 | 0,56 | 97,43 | 2,92 | 100,36 |
| RTM-160U + JAR MET | 5,96 | 7,94 | 6,82 | 0,82 | 0,31 | 27,51 | 9,75 | 9,13 | 0,18 | 54,51 | 1,64 | 56,15 |

| Componenţa agregatului | Productivitatea, ha/h | Remunerarea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibilului şi lubrifiaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunerarea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medicală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| HARDI ALPHA EVO 4100 | 25,69 | 1,84 | 1,58 | 0,19 | 0,07 | 5,25 | 138,75 | 108,01 | 1,66 | 255,52 | 7,67 | 263,18 |
| TUMAN-2 | 35,53 | 1,33 | 1,14 | 0,14 | 0,05 | 3,57 | 14,68 | 12,40 | 0,21 | 32,19 | 0,97 | 33,15 |
| CHALLENGER MT 665C + UX 5200 SUPER | 29,34 | 1,61 | 1,39 | 0,17 | 0,06 | 23,10 | 50,51 | 40,41 | 0,65 | 116,29 | 3,49 | 119,77 |
| MTZ 1523 + UX 6200 SUPER | 28,78 | 1,65 | 1,41 | 0,17 | 0,06 | 23,05 | 56,84 | 44,33 | 0,68 | 126,55 | 3,80 | 130,35 |
| MTZ 1025 + RSM TS-3200-24 SATELLITE | 20,21 | 2,34 | 2,01 | 0,24 | 0,09 | 9,45 | 22,86 | 18,05 | 0,28 | 52,99 | 1,59 | 54,58 |
| MTZ-82 + ОП-2500 АРГО | 3,52 | 13,45 | 11,55 | 1,39 | 0,52 | 7,56 | 31,45 | 25,66 | 0,43 | 78,55 | 2,36 | 80,90 |
| **b) Viilor** | | | | | | | | | | | | |
| distanţa dintre rânduri - 2.5m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +SLV -500 | 0,73 | 64,86 | 55,67 | 6,68 | 2,51 | 124,32 | 123,52 | 92,92 | 1,56 | 407,18 | 12,22 | 419,39 |
| MTZ - 80 + SLV -500 | 0,72 | 65,76 | 56,44 | 6,77 | 2,54 | 124,11 | 116,60 | 88,36 | 1,53 | 396,36 | 11,89 | 408,25 |
| distanţa dintre rânduri - 3.0m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +SLV -500 | 0,80 | 59,18 | 50,80 | 6,10 | 2,29 | 113,26 | 112,71 | 84,79 | 1,43 | 371,37 | 11,14 | 382,51 |
| MTZ - 80 + SLV -500 | 0,78 | 60,70 | 52,10 | 6,25 | 2,34 | 112,45 | 107,64 | 81,56 | 1,41 | 363,76 | 10,91 | 374,67 |
| **c) Livezilor** | | | | | | | | | | | | |
| distanţa dintre rânduri - 4.0m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +SLV -500 | 1,09 | 43,44 | 37,28 | 4,47 | 1,68 | 128,54 | 82,73 | 62,23 | 1,05 | 317,99 | 9,54 | 327,53 |
| MTZ - 80 + SLV -500 | 1,06 | 44,67 | 38,34 | 4,60 | 1,73 | 126,53 | 79,20 | 60,02 | 1,04 | 311,46 | 9,34 | 320,80 |
| distanţa dintre rânduri - 6.0m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +SLV -500 | 1,24 | 38,18 | 32,77 | 3,93 | 1,47 | 114,26 | 72,72 | 54,70 | 0,92 | 280,78 | 8,42 | 289,21 |
| MTZ - 80 + SLV -500 | 1,22 | 38,81 | 33,31 | 4,00 | 1,50 | 113,86 | 68,81 | 52,15 | 0,90 | 274,53 | 8,24 | 282,76 |
| **Întreprinderi mari** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m (combustibilul fără TVA, 1kg – 20,98 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **a) Culturilor de cîmp** | | | | | | | | | | | | |
| T-70 + SPR -12- 500 | 4,67 | 10,14 | 8,70 | 1,04 | 0,39 | 63,16 | 15,99 | 12,64 | 0,20 | 102,13 | 3,06 | 105,19 |
| MTZ -80 + SPR -12 - 500 | 5,17 | 9,16 | 7,86 | 0,94 | 0,35 | 56,72 | 14,09 | 10,73 | 0,19 | 90,89 | 2,73 | 93,61 |
| T-70 + STR-18-2000 | 7,01 | 6,75 | 5,80 | 0,70 | 0,26 | 60,14 | 29,04 | 22,27 | 0,36 | 118,56 | 3,56 | 122,12 |
| MTZ-80 + STR-18-2000 | 8,20 | 5,77 | 4,96 | 0,59 | 0,22 | 60,88 | 24,07 | 18,53 | 0,30 | 109,55 | 3,29 | 112,84 |
| RTM-160U + CAMPO 32R | 16,22 | 2,92 | 2,51 | 0,30 | 0,11 | 11,11 | 34,89 | 27,73 | 0,44 | 77,09 | 2,31 | 79,41 |
| RTM-160U + JAR MET | 7,61 | 6,22 | 5,34 | 0,64 | 0,24 | 23,11 | 7,63 | 7,15 | 0,14 | 44,26 | 1,33 | 45,59 |
| HARDI ALPHA EVO 4100 | 32,81 | 1,44 | 1,24 | 0,15 | 0,06 | 4,41 | 108,64 | 84,57 | 1,30 | 200,37 | 6,01 | 206,38 |
| TUMAN-2 | 45,37 | 1,04 | 0,90 | 0,11 | 0,04 | 2,99 | 11,49 | 9,71 | 0,16 | 25,40 | 0,76 | 26,16 |
| CHALLENGER MT 665C + UX 5200 SUPER | 37,46 | 1,26 | 1,08 | 0,13 | 0,05 | 19,40 | 39,56 | 31,65 | 0,51 | 92,39 | 2,77 | 95,16 |
| MTZ 1523 + UX 6200 SUPER | 36,75 | 1,29 | 1,11 | 0,13 | 0,05 | 19,31 | 44,51 | 34,72 | 0,54 | 100,36 | 3,01 | 103,37 |
| MTZ 1025 + RSM TS-3200-24 SATELLITE | 25,81 | 1,83 | 1,57 | 0,19 | 0,07 | 7,93 | 17,90 | 14,13 | 0,22 | 42,02 | 1,26 | 43,28 |
| MTZ-82 + ОП-2500 АРГО | 4,49 | 10,54 | 9,05 | 1,09 | 0,41 | 6,35 | 24,66 | 20,11 | 0,33 | 62,00 | 1,86 | 63,86 |
| **b) Viilor** | | | | | | | | | | | | |
| distanţa dintre rânduri - 2.5m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +SLV -500 | 0,91 | 52,03 | 44,66 | 5,36 | 2,01 | 118,88 | 99,09 | 74,54 | 1,25 | 345,79 | 10,37 | 356,16 |
| T-70 +SLV - 2000 | 1,11 | 42,65 | 36,61 | 4,39 | 1,65 | 129,95 | 99,78 | 75,55 | 1,25 | 349,18 | 10,48 | 359,66 |
| MTZ - 80 + SLV -500 | 0,89 | 53,20 | 45,66 | 5,48 | 2,05 | 118,48 | 94,33 | 71,48 | 1,24 | 338,73 | 10,16 | 348,89 |
| MTZ - 80 + SLV - 2000 | 1,09 | 43,44 | 37,28 | 4,47 | 1,68 | 130,76 | 95,91 | 73,07 | 1,24 | 344,42 | 10,33 | 354,75 |
| distanţa dintre rânduri - 3.0m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +SLV -500 | 1,00 | 47,35 | 40,64 | 4,88 | 1,83 | 110,24 | 90,17 | 67,83 | 1,14 | 316,73 | 9,50 | 326,23 |
| T-70 +SLV - 2000 | 1,29 | 36,70 | 31,50 | 3,78 | 1,42 | 119,89 | 85,86 | 65,00 | 1,08 | 308,53 | 9,26 | 317,79 |
| MTZ - 80 + SLV -500 | 0,99 | 47,82 | 41,05 | 4,93 | 1,85 | 108,22 | 84,80 | 64,26 | 1,11 | 306,21 | 9,19 | 315,40 |
| MTZ - 80 + SLV - 2000 | 1,21 | 39,13 | 33,59 | 4,03 | 1,51 | 121,50 | 86,40 | 65,83 | 1,12 | 313,98 | 9,42 | 323,40 |
| **c) Livezilor** | | | | | | | | | | | | |
| distanţa dintre rânduri - 4.0m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +SLV -500 | 1,36 | 34,81 | 29,88 | 3,59 | 1,34 | 123,11 | 66,30 | 49,88 | 0,84 | 274,94 | 8,25 | 283,19 |

| Componenţa agregatului | Productivitatea, ha/h | Remunerarea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibilului şi lubrifiaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunerarea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medicală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| T-70 +SLV - 2000 | 1,92 | 24,66 | 21,17 | 2,54 | 0,95 | 138,00 | 57,69 | 43,68 | 0,72 | 264,75 | 7,94 | 272,69 |
| MTZ - 80 + SLV -500 | 1,33 | 35,60 | 30,56 | 3,67 | 1,38 | 122,50 | 63,12 | 47,84 | 0,83 | 269,89 | 8,10 | 277,98 |
| MTZ - 80 + SLV - 2000 | 1,88 | 25,18 | 21,62 | 2,59 | 0,97 | 137,39 | 55,61 | 42,37 | 0,72 | 261,27 | 7,84 | 269,11 |
| distanţa dintre rânduri - 6.0m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +SLV -500 | 1,53 | 30,94 | 26,56 | 3,19 | 1,20 | 111,24 | 58,94 | 44,33 | 0,75 | 246,20 | 7,39 | 253,59 |
| T-70 +SLV - 2000 | 2,19 | 21,62 | 18,56 | 2,23 | 0,84 | 129,35 | 50,58 | 38,29 | 0,64 | 240,48 | 7,21 | 247,69 |
| MTZ - 80 + SLV -500 | 1,52 | 31,15 | 26,74 | 3,21 | 1,20 | 110,64 | 55,23 | 41,86 | 0,72 | 239,60 | 7,19 | 246,79 |
| MTZ - 80 + SLV - 2000 | 2,14 | 22,12 | 18,99 | 2,28 | 0,85 | 126,54 | 48,85 | 37,22 | 0,63 | 235,36 | 7,06 | 242,43 |
| **Lungimea postatei 600,0 – 1000,0 m (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **a) Culturilor de cîmp** | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +SPR -12-500 | 5,08 | 9,32 | 8,00 | 0,96 | 0,36 | 59,29 | 15,57 | 11,74 | 0,20 | 96,12 | 2,88 | 99,00 |
| MTZ -80 +SPR -12-500 | 5,62 | 8,42 | 7,23 | 0,87 | 0,33 | 52,94 | 12,96 | 9,87 | 0,17 | 84,36 | 2,53 | 86,90 |
| T-70 +STR -18- 2000 | 7,52 | 6,30 | 5,40 | 0,65 | 0,24 | 56,89 | 27,07 | 20,76 | 0,33 | 111,35 | 3,34 | 114,69 |
| MTZ -80 +STR -18-2000 | 8,75 | 5,41 | 4,64 | 0,56 | 0,21 | 48,79 | 22,56 | 17,36 | 0,28 | 94,40 | 2,83 | 97,23 |
| RTM-160U + CAMPO 32R | 12,71 | 3,73 | 3,20 | 0,38 | 0,14 | 9,66 | 44,53 | 35,39 | 0,56 | 93,86 | 2,82 | 96,68 |
| RTM-160U + JAR MET | 5,96 | 7,94 | 6,82 | 0,82 | 0,31 | 20,08 | 9,75 | 9,13 | 0,18 | 47,08 | 1,41 | 48,50 |
| HARDI ALPHA EVO 4100 | 25,69 | 1,84 | 1,58 | 0,19 | 0,07 | 3,83 | 138,75 | 108,01 | 1,66 | 254,10 | 7,62 | 261,72 |
| TUMAN-2 | 35,53 | 1,33 | 1,14 | 0,14 | 0,05 | 2,60 | 14,68 | 12,40 | 0,21 | 31,22 | 0,94 | 32,15 |
| CHALLENGER MT 665C + UX 5200 SUPER | 41,08 | 1,15 | 0,99 | 0,12 | 0,04 | 16,86 | 36,07 | 28,86 | 0,47 | 83,41 | 2,50 | 85,92 |
| MTZ 1523 + UX 6200 SUPER | 40,29 | 1,18 | 1,01 | 0,12 | 0,05 | 16,66 | 40,60 | 31,67 | 0,49 | 90,59 | 2,72 | 93,31 |
| MTZ 1025 + RSM TS-3200-24 SATELLITE | 28,30 | 1,67 | 1,44 | 0,17 | 0,06 | 6,90 | 16,32 | 12,89 | 0,20 | 37,99 | 1,14 | 39,13 |
| MTZ-82 + ОП-2500 АРГО | 4,93 | 9,60 | 8,24 | 0,99 | 0,37 | 5,52 | 22,46 | 18,32 | 0,30 | 56,20 | 1,69 | 57,89 |
| **b) Viilor** | | | | | | | | | | | | |
| distanţa dintre rânduri - 2.5m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +SLV -500 | 1,04 | 45,52 | 39,08 | 4,69 | 1,76 | 103,71 | 86,70 | 65,22 | 1,10 | 302,25 | 9,07 | 311,32 |
| T-70 +SLV - 2000 | 1,23 | 38,49 | 33,04 | 3,96 | 1,49 | 115,74 | 90,05 | 68,18 | 1,13 | 313,59 | 9,41 | 323,00 |
| MTZ - 80 + SLV -500 | 1,02 | 46,42 | 39,84 | 4,78 | 1,79 | 102,62 | 82,30 | 62,37 | 1,08 | 294,79 | 8,84 | 303,63 |
| MTZ - 80 + SLV - 2000 | 1,21 | 39,13 | 33,59 | 4,03 | 1,51 | 110,71 | 86,40 | 65,83 | 1,15 | 303,22 | 9,10 | 312,32 |
| distanţa dintre rânduri - 3.0m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +SLV -500 | 1,14 | 41,53 | 35,65 | 4,28 | 1,60 | 92,77 | 79,10 | 59,50 | 1,00 | 273,90 | 8,22 | 282,12 |
| T-70 +SLV - 2000 | 1,36 | 34,81 | 29,88 | 3,59 | 1,34 | 103,49 | 81,44 | 61,66 | 1,02 | 282,42 | 8,47 | 290,90 |
| MTZ - 80 + SLV -500 | 1,12 | 42,27 | 36,29 | 4,35 | 1,63 | 91,68 | 74,96 | 56,80 | 0,98 | 266,69 | 8,00 | 274,69 |
| MTZ - 80 + SLV - 2000 | 1,34 | 35,33 | 30,33 | 3,64 | 1,36 | 98,67 | 78,02 | 59,44 | 1,01 | 272,47 | 8,17 | 280,65 |
| **c) Livezilor** | | | | | | | | | | | | |
| distanţa dintre rânduri - 4.0m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +SLV -500 | 1,53 | 30,94 | 26,56 | 3,19 | 1,20 | 105,23 | 58,94 | 44,33 | 0,75 | 240,19 | 7,21 | 247,40 |
| T-70 +SLV - 2000 | 2,12 | 22,33 | 19,17 | 2,30 | 0,86 | 120,12 | 52,25 | 39,56 | 0,66 | 234,92 | 7,05 | 241,97 |
| MTZ - 80 + SLV -500 | 1,49 | 31,78 | 27,28 | 3,27 | 1,23 | 100,20 | 56,34 | 42,70 | 0,74 | 231,76 | 6,95 | 238,71 |
| MTZ - 80 + SLV - 2000 | 2,08 | 22,76 | 19,54 | 2,34 | 0,88 | 114,65 | 50,26 | 38,29 | 0,65 | 226,61 | 6,80 | 233,41 |
| distanţa dintre rânduri - 6.0m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +SLV -500 | 1,75 | 27,05 | 23,22 | 2,79 | 1,05 | 91,68 | 51,53 | 38,76 | 0,65 | 209,67 | 6,29 | 215,96 |
| T-70 +SLV - 2000 | 2,43 | 19,48 | 16,72 | 2,01 | 0,75 | 105,89 | 45,58 | 34,51 | 0,57 | 206,03 | 6,18 | 212,21 |
| MTZ - 80 + SLV -500 | 1,71 | 27,69 | 23,77 | 2,85 | 1,07 | 87,08 | 49,09 | 37,21 | 0,64 | 201,71 | 6,05 | 207,76 |
| MTZ - 80 + SLV - 2000 | 2,37 | 19,98 | 17,15 | 2,06 | 0,77 | 81,98 | 44,11 | 33,61 | 0,57 | 180,25 | 5,41 | 185,65 |
| **Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **a) Culturilor de cîmp** | | | | | | | | | | | | |
| T-70 + SPR -12- 500 | 5,59 | 8,47 | 7,27 | 0,87 | 0,33 | 54,48 | 14,15 | 10,67 | 0,18 | 87,95 | 2,64 | 90,59 |
| MTZ -80 + SPR -12 - 500 | 6,27 | 7,55 | 6,48 | 0,78 | 0,29 | 48,14 | 11,62 | 8,84 | 0,15 | 76,30 | 2,29 | 78,59 |
| T - 70 + STR-18- 2000 | 8,37 | 5,66 | 4,86 | 0,58 | 0,22 | 52,50 | 24,32 | 18,65 | 0,30 | 101,43 | 3,04 | 104,47 |
| MTY - 80 + STR-18-2000 | 9,72 | 4,87 | 4,18 | 0,50 | 0,19 | 43,76 | 20,89 | 15,63 | 0,25 | 85,40 | 2,56 | 87,96 |
| RTM-160U + CAMPO 32R | 16,22 | 2,92 | 2,51 | 0,30 | 0,11 | 8,86 | 34,89 | 27,73 | 0,44 | 74,84 | 2,25 | 77,09 |
| RTM-160U + JAR MET | 7,61 | 6,22 | 5,34 | 0,64 | 0,24 | 18,43 | 7,63 | 7,15 | 0,14 | 39,58 | 1,19 | 40,77 |

| Componenţa agregatului | Productivitatea, ha/h | Remunerarea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibilului şi lubrifiaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunerarea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medicală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| HARDI ALPHA EVO 4100 | 32,81 | 1,44 | 1,24 | 0,15 | 0,06 | 3,51 | 108,64 | 84,57 | 1,30 | 199,47 | 5,98 | 205,45 |
| TUMAN-2 | 45,37 | 1,04 | 0,90 | 0,11 | 0,04 | 2,39 | 11,49 | 9,71 | 0,16 | 24,80 | 0,74 | 25,54 |
| CHALLENGER MT 665C + UX 5200 SUPER | 45,14 | 1,05 | 0,90 | 0,11 | 0,04 | 15,48 | 32,83 | 26,27 | 0,42 | 76,05 | 2,28 | 78,33 |
| MTZ 1523 + UX 6200 SUPER | 44,28 | 1,07 | 0,92 | 0,11 | 0,04 | 15,28 | 36,94 | 28,81 | 0,44 | 82,55 | 2,48 | 85,03 |
| MTZ 1025 + RSM TS-3200-24 SATELLITE | 31,10 | 1,52 | 1,31 | 0,16 | 0,06 | 6,33 | 14,85 | 11,73 | 0,18 | 34,62 | 1,04 | 35,66 |
| MTZ-82 + ОП-2500 АРГО | 5,42 | 8,74 | 7,50 | 0,90 | 0,34 | 5,06 | 20,43 | 16,66 | 0,28 | 51,16 | 1,53 | 52,70 |
| **b) Viilor** | | | | | | | | | | | | |
| distanţa dintre rânduri - 2.5m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +SLV -500 | 1,22 | 38,81 | 33,31 | 4,00 | 1,50 | 99,99 | 73,91 | 55,60 | 0,94 | 269,25 | 8,08 | 277,33 |
| T-70 +SLV - 2000 | 1,42 | 33,34 | 28,62 | 3,43 | 1,29 | 111,57 | 78,00 | 59,06 | 0,98 | 282,95 | 8,49 | 291,44 |
| MTZ - 80 + SLV -500 | 1,20 | 39,45 | 33,87 | 4,06 | 1,52 | 95,83 | 69,96 | 53,02 | 0,92 | 259,18 | 7,78 | 266,96 |
| MTZ - 80 + SLV - 2000 | 1,41 | 33,58 | 28,82 | 3,46 | 1,30 | 108,96 | 74,14 | 56,49 | 0,96 | 274,13 | 8,22 | 282,35 |
| distanţa dintre rânduri - 3.0m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +SLV -500 | 1,38 | 34,31 | 29,45 | 3,53 | 1,33 | 89,05 | 65,34 | 49,15 | 0,83 | 238,68 | 7,16 | 245,84 |
| T-70 +SLV - 2000 | 1,61 | 29,41 | 25,24 | 3,03 | 1,14 | 99,99 | 68,80 | 52,09 | 0,86 | 251,15 | 7,53 | 258,68 |
| MTZ - 80 + SLV -500 | 1,36 | 34,81 | 29,88 | 3,59 | 1,34 | 87,08 | 61,73 | 46,78 | 0,81 | 231,21 | 6,94 | 238,15 |
| MTZ - 80 + SLV - 2000 | 1,59 | 29,78 | 25,56 | 3,07 | 1,15 | 96,70 | 65,75 | 50,10 | 0,85 | 243,18 | 7,30 | 250,47 |
| **c) Livezilor** | | | | | | | | | | | | |
| distanţa dintre rânduri - 4.0m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +SLV -500 | 1,71 | 27,69 | 23,77 | 2,85 | 1,07 | 107,20 | 52,73 | 39,67 | 0,67 | 227,96 | 6,84 | 234,80 |
| T-70 +SLV - 2000 | 2,42 | 19,56 | 16,79 | 2,02 | 0,76 | 127,55 | 45,77 | 34,65 | 0,58 | 228,11 | 6,84 | 234,96 |
| MTZ - 80 + SLV -500 | 1,68 | 28,18 | 24,19 | 2,90 | 1,09 | 101,08 | 49,97 | 37,87 | 0,66 | 217,76 | 6,53 | 224,29 |
| MTZ - 80 + SLV - 2000 | 2,44 | 19,40 | 16,66 | 2,00 | 0,75 | 117,71 | 42,85 | 32,64 | 0,55 | 213,15 | 6,39 | 219,55 |
| distanţa dintre rânduri - 6.0m | | | | | | | | | | | | |
| T-70 +SLV -500 | 2,02 | 23,44 | 20,12 | 2,41 | 0,91 | 93,21 | 44,64 | 33,58 | 0,57 | 195,44 | 5,86 | 201,30 |
| T-70 +SLV - 2000 | 2,68 | 17,67 | 15,16 | 1,82 | 0,68 | 106,33 | 41,33 | 31,29 | 0,52 | 197,14 | 5,91 | 203,05 |
| MTZ - 80 + SLV -500 | 1,98 | 23,91 | 20,53 | 2,46 | 0,92 | 87,95 | 42,40 | 32,13 | 0,56 | 186,95 | 5,61 | 192,56 |
| MTZ - 80 + SLV - 2000 | 2,88 | 16,44 | 14,11 | 1,69 | 0,64 | 102,40 | 36,30 | 27,66 | 0,47 | 183,27 | 5,50 | 188,77 |

## *Lucrările de transport (a. 2019)*

| Componenţa agregatului | Producti vitatea, t/h | Remunera rea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/t | inclusiv | | | Costul combustibi-lului şi lubrif-inaţilor, lei/t | Uzura, lei/t | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/t | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/t | Subtotal lei/t | Alte cheltuieli, lei/t (3%) | Cheltuieli totale, lei/t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunera rea muncii, lei/t | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/t | Primele de asigurare oblig. medi-cală, 4,5 %, lei/t | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Întreprinderi mijlocii** | | | | | | | | | | | | |
| **Distanţa transportărilor până la 5 km (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **a) Clasa încărcaturilor I** | | | | | | | | | | | | |
| LTZ - 60+2PTS -4 | 3,60 | 7,60 | 6,52 | 0,78 | 0,29 | 28,65 | 7,30 | 5,63 | 0,11 | 49,29 | 1,48 | 50,77 |
| HTZ-2511+PTT-2 | 2,00 | 13,68 | 11,74 | 1,41 | 0,53 | 38,07 | 9,30 | 8,42 | 0,15 | 69,62 | 2,09 | 71,71 |
| SŞ - 25 | 1,00 | 27,35 | 23,48 | 2,82 | 1,06 | 77,45 | 11,18 | 9,55 | 0,17 | 125,70 | 3,77 | 129,48 |
| **b) Clasa încărcaturilor II** | | | | | | | | | | | | |
| LTZ - 60+2PTS -4 | 2,90 | 9,43 | 8,10 | 0,97 | 0,36 | 35,44 | 9,06 | 7,00 | 0,13 | 61,06 | 1,83 | 62,89 |
| HTZ-2511+PTT-2 | 1,65 | 16,58 | 14,23 | 1,71 | 0,64 | 47,70 | 11,27 | 10,21 | 0,18 | 85,94 | 2,58 | 88,52 |
| SŞ - 25 | 0,80 | 34,19 | 29,35 | 3,52 | 1,32 | 96,70 | 13,98 | 11,94 | 0,21 | 157,02 | 4,71 | 161,73 |
| **c) Clasa încărcaturilor III** | | | | | | | | | | | | |
| LTZ - 60+2PTS -4 | 2,25 | 4,66 | 10,44 | 1,25 | 0,47 | 49,45 | 11,68 | 9,00 | 0,17 | 74,96 | 2,25 | 77,21 |
| HTZ-2511+PTT-2 | 1,25 | 8,54 | 18,78 | 2,25 | 0,85 | 63,44 | 14,88 | 13,47 | 0,23 | 100,56 | 3,02 | 103,58 |
| SŞ - 25 | 0,60 | 45,59 | 39,13 | 4,70 | 1,76 | 129,08 | 18,63 | 15,92 | 0,28 | 209,50 | 6,29 | 215,79 |
| **d) Clasa încărcaturilor IV** | | | | | | | | | | | | |
| LTZ - 60+2PTS -4 | 1,70 | 16,09 | 13,81 | 1,66 | 0,62 | 63,23 | 15,50 | 11,92 | 0,22 | 106,96 | 3,21 | 110,17 |
| HTZ-2511+PTT-2 | 0,95 | 28,79 | 24,72 | 2,97 | 1,11 | 84,45 | 19,58 | 17,73 | 0,31 | 150,86 | 4,53 | 155,39 |
| SŞ - 25 | 0,45 | 60,79 | 52,18 | 6,26 | 2,35 | 168,48 | 24,85 | 21,22 | 0,38 | 275,72 | 8,27 | 283,99 |
| **Întreprinderi mijlocii** | | | | | | | | | | | | |
| **Distanţa transportărilor până la 10 km (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **a) Clasa încărcaturilor I** | | | | | | | | | | | | |
| LTZ - 60+2PTS -4 | 2,10 | 13,03 | 11,18 | 1,34 | 0,50 | 55,13 | 12,51 | 9,65 | 0,18 | 90,50 | 2,71 | 93,21 |
| HTZ-2511+PTT-2 | 1,30 | 21,04 | 18,06 | 2,17 | 0,81 | 67,61 | 14,31 | 12,95 | 0,22 | 116,13 | 3,48 | 119,62 |
| SŞ - 25 | 0,60 | 45,59 | 39,13 | 4,70 | 1,76 | 150,53 | 18,63 | 15,92 | 0,28 | 230,95 | 6,93 | 237,88 |
| **b) Clasa încărcaturilor II** | | | | | | | | | | | | |
| LTZ - 60+2PTS -4 | 1,70 | 16,09 | 13,81 | 1,66 | 0,62 | 68,70 | 15,45 | 11,92 | 0,22 | 112,38 | 3,37 | 115,75 |
| HTZ-2511+PTT-2 | 1,10 | 24,87 | 21,35 | 2,56 | 0,96 | 84,23 | 16,91 | 15,31 | 0,26 | 141,58 | 4,25 | 145,82 |
| SŞ - 25 | 0,45 | 60,79 | 52,18 | 6,26 | 2,35 | 187,51 | 24,85 | 21,22 | 0,38 | 294,75 | 8,84 | 303,59 |
| **c) Clasa încărcaturilor III** | | | | | | | | | | | | |
| LTZ - 60+2PTS -4 | 1,30 | 21,04 | 18,06 | 2,17 | 0,81 | 91,46 | 20,21 | 15,59 | 0,29 | 148,59 | 4,46 | 153,05 |
| HTZ-2511+PTT-2 | 0,80 | 34,19 | 29,35 | 3,52 | 1,32 | 102,62 | 23,30 | 21,05 | 0,36 | 181,52 | 5,45 | 186,97 |
| SŞ - 25 | 0,35 | 78,15 | 67,09 | 8,05 | 3,02 | 250,29 | 31,94 | 27,29 | 0,49 | 388,16 | 11,64 | 399,81 |
| **d) Clasa încărcaturilor IV** | | | | | | | | | | | | |
| LTZ - 60+2PTS -4 | 0,95 | 28,79 | 24,72 | 2,97 | 1,11 | 121,87 | 27,65 | 21,33 | 0,40 | 200,04 | 6,00 | 206,05 |
| HTZ-2511+PTT-2 | 0,60 | 45,59 | 39,13 | 4,70 | 1,76 | 150,09 | 31,07 | 28,07 | 0,48 | 255,30 | 7,66 | 262,96 |
| SŞ - 25 | 0,30 | 91,18 | 78,27 | 9,39 | 3,52 | 334,75 | 37,27 | 31,83 | 0,57 | 495,60 | 14,87 | 510,47 |
| **Întreprinderi mari** | | | | | | | | | | | | |
| **Distanţa transportărilor până la 5 km (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **a) Clasa încărcaturilor I** | | | | | | | | | | | | |
| K-3180+2PTS-6 | 5,00 | 7,18 | 6,17 | 0,74 | 0,28 | 17,29 | 47,36 | 25,60 | 0,61 | 98,04 | 2,94 | 100,98 |
| MTZ-80+2PTS-4,5 | 4,30 | 6,36 | 5,46 | 0,66 | 0,25 | 8,74 | 8,03 | 6,57 | 0,13 | 29,83 | 0,89 | 30,73 |
| LTZ - 60+2PTS -4 | 3,65 | 7,49 | 6,43 | 0,77 | 0,29 | 7,21 | 7,20 | 5,55 | 0,11 | 27,56 | 0,83 | 28,39 |
| HTZ-2511+PTT-3 | 2,85 | 9,60 | 8,24 | 0,99 | 0,37 | 8,73 | 6,73 | 6,12 | 0,11 | 31,29 | 0,94 | 32,23 |
| **b) Clasa încărcaturilor II** | | | | | | | | | | | | |
| K-3180+2PTS-6 | 4,50 | 7,98 | 6,85 | 0,82 | 0,31 | 21,66 | 52,63 | 28,45 | 0,68 | 111,40 | 3,34 | 114,74 |
| MTZ-80+2PTS-4,5 | 3,60 | 7,60 | 6,52 | 0,78 | 0,29 | 10,72 | 9,60 | 7,85 | 0,16 | 35,93 | 1,08 | 37,01 |
| LTZ - 60+2PTS -4 | 2,90 | 9,43 | 8,10 | 0,97 | 0,36 | 8,74 | 9,06 | 6,99 | 0,13 | 34,35 | 1,03 | 35,38 |
| HTZ-2511+PTT-3 | 2,56 | 10,69 | 9,17 | 1,10 | 0,41 | 10,50 | 7,50 | 6,81 | 0,12 | 35,62 | 1,07 | 36,68 |
| **c) Clasa încărcaturilor III** | | | | | | | | | | | | |
| K-3180+2PTS-6 | 3,50 | 10,26 | 8,81 | 1,06 | 0,40 | 28,86 | 67,66 | 36,57 | 0,87 | 144,22 | 4,33 | 148,55 |
| MTZ-80+2PTS-4,5 | 2,70 | 10,13 | 8,70 | 1,04 | 0,39 | 14,00 | 12,79 | 10,46 | 0,21 | 47,59 | 1,43 | 49,02 |
| LTZ - 60+2PTS -4 | 2,25 | 12,16 | 10,44 | 1,25 | 0,47 | 11,37 | 11,68 | 9,01 | 0,17 | 44,39 | 1,33 | 45,72 |
| HTZ-2511+PTT-3 | 1,86 | 14,71 | 12,62 | 1,51 | 0,57 | 14,00 | 10,32 | 9,38 | 0,16 | 48,57 | 1,46 | 50,02 |
| **d) Clasa încărcaturilor IV** | | | | | | | | | | | | |
| K-3180+2PTS-6 | 2,50 | 14,37 | 12,33 | 1,48 | 0,55 | 38,51 | 94,72 | 51,20 | 1,22 | 200,02 | 6,00 | 206,02 |
| MTZ-80+2PTS-4,5 | 1,90 | 14,40 | 12,36 | 1,48 | 0,56 | 18,81 | 18,18 | 14,87 | 0,30 | 66,56 | 2,00 | 68,55 |
| LTZ - 60+2PTS -4 | 1,70 | 16,09 | 13,81 | 1,66 | 0,62 | 15,10 | 15,45 | 11,92 | 0,22 | 58,78 | 1,76 | 60,54 |

| Componenţa agregatului | Productivitatea, t/h | Remunerarea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/t | inclusiv | | | Costul combustibilului şi lubrifiaţilor, lei/t | Uzura, lei/t | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/t | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/t | Subtotal lei/t | Alte cheltuieli, lei/t (3%) | Cheltuieli totale, lei/t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunerarea muncii, lei/t | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/t | Primele de asigurare oblig. medicală, 4,5 %, lei/t | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| HTZ-2511+PTT-3 | 1,45 | 18,86 | 16,19 | 1,94 | 0,73 | 18,81 | 13,24 | 12,03 | 0,21 | 63,15 | 1,89 | 65,05 |
| **Întreprinderi mari** | | | | | | | | | | | | |
| **Distanţa transportărilor până la 10 km (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **a) Clasa încărcaturilor I** | | | | | | | | | | | | |
| K-3180+2PTS-6 | 3,00 | 11,97 | 10,28 | 1,23 | 0,46 | 90,22 | 78,94 | 42,67 | 1,02 | 224,82 | 6,74 | 231,57 |
| MTZ-80+2PTS-4,5 | 2,58 | 10,60 | 9,10 | 1,09 | 0,41 | 72,85 | 13,39 | 10,95 | 0,22 | 108,01 | 3,24 | 111,25 |
| LTZ - 60+2PTS -4 | 2,10 | 13,03 | 11,18 | 1,34 | 0,50 | 60,39 | 12,51 | 9,65 | 0,18 | 95,76 | 2,87 | 98,63 |
| HTZ-2511+PTT-3 | 1,85 | 14,79 | 12,69 | 1,52 | 0,57 | 75,04 | 100,37 | 9,43 | 0,16 | 199,79 | 5,99 | 205,78 |
| **b) Clasa încărcaturilor II** | | | | | | | | | | | | |
| K-3180+2PTS-6 | 2,50 | 14,37 | 12,33 | 1,48 | 0,55 | 125,59 | 94,72 | 51,20 | 1,22 | 287,10 | 8,61 | 295,71 |
| MTZ-80+2PTS-4,5 | 2,16 | 12,66 | 10,87 | 1,30 | 0,49 | 88,83 | 15,99 | 13,08 | 0,26 | 130,82 | 3,92 | 134,75 |
| LTZ - 60+2PTS -4 | 1,70 | 16,09 | 13,81 | 1,66 | 0,62 | 68,26 | 15,45 | 11,92 | 0,22 | 111,94 | 3,36 | 115,30 |
| HTZ-2511+PTT-3 | 1,55 | 17,65 | 15,15 | 1,82 | 0,68 | 85,11 | 12,38 | 11,25 | 0,19 | 126,58 | 3,80 | 130,38 |
| **c) Clasa încărcaturilor III** | | | | | | | | | | | | |
| K-3180+2PTS-6 | 2,00 | 17,96 | 15,42 | 1,85 | 0,69 | 167,38 | 118,41 | 64,00 | 1,53 | 369,28 | 11,08 | 380,36 |
| MTZ-80+2PTS-4,5 | 1,62 | 16,89 | 14,49 | 1,74 | 0,65 | 185,98 | 21,32 | 17,44 | 0,35 | 241,98 | 7,26 | 249,23 |
| LTZ - 60+2PTS -4 | 1,30 | 21,04 | 18,06 | 2,17 | 0,81 | 92,55 | 20,21 | 15,59 | 0,29 | 149,68 | 4,49 | 154,17 |
| HTZ-2511+PTT-3 | 1,20 | 22,80 | 19,57 | 2,35 | 0,88 | 114,21 | 15,99 | 14,53 | 0,25 | 167,78 | 5,03 | 172,81 |
| **d) Clasa încărcaturilor IV** | | | | | | | | | | | | |
| K-3180+2PTS-6 | 1,60 | 22,45 | 19,27 | 2,31 | 0,87 | 202,83 | 148,01 | 80 | 1,91 | 455,20 | 13,66 | 468,85 |
| MTZ-80+2PTS-4,5 | 1,15 | 23,79 | 20,42 | 2,45 | 0,92 | 157,75 | 30,04 | 24,57 | 0,49 | 236,64 | 7,10 | 243,74 |
| LTZ - 60+2PTS -4 | 0,95 | 28,79 | 24,72 | 2,97 | 1,11 | 125,81 | 27,65 | 21,33 | 0,40 | 203,98 | 6,12 | 210,10 |
| HTZ-2511+PTT-3 | 0,75 | 36,47 | 31,31 | 3,76 | 1,41 | 151,84 | 25,59 | 23,25 | 0,40 | 237,55 | 7,13 | 244,68 |

## *Transportarea apei şi soluţiei (a. 2019)*

| Componenţa agregatului | Producti vitatea, t/h | Remunera rea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/t | inclusiv | | | Costul combustibi-lului şi lubrif-inaţilor, lei/t | Uzura, lei/t | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/t | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/t | Subtotal lei/t | Alte cheltuieli, lei/t (3%) | Cheltuieli totale, lei/t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunera rea muncii, lei/t | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/t | Primele de asigurare oblig. medi-cală, 4,5 %, lei/t | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Întreprinderi mijlocii (combustibilul fără TVA, 1kg 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| LTZ -60 + VU -3 | 2,70 | 10,13 | 8,70 | 1,04 | 0,39 | 37,81 | 16,78 | 11,89 | 0,21 | 76,82 | 2,30 | 79,13 |
| HTZ-2511+ATL-1,7 | 1,55 | 17,65 | 15,15 | 1,82 | 0,68 | 27,96 | 20,26 | 16,44 | 0,27 | 82,58 | 2,48 | 85,06 |
| **Întreprinderi mari (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ - 80 +ATV - 4000 | 4,00 | 6,84 | 5,87 | 0,70 | 0,26 | 32,59 | 20,34 | 15,4 | 0,27 | 75,44 | 2,26 | 77,70 |
| LTZ - 60 + VU - 3 | 3,00 | 9,12 | 7,83 | 0,94 | 0,35 | 38,42 | 15,10 | 10,70 | 0,19 | 73,53 | 2,21 | 75,73 |
| LTZ - 60 + ZJV - 3,2 | 3,00 | 9,12 | 7,83 | 0,94 | 0,35 | 37,41 | 16,39 | 11,70 | 0,20 | 74,82 | 2,24 | 77,06 |
| MTZ - 80 + VU - 3 | 3,00 | 9,12 | 7,83 | 0,94 | 0,35 | 42,24 | 17,72 | 13,22 | 0,25 | 82,55 | 2,48 | 85,02 |
| MTZ - 80 + ZJV - 3,2 | 3,00 | 9,12 | 7,83 | 0,94 | 0,35 | 42,25 | 19,01 | 14,22 | 0,26 | 84,86 | 2,55 | 87,40 |
| **Pregătirea soluţiei de lucru** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ -80 + MAS - 4000 | 8,40 | 3,26 | 2,80 | 0,34 | 0,13 | 34,4 | 10,58 | 8,03 | 0,14 | 56,41 | 1,69 | 58,10 |
| T- 70 + MAS - 4000 | 8,40 | 3,26 | 2,80 | 0,34 | 0,13 | 34,4 | 11,32 | 8,53 | 0,14 | 57,65 | 1,73 | 59,38 |
| **Transportarea fructelor şi strugurilor dintre rînduri** | | | | | | | | | | | | |
| T- 70 + AVN - 0.5 | 5,00 | 5,47 | 4,70 | 0,56 | 0,21 | 141,62 | 9,33 | 7,02 | 0,14 | 163,58 | 4,91 | 168,49 |
| HTZ - 2511+AVN - 0,5 | *4,50* | 6,08 | 5,22 | 0,63 | 0,23 | 80,87 | 6,94 | 5,89 | 0,11 | 99,89 | 3,00 | 102,89 |
| HTZ - 2511+PVSV - 0,5 | 8,00 | 3,42 | 2,94 | 0,35 | 0,13 | 80,87 | 2,54 | 2,17 | 0,04 | 89,04 | 2,67 | 91,71 |

## *Lucrările de transport cu automobilele (a. 2019)*

| Componenţa agregatului | Producti vitatea, t/h | Remunera rea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/t | inclusiv | | | Costul combustibi-lului şi lubrif-inaţilor, lei/t | Uzura, lei/t | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/t | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/t | Subtotal lei/t | Alte cheltuieli, lei/t (3%) | Cheltuieli totale, lei/t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunera rea muncii, lei/t | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/t | Primele de asigurare oblig. medi-cală, 4,5 %, lei/t | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Distanţa transportărilor până la 5 km** | | | | | | | | | | | | |
| **a) Clasa încărcaturilor I** | | | | | | | | | | | | |
| ZIL -130 | 4,50 | 7,98 | 6,85 | 0,82 | 0,31 | 19,09 | 5,36 | 2,75 | 0,07 | 35,25 | 1,06 | 36,31 |
| ZIL -MMZ - 554 | 4,20 | 8,55 | 7,34 | 0,88 | 0,33 | 19,51 | 7,73 | 5,23 | 0,11 | 41,13 | 1,23 | 42,37 |
| GAZ - 53 | 3,00 | 11,97 | 10,28 | 1,23 | 0,46 | 22,06 | 6,85 | 3,51 | 0,09 | 44,48 | 1,33 | 45,82 |
| GAZ -SAZ - 25041 | 2,80 | 12,83 | 11,01 | 1,32 | 0,50 | 23,33 | 7,83 | 5,3 | 0,11 | 49,40 | 1,48 | 50,88 |
| **b) Clasa încărcaturilor II** | | | | | | | | | | | | |
| ZIL -130 | 3,60 | 9,98 | 8,56 | 1,03 | 0,39 | 21,63 | 6,7 | 3,44 | 0,09 | 41,84 | 1,26 | 43,09 |
| ZIL -MMZ - 554 | 3,30 | 10,88 | 9,34 | 1,12 | 0,42 | 25,25 | 9,84 | 6,65 | 0,13 | 52,75 | 1,58 | 54,34 |
| GAZ - 53 | 2,40 | 14,97 | 12,85 | 1,54 | 0,58 | 25,67 | 8,57 | 4,39 | 0,11 | 53,71 | 1,61 | 55,32 |
| GAZ -SAZ - 25041 | 2,10 | 17,10 | 14,68 | 1,76 | 0,66 | 30,34 | 10,44 | 7,06 | 0,14 | 65,08 | 1,95 | 67,04 |
| **c) Clasa încărcaturilor III** | | | | | | | | | | | | |
| ZIL -130 | 2,70 | 13,30 | 11,42 | 1,37 | 0,51 | 29,49 | 8,93 | 4,59 | 0,12 | 56,43 | 1,69 | 58,13 |
| ZIL -MMZ - 554 | 2,50 | 14,37 | 12,33 | 1,48 | 0,55 | 31,18 | 12,98 | 8,78 | 0,18 | 67,49 | 2,02 | 69,51 |
| GAZ - 53 | 1,90 | 18,90 | 16,23 | 1,95 | 0,73 | 33,73 | 10,82 | 5,55 | 0,14 | 69,14 | 2,07 | 71,22 |
| GAZ -SAZ - 25041 | 1,80 | 19,95 | 17,13 | 2,06 | 0,77 | 35,00 | 12,18 | 8,24 | 0,17 | 75,54 | 2,27 | 77,81 |
| **d) Clasa încărcaturilor IV** | | | | | | | | | | | | |
| ZIL -130 | 2,00 | 17,96 | 15,42 | 1,85 | 0,69 | 38,83 | 12,05 | 6,20 | 0,16 | 75,20 | 2,26 | 77,45 |
| ZIL -MMZ - 554 | 1,90 | 18,90 | 16,23 | 1,95 | 0,73 | 40,31 | 17,08 | 11,56 | 0,23 | 88,08 | 2,64 | 90,73 |
| GAZ - 53 | 1,40 | 25,65 | 22,02 | 2,64 | 0,99 | 44,34 | 14,69 | 7,53 | 0,19 | 92,40 | 2,77 | 95,18 |
| GAZ -SAZ - 25041 | 1,40 | 25,65 | 22,02 | 2,64 | 0,99 | 44,34 | 15,67 | 10,59 | 0,22 | 96,47 | 2,89 | 99,37 |
| **Distanţa transportărilor până la 10 km** | | | | | | | | | | | | |
| **a) Clasa încărcaturilor I** | | | | | | | | | | | | |
| ZIL -130 | 2,90 | 12,39 | 10,63 | 1,28 | 0,48 | 58,07 | 8,31 | 4,27 | 0,11 | 83,15 | 2,49 | 85,64 |

| Componenţa agregatului | Producti vitatea, t/h | Remunera rea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/t | inclusiv | | | Costul combustibi-lului şi lubrif-inaţilor, lei/t | Uzura, lei/t | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/t | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/t | Subtotal lei/t | Alte cheltuieli, lei/t (3%) | Cheltuieli totale, lei/t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunera rea muncii, lei/t | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/t | Primele de asigurare oblig. medi-cală, 4,5 %, lei/t | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ZIL -MMZ - 554 | 2,80 | 12,83 | 11,01 | 1,32 | 0,50 | 58,74 | 11,59 | 7,84 | 0,16 | 91,16 | 2,73 | 93,89 |
| GAZ - 53 | 2,00 | 17,96 | 15,42 | 1,85 | 0,69 | 65,61 | 10,28 | 5,27 | 0,13 | 99,25 | 2,98 | 102,23 |
| GAZ -SAZ - 25041 | 1,80 | 19,95 | 17,13 | 2,06 | 0,77 | 62,06 | 12,18 | 8,24 | 0,17 | 102,60 | 3,08 | 105,68 |
| **b) Clasa încărcaturilor II** | | | | | | | | | | | | |
| ZIL -130 | 2,30 | 15,62 | 13,40 | 1,61 | 0,60 | 68,72 | 10,48 | 5,39 | 0,14 | 100,35 | 3,01 | 103,36 |
| ZIL -MMZ - 554 | 2,30 | 15,62 | 13,40 | 1,61 | 0,60 | 70,93 | 14,11 | 9,55 | 0,19 | 110,40 | 3,31 | 113,71 |
| GAZ - 53 | 1,60 | 22,45 | 19,27 | 2,31 | 0,87 | 80,90 | 12,85 | 6,53 | 0,16 | 122,89 | 3,69 | 126,57 |
| GAZ -SAZ - 25041 | 1,50 | 23,94 | 20,55 | 2,47 | 0,92 | 85,78 | 14,62 | 9,89 | 0,2 | 134,43 | 4,03 | 138,47 |
| **c) Clasa încărcaturilor III** | | | | | | | | | | | | |
| ZIL -130 | 1,80 | 19,95 | 17,13 | 2,06 | 0,77 | 86,45 | 13,39 | 6,88 | 0,17 | 126,84 | 3,81 | 130,65 |
| ZIL -MMZ - 554 | 1,70 | 21,13 | 18,14 | 2,18 | 0,82 | 91,77 | 19,10 | 12,92 | 0,26 | 145,18 | 4,36 | 149,53 |
| GAZ - 53 | 1,20 | 29,93 | 25,69 | 3,08 | 1,16 | 106,18 | 17,13 | 8,78 | 0,22 | 162,24 | 4,87 | 167,11 |
| GAZ -SAZ - 25041 | 1,10 | 32,65 | 28,03 | 3,36 | 1,26 | 115,05 | 19,96 | 13,48 | 0,27 | 181,41 | 5,44 | 186,85 |
| **d) Clasa încărcaturilor IV** | | | | | | | | | | | | |
| ZIL -130 | 1,30 | 27,63 | 23,72 | 2,85 | 1,07 | 118,15 | 18,54 | 9,53 | 0,24 | 174,09 | 5,22 | 179,31 |
| ZIL -MMZ - 554 | 1,30 | 27,63 | 23,72 | 2,85 | 1,07 | 119,26 | 24,97 | 16,89 | 0,34 | 189,09 | 5,67 | 194,76 |
| GAZ - 53 | 0,90 | 39,91 | 34,26 | 4,11 | 1,54 | 139,65 | 22,85 | 11,71 | 0,29 | 214,41 | 6,43 | 220,84 |
| GAZ -SAZ - 25041 | 0,90 | 39,91 | 34,26 | 4,11 | 1,54 | 139,65 | 24,4 | 16,48 | 0,33 | 220,77 | 6,62 | 227,39 |

## *Lucrări de încărcare (a. 2019)*

| Componenţa agregatului | Producti vitatea, t/h | Remunera rea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/t | inclusiv | | | Costul combustibi-lului şi lubrif-inaţilor, lei/t | Uzura, lei/t | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/t | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/t | Subtotal lei/t | Alte cheltuieli, lei/t (3%) | Cheltuieli totale, lei/t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunera rea muncii, lei/t | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/t | Primele de asigurare oblig. medi-cală, 4,5 %, lei/t | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei** | | | | | | | | | | | | |
| **a) Încărcarea îngrăşămintelor organice** | | | | | | | | | | | | |
| ÎNCĂRCĂTOR–EXCAVATOR PĂ-F-1A | 27,00 | 1,33 | 1,14 | 0,14 | 0,05 | 6,55 | 2,91 | 2,04 | 0,05 | 12,88 | 0,39 | 13,27 |
| ÎNCĂRCĂTOR–EXCAVATOR AUTONOM PĂA-1,0 | 45,00 | 0,80 | 0,69 | 0,08 | 0,03 | 4,81 | 3,64 | 1,12 | 0,03 | 10,40 | 0,31 | 10,71 |
| ÎNCĂRCĂTOR-FRONTAL–BASCULANT PFP-1,2 | 36,00 | 1,16 | 0,99 | 0,12 | 0,04 | 5,47 | 1,74 | 1,14 | 0,02 | 9,53 | 0,29 | 9,81 |
| **b) Încărcarea îngrăşămintelor minerale** | | | | | | | | | | | | |
| ÎNCĂRCĂTOR – EXCAVATOR PĂ - F - 1A | 30,00 | 1,20 | 1,03 | 0,12 | 0,05 | 6,35 | 2,63 | 1,85 | 0,05 | 12,08 | 0,36 | 12,44 |
| ÎNCĂRCĂTOR – EXCAVATOR AUTONOM PĂA - 1,0 | 48,00 | 0,75 | 0,64 | 0,08 | 0,03 | 4,81 | 1,50 | 1,05 | 0,03 | 8,14 | 0,24 | 8,38 |
| ÎNCĂRCĂTOR - FRONTAL – BASCULANT PFP -1,2 | 40,00 | 0,90 | 0,77 | 0,09 | 0,03 | 5,47 | 1,56 | 1,03 | 0,02 | 8,98 | 0,27 | 9,25 |
| ÎNCĂRCĂTOR-FRONTAL FP-0,3 | 17,50 | 2,05 | 1,76 | 0,21 | 0,08 | 5,47 | 0,98 | 0,84 | 0,02 | 9,36 | 0,28 | 9,64 |
| **c) Încărcarea fânului, paielor, baloturilor** | | | | | | | | | | | | |
| ÎNCĂRCĂTOR-FRONTAL PF-0,5B | 6,40 | 5,61 | 4,82 | 0,58 | 0,22 | 14,00 | 11,29 | 9,04 | 0,18 | 40,12 | 1,20 | 41,33 |

| Componenţa agregatului | Producti vitatea, t/h | Remunera rea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/t | inclusiv | | | Costul combustibi-lului şi lubrif-inaţilor, lei/t | Uzura, lei/t | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/t | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/t | Subtotal lei/t | Alte cheltuieli, lei/t (3%) | Cheltuieli totale, lei/t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunera rea muncii, lei/t | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/t | Primele de asigurare oblig. medi-cală, 4,5 %, lei/t | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ÎNCĂRCĂTOR - TRANSPORTATOR DE CAPIŢĂ PCU - 0,8A | 8,50 | 4,23 | 3,63 | 0,44 | 0,16 | 18,81 | 4,32 | 3,27 | 0,07 | 30,70 | 0,92 | 31,62 |
| ÎNCĂRCĂTOR - FRONTAL FP -0,3 | 3,80 | 9,45 | 8,11 | 0,97 | 0,37 | 11,81 | 4,52 | 3,85 | 0,07 | 29,70 | 0,89 | 30,59 |
| **d) Încărcarea sfeclei de zahăr** | | | | | | | | | | | | |
| ÎNCĂRCĂTOR–CURĂŢĂTOR PENTRU SFECLĂ SPS - 4,2 A | 29,40 | 1,22 | 1,05 | 0,13 | 0,05 | 5,69 | 3,73 | 2,62 | 0,08 | 13,34 | 0,40 | 13,74 |
| ÎNCĂRCATOR DE SFECLĂ MÎS-6 | 30,00 | 1,20 | 1,03 | 0,12 | 0,05 | 6,35 | 3,48 | 2,82 | 0,06 | 13,91 | 0,42 | 14,32 |
| **e) Încărcarea şi descărcarea containerelor cu fructe, struguri, cartofi ş.a.** | | | | | | | | | | | | |
| ÎNCĂRCĂTOR POK - 0,5 | 10,00 | 3,59 | 3,08 | 0,37 | 0,14 | 6,55 | 2,01 | 1,72 | 0,03 | 13,90 | 0,42 | 14,32 |

## *Administrarea îngrăşămintelor (a. 2019)*

îngrăşămintelor organice - 25-30 t/ha
îngrăşămintelor minerale - 400 - 600 kg/ha

| Componenţa agregatului | Producti vitatea, ha/h | Remunera rea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibi-lului şi lubrif-inaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunera rea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medi-cală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Zona de Nord** | | | | | | | | | | | | |
| **Întreprinderi mijlocii (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei până la 400,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| HTZ- 2511 + MVU - 0,5 | 2,30 | 15,62 | 13,40 | 1,61 | 0,60 | 39,79 | 9,32 | 7,93 | 0,14 | 72,80 | 2,18 | 74,98 |
| MTZ - 80 + MÎS - 700 | 2,70 | 13,30 | 11,42 | 1,37 | 0,51 | 53,16 | 13,76 | 10,42 | 0,23 | 90,87 | 2,73 | 93,60 |
| HTZ- 2511 + RMU - 8,5 | 1,10 | 32,65 | 28,03 | 3,36 | 1,26 | 31,72 | 21,00 | 17,86 | 0,32 | 103,55 | 3,11 | 106,66 |
| TUMAN - 2 | 22,25 | 1,61 | 1,39 | 0,17 | 0,06 | 4,37 | 23,43 | 19,80 | 0,33 | 49,55 | 1,49 | 51,04 |
| MTZ-82 + MDS-935 | 6,55 | 4,81 | 4,13 | 0,50 | 0,19 | 13,12 | 6,98 | 5,74 | 0,12 | 30,77 | 0,92 | 31,69 |
| MTZ-82 + MVU-900 | 6,91 | 4,56 | 3,92 | 0,47 | 0,18 | 12,03 | 9,13 | 7,56 | 0,15 | 33,44 | 1,00 | 34,44 |
| MTZ-1221 + VFW TANDEM | 4,56 | 10,38 | 8,91 | 1,07 | 0,40 | 98,46 | 67,11 | 56,30 | 1,01 | 233,27 | 7,00 | 240,26 |
| MTZ-82 + RYM-1000 | 9,63 | 3,27 | 2,81 | 0,34 | 0,13 | 11,37 | 5,77 | 4,77 | 0,10 | 25,28 | 0,76 | 26,04 |
| JOHN DEERE 6130D + MTT-9* | 3,19 | 14,84 | 12,74 | 1,53 | 0,57 | 984,60 | | 103,55 | 2,07 | 1105,06 | 33,15 | 1138,21 |
| FENDT 930 + PTU-22D* | 3,65 | 12,97 | 11,13 | 1,34 | 0,50 | 547,00 | 167,24 | 138,00 | 2,90 | 868,11 | 26,04 | 894,15 |
| **Întreprinderi mari (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ -80 + MBU -5 | 3,85 | 9,33 | 8,01 | 0,96 | 0,36 | 52,50 | 21,90 | 17,66 | 0,33 | 101,72 | 3,05 | 104,77 |
| MTZ -80 + 1RMG - 4 | 2,85 | 12,60 | 10,82 | 1,30 | 0,49 | 48,35 | 19,05 | 4,96 | 0,29 | 85,25 | 2,56 | 87,81 |
| MTZ -80+ MÎS-1200 | 3,75 | 9,58 | 8,22 | 0,99 | 0,37 | 54,70 | 11,62 | 8,95 | 0,18 | 85,03 | 2,55 | 87,58 |
| MTZ -80+ ROU - 6 * | 0,83 | 43,27 | 37,14 | 4,46 | 1,67 | 809,56 | 94,60 | 76,04 | 1,40 | 1024,87 | 30,75 | 1055,62 |
| TUMAN - 2 | 31,22 | 1,15 | 0,99 | 0,12 | 0,04 | 4,50 | 16,70 | 14,11 | 0,24 | 36,70 | 1,10 | 37,80 |
| MTZ-82 + MDS-935 | 9,19 | 3,43 | 2,94 | 0,35 | 0,13 | 13,52 | 4,97 | 4,09 | 0,09 | 26,10 | 0,78 | 26,88 |
| MTZ-82 + MVU-900 | 9,70 | 3,25 | 2,79 | 0,33 | 0,13 | 12,39 | 6,50 | 5,39 | 0,11 | 27,64 | 0,83 | 28,47 |
| MTZ-1221 + VFW TANDEM | 6,40 | 7,40 | 6,35 | 0,76 | 0,29 | 101,41 | 47,82 | 40,12 | 0,72 | 197,46 | 5,92 | 203,38 |
| MTZ-82 + RYM-1000 | 13,52 | 2,33 | 2,00 | 0,24 | 0,09 | 11,71 | 4,11 | 3,40 | 0,07 | 21,62 | 0,65 | 22,27 |
| JOHN DEERE 6130D + MTT-9* | 4,48 | 10,57 | 9,07 | 1,09 | 0,41 | 1014,13 | 88,87 | 73,73 | 1,47 | 1188,77 | 35,66 | 1224,43 |

| Componenţa agregatului | Productivitatea, ha/h | Remunerarea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibilului şi lubrifiaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunerarea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medicală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| FENDT 930 + PTU-22D* | 5,12 | 9,25 | 7,94 | 0,95 | 0,36 | 563,41 | 119,22 | 98,38 | 2,07 | 792,33 | 23,77 | 816,10 |
| **Lungimea postatei 600,0 – 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ -80 + MVU -5 | 4,08 | 8,80 | 7,56 | 0,91 | 0,34 | 50,53 | 20,65 | 16,68 | 0,31 | 96,97 | 2,91 | 99,88 |
| MTZ -80 + 1RMG - 4 | 3,05 | 11,78 | 10,11 | 1,21 | 0,45 | 46,38 | 17,80 | 13,97 | 0,27 | 90,20 | 2,71 | 92,90 |
| MTZ -80+ MÎS-1200 | 4,20 | 8,55 | 7,34 | 0,88 | 0,33 | 52,50 | 10,37 | 7,99 | 0,16 | 79,57 | 2,39 | 81,96 |
| MTZ -80+ ROU - 6* | 0,93 | 38,62 | 33,15 | 3,98 | 1,49 | 736,26 | 84,43 | 67,86 | 1,25 | 928,42 | 27,85 | 956,27 |
| TUMAN - 2 | 34,74 | 1,03 | 0,89 | 0,11 | 0,04 | 4,33 | 15,01 | 12,68 | 0,21 | 33,27 | 1,00 | 34,27 |
| MTZ-82 + MDS-935 | 10,23 | 3,08 | 2,65 | 0,32 | 0,12 | 12,99 | 4,47 | 3,67 | 0,08 | 24,29 | 0,73 | 25,02 |
| MTZ-82 + MVU-900 | 10,79 | 2,92 | 2,51 | 0,30 | 0,11 | 11,91 | 5,85 | 4,84 | 0,10 | 25,62 | 0,77 | 26,39 |
| MTZ-1221 + VFW TANDEM | 7,12 | 6,65 | 5,71 | 0,68 | 0,26 | 97,47 | 42,98 | 36,06 | 0,65 | 183,81 | 5,51 | 189,32 |
| MTZ-82 + RYM-1000 | 15,04 | 2,10 | 1,80 | 0,22 | 0,08 | 11,26 | 3,69 | 3,05 | 0,06 | 20,17 | 0,61 | 20,77 |
| JOHN DEERE 6130D + MTT-9* | 4,98 | 9,51 | 8,16 | 0,98 | 0,37 | 974,75 | 79,94 | 66,33 | 1,33 | 1131,86 | 33,96 | 1165,81 |
| FENDT 930 + PTU-22D* | 5,70 | 8,31 | 7,13 | 0,86 | 0,32 | 541,53 | 107,09 | 88,37 | 1,86 | 747,15 | 22,41 | 769,57 |
| **Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ -80 + MVU -5 | 4,45 | 8,07 | 6,93 | 0,83 | 0,31 | 48,35 | 18,95 | 15,28 | 0,28 | 90,93 | 2,73 | 93,66 |
| MTZ -80 + 1RMG - 4 | 3,40 | 10,56 | 9,07 | 1,09 | 0,41 | 44,19 | 15,97 | 12,54 | 0,24 | 83,50 | 2,51 | 86,01 |
| MTZ -80+ MÎS-1200 | 4,70 | 7,64 | 6,56 | 0,79 | 0,30 | 50,53 | 9,27 | 7,14 | 0,14 | 74,72 | 2,24 | 76,96 |
| MTZ -80+ ROU - 6 * | 1,10 | 32,65 | 28,03 | 3,36 | 1,26 | 601,48 | 71,38 | 57,37 | 1,06 | 763,94 | 22,92 | 786,86 |
| TUMAN - 2 | 39,03 | 0,92 | 0,79 | 0,09 | 0,04 | 4,15 | 13,36 | 11,29 | 0,19 | 29,91 | 0,90 | 30,80 |
| MTZ-82 + MDS-935 | 11,49 | 2,74 | 2,36 | 0,28 | 0,11 | 12,47 | 3,98 | 3,27 | 0,07 | 22,53 | 0,68 | 23,21 |
| MTZ-82 + MVU-900 | 12,12 | 2,60 | 2,23 | 0,27 | 0,10 | 11,43 | 5,20 | 4,31 | 0,09 | 23,64 | 0,71 | 24,34 |
| MTZ-1221 + VFW TANDEM | 8,00 | 5,92 | 5,08 | 0,61 | 0,23 | 93,53 | 38,25 | 32,09 | 0,58 | 170,37 | 5,11 | 175,48 |
| MTZ-82 + RYM-1000 | 16,90 | 1,87 | 1,60 | 0,19 | 0,07 | 10,80 | 3,29 | 2,72 | 0,06 | 18,73 | 0,56 | 19,29 |
| JOHN DEERE 6130D + MTT-9* | 5,60 | 8,45 | 7,26 | 0,87 | 0,33 | 935,37 | 71,09 | 58,99 | 1,18 | 1075,08 | 32,25 | 1107,33 |
| FENDT 930 + PTU-22D* | 6,40 | 7,40 | 6,35 | 0,76 | 0,29 | 519,65 | 95,38 | 78,70 | 1,65 | 702,78 | 21,08 | 723,87 |
| ***) Îngrăşăminte organice** | | | | | | | | | | | | |
| **Zona de Centru** | | | | | | | | | | | | |
| **Întreprinderi mijlocii (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei până la 400,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| HTZ- 2511 + MVU - 0,5 | 2,15 | 16,71 | 14,34 | 1,72 | 0,65 | 42,00 | 9,97 | 8,48 | 0,15 | 77,31 | 2,32 | 79,62 |
| MTZ - 80 + MÎS - 700 | 2,52 | 14,25 | 12,23 | 1,47 | 0,55 | 55,79 | 14,74 | 11,17 | 0,24 | 96,19 | 2,89 | 99,08 |
| HTZ- 2511 + RMU - 8,5 | 1,05 | 34,21 | 29,36 | 3,52 | 1,32 | 27,78 | 22,00 | 18,72 | 0,33 | 103,04 | 3,09 | 106,13 |
| TUMAN - 2 | 20,47 | 1,75 | 1,51 | 0,18 | 0,07 | 4,59 | 25,47 | 21,53 | 0,36 | 53,70 | 1,61 | 55,31 |
| MTZ-82 + MDS-935 | 6,03 | 5,23 | 4,49 | 0,54 | 0,20 | 13,78 | 7,58 | 6,23 | 0,13 | 32,95 | 0,99 | 33,94 |
| MTZ-82 + MVU-900 | 6,36 | 4,96 | 4,25 | 0,51 | 0,19 | 12,63 | 9,92 | 8,22 | 0,17 | 35,89 | 1,08 | 36,97 |
| MTZ-1221 + VFW TANDEM | 4,20 | 11,27 | 9,68 | 1,16 | 0,44 | 103,38 | 72,86 | 61,13 | 1,10 | 249,74 | 7,49 | 257,23 |
| MTZ-82 + RYM-1000 | 8,86 | 3,56 | 3,05 | 0,37 | 0,14 | 11,94 | 6,27 | 5,18 | 0,11 | 27,06 | 0,81 | 27,87 |
| JOHN DEERE 6130D + MTT-9* | 2,94 | 16,10 | 13,82 | 1,66 | 0,62 | 1033,83 | 135,41 | 112,35 | 2,24 | 1299,95 | 39,00 | 1338,95 |
| FENDT 930 + PTU-22D* | 3,36 | 14,09 | 12,10 | 1,45 | 0,54 | 574,35 | 181,68 | 149,91 | 3,15 | 923,18 | 27,70 | 950,87 |
| **Întreprinderi mari (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ -80 + MBU -5 | 3,54 | 10,15 | 8,71 | 1,05 | 0,39 | 55,35 | 23,82 | 19,21 | 0,36 | 108,89 | 3,27 | 112,15 |
| MTZ -80 + 1RMG - 4 | 2,62 | 13,71 | 11,77 | 1,41 | 0,53 | 50,97 | 20,73 | 16,27 | 0,31 | 101,99 | 3,06 | 105,05 |
| MTZ -80+ MÎS-1200 | 3,53 | 10,17 | 8,73 | 1,05 | 0,39 | 57,54 | 12,34 | 9,51 | 0,19 | 89,75 | 2,69 | 92,45 |
| MTZ -80+ ROU - 6 * | 0,77 | 46,65 | 40,04 | 4,80 | 1,80 | 906,26 | 101,97 | 81,96 | 1,51 | 1138,35 | 34,15 | 1172,50 |
| TUMAN - 2 | 28,73 | 1,25 | 1,07 | 0,13 | 0,05 | 4,73 | 18,15 | 15,34 | 0,26 | 39,72 | 1,19 | 40,91 |
| MTZ-82 + MDS-935 | 8,46 | 3,73 | 3,20 | 0,38 | 0,14 | 14,19 | 5,40 | 4,44 | 0,10 | 27,85 | 0,84 | 28,69 |
| MTZ-82 + MVU-900 | 8,92 | 3,53 | 3,03 | 0,36 | 0,14 | 13,01 | 7,07 | 5,86 | 0,12 | 29,59 | 0,89 | 30,48 |
| MTZ-1221 + VFW TANDEM | 5,89 | 8,04 | 6,90 | 0,83 | 0,31 | 106,48 | 51,96 | 43,59 | 0,78 | 210,85 | 6,33 | 217,17 |
| MTZ-82 + RYM-1000 | 12,44 | 2,53 | 2,18 | 0,26 | 0,10 | 12,30 | 4,47 | 3,69 | 0,08 | 23,07 | 0,69 | 23,76 |
| JOHN DEERE 6130D + MTT-9* | 4,12 | 11,49 | 9,86 | 1,18 | 0,44 | 1064,84 | 96,63 | 80,17 | 1,60 | 1254,74 | 37,64 | 1292,38 |

| Componenţa agregatului | Productivitatea, ha/h | Remunerea rea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibilului şi lubrifiaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunerea rea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medicală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| FENDT 930 + PTU-22D* | 4,71 | 10,05 | 8,63 | 1,04 | 0,39 | 591,58 | 129,60 | 106,94 | 2,25 | 840,42 | 25,21 | 865,64 |
| **Lungimea postatei 600,0 – 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ -80 + MVU -5 | 3,75 | 9,58 | 8,22 | 0,99 | 0,37 | 53,16 | 22,48 | 18,13 | 0,34 | 103,69 | 3,11 | 106,80 |
| MTZ -80 + 1RMG - 4 | 2,81 | 12,78 | 10,97 | 1,32 | 0,49 | 51,92 | 19,32 | 15,17 | 0,29 | 99,48 | 2,98 | 102,47 |
| MTZ -80+ MÎS-1200 | 3,95 | 9,09 | 7,81 | 0,94 | 0,35 | 55,35 | 11,03 | 8,50 | 0,17 | 84,14 | 2,52 | 86,67 |
| MTZ -80+ ROU - 6* | 0,86 | 41,76 | 35,85 | 4,30 | 1,61 | 773,67 | 91,30 | 73,38 | 1,35 | 981,46 | 29,44 | 1010,91 |
| TUMAN - 2 | 31,96 | 1,12 | 0,96 | 0,12 | 0,04 | 4,54 | 16,31 | 13,79 | 0,23 | 36,00 | 1,08 | 37,08 |
| MTZ-82 + MDS-935 | 9,41 | 3,35 | 2,88 | 0,35 | 0,13 | 13,64 | 4,86 | 3,99 | 0,09 | 25,93 | 0,78 | 26,70 |
| MTZ-82 + MVU-900 | 9,92 | 3,18 | 2,73 | 0,33 | 0,12 | 12,50 | 6,36 | 5,27 | 0,11 | 27,41 | 0,82 | 28,23 |
| MTZ-1221 + VFW TANDEM | 6,55 | 7,23 | 6,20 | 0,74 | 0,28 | 102,34 | 46,72 | 39,20 | 0,70 | 196,19 | 5,89 | 202,08 |
| MTZ-82 + RYM-1000 | 13,84 | 2,28 | 1,96 | 0,23 | 0,09 | 11,82 | 4,02 | 3,32 | 0,07 | 21,50 | 0,65 | 22,15 |
| JOHN DEERE 6130D + MTT-9* | 4,59 | 10,31 | 8,85 | 1,06 | 0,40 | 1023,49 | 86,74 | 71,97 | 1,44 | 1193,94 | 35,82 | 1229,76 |
| FENDT 930 + PTU-22D* | 5,24 | 9,04 | 7,76 | 0,93 | 0,35 | 568,60 | 116,49 | 96,13 | 2,02 | 792,27 | 23,77 | 816,04 |
| **Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ -80 + MVU -5 | 4,10 | 8,76 | 7,52 | 0,90 | 0,34 | 50,97 | 20,56 | 16,59 | 0,31 | 97,19 | 2,92 | 100,11 |
| MTZ -80 + 1RMG - 4 | 3,13 | 11,48 | 9,85 | 1,18 | 0,44 | 46,38 | 17,35 | 13,62 | 0,26 | 89,09 | 2,67 | 91,76 |
| MTZ -80+ MÎS-1200 | 4,42 | 8,13 | 6,98 | 0,84 | 0,31 | 52,94 | 9,86 | 7,60 | 0,15 | 78,68 | 2,36 | 81,04 |
| MTZ -80+ ROU - 6 * | 1,02 | 35,21 | 30,23 | 3,63 | 1,36 | 632,11 | 76,98 | 61,87 | 1,14 | 807,31 | 24,22 | 831,53 |
| Tuman - 2 | 35,91 | 1,00 | 0,86 | 0,10 | 0,04 | 4,36 | 14,52 | 12,27 | 0,20 | 32,36 | 0,97 | 33,33 |
| MTZ-82 + MDS-935 | 10,57 | 2,98 | 2,56 | 0,31 | 0,12 | 13,09 | 4,32 | 3,56 | 0,08 | 24,03 | 0,72 | 24,75 |
| MTZ-82 + MVU-900 | 11,15 | 2,83 | 2,43 | 0,29 | 0,11 | 12,00 | 5,66 | 4,69 | 0,10 | 25,27 | 0,76 | 26,02 |
| MTZ-1221 + VFW Tandem | 7,36 | 6,43 | 5,52 | 0,66 | 0,25 | 98,21 | 41,58 | 34,88 | 0,63 | 181,73 | 5,45 | 187,18 |
| MTZ-82 + RYM-1000 | 15,55 | 2,03 | 1,74 | 0,21 | 0,08 | 11,34 | 3,57 | 2,95 | 0,06 | 19,96 | 0,60 | 20,55 |
| John Deere 6130D + MTT-9* | 5,15 | 9,19 | 7,89 | 0,95 | 0,36 | 982,13 | 77,30 | 64,14 | 1,28 | 1134,05 | 34,02 | 1168,07 |
| Fendt 930 + PTU-22D* | 5,89 | 8,04 | 6,90 | 0,83 | 0,31 | 545,63 | 103,64 | 85,52 | 1,80 | 744,62 | 22,34 | 766,96 |
| ***) Îngrăşăminte organice** | | | | | | | | | | | | |
| **Zona de Sud** | | | | | | | | | | | | |
| **Întreprinderi mijlocii (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei până la 400,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| HTZ- 2511 + MVU - 0,5 | 2,45 | 14,66 | 12,58 | 1,51 | 0,57 | 38,29 | 8,75 | 7,85 | 0,13 | 67,60 | 2,03 | 69,63 |
| MTZ - 80 + MÎS - 700 | 2,92 | 12,30 | 10,56 | 1,27 | 0,48 | 50,97 | 12,72 | 9,64 | 0,21 | 84,10 | 2,52 | 86,62 |
| HTZ- 2511 + RMU - 8,5 | 1,20 | 29,93 | 25,69 | 3,08 | 1,16 | 30,62 | 19,25 | 16,38 | 0,29 | 92,23 | 2,77 | 95,00 |
| TUMAN - 2 | 24,03 | 1,49 | 1,28 | 0,15 | 0,06 | 4,20 | 21,70 | 18,34 | 0,31 | 46,04 | 1,38 | 47,42 |
| MTZ-82 + MDS-935 | 7,07 | 4,46 | 3,83 | 0,46 | 0,17 | 12,60 | 6,46 | 5,32 | 0,11 | 28,95 | 0,87 | 29,82 |
| MTZ-82 + MVU-900 | 7,46 | 4,23 | 3,63 | 0,44 | 0,16 | 11,55 | 8,45 | 7,01 | 0,14 | 31,38 | 0,94 | 32,32 |
| MTZ-1221 + VFW TANDEM | 4,92 | 9,62 | 8,26 | 0,99 | 0,37 | 94,52 | 62,20 | 52,18 | 0,94 | 219,46 | 6,58 | 226,05 |
| MTZ-82 + RYM-1000 | 10,40 | 3,03 | 2,60 | 0,31 | 0,12 | 10,92 | 5,34 | 4,42 | 0,09 | 23,80 | 0,71 | 24,52 |
| JOHN DEERE 6130D + MTT-9* | 3,45 | 13,72 | 11,78 | 1,41 | 0,53 | 945,21 | 115,40 | 95,74 | 1,91 | 1171,99 | 35,16 | 1207,15 |
| FENDT 930 + PTU-22D* | 3,94 | 12,02 | 10,31 | 1,24 | 0,46 | 525,12 | 154,93 | 127,84 | 2,69 | 822,60 | 24,68 | 847,27 |
| **Întreprinderi mari (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ -80 + MBU -5 | 4,16 | 8,63 | 7,41 | 0,89 | 0,33 | 50,53 | 20,27 | 15,35 | 0,30 | 95,08 | 2,85 | 97,94 |
| MTZ -80 + 1RMG - 4 | 3,08 | 11,66 | 10,01 | 1,20 | 0,45 | 46,60 | 17,63 | 13,84 | 0,26 | 89,99 | 2,70 | 92,69 |
| MTZ -80+ MÎS-1200 | 4,08 | 8,80 | 7,56 | 0,91 | 0,34 | 62,93 | 10,68 | 8,23 | 0,16 | 90,80 | 2,72 | 93,53 |
| MTZ -80+ ROU - 6 * | 0,90 | 39,91 | 34,26 | 4,11 | 1,54 | 828,59 | 87,25 | 70,12 | 1,29 | 1027,16 | 30,81 | 1057,97 |
| TUMAN - 2 | 33,72 | 1,07 | 0,91 | 0,11 | 0,04 | 4,32 | 15,46 | 13,07 | 0,22 | 34,13 | 1,02 | 35,16 |
| MTZ-82 + MDS-935 | 9,93 | 3,17 | 2,73 | 0,33 | 0,12 | 12,98 | 4,60 | 3,78 | 0,08 | 24,62 | 0,74 | 25,36 |
| MTZ-82 + MVU-900 | 10,47 | 3,01 | 2,58 | 0,31 | 0,12 | 11,89 | 6,02 | 4,99 | 0,10 | 26,02 | 0,78 | 26,80 |
| MTZ-1221 + VFW TANDEM | 6,91 | 6,85 | 5,88 | 0,71 | 0,26 | 97,35 | 44,29 | 37,15 | 0,67 | 186,31 | 5,59 | 191,90 |
| MTZ-82 + RYM-1000 | 14,60 | 2,16 | 1,85 | 0,22 | 0,08 | 11,25 | 3,81 | 3,15 | 0,07 | 20,43 | 0,61 | 21,04 |
| JOHN DEERE 6130D + MTT-9* | 4,84 | 9,78 | 8,40 | 1,01 | 0,38 | 973,57 | 82,26 | 68,25 | 1,36 | 1135,22 | 34,06 | 1169,28 |
| FENDT 930 + PTU-22D* | 5,53 | 8,56 | 7,35 | 0,88 | 0,33 | 540,87 | 110,39 | 91,08 | 1,91 | 752,81 | 22,58 | 775,40 |

| Componenţa agregatului | Producti vitatea, ha/h | Remunera rea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibi-lului şi lubrif-inaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunera rea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medi-cală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Lungimea postatei 600,0 – 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ -80 + MVU -5 | 4,41 | 8,14 | 6,99 | 0,84 | 0,31 | 48,57 | 19,12 | 15,42 | 0,29 | 90,39 | 2,71 | 93,10 |
| MTZ -80 + 1RMG - 4 | 3,30 | 10,88 | 9,34 | 1,12 | 0,42 | 44,63 | 16,46 | 12,92 | 0,25 | 83,60 | 2,51 | 86,11 |
| MTZ -80+ MÎS-1200 | 4,45 | 8,07 | 6,93 | 0,83 | 0,31 | 50,53 | 9,79 | 7,54 | 0,15 | 74,94 | 2,25 | 77,19 |
| MTZ -80+ ROU - 6 * | 1,00 | 35,92 | 30,83 | 3,70 | 1,39 | 707,37 | 78,52 | 63,11 | 1,16 | 880,99 | 26,43 | 907,42 |
| TUMAN - 2 | 37,52 | 0,96 | 0,82 | 0,10 | 0,04 | 4,15 | 13,90 | 11,74 | 0,20 | 30,94 | 0,93 | 31,87 |
| MTZ-82 + MDS-935 | 11,04 | 2,86 | 2,45 | 0,29 | 0,11 | 12,47 | 4,14 | 3,40 | 0,07 | 22,94 | 0,69 | 23,63 |
| MTZ-82 + MVU-900 | 11,65 | 2,71 | 2,32 | 0,28 | 0,10 | 11,43 | 5,41 | 4,49 | 0,09 | 24,13 | 0,72 | 24,85 |
| MTZ-1221 + VFW TANDEM | 7,69 | 6,16 | 5,28 | 0,63 | 0,24 | 93,57 | 39,79 | 33,39 | 0,60 | 173,51 | 5,21 | 178,71 |
| MTZ-82 + RYM-1000 | 16,24 | 1,94 | 1,67 | 0,20 | 0,07 | 10,81 | 3,42 | 2,83 | 0,06 | 19,06 | 0,57 | 19,63 |
| JOHN DEERE 6130D + MTT-9* | 5,38 | 8,80 | 7,55 | 0,91 | 0,34 | 935,76 | 74,00 | 61,40 | 1,23 | 1081,18 | 32,44 | 1113,62 |
| FENDT 930 + PTU-22D* | 6,15 | 7,70 | 6,61 | 0,79 | 0,30 | 519,86 | 99,26 | 81,90 | 1,72 | 710,44 | 21,31 | 731,75 |
| **Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ -80 + MVU -5 | 4,80 | 7,48 | 6,42 | 0,77 | 0,29 | 46,60 | 17,57 | 14,17 | 0,26 | 85,02 | 2,55 | 87,57 |
| MTZ -80 + 1RMG - 4 | 3,67 | 9,79 | 8,40 | 1,01 | 0,38 | 42,44 | 14,80 | 11,61 | 0,22 | 77,47 | 2,32 | 79,79 |
| MTZ -80+ MÎS-1200 | 4,98 | 7,21 | 6,19 | 0,74 | 0,28 | 48,57 | 8,75 | 6,74 | 0,13 | 70,38 | 2,11 | 72,49 |
| MTZ -80+ ROU - 6 * | 1,19 | 30,18 | 25,91 | 3,11 | 1,17 | 578,06 | 65,98 | 53,03 | 0,98 | 723,96 | 21,72 | 745,68 |
| TUMAN - 2 | 42,15 | 0,85 | 0,73 | 0,09 | 0,03 | 3,99 | 12,37 | 10,45 | 0,17 | 27,84 | 0,84 | 28,68 |
| MTZ-82 + MDS-935 | 12,41 | 2,54 | 2,18 | 0,26 | 0,10 | 11,97 | 3,68 | 3,03 | 0,07 | 21,29 | 0,64 | 21,92 |
| MTZ-82 + MVU-900 | 13,09 | 2,41 | 2,07 | 0,25 | 0,09 | 10,97 | 4,82 | 3,99 | 0,08 | 22,27 | 0,67 | 22,94 |
| MTZ-1221 + VFW TANDEM | 8,64 | 5,48 | 4,70 | 0,56 | 0,21 | 89,79 | 35,42 | 29,72 | 0,53 | 160,94 | 4,83 | 165,77 |
| MTZ-82 + RYM-1000 | 18,25 | 1,73 | 1,48 | 0,18 | 0,07 | 10,37 | 3,04 | 2,52 | 0,05 | 17,71 | 0,53 | 18,24 |
| JOHN DEERE 6130D + MTT-9* | 6,05 | 7,83 | 6,72 | 0,81 | 0,30 | 897,95 | 65,80 | 54,60 | 1,09 | 1027,27 | 30,82 | 1058,09 |
| FENDT 930 + PTU-22D* | 6,91 | 6,85 | 5,88 | 0,71 | 0,26 | 498,86 | 88,34 | 72,89 | 1,53 | 668,48 | 20,05 | 688,53 |
| ***) Îngrăşăminte organice** | | | | | | | | | | | | |

## *Plantarea răsadei de legume şi tutun (a. 2019)*

| Componenţa agregatului | Producti vitatea, ha/h | Remunera rea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibi-lului şi lubrif-inaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunera rea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medi-cală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Zona de Nord** | | | | | | | | | | | | |
| **Întreprinderi mijlocii (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei până la 400,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ - 80 + SKN + 6 | 0,14 | 297,32 | 255,21 | 30,63 | 11,48 | 455,53 | 616,5 | 497,86 | 9,07 | 1876,28 | 56,29 | 1932,57 |
| MTZ - 80 + MRP - 6 | 0,13 | 320,20 | 274,85 | 32,98 | 12,37 | 486,82 | 629,69 | 507,15 | 9,23 | 1953,09 | 58,59 | 2011,68 |
| **Întreprinderi mari (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ - 80 + SKN + 6 | 0,20 | 208,13 | 178,65 | 21,44 | 8,04 | 381,80 | 431,55 | 348,50 | 6,35 | 1376,33 | 41,29 | 1417,62 |
| MTZ - 80 + MRP - 6 | 0,18 | 231,25 | 198,50 | 23,82 | 8,93 | 399,09 | 454,78 | 366,27 | 6,67 | 1458,06 | 43,74 | 1501,80 |
| **Lungimea postatei 600,0 – 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ - 80 + SKN + 6 | 0,24 | 173,44 | 148,88 | 17,87 | 6,70 | 318,35 | 359,62 | 290,42 | 5,29 | 1147,12 | 34,41 | 1181,53 |
| MTZ - 80 + MRP - 6 | 0,22 | 189,21 | 162,41 | 19,49 | 7,31 | 346,57 | 372,09 | 29,97 | 5,46 | 943,30 | 28,30 | 971,60 |
| **Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ - 80 + SKN + 6 | 0,27 | 154,17 | 132,33 | 15,88 | 5,96 | 282,90 | 319,67 | 258,15 | 4,70 | 1019,59 | 30,59 | 1050,18 |
| MTZ - 80 + MRP - 6 | 0,25 | 166,50 | 142,92 | 17,15 | 6,43 | 303,25 | 327,44 | 263,72 | 4,80 | 1065,71 | 31,97 | 1097,68 |

| Componenţa agregatului | Producti vitatea, ha/h | Remunera rea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibi-lului şi lubrif-inaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunera rea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medi-cală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Zona de Centru** | | | | | | | | | | | | |
| **Întreprinderi mijlocii (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei până la 400,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ - 80 + SKN + 6 | 0,13 | 320,20 | 274,85 | 32,98 | 12,37 | 478,29 | 663,92 | 536,92 | 536,15 | 9,77 | 0,29 | 10,06 |
| MTZ - 80 + MRP - 6 | 0,12 | 346,88 | 297,75 | 35,73 | 13,40 | 511,11 | 682,16 | 549,42 | 10,00 | 2050,44 | 61,51 | 2111,95 |
| **Întreprinderi mari (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ - 80 + SKN + 6 | 0,18 | 231,25 | 198,50 | 23,82 | 8,93 | 401,05 | 479,50 | 387,22 | 7,06 | 1506,08 | 45,18 | 1551,26 |
| MTZ - 80 + MRP - 6 | 0,17 | 244,86 | 210,18 | 25,22 | 9,46 | 442,18 | 481,53 | 387,82 | 7,06 | 1563,45 | 46,90 | 1610,35 |
| **Lungimea postatei 600,0 – 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ - 80 + SKN + 6 | 0,22 | 189,21 | 162,41 | 19,49 | 7,31 | 334,11 | 392,32 | 316,82 | 5,77 | 1211,43 | 36,34 | 1247,77 |
| MTZ - 80 + MRP - 6 | 0,21 | 198,22 | 170,14 | 20,42 | 7,66 | 361,67 | 389,81 | 313,95 | 5,72 | 1241,29 | 37,24 | 1278,53 |
| **Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ - 80 + SKN + 6 | 0,25 | 166,50 | 142,92 | 17,15 | 6,43 | 297,13 | 345,24 | 278,80 | 5,08 | 1092,75 | 32,78 | 1125,53 |
| MTZ - 80 + MRP - 6 | 0,24 | 173,44 | 148,88 | 17,87 | 6,70 | 318,35 | 341,08 | 274,70 | 5,00 | 1112,57 | 33,38 | 1145,95 |
| **Zona de Sud** | | | | | | | | | | | | |
| **Întreprinderi mijlocii (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei până la 400,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ - 80 + SKN + 6 | 0,15 | 277,50 | 238,20 | 28,58 | 10,72 | 428,21 | 575,40 | 454,67 | 8,47 | 1744,25 | 52,33 | 1796,58 |
| MTZ - 80 + MRP - 6 | 0,14 | 297,32 | 255,21 | 30,63 | 11,48 | 457,51 | 584,72 | 470,93 | 8,57 | 1819,05 | 54,57 | 1873,63 |
| **Întreprinderi mari (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ - 80 + SKN + 6 | 0,22 | 189,21 | 162,41 | 19,49 | 7,31 | 359,04 | 392,31 | 316,82 | 5,77 | 1263,15 | 37,89 | 1301,04 |
| MTZ - 80 + MRP - 6 | 0,19 | 219,08 | 188,05 | 22,57 | 8,46 | 392,68 | 430,84 | 347,00 | 6,32 | 1395,92 | 41,88 | 1437,80 |
| **Lungimea postatei 600,0 – 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ - 80 + SKN + 6 | 0,26 | 160,10 | 137,42 | 16,49 | 6,18 | 299,10 | 331,96 | 268,08 | 4,89 | 1064,13 | 31,92 | 1096,05 |
| MTZ - 80 + MRP - 6 | 0,24 | 173,44 | 148,88 | 17,87 | 6,70 | 323,81 | 341,08 | 274,71 | 5,00 | 1118,04 | 33,54 | 1151,58 |
| **Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ - 80 + SKN + 6 | 0,29 | 143,54 | 123,21 | 14,78 | 5,54 | 265,84 | 297,62 | 240,34 | 4,38 | 951,72 | 28,55 | 980,27 |
| MTZ - 80 + MRP - 6 | 0,27 | 154,17 | 132,33 | 15,88 | 5,96 | 284,87 | 303,19 | 244,18 | 4,45 | 990,86 | 29,73 | 1020,58 |

## *Operaţiuni mecanizate pentru plantarea cartofului (a. 2019)*

| Componenţa agregatului | Producti vitatea, ha/h | Remunera rea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibi-lului şi lubrif-inaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunera rea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medi-cală, 3,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei** | | | | | | | | | | | | |
| **Plantarea cartofului** | | | | | | | | | | | | |
| T-70 + MPC -2 | 0,80 | 59,17 | 50,79 | 6,09 | 2,29 | 291,43 | 55,76 | 44,96 | 0,84 | 452,16 | 13,56 | 465,72 |
| MTZ - 80 + MPC -2 | 0,85 | 55,69 | 47,80 | 5,74 | 2,15 | 267,15 | 46,11 | 37,37 | 0,74 | 407,06 | 12,21 | 419,27 |
| **Săparea cartofului** | | | | | | | | | | | | |
| T-70 + MSC -2 | 0,25 | 189,34 | 162,52 | 19,50 | 7,31 | 983,50 | 240,40 | 185,96 | 3,68 | 1602,88 | 48,09 | 1650,96 |
| MTZ - 80 + MSC -2 | 0,26 | 182,05 | 156,27 | 18,75 | 7,03 | 969,27 | 207,23 | 162,62 | 3,39 | 1524,56 | 45,74 | 1570,30 |
| **Mărunţirea tulpinei de cartofi** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ - 80 + MFV -2 | 0,80 | 59,17 | 50,79 | 6,09 | 2,29 | 197,35 | 61,43 | 47,86 | 1,00 | 366,81 | 11,00 | 377,81 |

## *Recoltarea porumbului pentru siloz şi masă verde (a. 2019)*

| Componenţa agregatului | Producti vitatea, ha/h | Remunera rea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibi-lului şi lubrif-inaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunera rea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medi-cală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Întreprinderi mari (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Zona de Nord** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei 400 - 600m** | | | | | | | | | | | | |
| DT -75+KSS -2,6A | 0,74 | 120,80 | 103,69 | 12,44 | 4,67 | 203,91 | 199,10 | 152,43 | 2,68 | 678,92 | 20,37 | 699,29 |
| MTZ -80 +ROSI - 2 | 0,60 | 148,98 | 127,88 | 15,35 | 5,75 | 186,19 | 123,10 | 98,62 | 1,82 | 558,71 | 16,76 | 575,48 |
| E - 281 S | 0,91 | 98,23 | 84,32 | 10,12 | 3,79 | 317,69 | 444,57 | 333,43 | 7,78 | 1201,70 | 36,05 | 1237,75 |
| MTZ -80 + KPI -2,4A | 0,64 | 139,67 | 119,89 | 14,39 | 5,40 | 184,22 | 276,08 | 228,24 | 3,97 | 832,18 | 24,97 | 857,15 |
| KBK-6025 | 1,68 | 52,95 | 45,45 | 5,45 | 2,05 | 844,56 | 874,29 | 655,71 | 10,93 | 2438,44 | 73,15 | 2511,59 |
| KBK-800-36 | 3,67 | 24,24 | 20,81 | 2,50 | 0,94 | 350,08 | 400,22 | 300,16 | 5,00 | 1079,70 | 32,39 | 1112,09 |
| DON-680M | 2,98 | 29,85 | 25,62 | 3,07 | 1,15 | 564,50 | 492,89 | 369,66 | 6,16 | 1463,06 | 43,89 | 1506,96 |
| KBK-800-23 | 3,45 | 25,79 | 22,13 | 2,66 | 1,00 | 260,37 | 653,91 | 490,43 | 8,17 | 1438,68 | 43,16 | 1481,84 |
| KBK 8060 | 4,15 | 21,44 | 18,40 | 2,21 | 0,83 | 1061,18 | 1291,37 | 968,53 | 16,14 | 3358,66 | 100,76 | 3459,42 |
| T-150K + КДП-3000 | 1,06 | 83,92 | 72,04 | 8,64 | 3,24 | 263,87 | 283,02 | 212,26 | 3,54 | 846,61 | 25,40 | 872,01 |
| F1300 | 3,80 | 23,41 | 20,09 | 2,41 | 0,90 | 254,90 | 404,21 | 303,32 | 5,05 | 990,89 | 29,73 | 1020,62 |
| **Lungimea postatei 600 - 1000m** | | | | | | | | | | | | |
| DT -75+KSS -2,6A | 0,78 | 114,60 | 98,37 | 11,80 | 4,43 | 210,26 | 188,90 | 144,62 | 2,54 | 660,92 | 19,83 | 680,75 |
| MTZ -80 +ROSI - 2 | 0,65 | 137,52 | 118,05 | 14,17 | 5,31 | 182,03 | 113,63 | 91,03 | 1,68 | 525,89 | 15,78 | 541,67 |
| E - 281 S | 0,98 | 91,21 | 78,30 | 9,40 | 3,52 | 302,15 | 412,82 | 309,61 | 7,23 | 1123,02 | 33,69 | 1156,72 |
| MTZ -80 + KPI -2,4A | 0,67 | 133,42 | 114,52 | 13,74 | 5,15 | 176,57 | 263,72 | 218,01 | 3,89 | 795,61 | 23,87 | 819,48 |
| KBK-6025 | 1,77 | 50,26 | 43,14 | 5,18 | 1,94 | 819,23 | 829,83 | 622,37 | 10,37 | 2332,07 | 69,96 | 2402,03 |
| KBK-800-36 | 3,87 | 22,99 | 19,73 | 2,37 | 0,89 | 339,57 | 379,53 | 284,65 | 4,74 | 1031,49 | 30,94 | 1062,43 |
| DON-680M | 3,14 | 28,33 | 24,32 | 2,92 | 1,09 | 547,56 | 467,77 | 350,83 | 5,85 | 1400,34 | 42,01 | 1442,35 |
| KBK-800-23 | 3,64 | 24,44 | 20,98 | 2,52 | 0,94 | 252,56 | 619,78 | 464,84 | 7,75 | 1369,36 | 41,08 | 1410,44 |
| KBK 8060 | 4,38 | 20,31 | 17,43 | 2,09 | 0,78 | 1029,34 | 1223,56 | 917,67 | 15,29 | 3206,18 | 96,19 | 3302,36 |
| T-150K + КДП-3000 | 1,12 | 79,43 | 68,18 | 8,18 | 3,07 | 255,95 | 267,86 | 200,89 | 3,35 | 807,48 | 24,22 | 831,70 |
| F1300 | 4,00 | 22,24 | 19,09 | 2,29 | 0,86 | 247,25 | 384,00 | 288,15 | 4,80 | 946,44 | 28,39 | 974,83 |
| **Lungimea postatei mai mare - 1000m** | | | | | | | | | | | | |
| DT -75+KSS -2,6A | 0,80 | 111,74 | 95,91 | 11,51 | 4,32 | 192,97 | 184,17 | 141,00 | 2,48 | 632,36 | 18,97 | 651,33 |
| MTZ -80 +ROSI - 2 | 0,68 | 131,46 | 112,84 | 13,54 | 5,08 | 185,89 | 108,62 | 87,02 | 1,60 | 514,59 | 15,44 | 530,02 |
| E - 281 S | 1,04 | 85,95 | 73,78 | 8,85 | 3,32 | 295,81 | 389,00 | 291,75 | 6,81 | 1069,32 | 32,08 | 1101,40 |
| MTZ -80 + KPI -2,4A | 0,69 | 129,55 | 111,20 | 13,34 | 5,00 | 167,38 | 256,07 | 211,70 | 3,68 | 768,38 | 23,05 | 791,43 |
| KBK-6025 | 1,81 | 49,15 | 42,19 | 5,06 | 1,90 | 802,33 | 811,49 | 608,62 | 10,14 | 2281,73 | 68,45 | 2350,18 |
| KBK-800-36 | 3,95 | 22,52 | 19,33 | 2,32 | 0,87 | 332,57 | 371,85 | 278,89 | 4,65 | 1010,47 | 30,31 | 1040,79 |
| DON-680M | 3,20 | 27,80 | 23,86 | 2,86 | 1,07 | 536,27 | 459,00 | 344,25 | 5,74 | 1373,06 | 41,19 | 1414,25 |
| KBK-800-23 | 3,72 | 23,91 | 20,53 | 2,46 | 0,92 | 247,35 | 606,45 | 454,84 | 7,58 | 1340,13 | 40,20 | 1380,34 |
| KBK 8060 | 4,47 | 19,90 | 17,08 | 2,05 | 0,77 | 1008,12 | 1198,93 | 899,19 | 14,99 | 3141,13 | 94,23 | 3235,36 |
| T-150K + КДП-3000 | 1,15 | 77,36 | 66,40 | 7,97 | 2,99 | 250,67 | 260,87 | 195,65 | 3,26 | 787,81 | 23,63 | 811,44 |
| F1300 | 4,09 | 21,75 | 18,67 | 2,24 | 0,84 | 242,15 | 375,55 | 281,81 | 4,69 | 925,95 | 27,78 | 953,73 |
| **Întreprinderi mari (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Zona de Centru** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei 400 - 600m** | | | | | | | | | | | | |
| DT -75+KSS -2,6A | 0,69 | 129,55 | 111,20 | 13,34 | 5,00 | 213,99 | 213,54 | 163,48 | 2,87 | 723,43 | 21,70 | 745,13 |
| MTZ -80 +ROSI - 2 | 0,56 | 159,63 | 137,02 | 16,44 | 6,17 | 195,60 | 131,89 | 105,66 | 1,95 | 594,73 | 17,84 | 612,57 |
| E - 281 S | 0,85 | 105,17 | 90,27 | 10,83 | 4,06 | 333,66 | 475,95 | 356,97 | 8,33 | 1280,08 | 38,40 | 1318,48 |
| MTZ -80 + KPI -2,4A | 0,60 | 148,98 | 127,88 | 15,35 | 5,75 | 186,63 | 294,48 | 243,45 | 4,23 | 877,77 | 26,33 | 904,11 |
| KBK-6025 | 1,57 | 56,66 | 48,64 | 5,84 | 2,19 | 886,79 | 935,54 | 701,66 | 11,69 | 2592,34 | 77,77 | 2670,11 |
| KBK-800-36 | 3,42 | 26,01 | 22,33 | 2,68 | 1,00 | 367,58 | 429,47 | 322,11 | 5,37 | 1150,54 | 34,52 | 1185,06 |
| DON-680M | 2,77 | 32,12 | 27,57 | 3,31 | 1,24 | 592,72 | 530,25 | 397,69 | 6,63 | 1559,41 | 46,78 | 1606,19 |
| KBK-800-23 | 3,21 | 27,71 | 23,79 | 2,85 | 1,07 | 273,39 | 702,80 | 527,10 | 8,79 | 1539,79 | 46,19 | 1585,99 |
| KBK 8060 | 3,86 | 23,05 | 19,78 | 2,37 | 0,89 | 1114,23 | 1388,39 | 1041,30 | 17,35 | 3584,32 | 107,53 | 3691,85 |
| T-150K + КДП-3000 | 0,99 | 89,86 | 77,13 | 9,26 | 3,47 | 277,06 | 303,03 | 227,27 | 3,79 | 901,01 | 27,03 | 928,04 |
| F1300 | 3,53 | 25,20 | 21,63 | 2,60 | 0,97 | 267,64 | 435,13 | 326,52 | 5,44 | 1059,92 | 31,80 | 1091,72 |
| **Lungimea postatei 600 - 1000m** | | | | | | | | | | | | |
| DT -75+KSS -2,6A | 0,73 | 122,45 | 105,11 | 12,61 | 4,73 | 206,98 | 201,83 | 154,52 | 2,71 | 688,49 | 20,65 | 709,15 |
| MTZ -80 +ROSI - 2 | 0,60 | 148,98 | 127,88 | 15,35 | 5,75 | 191,01 | 123,10 | 98,62 | 1,82 | 563,53 | 16,91 | 580,44 |
| E - 281 S | 0,91 | 98,23 | 84,32 | 10,12 | 3,79 | 317,47 | 444,57 | 333,43 | 7,78 | 1201,48 | 36,04 | 1237,53 |
| DT -75+KSS -2,6A | 0,73 | 122,45 | 105,11 | 12,61 | 4,73 | 206,98 | 201,83 | 154,52 | 2,71 | 688,49 | 20,65 | 709,15 |
| KBK-6025 | 1,65 | 53,91 | 46,28 | 5,55 | 2,08 | 860,19 | 890,18 | 667,64 | 11,13 | 2483,05 | 74,49 | 2557,54 |
| KBK-800-36 | 3,60 | 24,71 | 21,21 | 2,55 | 0,95 | 356,55 | 408,00 | 306,00 | 5,10 | 1100,36 | 33,01 | 1133,37 |

| Componenţa agregatului | Producti vitatea, ha/h | Remunera rea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibi-lului şi lubrif-inaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunera rea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medi-cală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| DON-680M | 2,92 | 30,47 | 26,15 | 3,14 | 1,18 | 574,94 | 503,01 | 377,26 | 6,29 | 1491,97 | 44,76 | 1536,73 |
| KBK-800-23 | 3,39 | 26,24 | 22,53 | 2,70 | 1,01 | 265,18 | 665,49 | 499,12 | 8,32 | 1464,34 | 43,93 | 1508,27 |
| KBK 8060 | 4,07 | 21,86 | 18,76 | 2,25 | 0,84 | 1080,81 | 1316,76 | 987,57 | 16,46 | 3423,45 | 102,70 | 3526,15 |
| T-150K + КДП-3000 | 1,04 | 85,54 | 73,42 | 8,81 | 3,30 | 268,75 | 288,46 | 216,35 | 3,61 | 862,70 | 25,88 | 888,58 |
| F1300 | 3,72 | 23,91 | 20,53 | 2,46 | 0,92 | 259,61 | 412,90 | 309,84 | 5,16 | 1011,43 | 30,34 | 1041,77 |
| **Lungimea postatei mai mare - 1000m** | | | | | | | | | | | | |
| DT -75+KSS -2,6A | 0,75 | 119,19 | 102,31 | 12,28 | 4,60 | 202,39 | 196,45 | 150,4 | 2,64 | 671,07 | 20,13 | 691,20 |
| MTZ -80 +ROSI - 2 | 0,63 | 141,89 | 121,79 | 14,62 | 5,48 | 188,59 | 117,24 | 93,92 | 1,73 | 543,37 | 16,30 | 559,67 |
| E - 281 S | 0,97 | 92,16 | 79,10 | 9,49 | 3,56 | 310,70 | 417,07 | 312,80 | 7,30 | 1140,03 | 34,20 | 1174,23 |
| MTZ -80 + KPI -2,4A | 0,64 | 139,67 | 119,89 | 14,39 | 5,40 | 175,69 | 276,08 | 228,24 | 3,97 | 823,65 | 24,71 | 848,36 |
| KBK-6025 | 1,68 | 52,95 | 45,45 | 5,45 | 2,05 | 842,45 | 874,29 | 655,71 | 10,93 | 2436,33 | 73,09 | 2509,42 |
| KBK-800-36 | 3,67 | 24,24 | 20,81 | 2,50 | 0,94 | 349,20 | 400,22 | 300,16 | 5,00 | 1078,82 | 32,36 | 1111,19 |
| DON-680M | 2,98 | 29,85 | 25,62 | 3,07 | 1,15 | 563,09 | 492,89 | 369,66 | 6,16 | 1461,65 | 43,85 | 1505,50 |
| KBK-800-23 | 3,45 | 25,79 | 22,13 | 2,66 | 1,00 | 259,72 | 653,91 | 490,43 | 8,17 | 1438,03 | 43,14 | 1481,17 |
| KBK 8060 | 4,15 | 21,44 | 18,40 | 2,21 | 0,83 | 1058,52 | 1291,37 | 968,53 | 16,14 | 3356,00 | 100,68 | 3456,68 |
| T-150K + КДП-3000 | 1,06 | 83,92 | 72,04 | 8,64 | 3,24 | 263,21 | 283,02 | 212,26 | 3,54 | 845,95 | 25,38 | 871,33 |
| F1300 | 3,80 | 23,41 | 20,09 | 2,41 | 0,90 | 254,26 | 404,21 | 303,32 | 5,05 | 990,25 | 29,71 | 1019,96 |
| **Întreprinderi mari (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Zona de Sud** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei 400 - 600m** | | | | | | | | | | | | |
| DT -75+KSS -2,6A | 0,80 | 111,74 | 95,91 | 11,51 | 4,32 | 195,60 | 184,17 | 141,00 | 2,48 | 634,99 | 19,05 | 654,04 |
| MTZ -80 +ROSI - 2 | 0,64 | 139,67 | 119,89 | 14,39 | 5,40 | 178,76 | 115,41 | 92,45 | 1,70 | 527,99 | 15,84 | 543,83 |
| E - 281 C | 0,97 | 92,16 | 79,10 | 9,49 | 3,56 | 305,00 | 417,07 | 312,80 | 7,30 | 1134,33 | 34,03 | 1168,35 |
| MTZ -80 + KPI -2,4A | 0,69 | 129,55 | 111,20 | 13,34 | 5,00 | 176,79 | 256,07 | 211,70 | 3,68 | 777,79 | 23,33 | 801,13 |
| KBK-6025 | 1,82 | 48,88 | 41,96 | 5,03 | 1,89 | 810,78 | 807,03 | 605,27 | 10,09 | 2282,05 | 68,46 | 2350,52 |
| KBK-800-36 | 3,97 | 22,41 | 19,23 | 2,31 | 0,87 | 336,07 | 369,97 | 277,48 | 4,62 | 1010,56 | 30,32 | 1040,88 |
| DON-680M | 3,21 | 27,71 | 23,79 | 2,85 | 1,07 | 541,92 | 457,57 | 343,18 | 5,72 | 1376,10 | 41,28 | 1417,38 |
| KBK-800-23 | 3,73 | 23,85 | 20,47 | 2,46 | 0,92 | 249,95 | 604,83 | 453,62 | 7,56 | 1339,81 | 40,19 | 1380,00 |
| KBK 8060 | 4,48 | 19,86 | 17,04 | 2,05 | 0,77 | 1018,73 | 1196,25 | 897,19 | 14,95 | 3146,98 | 94,41 | 3241,39 |
| T-150K + КДП-3000 | 1,15 | 77,36 | 66,40 | 7,97 | 2,99 | 253,31 | 260,87 | 195,65 | 3,26 | 790,45 | 23,71 | 814,16 |
| F1300 | 4,10 | 21,70 | 18,62 | 2,23 | 0,84 | 244,70 | 374,63 | 281,12 | 4,68 | 926,84 | 27,81 | 954,64 |
| **Lungimea postatei 600 - 1000m** | | | | | | | | | | | | |
| DT -75+KSS -2,6A | 0,84 | 106,42 | 91,35 | 10,96 | 4,11 | 188,92 | 175,41 | 134,28 | 2,36 | 607,39 | 18,22 | 625,61 |
| MTZ -80 +ROSI - 2 | 0,70 | 127,70 | 109,61 | 13,15 | 4,93 | 174,60 | 105,52 | 84,53 | 1,56 | 493,91 | 14,82 | 508,73 |
| E - 281 C | 1,05 | 85,13 | 73,08 | 8,77 | 3,29 | 290,13 | 385,30 | 288,97 | 6,74 | 1056,27 | 31,69 | 1087,96 |
| MTZ -80 + KPI -2,4A | 0,72 | 124,15 | 106,57 | 12,79 | 4,80 | 169,35 | 245,40 | 202,88 | 3,53 | 745,31 | 22,36 | 767,67 |
| KBK-6025 | 1,92 | 46,33 | 39,77 | 4,77 | 1,79 | 786,46 | 765,00 | 573,75 | 9,56 | 2181,11 | 65,43 | 2246,54 |
| KBK-800-36 | 4,18 | 21,28 | 18,27 | 2,19 | 0,82 | 325,99 | 351,39 | 263,54 | 4,39 | 966,59 | 29,00 | 995,59 |
| DON-680M | 3,39 | 26,24 | 22,53 | 2,70 | 1,01 | 525,66 | 433,27 | 324,96 | 5,42 | 1315,55 | 39,47 | 1355,01 |
| KBK-800-23 | 3,93 | 22,64 | 19,43 | 2,33 | 0,87 | 242,45 | 574,05 | 430,53 | 7,18 | 1276,84 | 38,31 | 1315,15 |
| KBK 8060 | 4,73 | 18,81 | 16,14 | 1,94 | 0,73 | 988,17 | 1133,02 | 849,77 | 14,16 | 3003,93 | 90,12 | 3094,05 |
| T-150K + КДП-3000 | 1,21 | 73,52 | 63,11 | 7,57 | 2,84 | 245,71 | 247,93 | 185,95 | 3,10 | 756,21 | 22,69 | 778,90 |
| F1300 | 4,32 | 20,59 | 17,68 | 2,12 | 0,80 | 237,36 | 355,56 | 266,81 | 4,44 | 884,76 | 26,54 | 911,30 |
| **Lungimea postatei mai mare – 1000m** | | | | | | | | | | | | |
| DT -75+KSS -2,6A | 0,86 | 103,94 | 89,22 | 10,71 | 4,01 | 185,10 | 171,33 | 131,16 | 2,30 | 593,83 | 17,81 | 611,65 |
| MTZ -80 +ROSI - 2 | 0,73 | 122,45 | 105,11 | 12,61 | 4,73 | 172,41 | 101,18 | 81,06 | 1,49 | 478,59 | 14,36 | 492,95 |
| E – 281 C | 1,12 | 79,81 | 68,51 | 8,22 | 3,08 | 284,00 | 361,22 | 270,91 | 6,32 | 1002,26 | 30,07 | 1032,33 |
| MTZ -80 + KPI -2,4A | 0,75 | 119,19 | 102,31 | 12,28 | 4,60 | 171,03 | 235,59 | 196,09 | 3,39 | 725,29 | 21,76 | 747,05 |
| KBK-6025 | 1,95 | 45,62 | 39,16 | 4,70 | 1,76 | 770,24 | 753,23 | 564,92 | 9,42 | 2143,43 | 64,30 | 2207,73 |
| KBK-800-36 | 4,27 | 20,83 | 17,88 | 2,15 | 0,80 | 319,27 | 343,98 | 257,99 | 4,30 | 946,37 | 28,39 | 974,76 |
| DON-680M | 3,46 | 25,71 | 22,07 | 2,65 | 0,99 | 514,82 | 424,51 | 318,38 | 5,31 | 1288,73 | 38,66 | 1327,39 |
| KBK-800-23 | 4,01 | 22,18 | 19,04 | 2,29 | 0,86 | 237,45 | 562,59 | 421,95 | 7,03 | 1251,21 | 37,54 | 1288,74 |
| KBK 8060 | 4,82 | 18,46 | 15,84 | 1,90 | 0,71 | 967,79 | 1111,87 | 833,90 | 13,90 | 2945,91 | 88,38 | 3034,29 |
| T-150K + КДП-3000 | 1,24 | 71,74 | 61,58 | 7,39 | 2,77 | 240,65 | 241,94 | 181,45 | 3,02 | 738,80 | 22,16 | 760,97 |
| F1300 | 4,41 | 20,17 | 17,32 | 2,08 | 0,78 | 232,47 | 348,30 | 261,36 | 4,35 | 866,66 | 26,00 | 892,66 |

*1*

## *Recoltarea ierburilor pentru masă verde şi fânaj (a. 2019)*

| Componenţa agregatului | Productivitatea, ha/h | Remunerea rea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibilului şi lubrifiaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunerea rea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medicală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Întreprinderi mari (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Zona de Nord** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei 400 - 600m** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ-80+KIR-1,5(M.V) | 0,60 | 59,86 | 51,38 | 6,17 | 2,31 | 212,45 | *96,40* | 76,05 | 1,43 | 446,19 | 13,39 | 459,58 |
| MTZ-80+KPI-2,4(SENAJ) | 1,04 | 34,54 | 29,64 | 3,56 | 1,33 | 131,71 | 169,90 | 140,45 | 2,44 | 479,04 | 14,37 | 493,41 |
| E - 281 (FÎNAJ) | 1,40 | 29,73 | 25,52 | 3,06 | 1,15 | 139,37 | 288,97 | 216,72 | 5,06 | 679,85 | 20,40 | 700,25 |
| LTZ - 60+ KRN - 2,1 (FÎNAJ) | 1,10 | 32,65 | 28,03 | 3,36 | 1,26 | 80,08 | 39,57 | 29,66 | 0,55 | 182,51 | 5,48 | 187,99 |
| HTZ-2511+ KS-F-2.1 (FÎNAJ) | 0,73 | 49,20 | 42,23 | 5,07 | 1,90 | 79,20 | 30,80 | 26,19 | 0,47 | 185,86 | 5,58 | 191,44 |
| KBK-6025 | 3,85 | 23,11 | 19,83 | 2,38 | 0,89 | 217,92 | 381,51 | 286,13 | 4,77 | 913,43 | 27,40 | 940,83 |
| KBK-800-36 | 3,51 | 25,34 | 21,75 | 2,61 | 0,98 | 185,98 | 454,88 | 341,16 | 5,69 | 1013,06 | 30,39 | 1043,45 |
| MTZ-82 + КСД-2,0 | 7,20 | 12,36 | 10,61 | 1,27 | 0,48 | 76,58 | 15,67 | 11,75 | 0,20 | 116,55 | 3,50 | 120,04 |
| T-150K + КДП-3000 | 2,19 | 40,62 | 34,87 | 4,18 | 1,57 | 422,94 | 136,99 | 102,74 | 1,71 | 705,00 | 21,15 | 726,15 |
| **Lungimea postatei 600 - 1000m** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ-80+KIR-1,5(M.V) | 0,63 | 57,01 | 48,94 | 5,87 | 2,20 | 206,76 | 91,81 | 72,43 | 1,37 | 429,38 | 12,88 | 442,26 |
| MTZ-80+KPI-2,4(SENAJ) | 1,07 | 33,57 | 28,81 | 3,46 | 1,30 | 129,30 | 165,17 | 136,51 | 2,37 | 466,92 | 14,01 | 480,92 |
| E - 281 (FÎNAJ) | 1,54 | 27,03 | 23,20 | 2,78 | 1,04 | 133,90 | 262,70 | 197,03 | 4,60 | 625,26 | 18,76 | 644,02 |
| LTZ - 60+ KRN - 2,1 (FÎNAJ) | 1,21 | 29,68 | 25,48 | 3,06 | 1,15 | 78,77 | 35,98 | 26,96 | 0,50 | 171,89 | 5,16 | 177,05 |
| HTZ-2511+ KS-F-2.1 (FÎNAJ) | 0,80 | 44,90 | 38,54 | 4,62 | 1,73 | 74,82 | 28,10 | 23,90 | 0,43 | 172,15 | 5,16 | 177,31 |
| KVK-6025 | 4,02 | 22,13 | 19,00 | 2,28 | 0,85 | 211,38 | 365,37 | 274,03 | 4,57 | 877,48 | 26,32 | 903,80 |
| KBK-800-36 | 3,67 | 24,24 | 20,81 | 2,50 | 0,94 | 180,40 | 435,05 | 326,29 | 5,44 | 971,42 | 29,14 | 1000,56 |
| MTZ-82 + КСД-2,0 | 7,52 | 11,83 | 10,15 | 1,22 | 0,46 | 74,28 | 15,00 | 11,25 | 0,19 | 112,55 | 3,38 | 115,92 |
| T-150K + КДП-3000 | 2,31 | 38,51 | 33,06 | 3,97 | 1,49 | 410,25 | 129,87 | 97,40 | 1,62 | 677,66 | 20,33 | 697,99 |
| **Lungimea postatei mai mare - 1000m** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ-80+KIR-1,5(M.V) | 0,67 | 53,61 | 46,01 | 5,52 | 2,07 | 201,51 | 86,33 | 68,11 | 1,28 | 410,84 | 12,33 | 423,16 |
| MTZ-80+KPI-2,4(SENAJ) | 1,10 | 32,65 | 28,03 | 3,36 | 1,26 | 125,15 | 160,63 | 132,79 | 2,31 | 453,53 | 13,61 | 467,14 |
| E - 281 (FÎNAJ) | 1,65 | 25,23 | 21,65 | 2,60 | 0,97 | 131,06 | 245,18 | 183,89 | 4,29 | 589,65 | 17,69 | 607,34 |
| LTZ - 60+ KRN - 2,1 (FÎNAJ) | 1,30 | 27,63 | 23,72 | 2,85 | 1,07 | 77,01 | 33,49 | 25,09 | 0,46 | 163,68 | 4,91 | 168,59 |
| HTZ-2511+ KS-F-2.1 (FÎNAJ) | 0,86 | 41,76 | 35,85 | 4,30 | 1,61 | 73,73 | 26,14 | 22,23 | 0,40 | 164,26 | 4,93 | 169,19 |
| KVK-6025 | 4,28 | 20,78 | 17,84 | 2,14 | 0,80 | 207,02 | 343,18 | 257,38 | 4,29 | 832,66 | 24,98 | 857,64 |
| KBK-800-36 | 3,91 | 22,75 | 19,53 | 2,34 | 0,88 | 176,68 | 408,35 | 306,26 | 5,10 | 919,15 | 27,57 | 946,72 |
| MTZ-82 + КСД-2,0 | 8,00 | 11,12 | 9,55 | 1,15 | 0,43 | 72,75 | 14,10 | 10,58 | 0,18 | 108,72 | 3,26 | 111,98 |
| T-150K + КДП-3000 | 2,36 | 37,69 | 32,36 | 3,88 | 1,46 | 401,79 | 127,12 | 95,34 | 1,59 | 663,53 | 19,91 | 683,44 |
| **Întreprinderi mari (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Zona de Centru** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei 400 - 600m** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ-80+KIR-1,5(M.V) | 0,55 | 65,30 | 56,05 | 6,73 | 2,52 | 223,16 | 105,16 | 82,96 | 1,56 | 478,14 | 14,34 | 492,49 |
| MTZ-80+KPI-2,4(SENAJ) | 0,96 | 37,41 | 32,11 | 3,85 | 1,45 | 138,28 | 183,43 | 153,20 | 2,65 | 514,97 | 15,45 | 530,42 |
| E - 281 (FÎNAJ) | 1,30 | 32,02 | 27,48 | 3,30 | 1,24 | 146,38 | 311,20 | 233,40 | 5,45 | 728,45 | 21,85 | 750,30 |
| LTZ - 60+ KRN - 2,1 (FÎNAJ) | 1,02 | 35,21 | 30,23 | 3,63 | 1,36 | 84,23 | 42,68 | 31,98 | 0,59 | 194,69 | 5,84 | 200,53 |
| HTZ-2511+ KS-F-2.1 (FÎNAJ) | 0,68 | 52,82 | 45,34 | 5,44 | 2,04 | 82,05 | 33,06 | 28,12 | 0,50 | 196,55 | 5,90 | 202,45 |
| KVK-6025 | 3,58 | 24,85 | 21,33 | 2,56 | 0,96 | 228,82 | 410,28 | 307,71 | 5,13 | 976,79 | 29,30 | 1006,09 |
| KBK-800-36 | 3,27 | 27,20 | 23,35 | 2,80 | 1,05 | 195,27 | 488,27 | 366,20 | 6,10 | 1083,05 | 32,49 | 1115,54 |
| MTZ-82 + КСД-2,0 | 6,69 | 13,30 | 11,41 | 1,37 | 0,51 | 80,40 | 16,86 | 12,65 | 0,21 | 123,41 | 3,70 | 127,12 |
| T-150K + КДП-3000 | 2,04 | 43,61 | 37,43 | 4,49 | 1,68 | 444,08 | 147,06 | 110,29 | 1,84 | 746,88 | 22,41 | 769,29 |
| **Lungimea postatei 600 - 1000m** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ-80+KIR-1,5(M.V) | 0,59 | 60,88 | 52,25 | 6,27 | 2,35 | 217,04 | 98,03 | 77,34 | 1,46 | 454,75 | 13,64 | 468,39 |
| MTZ-80+KPI-2,4(SENAJ) | 0,98 | 36,65 | 31,46 | 3,78 | 1,42 | 135,66 | 179,68 | 149,05 | 2,59 | 503,63 | 15,11 | 518,74 |

| Componenţa agregatului | Productivitatea, ha/h | Remunerea rea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibi-lului şi lubrif-inaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunerea rea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medi-cală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| E - 281 (FÎNAJ) | 1,43 | 29,11 | 24,99 | 3,00 | 1,12 | 140,68 | 282,90 | 212,18 | 4,95 | 669,82 | 20,09 | 689,91 |
| LTZ - 60+ KRN - 2,1 (FÎNAJ) | 1,13 | 31,78 | 27,28 | 3,27 | 1,23 | 82,49 | 38,52 | 28,87 | 0,53 | 182,19 | 5,47 | 187,66 |
| HTZ-2511+ KS-F-2.1 (FÎNAJ) | 0,74 | 48,54 | 41,66 | 5,00 | 1,87 | 79,86 | 30,38 | 25,84 | 0,47 | 185,09 | 5,55 | 190,64 |
| KVK-6025 | 3,74 | 23,79 | 20,42 | 2,45 | 0,92 | 221,95 | 392,73 | 294,55 | 4,91 | 937,92 | 28,14 | 966,06 |
| KBK-800-36 | 3,41 | 26,09 | 22,39 | 2,69 | 1,01 | 189,42 | 468,22 | 351,17 | 5,85 | 1040,75 | 31,22 | 1071,97 |
| MTZ-82 + КСД-2,0 | 6,99 | 12,73 | 10,92 | 1,31 | 0,49 | 77,99 | 16,14 | 12,10 | 0,20 | 119,16 | 3,57 | 122,73 |
| T-150K + КДП-3000 | 2,15 | 41,38 | 35,52 | 4,26 | 1,60 | 430,76 | 139,53 | 104,65 | 1,74 | 718,07 | 21,54 | 739,61 |
| Lungimea postatei mai mare - 1000m | | | | | | | | | | | | |
| MTZ-80+KIR-1,5(M.V) | 0,62 | 57,93 | 49,73 | 5,97 | 2,24 | 211,58 | 96,4 | 73,60 | 1,39 | 440,90 | 13,23 | 454,13 |
| MTZ-80+KPI-2,4(SENAJ) | 1,01 | 35,56 | 30,52 | 3,66 | 1,37 | 131,06 | 174,94 | 144,62 | 2,53 | 488,71 | 14,66 | 503,37 |
| E - 281 (FÎNAJ) | 1,53 | 27,21 | 23,35 | 2,80 | 1,05 | 137,62 | 264,42 | 198,31 | 4,62 | 632,18 | 18,97 | 651,14 |
| LTZ - 60+ KRN - 2,1 (FÎNAJ) | 1,21 | 29,68 | 25,48 | 3,06 | 1,15 | 80,96 | 35,98 | 26,96 | 0,50 | 174,08 | 5,22 | 179,31 |
| HTZ-2511+ KS-F-2.1 (FÎNAJ) | 0,80 | 44,90 | 38,54 | 4,62 | 1,73 | 78,77 | 28,10 | 23,90 | 0,43 | 176,10 | 5,28 | 181,38 |
| KVK-6025 | 3,98 | 22,35 | 19,19 | 2,30 | 0,86 | 217,37 | 369,05 | 276,78 | 4,61 | 890,16 | 26,70 | 916,87 |
| KBK-800-36 | 3,63 | 24,51 | 21,04 | 2,52 | 0,95 | 185,51 | 439,85 | 329,88 | 5,50 | 985,25 | 29,56 | 1014,80 |
| MTZ-82 + КСД-2,0 | 7,44 | 11,96 | 10,26 | 1,23 | 0,46 | 76,38 | 15,16 | 11,37 | 0,19 | 115,06 | 3,45 | 118,51 |
| T-150K + КДП-3000 | 2,19 | 40,62 | 34,87 | 4,18 | 1,57 | 421,88 | 136,99 | 102,74 | 1,71 | 703,94 | 21,12 | 725,06 |
| **Întreprinderi mari (combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Zona de Sud** | | | | | | | | | | | | |
| **Lungimea postatei 400 - 600m** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ-80+KIR-1,5(M.V) | 0,64 | 56,12 | 48,17 | 5,78 | 2,17 | 203,91 | 90,38 | 71,30 | 1,34 | 423,05 | 12,69 | 435,74 |
| MTZ-80+KPI-2,4(SENAJ) | 1,11 | 32,36 | 27,77 | 3,33 | 1,25 | 126,47 | 159,18 | 131,60 | 2,29 | 451,90 | 13,56 | 465,45 |
| E - 281 (FÎNAJ) | 1,50 | 27,75 | 23,82 | 2,86 | 1,07 | *133,90* | 269,70 | 202,28 | 4,72 | 638,35 | 19,15 | 657,50 |
| LTZ - 60+ KRN - 2,1 (FÎNAJ) | 1,18 | 30,44 | 26,13 | 3,14 | 1,18 | 77,01 | 41,13 | 27,64 | 0,51 | 176,73 | 5,30 | 182,03 |
| HTZ-2511+ KS-F-2.1 (FÎNAJ) | 0,78 | 46,05 | 39,53 | 4,74 | 1,78 | 74,82 | 28,82 | 24,51 | 0,44 | 174,64 | 5,24 | 179,88 |
| KVK-6025 | 4,16 | 21,38 | 18,36 | 2,20 | 0,83 | 209,20 | 353,08 | 264,81 | 4,41 | 852,88 | 25,59 | 878,47 |
| KBK-800-36 | 3,80 | 23,41 | 20,09 | 2,41 | 0,90 | 178,54 | 420,17 | 315,13 | 5,25 | 942,50 | 28,27 | 970,77 |
| MTZ-82 + КСД-2,0 | 7,77 | 11,45 | 9,83 | 1,18 | 0,44 | 73,51 | 14,52 | 10,89 | 0,18 | 110,55 | 3,32 | 113,86 |
| T-150K + КДП-3000 | 2,37 | 37,54 | 32,22 | 3,87 | 1,45 | 406,02 | 126,58 | 94,94 | 1,58 | 666,66 | 20,00 | 686,66 |
| **Lungimea postatei 600 - 1000m** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ-80+KIR-1,5(M.V) | 0,67 | 53,61 | 46,01 | 5,52 | 2,07 | 198,44 | 86,33 | 68,11 | 1,28 | 407,77 | 12,23 | 420,00 |
| MTZ-80+KPI-2,4(SENAJ) | 1,14 | 31,51 | 27,04 | 3,25 | 1,22 | 124,06 | 154,99 | 128,13 | 2,23 | 440,92 | 13,23 | 454,14 |
| E - 281 (FÎNAJ) | 1,65 | 25,23 | 21,65 | 2,60 | 0,97 | 127,55 | 245,18 | 183,89 | 4,29 | 586,14 | 17,58 | 603,72 |
| LTZ - 60+ KRN - 2,1 (FÎNAJ) | 1,30 | 27,63 | 23,72 | 2,85 | 1,07 | 75,48 | 33,49 | 25,09 | 0,46 | 162,15 | 4,86 | 167,01 |
| HTZ-2511+ KS-F-2.1 (FÎNAJ) | 0,86 | 41,76 | 35,85 | 4,30 | 1,61 | 72,19 | 26,14 | 22,23 | 0,40 | 162,72 | 4,88 | 167,61 |
| KVK-6025 | 4,35 | 20,45 | 17,55 | 2,11 | 0,79 | 202,93 | 337,66 | 253,24 | 4,22 | 818,50 | 24,55 | 843,05 |
| KBK-800-36 | 3,96 | 22,46 | 19,28 | 2,31 | 0,87 | 173,18 | 403,19 | 302,39 | 5,04 | 906,27 | 27,19 | 933,46 |
| MTZ-82 + КСД-2,0 | 8,12 | 10,96 | 9,40 | 1,13 | 0,42 | 71,31 | 13,89 | 10,42 | 0,17 | 106,75 | 3,20 | 109,95 |
| T-150K + КДП-3000 | 2,49 | 35,73 | 30,67 | 3,68 | 1,38 | 393,84 | 120,48 | 90,36 | 1,51 | 641,92 | 19,26 | 661,17 |
| **Lungimea postatei mai mare - 1000m** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ-80+KIR-1,5(M.V) | 0,72 | 49,88 | 42,82 | 5,14 | 1,93 | 193,41 | 80,33 | 63,38 | 1,20 | 388,20 | 11,65 | 399,85 |
| MTZ-80+KPI-2,4(SENAJ) | 1,18 | 30,44 | 26,13 | 3,14 | 1,18 | 119,46 | 149,74 | 123,79 | 2,15 | 425,58 | 12,77 | 438,35 |
| E - 281 (FÎNAJ) | 1,77 | 23,52 | 20,19 | 2,42 | 0,91 | 125,81 | 228,57 | 171,42 | 4,00 | 553,32 | 16,60 | 569,92 |
| LTZ - 60+ KRN - 2,1 (FÎNAJ) | 1,40 | 25,65 | 22,02 | 2,64 | 0,99 | 73,95 | 31,09 | 23,30 | 0,43 | 154,42 | 4,63 | 159,06 |
| HTZ-2511+ KS-F-2.1 (FÎNAJ) | 0,92 | 39,04 | 33,51 | 4,02 | 1,51 | 71,33 | 24,44 | 20,78 | 0,37 | 155,96 | 4,68 | 160,64 |
| KVK-6025 | 4,62 | 19,26 | 16,53 | 1,98 | 0,74 | 198,74 | 317,92 | 238,44 | 3,97 | 778,33 | 23,35 | 801,68 |
| KBK-800-36 | 4,22 | 21,08 | 18,09 | 2,17 | 0,81 | 169,61 | 378,35 | 283,76 | 4,73 | 857,53 | 25,73 | 883,26 |
| MTZ-82 + КСД-2,0 | 8,64 | 10,30 | 8,84 | 1,06 | 0,40 | 69,84 | 13,06 | 9,79 | 0,16 | 103,15 | 3,09 | 106,24 |
| T-150K + КДП-3000 | 2,54 | 35,02 | 30,06 | 3,61 | 1,35 | 385,72 | 118,11 | 88,58 | 1,48 | 628,91 | 18,87 | 647,78 |

## *Cosirea în brazde şi alte lucrări de recoltare (a. 2019)*

| Componenţa agregatului | Productivitatea, ha/h | Remunerea rea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibi-lului şi lubrif-inaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunerea rea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medi-cală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei** | | | | | | | | | | | | |
| **Zona de Nord** | | | | | | | | | | | | |
| **Cosirea în brazde** | | | | | | | | | | | | |
| SK "NIVA"5 + JRB - 4,2A | 1,10 | 70,49 | 60,51 | 7,26 | 2,72 | 180,42 | 146,63 | 70,60 | 4,63 | 472,77 | 14,18 | 486,96 |
| MTZ-82 + KRDP-1,65 | 1,32 | 27,21 | 23,36 | 2,80 | 1,05 | 113,77 | 30,59 | 23,78 | 0,56 | 195,91 | 5,88 | 201,79 |
| MTZ-82 + KP-2,4K | 1,56 | 23,02 | 19,76 | 2,37 | 0,89 | 102,83 | 53,74 | 39,72 | 0,87 | 220,18 | 6,61 | 226,79 |
| MTZ-82 + KP-2,1M | 2,02 | 17,78 | 15,26 | 1,83 | 0,69 | 94,08 | 39,12 | 29,00 | 0,63 | 180,61 | 5,42 | 186,03 |
| MTZ-82 + KPP-1,9 | 1,56 | 23,02 | 19,76 | 2,37 | 0,89 | 102,83 | 41,51 | 31,12 | 0,69 | 199,17 | 5,98 | 205,15 |
| TERRION ATM 5280 + GIGA CUT 861ST | 5,24 | 6,85 | 5,88 | 0,71 | 0,26 | 135,65 | 167,21 | 123,51 | 2,68 | 435,91 | 13,08 | 448,99 |
| АГРОТРОН 150 + DISKO 3050 TC | 3,13 | 11,48 | 9,85 | 1,18 | 0,44 | 82,26 | 57,56 | 43,33 | 0,97 | 195,59 | 5,87 | 201,46 |
| MTZ-82 + SAMBA 240 | 1,38 | 26,03 | 22,34 | 2,68 | 1,01 | 102,83 | 47,69 | 35,79 | 0,80 | 213,13 | 6,39 | 219,53 |
| МЕЩЕРА Е-403 | 3,44 | 10,44 | 8,96 | 1,08 | 0,40 | 36,10 | 154,80 | 109,01 | 2,18 | 312,53 | 9,38 | 321,91 |
| TERRION ATM 5280 + EASY CUT 9140 CV COLLECT | 6,34 | 5,67 | 4,86 | 0,58 | 0,22 | 111,58 | 113,93 | 84,99 | 1,87 | 318,04 | 9,54 | 327,58 |
| **Adunatul şî treeratul brazdelor** | | | | | | | | | | | | |
| SK-5"NIVA" | 1,26 | 70,61 | 60,61 | 7,27 | 2,73 | 129,24 | 128,00 | 61,64 | 4,04 | 393,53 | 11,81 | 405,34 |
| **Recoltarea sorgului în direct** | | | | | | | | | | | | |
| SK-5"NIVA" | 1,18 | 75,40 | 64,72 | 7,77 | 2,91 | 132,17 | 136,69 | 65,81 | 4,31 | 414,38 | 12,43 | 426,81 |
| **Balotarea fînului, senajului şi paielor** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ-80+MBP-1,65 (PVP-351) | 0,80 | 52,03 | 44,66 | 5,36 | 2,01 | 156,51 | 123,23 | 98,14 | 2,03 | 431,94 | 12,96 | 444,90 |
| MTZ-82 + ПР-Ф-145 | 6,44 | 5,58 | 4,79 | 0,57 | 0,22 | 700,16 | 19,90 | 14,49 | 0,31 | 740,43 | 22,21 | 762,64 |
| MTZ-82 + ППР-150 PELIKAN MAX | 3,90 | 9,21 | 7,91 | 0,95 | 0,36 | 237,17 | 49,25 | 35,46 | 0,74 | 331,82 | 9,95 | 341,78 |
| MTZ-1221 + FORTIMA F1250MC | 2,83 | 12,69 | 10,89 | 1,31 | 0,49 | 125,15 | 198,81 | 141,90 | 2,90 | 481,46 | 14,44 | 495,91 |
| MASSEY FERGUSON 6713 + COMPRIMA F-125 | 8,33 | 4,31 | 3,70 | 0,44 | 0,17 | 414,18 | 80,52 | 57,83 | 1,20 | 558,04 | 16,74 | 574,78 |
| **Zona de Centru** | | | | | | | | | | | | |
| **Cosirea în brazde** | | | | | | | | | | | | |
| SK "NIVA"5 + JRB - 4,2A | 1,01 | 76,77 | 65,90 | 7,91 | 2,97 | 189,45 | 159,69 | 76,89 | 5,04 | 507,84 | 15,24 | 523,08 |
| MTZ-82 + KRDP-1,65 | 1,22 | 29,44 | 25,27 | 3,03 | 1,14 | 119,46 | 33,10 | 25,73 | 0,61 | 208,33 | 6,25 | 214,58 |
| MTZ-82 + KP-2,4K | 1,45 | 24,77 | 21,26 | 2,55 | 0,96 | 107,97 | 57,81 | 42,74 | 0,93 | 234,22 | 7,03 | 241,25 |
| MTZ-82 + KP-2,1M | 1,87 | 19,21 | 16,49 | 1,98 | 0,74 | 98,78 | 42,26 | 31,32 | 0,68 | 192,25 | 5,77 | 198,02 |
| MTZ-82 + KPP-1,9 | 1,45 | 24,77 | 21,26 | 2,55 | 0,96 | 107,97 | 44,66 | 33,48 | 0,74 | 211,62 | 6,35 | 217,97 |
| TERRION ATM 5280 + GIGA CUT 861ST | 4,84 | 7,42 | 6,37 | 0,76 | 0,29 | 142,43 | 181,03 | 133,72 | 2,90 | 467,50 | 14,03 | 481,53 |
| АГРОТРОН 150 + DISKO 3050 TC | 2,89 | 12,43 | 10,67 | 1,28 | 0,48 | 86,38 | 62,34 | 46,92 | 1,05 | 209,12 | 6,27 | 215,39 |
| MTZ-82 + SAMBA 240 | 1,27 | 28,28 | 24,28 | 2,91 | 1,09 | 107,97 | 51,82 | 38,89 | 0,87 | 227,83 | 6,83 | 234,66 |
| МЕЩЕРА Е-403 | 3,17 | 11,33 | 9,73 | 1,17 | 0,44 | 37,90 | 167,98 | 118,30 | 2,37 | 337,87 | 10,14 | 348,01 |
| TERRION ATM 5280 + EASY CUT 9140 CV COLLECT | 5,86 | 6,13 | 5,26 | 0,63 | 0,24 | 117,16 | 123,26 | 91,95 | 2,03 | 340,53 | 10,22 | 350,75 |
| **Adunatul şi treeratul brazdelor** | | | | | | | | | | | | |
| SK-5"NIVA" | 1,16 | 76,70 | 65,84 | 7,90 | 2,96 | 135,74 | 139,04 | 66,95 | 4,39 | 422,82 | 12,68 | 435,50 |
| **Recoltarea sorgului în direct** | | | | | | | | | | | | |
| SK-5"NIVA" | 1,09 | 81,62 | 70,06 | 8,41 | 3,15 | 138,89 | 147,97 | 71,25 | 4,67 | 444,40 | 13,33 | 457,74 |
| **Balotarea fânului, senajului şi paielor** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ-80+MBP-1,65 (PVP-351) | 0,74 | 56,25 | 48,28 | 5,79 | 2,17 | 164,48 | 136,46 | 106,10 | 2,19 | 465,48 | 13,96 | 479,45 |
| MTZ-82 + ПР-Ф-145 | 5,95 | 6,04 | 5,18 | 0,62 | 0,23 | 735,16 | 21,54 | 15,68 | 0,33 | 778,75 | 23,36 | 802,11 |
| MTZ-82 + ППР-150 PELIKAN MAX | 3,60 | 9,98 | 8,56 | 1,03 | 0,39 | 249,03 | 53,35 | 38,41 | 0,80 | 351,57 | 10,55 | 362,12 |

| Componenţa agregatului | Productivitatea, ha/h | Remunerea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibilului şi lubrifiaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunerea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medicală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| MTZ-1221 + FORTIMA F1250MC | 2,61 | 13,76 | 11,81 | 1,42 | 0,53 | 131,41 | 215,57 | 153,87 | 3,15 | 517,76 | 15,53 | 533,29 |
| MASSEY FERGUSON 6713 + COMPRIMA F-125 | 7,70 | 4,66 | 4,00 | 0,48 | 0,18 | 434,89 | 87,10 | 62,56 | 1,30 | 590,52 | 17,72 | 608,23 |
| **Zona de Sud** | | | | | | | | | | | | |
| **Cosirea în brazde** | | | | | | | | | | | | |
| SK "NIVA"5 + JRB - 4,2A | 1,19 | 65,16 | 55,93 | 6,71 | 2,52 | 173,09 | 135,54 | 65,26 | 4,28 | 443,33 | 13,30 | 456,63 |
| MTZ-82 + KRDP-1,65 | 1,44 | 24,94 | 21,41 | 2,57 | 0,96 | 109,22 | 28,04 | 21,80 | 0,51 | 184,52 | 5,54 | 190,05 |
| MTZ-82 + KP-2,4K | 1,70 | 21,13 | 18,14 | 2,18 | 0,82 | 98,72 | 49,31 | 36,45 | 0,79 | 206,41 | 6,19 | 212,60 |
| MTZ-82 + KP-2,1M | 2,20 | 16,33 | 14,01 | 1,68 | 0,63 | 90,32 | 35,92 | 26,62 | 0,58 | 169,77 | 5,09 | 174,86 |
| MTZ-82 + KPP-1,9 | 1,70 | 21,13 | 18,14 | 2,18 | 0,82 | 98,72 | 38,09 | 28,55 | 0,64 | 187,13 | 5,61 | 192,74 |
| TERRION ATM 5280 + GIGA CUT 861ST | 5,70 | 6,30 | 5,41 | 0,65 | 0,24 | 130,22 | 153,72 | 113,54 | 2,46 | 406,25 | 12,19 | 418,43 |
| АГРОТРОН 150 + DISKO 3050 TC | 3,41 | 10,53 | 9,04 | 1,08 | 0,41 | 78,97 | 52,83 | 39,77 | 0,89 | 182,99 | 5,49 | 188,48 |
| MTZ-82 + SAMBA 240 | 1,50 | 23,94 | 20,55 | 2,47 | 0,92 | 98,72 | 43,87 | 32,93 | 0,73 | 200,20 | 6,01 | 206,20 |
| МЕЩЕРА Е-403 | 3,74 | 9,60 | 8,24 | 0,99 | 0,37 | 34,65 | 142,38 | 100,27 | 2,01 | 288,91 | 8,67 | 297,57 |
| TERRION ATM 5280 + EASY CUT 9140 CV COLLECT | 6,90 | 5,21 | 4,47 | 0,54 | 0,20 | 107,12 | 104,69 | 78,09 | 1,72 | 296,83 | 8,90 | 305,73 |
| **Adunatul şi treeratul brazdelor** | | | | | | | | | | | | |
| SK-5"NIVA" | 1,36 | 65,42 | 56,15 | 6,74 | 2,53 | 124,20 | 118,60 | 57,10 | 3,74 | 369,06 | 11,07 | 380,13 |
| **Recoltarea sorgului în direct** | | | | | | | | | | | | |
| SK-5"NIVA" | 1,27 | 70,06 | 60,13 | 7,22 | 2,71 | 126,93 | 127 | 61,15 | 4,00 | 389,14 | 11,67 | 400,81 |
| **Balotarea fânului, senajului şi paielor** | | | | | | | | | | | | |
| MTZ-80+MBP-1,65 (PVP-351) | 0,85 | 48,97 | 42,04 | 5,04 | 1,89 | 150,22 | 118,80 | 92,36 | 1,91 | 412,26 | 12,37 | 424,63 |
| MTZ-82 + ПР-Ф-145 | 7,00 | 5,13 | 4,40 | 0,53 | 0,20 | 672,15 | 18,31 | 13,33 | 0,28 | 709,20 | 21,28 | 730,47 |
| MTZ-82 + ППР-150 PELIKAN MAX | 4,24 | 8,47 | 7,27 | 0,87 | 0,33 | 227,69 | 45,30 | 32,62 | 0,68 | 314,75 | 9,44 | 324,19 |
| MTZ-1221 + FORTIMA F1250MC | 3,08 | 11,66 | 10,01 | 1,20 | 0,45 | 120,14 | 182,68 | 130,39 | 2,67 | 447,53 | 13,43 | 460,96 |
| MASSEY FERGUSON 6713 + COMPRIMA F-125 | 9,06 | 3,96 | 3,40 | 0,41 | 0,15 | 397,62 | 74,03 | 53,17 | 1,10 | 529,89 | 15,90 | 545,78 |

## *Alte operaţii mecanizate (a. 2019)*

| Componenţa agregatului | Producti vitatea, ha/h | Remunera rea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei | inclusiv | | | Costul combusti bi-lului şi lubrif-inaţilor, lei | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei | Cheltui eli p/u păstrare a tehn., lei | Subtotal lei | Alte cheltuieli, lei (3%) | Cheltuieli totale, lei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunera rea muncii, lei | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei | Primele de asigurare oblig. medi-cală, 4,5 %, lei | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei** | | | | | | | | | | | | |
| **Acoperirea cu sol a tranşeilor săpate pentru păstrarea sfeclei de zahăr şi cartofului (lei/m³)** | | | | | | | | | | | | |
| IuMZ - 6 + BN -100 A | 80 m3/h | 0,52 | 0,45 | 0,05 | 0,02 | 4,60 | 0,70 | 0,54 | 0,01 | 6,37 | 0,19 | 6,56 |
| **Săparea tranşeelor pentru păstrarea sfeclei de zahăr şi cartofului** | | | | | | | | | | | | |
| IuMZ-6+TKU- 0,9 | m liniari/h | | | | | | | | | | | lei/m liniar |
| pentru săparea tranşeelor: | | | | | | | | | | | | |
| 600 mm | 100 | 0,42 | 0,36 | 0,04 | 0,02 | 3,94 | 0,51 | 0,40 | 0,01 | 5,28 | 0,16 | 5,43 |
| 780 mm | 90 | 0,46 | 0,40 | 0,05 | 0,02 | 4,38 | 0,57 | 0,45 | 0,01 | 5,87 | 0,18 | 6,05 |
| 900 mm | 80 | 0,52 | 0,45 | 0,05 | 0,02 | 4,61 | 0,64 | 0,50 | 0,01 | 6,28 | 0,19 | 6,47 |
| pentru extrac'ia-rădăcinelor | 60 | 0,69 | 0,60 | 0,07 | 0,03 | 6,14 | 0,86 | 0,67 | 0,01 | 8,37 | 0,25 | 8,62 |
| **Curăţirea boabelor după treerare, t/ha** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | lei/t |
| SVS - 15 | 8,00t/h | 14,27 | 12,25 | 1,47 | 0,55 | 1,92 | 11,92 | 8,59 | 0,22 | 36,92 | 1,11 | 38,03 |
| VIM-1 SELECŢIA | 1,46 | 19,38 | 16,08 | 2,57 | 0,72 | 7,38 | 27,43 | 27,18 | 0,49 | 81,87 | 2,46 | 84,32 |
| MZU-20D | 13,20 | 2,14 | 1,78 | 0,28 | 0,08 | 12,92 | 19,06 | 18,89 | 0,34 | 53,36 | 1,60 | 54,96 |
| MBO-10P BEAEC | 6,70 | 4,22 | 3,50 | 0,56 | 0,16 | 6,98 | 37,55 | 17,79 | 0,32 | 66,87 | 2,01 | 68,87 |
| **Şlefuirea seminţelor, t/ha** | | | | | | | | | | | | |
| MPŞ - 0,2 | 0,10 | 414,67 | 355,94 | 42,71 | 16,02 | 92,53 | 242,00 | 174,40 | 4,40 | 928,00 | 27,84 | 955,84 |
| **Tratarea seminţelor, t/ha** | | | | | | | | | | | | |
| PSŞ - 5 | 4,00 | 27,24 | 23,38 | 2,81 | 1,05 | 1,34 | 10,24 | 8,65 | 0,15 | 47,62 | 1,43 | 49,05 |
| PS-10AM | 13,94 | 2,03 | 1,68 | 0,27 | 0,08 | 0,41 | 4,66 | 4,62 | 0,08 | 11,81 | 0,35 | 12,16 |

## *Cizelarea (a. 2019)*

| Componenţa agregatului | Producti vitatea, ha/h | Remunera rea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibi-lului şi lubrif-inaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunera rea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medi-cală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Cizelarea** | | | | | | | | | | | | |
| **Combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei** | | | | | | | | | | | | |
| **Zona de Nord** | | | | | | | | | | | | |
| HTZ -150 + PC - 2,5 | 1,35 | 35,07 | 30,10 | 3,61 | 1,35 | 494,04 | 79,1 | 82,50 | 1,13 | 691,84 | 20,76 | 712,60 |
| HTZ -150 + CKU - 4 | 2,25 | 18,50 | 15,88 | 1,91 | 0,71 | 400,41 | 65,63 | 56,98 | 0,96 | 542,48 | 16,27 | 558,75 |
| JOHN DEERE 7930 + HELIOS R4M | 2,60 | 16,01 | 13,74 | 1,65 | 0,62 | 224,49 | 88,70 | 79,87 | 1,67 | 410,74 | 12,32 | 423,06 |
| CASE MX 310 + ПЧН4,0К | 2,40 | 17,34 | 14,89 | 1,79 | 0,67 | 394,42 | 74,65 | 68,68 | 1,39 | 556,49 | 16,69 | 573,18 |
| FENDT 936 VARIO + DONDI 809 | 2,90 | 14,35 | 12,32 | 1,48 | 0,55 | 262,25 | 71,92 | 68,20 | 1,31 | 418,04 | 12,54 | 430,58 |
| FENDT 936 VARIO + DONDI 809 | 3,00 | 12,57 | 11,91 | 0,12 | 0,54 | 286,17 | 83,00 | 71,48 | 1,60 | 454,82 | 13,64 | 468,46 |
| **Zona de Centru** | | | | | | | | | | | | |
| HTZ -150 + PC - 2,5 | 1,26 | 37,58 | 32,25 | 3,87 | 1,45 | 518,76 | 82,89 | 88,32 | 1,22 | 728,77 | 21,86 | 750,63 |
| HTZ -150 + CKU - 4 | 2,10 | 19,82 | 17,01 | 2,04 | 0,77 | 420,31 | 70,32 | 61,24 | 1,02 | 572,71 | 17,18 | 589,89 |
| JOHN DEERE 7930 + HELIOS R4M | 2,42 | 17,20 | 14,76 | 1,77 | 0,66 | 235,71 | 95,30 | 85,81 | 1,79 | 435,82 | 13,07 | 448,89 |

| Componenţa agregatului | Producti vitatea, ha/h | Remunera rea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibi-lului şi lubrif-inaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunera rea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medi-cală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| CASE MX 310 + ПЧН4,0К | 2,23 | 18,67 | 16,02 | 1,92 | 0,72 | 414,15 | 80,35 | 73,92 | 1,49 | 588,57 | 17,66 | 606,23 |
| FENDT 936 VARIO + DONDI 809 | 2,70 | 15,42 | 13,23 | 1,59 | 0,60 | 275,36 | 77,25 | 73,25 | 1,41 | 442,69 | 13,28 | 455,97 |
| FENDT 936 VARIO + DONDI 809 | 2,79 | 13,51 | 12,81 | 0,13 | 0,58 | 300,48 | 89,25 | 76,86 | 1,72 | 481,82 | 14,45 | 496,28 |
| **Zona de Sud** | | | | | | | | | | | | |
| HTZ -150 + PC - 2,5 | 1,45 | 32,65 | 28,03 | 3,36 | 1,26 | 473,51 | 72,72 | 76,81 | 1,06 | 656,75 | 19,70 | 676,45 |
| HTZ -150 + CKU - 4 | 2,40 | 17,34 | 14,89 | 1,79 | 0,67 | 384,21 | 61,53 | 53,59 | 0,90 | 517,57 | 15,53 | 533,10 |
| JOHN DEERE 7930 + HELIOS R4M | 2,78 | 14,97 | 12,85 | 1,54 | 0,58 | 215,51 | 82,96 | 74,70 | 1,56 | 389,70 | 11,69 | 401,39 |
| CASE MX 310 + ПЧН4,0К | 2,57 | 16,20 | 13,90 | 1,67 | 0,63 | 368,65 | 69,72 | 64,14 | 1,30 | 520,00 | 15,60 | 535,60 |
| FENDT 936 VARIO + DONDI 809 | 3,10 | 13,43 | 11,53 | 1,38 | 0,52 | 251,76 | 67,28 | 63,80 | 1,23 | 397,50 | 11,92 | 409,42 |
| FENDT 936 VARIO + DONDI 809 | 3,21 | 11,74 | 11,13 | 0,11 | 0,50 | 274,72 | 77,57 | 66,80 | 1,50 | 432,34 | 12,97 | 445,31 |

## *Diferite lucrări mecanizate (a. 2019)*

| Componenţa agregatului | Producti vitatea, ha/h | Remunera rea muncii şi contribuţ. asigur. soci, lei/ha | inclusiv | | | Costul combustibi-lului şi lubrif-inaţilor, lei/ha | Uzura, lei/ha | Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha | Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha | Subtotal lei/ha | Alte cheltuieli, lei/ha (3%) | Cheltuieli totale, lei/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remunera rea muncii, lei/ha | Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha | Primele de asigurare oblig. medi-cală, 4,5 %, lei/ha | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **(combustibilul fără TVA, 1kg – 21,88 lei)** | | | | | | | | | | | | |
| **Instalarea stîlpilor de şpaleră** | | | | | | | | | | | | |
| DT-75+SP-2 | 0,30 | 138,75 | 119,10 | 14,29 | 5,36 | 310,92 | 261,43 | 191,87 | 3,57 | 906,54 | 27,20 | 933,74 |
| **Săpatul gropilor** | | | | | | | | | | | | |
| T-70+SP-1 (SG-1) | 0,28 | 148,66 | 127,61 | 15,31 | 5,74 | 315,50 | 195,43 | 149,82 | 2,75 | 812,16 | 24,36 | 836,53 |
| MTZ-82 + BNP-1 | 0,53 | 70,09 | 58,17 | 9,31 | 2,62 | 560,13 | 72,66 | 61,66 | 1,38 | 765,92 | 22,98 | 788,90 |
| **Plantarea viţei de vie** | | | | | | | | | | | | |
| DT-75+ASV- 6-4000 | 0,85 | 48,97 | 42,04 | 5,04 | 1,89 | 247,24 | 174,13 | 53,38 | 2,34 | 526,06 | 15,78 | 541,84 |
| **Înlăturarea viţei de vie şi a crengelor tăiate dintre rînduri** | | | | | | | | | | | | |
| T-70+SV-1 | 3,70 | 11,25 | 9,66 | 1,16 | 0,43 | 48,14 | 11,22 | 8,32 | 0,15 | 79,08 | 2,37 | 81,45 |
| T-70+LNV-1.5 | 2,00 | 20,81 | 17,87 | 2,14 | 0,80 | 63,45 | 20,49 | 15,17 | 0,29 | 120,21 | 3,61 | 123,82 |
| HTZ-2511+LNV-1.5 | 1,25 | 21,88 | 18,78 | 2,25 | 0,85 | 70,02 | 20,46 | 17,39 | 0,30 | 130,05 | 3,90 | 133,95 |
| HTZ-2511+AVN-0.5 | 2,20 | 12,43 | 10,67 | 1,28 | 0,48 | 43,76 | 14,19 | 12,05 | 0,23 | 82,66 | 2,48 | 85,14 |
| **Irigarea - norma irigării 400-600m3/ha** | | | | | | | | | | | | |
| DT-75+DDA-100MA | 0,60 | 78,91 | 67,73 | 8,13 | 3,05 | 273,06 | 112,30 | 78,25 | 1,48 | 544,00 | 16,32 | 560,32 |
| DT-75+DDN-100 | 0,50 | 94,69 | 81,28 | 9,75 | 3,66 | 273,94 | 122,06 | 81,70 | 1,58 | 573,97 | 17,22 | 591,19 |
| MTZ-80+"BAUER" | 0,30 | 157,82 | 135,47 | 16,26 | 6,10 | 246,16 | 175,97 | 149,40 | 2,83 | 732,18 | 21,97 | 754,14 |