IX Costul normat al operaţiunilopr tehnologice mecanizate

Discuirea (a. 2021)

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zona de Nord											
I. Întreprinderi mijlocii (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei până la 400,0 m											
T -70 + GDP - 2,5	1.50	27.95	23.69	4.26	171.13	27.60	22.75	0.41	249.84	7.50	257.33
MTZ - 80/82 + GDP -2,5	1.65	22.06	18.70	3.37	155.85	21.32	18.13	0.35	217.71	6.53	224.24
HTZ -2511(MTZ-320) + BDN - 1,3	1.06	34.34	29.10	5.24	99.79	23.01	22.38	0.36	179.88	5.40	185.28
FOTON 904 + BDN - 2400 PALADA	1.42	25.64	21.73	3.91	125.52	27.51	30.44	0.55	209.66	6.29	215.95
ZETOR FORTERRA 150 + BDT -7	3.32	12.63	10.70	1.93	94.14	35.39	39.28	0.67	182.11	5.46	187.57
JOHN DEERE 7930 + JOHN DEERE 637	4.90	9.85	8.35	1.50	251.88	154.88	164.35	2.60	583.55	17.51	601.06
ZETOR MAJOR 80 + AGN-2,5	1.98	18.39	15.58	2.80	85.77	33.50	37.18	0.64	175.47	5.26	180.73
JOHN DEERE 7930 + BDM-6,6×4PK	3.30	14.63	12.40	2.23	242.88	77.57	73.35	1.42	409.84	12.30	422.14
CASSE PUMA + GD - 3,6	1.74	27.74	23.51	4.23	161.92	132.18	121.32	2.46	445.62	13.37	458.99
LANDINI LEGEND 115 + GD - 2,4	2.05	20.45	17.33	3.12	85.98	65.31	67.24	1.24	240.23	7.21	247.44
K-700A + БДМ-7Х3 ПКСР	3.32	14.54	12.32	2.22	85.98	59.80	66.51	1.09	227.92	6.84	234.76
K-7001 + БДМ-7Х3 ПК	6.38	5.71	4.84	0.87	130.96	25.21	27.96	0.48	190.32	5.71	196.03
VALTRA 191H + CATROS 4001	3.68	13.12	11.12	2.00	101.25	146.22	144.68	2.58	407.85	12.24	420.09
VERSATILE 425 + CATROS 9001-KR	3.68	13.12	11.12	2.00	101.25	312.60	313.08	5.48	745.53	22.37	767.89
K-744P2 + HELIODOR 9KA	6.87	6.10	5.17	0.93	109.62	43.56	48.34	0.83	208.45	6.25	214.70
MASSEY FERGUSON 7620 + TERRADISC4001 STARR	2.87	16.82	14.25	2.57	88.28	152.08	146.04	2.75	405.97	12.18	418.15
VERSATILE 435 + CHALLENGER CH 1730-26	5.96	8.10	6.86	1.24	146.02	108.69	110.62	1.88	375.31	11.26	386.57
MTZ-82 + БДМ-2,2Х2П	1.33	27.37	23.20	4.18	141.00	37.23	41.32	70.68	317.60	9.53	327.13
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m											
K -5280(K-701) + BD - 10B	7.58	6.37	5.40	0.97	150.63	53.70	39.25	0.75	250.70	7.52	258.22
HTZ - 150(T-150) + BDT -7	4.38	11.02	9.34	1.68	135.56	42.35	39.02	1.64	229.59	6.89	236.48
DT -75 + BDT - 3	1.84	22.79	19.31	3.48	174.67	51.46	43.44	0.72	293.08	8.79	301.87
T -70 + GDP-2,5	1.80	23.29	19.74	3.55	150.63	23.01	18.96	0.34	216.23	6.49	222.72
MTZ - 1221 + BDT - 3	2.32	18.07	15.31	2.76	172.80	35.16	32.30	0.57	258.90	7.77	266.67
MTZ - 80/82 + GDP-2,5	2.00	18.20	15.43	2.78	137.01	17.60	14.96	0.29	188.06	5.64	193.71
FOTON 904 + BDN - 2400 PALADA	1.71	21.29	18.04	3.25	110.46	22.85	25.27	0.46	180.32	5.41	185.73
ZETOR FORTERRA 150 + BDT -7	3.99	10.51	8.90	1.60	82.84	29.45	32.69	0.56	156.04	4.68	160.72
JOHN DEERE 7930 + JOHN DEERE 637	5.89	8.20	6.95	1.25	221.65	128.85	136.72	2.16	497.58	14.93	512.50
ZETOR MAJOR 80 + AGN-2,5	2.38	15.30	12.96	2.33	75.48	27.87	30.93	0.53	150.10	4.50	154.61
JOHN DEERE 7930 + BDM-6,6×4PK	3.97	12.16	10.30	1.85	213.74	64.48	60.97	1.18	352.52	10.58	363.10

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
CASSE PUMA + GD - 3,6	2.09	23.10	19.57	3.52	142.49	110.04	101.00	2.05	378.68	11.36	390.04
LANDINI LEGEND 115 + GD - 2,4	2.47	16.97	14.38	2.59	75.66	54.21	55.81	1.03	203.69	6.11	209.80
K-700A + БДМ-7Х3 ПКСР	3.99	12.10	10.25	1.85	75.66	49.76	55.34	0.91	193.77	5.81	199.58
K-7001 + БДМ-7Х3 ПК	7.68	4.74	4.02	0.72	115.24	20.95	23.24	0.40	164.58	4.94	169.52
VALTRA 191H + CATROS 4001	4.43	10.90	9.24	1.66	89.10	121.55	120.27	2.15	343.97	10.32	354.29
VERSATILE 425 + CATROS 9001-KR	4.43	10.90	9.24	1.66	89.10	259.86	260.25	4.55	624.66	18.74	643.40
K-744P2 + HELIODOR 9KA	8.27	5.07	4.30	0.77	96.47	36.21	40.18	0.69	178.62	5.36	183.97
MASSEY FERGUSON 7620 + TERRADISC4001 STARR	3.46	13.96	11.83	2.13	77.69	126.22	121.21	2.28	341.36	10.24	351.60
VERSATILE 435 + CHALLENGER CH 1730-26	7.17	6.73	5.71	1.03	128.50	90.35	91.95	1.56	319.09	9.57	328.67
MTZ-82 + БДМ-2,2Х2П	1.60	22.75	19.28	3.47	124.08	30.95	34.35	58.75	270.88	8.13	279.01
Lungimea postatei 600,0 - 1000,0 m											
K -5280(K-701) + BD - 10B	8.34	5.79	4.91	0.88	144.35	48.81	35.57	0.68	235.19	7.06	242.25
HTZ - 150(T-150) + BDT -7	5.00	9.65	8.18	1.47	127.61	37.09	34.18	0.56	209.10	6.27	215.37
DT -75 + BDT - 3	2.04	20.55	17.42	3.14	151.05	46.42	39.18	0.65	257.85	7.74	265.59
T -70 + GDP-2,5	1.85	22.66	19.21	3.46	143.09	22.38	18.45	0.33	206.92	6.21	213.12
MTZ - 1221 + BDT - 3	2.87	14.61	12.38	2.23	144.35	28.42	26.11	0.46	213.94	6.42	220.36
MTZ - 80/82 + GDP-2,5	2.10	17.33	14.69	2.64	128.24	16.76	14.24	0.27	176.85	5.31	182.16
FOTON 904 + BDN - 2400 PALADA	1.75	20.80	17.63	3.17	105.44	22.33	24.70	0.45	173.71	5.21	178.92
ZETOR FORTERRA 150 + BDT -7	4.07	10.30	8.73	1.57	79.08	28.87	32.04	0.55	150.84	4.53	155.36
JOHN DEERE 7930 + JOHN DEERE 637	6.01	8.03	6.81	1.23	211.58	126.27	133.99	2.12	481.99	14.46	496.45
ZETOR MAJOR 80 + AGN-2,5	2.43	14.98	12.70	2.29	72.05	27.30	30.29	0.52	145.14	4.35	149.49
JOHN DEERE 7930 + BDM-6,6×4PK	4.05	11.92	10.10	1.82	204.02	63.21	59.76	1.15	340.06	10.20	350.27
CASSE PUMA + GD - 3,6	2.13	22.66	19.21	3.46	136.01	107.98	99.11	2.01	367.77	11.03	378.80
LANDINI LEGEND 115 + GD - 2,4	2.52	16.64	14.10	2.54	72.22	53.13	54.70	1.01	197.71	5.93	203.64
K-700A + БДМ-7Х3 ПКСР	4.07	11.86	10.05	1.81	72.22	48.78	54.25	0.89	188.01	5.64	193.65
K-7001 + БДМ-7Х3 ПК	7.84	4.64	3.94	0.71	110.01	20.52	22.76	0.39	158.33	4.75	163.08
VALTRA 191H + CATROS 4001	4.52	10.68	9.05	1.63	85.05	119.04	117.79	2.10	334.66	10.04	344.70
VERSATILE 425 + CATROS 9001-KR	4.52	10.68	9.05	1.63	85.05	254.50	254.88	4.46	609.57	18.29	627.86
K-744P2 + HELIODOR 9KA	8.44	4.97	4.21	0.76	92.08	35.46	39.35	0.67	172.54	5.18	177.71
MASSEY FERGUSON 7620 + TERRADISC4001 STARR	3.53	13.67	11.59	2.09	74.16	123.62	118.71	2.23	332.39	9.97	342.36
VERSATILE 435 + CHALLENGER CH 1730-26	7.32	6.59	5.59	1.01	122.66	88.50	90.07	1.53	309.35	9.28	318.63
MTZ-82 + БДМ-2,2Х2П	1.63	22.33	18.93	3.41	118.44	30.38	33.72	57.67	262.54	7.88	270.42
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m											
K -5280(K-701) + BD - 10B	9.65	5.00	4.24	0.76	140.17	42.18	30.62	0.60	218.57	6.56	225.13
HTZ - 150 (T-150)+ BDT -7	5.40	8.94	7.58	1.36	122.17	34.34	31.65	0.52	197.62	5.93	203.55

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
DT -75 + BDT - 3	2.12	19.78	16.76	3.02	142.88	44.67	37.70	0.63	245.66	7.37	253.03
T -70 + GDP-2,5	1.90	22.07	18.70	3.37	135.77	21.80	17.96	0.32	197.92	5.94	203.85
MTZ - 1221 + BDT - 3	3.22	13.02	11.03	1.99	120.50	25.33	23.27	0.41	182.53	5.48	188.01
MTZ - 80/82 + GDP-2,5	2.20	16.55	14.02	2.52	120.92	16.00	13.60	0.26	167.33	5.02	172.35
FOTON 904 + BDN - 2400 PALADA	1.80	20.22	17.14	3.09	100.42	21.71	24.01	0.43	166.79	5.00	171.79
ZETOR FORTERRA 150 + BDT -7	4.20	9.98	8.46	1.52	75.31	27.98	31.05	0.53	144.85	4.35	149.20
JOHN DEERE 7930 + JOHN DEERE 637	6.20	7.79	6.60	1.19	201.50	122.40	129.89	2.05	463.63	13.91	477.54
ZETOR MAJOR 80 + AGN-2,5	2.50	14.56	12.34	2.22	68.62	26.53	29.44	0.50	139.66	4.19	143.85
JOHN DEERE 7930 + BDM-6,6×4PK	4.18	11.55	9.79	1.76	194.30	61.24	57.90	1.12	326.12	9.78	335.90
CASSE PUMA + GD - 3,6	2.20	21.94	18.60	3.35	129.54	104.54	95.95	1.95	353.92	10.62	364.54
LANDINI LEGEND 115 + GD - 2,4	2.60	16.13	13.67	2.46	68.78	51.50	53.02	0.98	190.41	5.71	196.12
K-700A + БДМ-7Х3 ПКСР	4.20	11.49	9.74	1.75	68.78	47.27	52.57	0.86	180.98	5.43	186.41
K-7001 + БДМ-7Х3 ПК	8.08	4.51	3.82	0.69	104.77	19.91	22.08	0.38	151.64	4.55	156.19
VALTRA 191H + CATROS 4001	4.66	10.36	8.78	1.58	81.00	115.47	114.25	2.04	323.12	9.69	332.82
VERSATILE 425 + CATROS 9001-KR	4.66	10.36	8.78	1.58	81.00	246.86	247.24	4.33	589.79	17.69	607.48
K-744P2 + HELIODOR 9KA	8.70	4.82	4.08	0.74	87.70	34.40	38.17	0.65	165.74	4.97	170.71
MASSEY FERGUSON 7620 + TERRADISC4001 STARR	3.64	13.26	11.24	2.02	70.63	119.91	115.15	2.16	321.11	9.63	330.75
VERSATILE 435 + CHALLENGER CH 1730-26	7.55	6.39	5.42	0.98	116.82	85.80	87.32	1.49	297.82	8.93	306.76
MTZ-82 + БДМ-2,2Х2П	1.68	21.67	18.36	3.31	112.80	29.48	32.71	55.95	252.61	7.58	260.19
Zona de Centru											
I. Întreprinderi mijlocii (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei până la 400,0 m											
T -70 + GDP - 2,5	1.41	27.78	23.54	4.24	179.91	27.60	22.75	0.41	258.45	7.75	266.20
MTZ - 80/82 + GDP -2,5	1.55	21.95	18.60	3.35	163.59	21.32	18.13	0.35	225.34	6.76	232.10
HTZ -2511(MTZ-320) + BDN - 1,3	1.00	34.02	28.83	5.19	104.60	23.01	22.38	0.36	184.37	5.53	189.90
FOTON 904 + BDN - 2400 PALADA	1.34	25.39	21.51	3.87	131.80	29.16	32.25	0.58	219.18	6.58	225.75
ZETOR FORTERRA 150 + BDT -7	3.12	12.55	10.64	1.91	98.85	37.66	41.80	0.71	191.57	5.75	197.32
JOHN DEERE 7930 + JOHN DEERE 637	4.60	9.80	8.31	1.50	264.47	164.98	175.07	2.77	617.08	18.51	635.59
ZETOR MAJOR 80 + AGN-2,5	1.86	18.29	15.50	2.79	90.06	35.66	39.58	0.68	184.26	5.53	189.79
JOHN DEERE 7930 + BDM-6,6×4PK	3.10	14.54	12.33	2.22	255.03	82.58	78.08	1.51	431.73	12.95	444.68
CASSE PUMA + GD - 3,6	1.63	27.66	23.44	4.22	170.02	141.10	129.51	2.63	470.91	14.13	485.04
LANDINI LEGEND 115 + GD - 2,4	1.93	20.29	17.20	3.10	90.28	69.37	71.42	1.32	252.69	7.58	260.27
K-700A + БДМ-7Х3 ПКСР	3.12	14.45	12.25	2.20	90.28	63.63	70.77	1.16	240.30	7.21	247.50
K-7001 + БДМ-7Х3 ПК	6.00	5.67	4.80	0.86	137.51	26.81	29.73	0.51	200.23	6.01	206.24
VALTRA 191H + CATROS 4001	3.46	13.03	11.04	1.99	106.32	155.49	153.86	2.75	431.44	12.94	444.38
VERSATILE 425 + CATROS 9001-KR	3.46	13.03	11.04	1.99	106.32	332.43	332.93	5.83	790.53	23.72	814.25
K-744P2 + HELIODOR 9KA	6.46	6.06	5.14	0.92	115.10	46.32	51.40	0.88	219.77	6.59	226.36

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
MASSEY FERGUSON 7620 + TERRADISC4001 STARR	2.70	16.68	14.14	2.54	92.70	161.48	155.06	2.92	428.83	12.86	441.69
VERSATILE 435 + CHALLENGER CH 1730-26	5.61	8.60	7.29	1.31	153.32	115.47	117.52	2.00	396.91	11.91	408.82
MTZ-82 + БДМ-2,2Х2П	1.25	29.12	24.68	4.44	148.05	39.62	43.97	75.20	335.96	10.08	346.04
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m											
K -5280(K-701) + BD - 10B	6.98	6.46	5.47	0.99	158.57	58.32	42.62	0.81	266.78	8.00	274.79
HTZ - 150(T-150) + BDT -7	4.12	10.94	9.27	1.67	145.39	45.01	41.49	0.69	243.52	7.31	250.83
DT -75 + BDT - 3	1.69	23.17	19.64	3.54	184.30	56.03	47.30	0.78	311.59	9.35	320.93
T -70 + GDP-2,5	1.70	23.04	19.52	3.51	158.78	24.36	20.08	0.36	226.62	6.80	233.42
MTZ - 1221 + BDT - 3	2.14	18.30	15.51	2.79	163.17	37.12	35.01	0.62	254.22	7.63	261.85
MTZ - 80/82 + GDP-2,5	1.88	18.10	15.34	2.76	146.02	18.72	15.92	0.30	199.05	5.97	205.03
FOTON 904 + BDN - 2400 PALADA	1.61	21.13	17.91	3.22	115.98	24.27	26.84	0.48	188.71	5.66	194.37
ZETOR FORTERRA 150 + BDT -7	3.75	10.44	8.85	1.59	86.99	31.33	34.78	0.59	164.13	4.92	169.06
JOHN DEERE 7930 + JOHN DEERE 637	5.54	8.14	6.90	1.24	232.73	136.99	145.36	2.30	525.52	15.77	541.28
ZETOR MAJOR 80 + AGN-2,5	2.23	15.26	12.93	2.33	79.25	29.74	33.01	0.57	157.83	4.73	162.56
JOHN DEERE 7930 + BDM-6,6×4PK	3.73	12.09	10.24	1.84	224.42	68.63	64.89	1.25	371.28	11.14	382.42
CASSE PUMA + GD - 3,6	1.96	23.00	19.49	3.51	149.61	117.34	107.70	2.18	399.85	12.00	411.84
LANDINI LEGEND 115 + GD - 2,4	2.32	16.88	14.31	2.58	79.45	57.71	59.42	1.10	214.56	6.44	220.99
K-700A + БДМ-7Х3 ПКСР	3.75	12.02	10.19	1.83	79.45	52.94	58.88	0.97	204.26	6.13	210.39
K-7001 + БДМ-7Х3 ПК	7.22	4.71	4.00	0.72	121.01	22.29	24.72	0.43	173.17	5.19	178.36
VALTRA 191H + CATROS 4001	4.16	10.83	9.18	1.65	93.56	129.30	127.94	2.29	363.92	10.92	374.84
VERSATILE 425 + CATROS 9001-KR	4.16	10.83	9.18	1.65	93.56	276.44	276.86	4.84	662.54	19.88	682.42
K-744P2 + HELIODOR 9KA	7.77	5.04	4.27	0.77	101.29	38.52	42.74	0.73	188.33	5.65	193.98
MASSEY FERGUSON 7620 + TERRADISC4001 STARR	3.25	13.87	11.76	2.12	81.57	134.28	128.95	2.42	361.09	10.83	371.93
VERSATILE 435 + CHALLENGER CH 1730-26	6.74	7.16	6.07	1.09	134.92	96.11	97.82	1.66	337.67	10.13	347.80
MTZ-82 + БДМ-2,2Х2П	1.50	24.27	20.57	3.70	130.28	33.01	36.64	62.67	286.87	8.61	295.47
Lungimea postatei până la 600,0 - 1000,0 m											
K -5280(K-701) + BD - 10B	7.67	5.88	4.98	0.90	152.08	53.08	38.79	0.74	250.57	7.52	258.09
HTZ - 150(T-150) + BDT -7	4.70	9.59	8.13	1.46	137.44	39.46	36.37	0.60	223.47	6.70	230.17
DT -75 + BDT - 3	1.88	20.83	17.65	3.18	159.19	50.26	42.52	0.71	273.52	8.21	281.72
T -70 + GDP-2,5	1.74	22.51	19.07	3.43	151.05	23.80	19.62	0.35	217.33	6.52	223.85
MTZ - 1221 + BDT - 3	2.64	14.83	12.57	2.26	152.08	30.90	28.38	0.50	226.70	6.80	233.50
MTZ - 80/82 + GDP-2,5	1.97	17.27	14.63	2.63	135.14	17.86	15.19	0.29	185.75	5.57	191.32
FOTON 904 + BDN - 2400 PALADA	1.64	20.74	17.58	3.16	110.71	23.82	26.35	0.48	182.10	5.46	187.57
ZETOR FORTERRA 150 + BDT -7	3.83	10.23	8.67	1.56	83.03	30.68	34.05	0.58	158.57	4.76	163.32
JOHN DEERE 7930 + JOHN DEERE 637	5.65	7.98	6.76	1.22	222.16	134.32	142.53	2.25	509.24	15.28	524.51

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZETOR MAJOR 80 + AGN-2,5	2.28	14.92	12.64	2.28	75.65	29.09	32.29	0.55	152.50	4.58	157.08
JOHN DEERE 7930 + BDM-6,6×4PK	3.81	11.83	10.03	1.81	214.22	67.19	63.53	1.23	358.00	10.74	368.74
CASSE PUMA + GD - 3,6	2.01	22.43	19.01	3.42	142.81	114.42	105.02	2.13	386.82	11.60	398.43
LANDINI LEGEND 115 + GD - 2,4	2.37	16.52	14.00	2.52	75.84	56.49	58.16	1.08	208.09	6.24	214.34
К-700А + БДМ-7Х3 ПКСР	3.83	11.77	9.98	1.80	75.84	51.84	57.65	0.95	198.04	5.94	203.98
К-7001 + БДМ-7Х3 ПК	7.37	4.62	3.91	0.70	115.51	21.83	24.21	0.42	166.59	5.00	171.59
VALTRA 191H + CATROS 4001	4.25	10.61	8.99	1.62	89.30	126.64	125.31	2.24	354.10	10.62	364.72
VERSATILE 425 + CATROS 9001-KR	4.25	10.61	8.99	1.62	89.30	270.74	271.15	4.74	646.55	19.40	665.95
К-744Р2 + HELIODOR 9KA	7.93	4.94	4.18	0.75	96.69	37.73	41.86	0.72	181.93	5.46	187.39
MASSEY FERGUSON 7620 + TERRADISC4001 STARR	3.32	13.58	11.51	2.07	77.87	131.51	126.29	2.37	351.62	10.55	362.17
VERSATILE 435 + CHALLENGER CH 1730-26	6.88	7.02	5.95	1.07	128.79	94.16	95.83	1.63	327.42	9.82	337.24
МТZ-82 + БДМ-2,2Х2П	1.53	23.79	20.16	3.63	124.36	32.37	35.92	61.44	277.88	8.34	286.21
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m											
К -5280(К-701) + BD - 10B	8.88	5.08	4.30	0.77	147.49	45.84	33.50	0.64	232.55	6.98	239.53
HTZ - 150(T-150) + BDT -7	5.08	8.88	7.52	1.35	130.55	36.51	33.64	0.56	210.13	6.30	216.44
DT -75 + BDT - 3	1.95	20.08	17.02	3.06	149.79	47.82	40.37	0.67	258.73	7.76	266.49
T -70 + GDP-2,5	1.79	21.88	18.54	3.34	143.16	23.13	19.07	0.34	207.58	6.23	213.81
MTZ - 1221 + BDT - 3	2.99	13.10	11.10	2.00	141.22	27.28	25.06	0.44	207.10	6.21	213.31
MTZ - 80 + GDP-2,5	2.07	16.43	13.93	2.51	127.82	17.00	14.46	0.28	176.00	5.28	181.28
FOTON 904 + BDN - 2400 PALADA	1.69	20.13	17.06	3.07	105.44	23.12	25.57	0.46	174.72	5.24	179.96
ZETOR FORTERRA 150 + BDT -7	3.95	9.91	8.40	1.51	79.08	29.75	33.02	0.56	152.32	4.57	156.89
JOHN DEERE 7930 + JOHN DEERE 637	5.83	7.73	6.55	1.18	211.58	130.17	138.13	2.18	489.79	14.69	504.49
ZETOR MAJOR 80 + AGN-2,5	2.35	14.48	12.27	2.21	72.05	28.23	31.32	0.54	146.61	4.40	151.01
JOHN DEERE 7930 + BDM-6,6×4PK	3.93	11.47	9.72	1.75	204.02	65.14	61.59	1.19	343.41	10.30	353.71
CASSE PUMA + GD - 3,6	2.07	21.78	18.46	3.32	136.01	111.11	101.98	2.07	372.95	11.19	384.14
LANDINI LEGEND 115 + GD - 2,4	2.44	16.05	13.60	2.45	72.22	54.87	56.50	1.05	200.69	6.02	206.71
К-700А + БДМ-7Х3 ПКСР	3.95	11.41	9.67	1.74	72.22	50.26	55.90	0.92	190.72	5.72	196.44
К-7001 + БДМ-7Х3 ПК	7.60	4.48	3.80	0.68	110.01	21.18	23.49	0.41	159.56	4.79	164.34
VALTRA 191H + CATROS 4001	4.38	10.29	8.72	1.57	85.05	122.84	121.55	2.17	341.90	10.26	352.16
VERSATILE 425 + CATROS 9001-KR	4.38	10.29	8.72	1.57	85.05	262.62	263.02	4.60	625.58	18.77	644.35
К-744Р2 + HELIODOR 9KA	8.18	4.79	4.06	0.73	92.08	36.60	40.61	0.70	174.77	5.24	180.01
MASSEY FERGUSON 7620 + TERRADISC4001 STARR	3.42	13.18	11.17	2.01	74.16	127.57	122.50	2.30	339.70	10.19	349.89
VERSATILE 435 + CHALLENGER CH 1730-26	7.10	6.80	5.76	1.04	122.66	91.24	92.86	1.58	315.13	9.45	324.59
МТZ-82 + БДМ-2,2Х2П	1.58	23.04	19.53	3.51	118.44	31.34	34.78	59.49	267.10	8.01	275.11

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
Zona de Sud											
I. Întreprinderi mijlocii (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei până la 400,0 m											
T -70 + GDP - 2,5	1.59	24.63	20.87	3.76	166.52	27.60	22.75	0.41	241.91	7.26	249.17
MTZ - 80/82 + GDP -2,5	1.75	19.44	16.47	2.97	151.88	21.32	18.13	0.35	211.12	6.33	217.45
HTZ -2511(MTZ-320) + BDN - 1,3	1.12	30.37	25.74	4.63	93.30	23.01	22.38	0.36	169.42	5.08	174.51
FOTON 904 + BDN - 2400 PALADA	1.91	17.81	15.09	2.72	168.20	20.46	22.63	0.41	229.50	6.89	236.39
ZETOR FORTERRA 150 + BDT -7	4.45	8.80	7.46	1.34	126.15	26.40	29.31	0.50	191.16	5.73	196.89
JOHN DEERE 7930 + JOHN DEERE 637	6.56	6.87	5.82	1.05	337.51	115.69	122.76	1.94	584.77	17.54	602.32
ZETOR MAJOR 80 + AGN-2,5	2.65	12.84	10.88	1.96	114.93	25.03	27.78	0.48	181.06	5.43	186.49
JOHN DEERE 7930 + BDM-6,6×4PK	4.42	10.20	8.64	1.56	325.46	57.92	54.76	1.06	449.39	13.48	462.88
CASSE PUMA + GD - 3,6	2.33	19.35	16.40	2.95	216.97	98.71	90.60	1.84	427.47	12.82	440.29
LANDINI LEGEND 115 + GD - 2,4	2.75	14.24	12.07	2.17	115.21	48.69	50.13	0.93	229.20	6.88	236.07
К-700А + БДМ-7Х3 ПКСР	4.45	10.13	8.59	1.55	115.21	44.61	49.62	0.82	220.39	6.61	227.01
К-7001 + БДМ-7Х3 ПК	8.55	3.98	3.37	0.61	175.49	18.81	20.86	0.36	219.48	6.58	226.07
VALTRA 191H + CATROS 4001	4.93	9.14	7.75	1.39	135.68	109.08	107.93	1.93	363.75	10.91	374.66
VERSATILE 425 + CATROS 9001-KR	4.93	9.14	7.75	1.39	135.68	233.20	233.55	4.09	615.65	18.47	634.12
К-744Р2 + HELIODOR 9KA	9.21	4.25	3.60	0.65	146.89	32.50	36.06	0.62	220.31	6.61	226.92
MASSEY FERGUSON 7620 + TERRADISC4001 STARR	3.85	11.70	9.92	1.78	118.30	113.27	108.77	2.04	354.09	10.62	364.72
VERSATILE 435 + CHALLENGER CH 1730-26	7.99	6.04	5.12	0.92	195.67	81.08	82.51	1.40	366.70	11.00	377.71
МТZ-82 + БДМ-2,2Х2П	1.78	20.45	17.33	3.12	188.94	27.82	30.88	52.81	320.90	9.63	330.52
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m											
К -5280(К-701) + BD - 10B	8.19	5.51	4.67	0.84	144.77	49.70	36.33	0.69	236.99	7.11	244.10
HTZ - 150(T-150) + BDT -7	4.64	9.72	8.23	1.48	130.76	39.97	36.84	0.61	217.90	6.54	224.43
DT -75 + BDT - 3	2.02	19.39	16.43	2.96	169.03	46.88	39.57	0.66	275.53	8.27	283.80
T -70 + GDP-2,5	1.91	20.50	17.38	3.13	145.19	21.68	17.87	0.32	205.56	6.17	211.73
MTZ - 1221 + BDT - 3	2.48	15.79	13.38	2.41	148.74	32.89	30.21	0.53	228.17	6.84	235.01
MTZ - 80/82 + GDP-2,5	2.12	16.05	13.60	2.45	132.63	16.60	14.11	0.27	179.66	5.39	185.05
FOTON 904 + BDN - 2400 PALADA	2.29	14.86	12.59	2.27	148.01	17.06	18.87	0.34	199.14	5.97	205.12
ZETOR FORTERRA 150 + BDT -7	5.35	7.32	6.20	1.12	111.01	21.96	24.38	0.41	165.09	4.95	170.04
JOHN DEERE 7930 + JOHN DEERE 637	7.89	5.71	4.84	0.87	297.01	96.19	102.07	1.61	502.59	15.08	517.67
ZETOR MAJOR 80 + AGN-2,5	3.18	10.70	9.07	1.63	101.14	20.86	23.15	0.40	156.24	4.69	160.93
JOHN DEERE 7930 + BDM-6,6×4PK	5.32	8.48	7.18	1.29	286.41	48.12	45.50	0.88	389.37	11.68	401.05
CASSE PUMA + GD - 3,6	2.80	16.10	13.65	2.46	190.94	82.14	75.39	1.53	366.10	10.98	377.08
LANDINI LEGEND 115 + GD - 2,4	3.31	11.83	10.03	1.80	101.39	40.45	41.65	0.77	196.09	5.88	201.97
К-700А + БДМ-7Х3 ПКСР	5.35	8.43	7.14	1.29	101.39	37.11	41.27	0.68	188.87	5.67	194.54

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K-7001 + БДМ-7Х3 ПК	10.29	3.31	2.80	0.50	154.43	15.64	17.34	0.30	191.02	5.73	196.75
VALTRA 191H + CATROS 4001	5.93	7.60	6.44	1.16	119.40	90.71	89.75	1.60	309.06	9.27	318.33
VERSATILE 425 + CATROS 9001-KR	5.93	7.60	6.44	1.16	119.40	193.92	194.22	3.40	518.53	15.56	534.09
K-744P2 + HELIODOR 9KA	11.08	3.54	3.00	0.54	129.26	27.02	29.98	0.51	190.32	5.71	196.03
MASSEY FERGUSON 7620 + TERRADISC4001 STARR	4.63	9.73	8.25	1.48	104.10	94.20	90.45	1.70	300.18	9.01	309.19
VERSATILE 435 + CHALLENGER CH 1730-26	9.61	5.02	4.26	0.77	172.19	67.41	68.60	1.17	314.39	9.43	323.82
МТZ-82 + БДМ-2,2Х2П	2.14	17.01	14.42	2.59	166.27	23.14	25.68	43.93	276.03	8.28	284.31
Lungimea postatei 600,0 - 1000,0 m											
K -5280(K-701) + BD - 10B	9.00	5.01	4.25	0.76	138.92	45.23	33.06	0.63	222.85	6.69	229.53
HTZ - 150(T-150) + BDT -7	5.40	8.35	7.08	1.27	121.33	34.34	31.65	0.52	196.19	5.89	202.08
DT -75 + BDT - 3	2.24	17.48	14.82	2.67	127.35	42.27	35.68	0.59	223.37	6.70	230.07
T -70 + GDP-2,5	1.96	19.98	16.93	3.05	137.44	21.13	17.41	0.31	196.27	5.89	202.16
MTZ - 1221 + BDT - 3	3.07	12.76	10.81	1.95	138.49	26.57	24.40	0.43	202.64	6.08	208.72
MTZ - 80/82 + GDP-2,5	2.23	15.26	12.93	2.33	123.01	15.78	13.42	0.26	167.72	5.03	172.75
FOTON 904 + BDN - 2400 PALADA	2.34	14.54	12.32	2.22	141.29	16.70	18.47	0.33	191.32	5.74	197.06
ZETOR FORTERRA 150 + BDT -7	5.46	7.17	6.08	1.09	105.96	21.52	23.89	0.41	158.95	4.77	163.72
JOHN DEERE 7930 + JOHN DEERE 637	8.06	5.59	4.74	0.85	283.51	94.16	99.91	1.58	484.75	14.54	499.30
ZETOR MAJOR 80 + AGN-2,5	3.25	10.47	8.87	1.60	96.54	20.41	22.65	0.39	150.46	4.51	154.97
JOHN DEERE 7930 + BDM-6,6×4PK	5.43	8.30	7.04	1.27	273.39	47.14	44.57	0.86	374.27	11.23	385.50
CASSE PUMA + GD - 3,6	2.86	15.76	13.36	2.40	182.26	80.42	73.81	1.50	353.75	10.61	364.36
LANDINI LEGEND 115 + GD - 2,4	3.38	11.59	9.82	1.77	96.78	39.61	40.78	0.75	189.52	5.69	195.20
K-700A + БДМ-7Х3 ПКСР	5.46	8.26	7.00	1.26	96.78	36.36	40.44	0.66	182.50	5.48	187.98
K-7001 + БДМ-7Х3 ПК	10.50	3.24	2.75	0.49	147.41	15.32	16.99	0.29	183.24	5.50	188.74
VALTRA 191H + CATROS 4001	6.06	7.44	6.31	1.14	113.97	88.84	87.90	1.57	299.72	8.99	308.71
VERSATILE 425 + CATROS 9001-KR	6.06	7.44	6.31	1.14	113.97	189.92	190.21	3.33	504.88	15.15	520.02
K-744P2 + HELIODOR 9KA	11.31	3.46	2.94	0.53	123.39	26.47	29.37	0.50	183.19	5.50	188.68
MASSEY FERGUSON 7620 + TERRADISC4001 STARR	4.73	9.53	8.08	1.45	99.37	92.25	88.59	1.67	291.41	8.74	300.15
VERSATILE 435 + CHALLENGER CH 1730-26	9.81	4.92	4.17	0.75	164.36	66.03	67.20	1.14	303.66	9.11	312.77
МТZ-82 + БДМ-2,2Х2П	2.18	16.70	14.15	2.55	158.71	22.72	25.21	43.12	266.45	7.99	274.45
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m											
K -5280(K-701) + BD - 10B	10.42	4.33	3.67	0.66	134.52	39.07	28.55	0.54	207.00	6.21	213.21
HTZ - 150 (T-150)+ BDT -7	5.72	7.88	6.68	1.20	116.11	32.42	29.88	0.49	186.78	5.60	192.39
DT -75 + BDT - 3	2.33	16.81	14.24	2.56	137.01	40.64	34.31	0.57	229.34	6.88	236.22
T -70 + GDP-2,5	2.01	19.48	16.51	2.97	130.34	20.60	16.98	0.30	187.70	5.63	193.33
MTZ - 1221 + BDT - 3	3.44	11.38	9.65	1.74	128.67	23.71	21.78	0.38	185.92	5.58	191.50

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MTZ - 80/82 + GDP-2,5	2.33	14.60	12.37	2.23	116.30	15.10	12.84	0.25	159.09	4.77	163.87
FOTON 904 + BDN - 2400 PALADA	2.41	14.12	11.96	2.15	134.56	16.21	17.93	0.32	183.14	5.49	188.64
ZETOR FORTERRA 150 + BDT -7	5.63	6.96	5.90	1.06	100.92	20.87	23.17	0.39	152.30	4.57	156.87
JOHN DEERE 7930 + JOHN DEERE 637	8.31	5.43	4.60	0.83	270.01	91.32	96.91	1.53	465.20	13.96	479.16
ZETOR MAJOR 80 + AGN-2,5	3.35	10.16	8.61	1.55	91.95	19.80	21.97	0.38	144.25	4.33	148.58
JOHN DEERE 7930 + BDM-6,6×4PK	5.60	8.05	6.82	1.23	260.37	45.71	43.22	0.83	358.19	10.75	368.93
CASSE PUMA + GD - 3,6	2.95	15.28	12.95	2.33	173.58	77.96	71.56	1.45	339.84	10.20	350.03
LANDINI LEGEND 115 + GD - 2,4	3.48	11.25	9.54	1.72	92.17	38.47	39.61	0.73	182.24	5.47	187.71
K-700A + БДМ-7Х3 ПКСР	5.63	8.01	6.79	1.22	92.17	35.26	39.22	0.64	175.31	5.26	180.57
K-7001 + БДМ-7Х3 ПК	10.83	3.14	2.66	0.48	140.39	14.86	16.48	0.28	175.15	5.25	180.40
VALTRA 191H + CATROS 4001	6.24	7.22	6.12	1.10	108.54	86.17	85.26	1.52	288.72	8.66	297.38
VERSATILE 425 + CATROS 9001-KR	6.24	7.22	6.12	1.10	108.54	184.23	184.50	3.23	487.72	14.63	502.35
K-744P2 + HELIODOR 9KA	11.66	3.36	2.85	0.51	117.51	25.67	28.48	0.49	175.52	5.27	180.78
MASSEY FERGUSON 7620 + TERRADISC4001 STARR	4.88	9.24	7.83	1.41	94.64	89.49	85.93	1.62	280.92	8.43	289.34
VERSATILE 435 + CHALLENGER CH 1730-26	10.12	4.77	4.04	0.73	156.54	64.01	65.15	1.11	291.58	8.75	300.32
MTZ-82 + БДМ-2,2Х2П	2.25	16.18	13.71	2.47	151.15	22.01	24.43	41.78	255.54	7.67	263.21

Aratul (a. 2021)

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zona de Nord											
I. Întreprinderi mijlocii (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei până la 400,0 m											
Adîncimea arăturii 20 - 25 cm											
DT - 75+PR-4 -35	0.68	61.66	52.25	9.41	462.75	122.93	160.44	1.80	809.58	24.29	833.87
T - 70 + PR - 3 -35	0.45	93.17	78.96	14.21	533.67	117.64	175.64	1.89	922.01	27.66	949.67
MTZ - 80/82 + PLN-3-35	0.44	82.73	70.11	12.62	572.79	67.02	73.93	1.11	797.58	23.93	821.51
MTZ - 80/82 + PR-3-35	0.54	67.41	57.13	10.28	550.82	86.52	138.57	1.50	844.83	25.34	870.17
HTZ -2511(MTZ-320)+ PN - 35	0.17	214.14	181.47	32.66	523.42	135.35	204.71	2.24	1079.86	32.40	1112.25
FOTON 904 + PLN 3-35	0.85	42.83	36.29	6.53	375.05	27.74	37.62	0.66	483.90	14.52	498.42
ZETOR MAJOR 80 + MPLN-3-35	0.84	43.34	36.73	6.61	345.68	35.20	48.92	0.83	473.97	14.22	488.19
JOHN DEERE 7930 + PRB-3	2.01	24.02	20.35	3.66	319.93	80.70	80.58	1.60	506.82	15.20	522.03

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZETOR FORTERRA 150 + PNB-4-35	1.30	37.13	31.47	5.66	416.73	51.51	62.14	1.27	568.78	17.06	585.84
JOHN DEERE 7930 + EURO OPAL 4+1	1.40	34.48	29.22	5.26	332.13	188.84	120.54	2.60	678.59	20.36	698.95
T – 150K + ПОН-4+1	1.41	34.24	29.01	5.22	467.69	62.97	87.04	1.21	653.15	19.59	672.74
MTZ-82.1 + ПОН-3	0.60	60.67	51.42	9.26	366.02	46.58	78.40	1.03	552.71	16.58	569.29
T – 150K + ПБС-4К	1.78	27.12	22.98	4.14	408.72	40.22	45.25	0.79	522.10	15.66	537.77
JOHN DEERE 7830 + ППО-6 (5+1) ON LAND	1.76	27.43	23.24	4.18	312.70	132.32	220.05	2.52	695.02	20.85	715.87
CLASS AXION 850 + OVERUM XCELSIOR DX 5975H	2.54	19.01	16.11	2.90	389.74	115.22	173.97	2.22	700.16	21.00	721.16
CLASS AXION 850 + OVERUM DVL61080H XL	2.50	19.31	16.36	2.95	314.95	109.75	158.78	2.12	604.91	18.15	623.06
Adîncimea arăturii 25 - 27 cm											
DT - 75+PR-4 -35	0.56	73.60	63.45	10.15	492.25	122.93	160.44	1.80	851.02	25.53	876.55
T - 70 + PR - 3 -35	0.38	110.33	93.50	16.83	588.27	117.64	175.64	1.89	993.77	29.81	1023.59
MTZ - 80/82 + PLN-3-35	0.37	98.39	83.38	15.01	630.54	67.02	73.93	1.11	870.98	26.13	897.11
MTZ - 80/82 + PR-3-35	0.45	80.90	68.56	12.34	611.70	86.52	138.57	1.50	919.19	27.58	946.76
HTZ -2511(MTZ-320)+ PN - 35	0.14	260.02	220.36	39.66	558.14	135.35	204.71	2.24	1160.46	34.81	1195.27
FOTON 904 + PLN 3-35	0.72	50.38	42.70	7.69	423.81	32.64	44.26	0.78	551.87	16.56	568.43
ZETOR MAJOR 80 + MPLN-3-35	0.71	50.98	43.21	7.78	390.62	41.41	57.55	0.98	541.55	16.25	557.80
JOHN DEERE 7930 + PRB-3	1.71	28.26	23.94	4.31	361.52	94.94	94.80	1.88	581.39	17.44	598.84
ZETOR FORTERRA 150 + PNB-4-35	1.11	43.69	37.02	6.66	470.90	60.60	73.10	1.49	649.78	19.49	669.27
JOHN DEERE 7930 + EURO OPAL 4+1	1.19	40.57	34.38	6.19	375.30	222.16	141.82	3.06	782.90	23.49	806.39
T – 150K + ПОН-4+1	1.20	40.28	34.13	6.14	528.49	74.08	102.39	1.43	746.67	22.40	769.07
MTZ-82.1 + ПОН-3	0.51	71.38	60.49	10.89	413.60	54.80	92.24	1.22	633.23	19.00	652.23
T – 150K + ПБС-4К	1.51	31.91	27.04	4.87	461.85	47.32	53.23	0.93	595.24	17.86	613.10
JOHN DEERE 7830 + ППО-6 (5+1) ON LAND	1.50	32.18	27.27	4.91	353.35	155.25	258.19	2.96	801.94	24.06	825.99
CLASS AXION 850 + OVERUM XCELSIOR DX 5975H	2.16	16.85	14.28	2.57	440.41	135.50	204.58	2.61	799.94	24.00	823.94
CLASS AXION 850 + OVERUM DVL61080H XL	2.13	22.66	19.21	3.46	355.90	128.81	186.37	2.48	696.22	20.89	717.11
Zona de Centru											
I. Întreprinderi mijlocii (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei până la 400,0 m											
Adîncimea arăturii 20 - 25 cm											
DT - 75+PR-4 -35	0.65	63.41	54.66	8.75	435.07	122.93	160.44	1.80	783.65	23.51	807.16
T - 70 + PR - 3 -35	0.43	97.50	82.63	14.87	558.98	117.64	175.64	1.89	951.65	28.55	980.20
MTZ - 80/82 + PLN-3-35	0.41	88.79	75.24	13.54	600.41	67.02	73.93	1.11	831.26	24.94	856.19
MTZ - 80/82 + PR-3-35	0.52	70.01	59.33	10.68	576.97	86.52	138.57	1.50	873.57	26.21	899.78
HTZ -2511(MTZ-320)+ PN - 35	0.16	227.52	192.81	34.71	548.31	135.35	204.71	2.24	1118.13	33.54	1151.67
FOTON 904 + PLN 3-35	0.82	44.61	37.81	6.81	401.31	28.90	39.19	0.69	514.70	15.44	530.14
ZETOR MAJOR 80 + MPLN-3-35	0.81	45.14	38.26	6.89	369.88	36.67	50.95	0.87	503.51	15.11	518.62
JOHN DEERE 7930 + PRB-3	1.93	25.02	21.20	3.82	342.32	84.06	83.94	1.66	537.00	16.11	553.11

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZETOR FORTERRA 150 + PNB-4-35	1.25	38.68	32.78	5.90	445.90	53.65	64.73	1.32	604.28	18.13	622.41
JOHN DEERE 7930 + EURO OPAL 4+1	1.34	35.92	30.44	5.48	355.37	196.70	125.57	2.71	716.27	21.49	737.75
T – 150K + ПОН-4+1	1.35	35.66	30.22	5.44	500.43	65.60	90.66	1.26	693.61	20.81	714.42
MTZ-82.1 + ПОН-3	0.58	63.20	53.56	9.64	391.64	48.52	81.67	1.08	586.11	17.58	603.69
T – 150K + ПБС-4К	1.71	28.25	23.94	4.31	437.33	41.90	47.13	0.83	555.44	16.66	572.10
JOHN DEERE 7830 + ППО-6 (5+1) ON LAND	1.69	28.56	24.21	4.36	334.58	137.80	229.17	2.63	732.74	21.98	754.72
CLASS AXION 850 + OVERUM XCELSIOR DX 5975H	2.44	14.92	12.64	2.28	417.02	119.95	181.10	2.31	735.30	22.06	757.35
CLASS AXION 850 + OVERUM DVL61080H XL	2.40	20.11	17.05	3.07	337.00	114.32	165.40	2.20	639.04	19.17	658.21
Adîncimea arăturii 25 - 27 cm											
DT - 75+PR-4 -35	0.54	77.64	65.80	11.84	515.88	122.93	160.44	1.80	878.69	26.36	905.05
T - 70 + PR - 3 -35	0.36	116.46	98.69	17.77	616.51	117.64	175.64	1.89	1028.14	30.84	1058.98
MTZ - 80/82 + PLN-3-35	0.34	107.07	90.74	16.33	660.44	67.02	73.93	1.11	909.57	27.29	936.86
MTZ - 80/82 + PR-3-35	0.43	84.66	71.74	12.91	640.78	86.52	138.57	1.50	952.02	28.56	980.58
HTZ -2511(MTZ-320)+ PN - 35	0.13	280.02	237.31	42.72	593.71	135.35	204.71	2.24	1216.03	36.48	1252.51
FOTON 904 + PLN 3-35	0.69	52.48	44.48	8.01	453.48	34.00	46.11	0.81	586.88	17.61	604.48
ZETOR MAJOR 80 + MPLN-3-35	0.69	53.11	45.01	8.10	417.96	43.14	59.95	1.02	575.18	17.26	592.43
JOHN DEERE 7930 + PRB-3	1.64	29.43	24.94	4.49	386.82	98.89	98.75	1.96	615.85	18.48	634.33
ZETOR FORTERRA 150 + PNB-4-35	1.06	45.51	38.57	6.94	503.86	63.12	76.15	1.56	690.19	20.71	710.90
JOHN DEERE 7930 + EURO OPAL 4+1	1.14	42.26	35.81	6.45	401.57	231.42	147.72	3.19	826.15	24.78	850.94
T – 150K + ПОН-4+1	1.15	41.96	35.56	6.40	565.48	77.17	106.66	1.49	792.76	23.78	816.54
MTZ-82.1 + ПОН-3	0.49	74.35	63.01	11.34	442.55	57.09	96.08	1.27	671.33	20.14	691.47
T – 150K + ПБС-4К	1.45	33.24	28.17	5.07	494.18	49.29	55.45	0.97	633.13	18.99	652.13
JOHN DEERE 7830 + ППО-6 (5+1) ON LAND	1.44	33.52	28.41	5.11	378.08	161.72	268.95	3.08	845.36	25.36	870.72
CLASS AXION 850 + OVERUM XCELSIOR DX 5975H	2.07	17.59	14.90	2.68	471.23	141.39	213.47	2.72	846.40	25.39	871.79
CLASS AXION 850 + OVERUM DVL61080H XL	2.04	23.66	20.05	3.61	380.81	134.50	194.59	2.59	736.15	22.08	758.23
Adîncimea arăturii 27 - 30 cm											
DT - 75+PR-4 -35	0.48	87.34	74.02	13.32	540.98	122.93	160.44	1.80	913.50	27.40	940.90
T - 70 + PR - 3 -35	0.34	123.31	104.50	18.81	671.00	117.64	175.64	1.89	1089.48	32.68	1122.16
MTZ - 80/82 + PLN-3-35	0.29	125.53	106.38	19.15	711.28	67.02	73.93	1.11	978.87	29.37	1008.23
MTZ - 80/82 + PR-3-35	0.36	101.12	85.69	15.43	681.15	86.52	138.57	1.50	1008.86	30.27	1039.13
HTZ -2511(MTZ-320)+ PN - 35	0.09	404.48	342.78	61.70	643.71	135.35	204.71	2.24	1390.49	41.71	1432.20
FOTON 904 + PLN 3-35	0.64	57.19	48.47	8.72	493.61	37.05	50.25	0.88	638.98	19.17	658.15
ZETOR MAJOR 80 + MPLN-3-35	0.63	57.88	49.05	8.83	454.95	47.01	65.33	1.11	626.28	18.79	645.06
JOHN DEERE 7930 + PRB-3	1.51	32.07	27.18	4.89	421.05	107.77	107.61	2.13	670.64	20.12	690.76
ZETOR FORTERRA 150 + PNB-4-35	0.97	49.59	42.03	7.56	548.45	68.79	82.98	1.70	751.51	22.55	774.05
JOHN DEERE 7930 + EURO OPAL 4+1	1.05	46.05	39.02	7.02	437.11	252.18	160.98	3.47	899.80	26.99	926.79

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
T – 150K + ПОН-4+1	1.06	45.72	38.75	6.97	615.52	84.10	116.23	1.62	863.19	25.90	889.09
МТЗ-82.1 + ПОН-3	0.45	81.03	68.67	12.36	481.71	62.21	104.70	1.38	731.03	21.93	752.96
T – 150K + ПБС-4К	1.33	36.22	30.69	5.52	537.91	53.72	60.43	1.06	689.33	20.68	710.01
JOHN DEERE 7830 + ППО-6 (5+1) ON LAND	1.32	36.57	30.99	5.58	411.54	176.42	293.40	3.36	921.30	27.64	948.94
CLASS AXION 850 + OVERUM XCELSIOR DX 5975H	1.90	19.16	16.24	2.92	512.94	154.04	232.57	2.96	921.67	27.65	949.32
CLASS AXION 850 + OVERUM DVL61080H XL	1.87	25.81	21.88	3.94	414.51	146.72	212.28	2.83	802.15	24.06	826.22
Zona de Sud											
I. Întreprinderi mijlocii (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei până la 400,0 m											
Adîncimea arăturii 20 - 25 cm											
DT - 75+PR-4 -35	0.72	58.23	49.35	8.88	444.35	122.93	160.44	1.80	787.75	23.63	811.38
T - 70 + PR - 3 -35	0.48	87.34	74.02	13.32	512.33	117.64	175.64	1.89	894.84	26.85	921.69
MTZ - 80/82 + PLN-3-35	0.49	74.29	62.96	11.33	549.99	67.02	73.93	1.11	766.34	22.99	789.33
MTZ - 80/82 + PR-3-35	0.58	62.76	53.19	9.57	528.85	86.52	138.57	1.50	818.21	24.55	842.75
HTZ -2511(MTZ-320)+ PN - 35	0.18	202.24	171.39	30.85	502.50	135.35	204.71	2.24	1047.04	31.41	1078.45
FOTON 904 + PLN 3-35	0.91	40.03	33.92	6.11	345.05	25.93	35.16	0.62	446.78	13.40	460.18
ZETOR MAJOR 80 + MPLN-3-35	0.90	40.50	34.32	6.18	318.03	32.90	45.72	0.78	437.93	13.14	451.06
JOHN DEERE 7930 + PRB-3	2.15	22.45	19.02	3.42	294.33	75.42	75.31	1.49	469.00	14.07	483.07
ZETOR FORTERRA 150 + PNB-4-35	1.39	34.70	29.41	5.29	383.39	48.14	58.07	1.19	525.49	15.76	541.26
JOHN DEERE 7930 + EURO OPAL 4+1	1.50	32.23	27.31	4.92	305.56	176.48	112.66	2.43	629.35	18.88	648.23
T – 150K + ПОН-4+1	1.51	32.00	27.12	4.88	430.27	58.85	81.34	1.13	603.59	18.11	621.70
МТЗ-82.1 + ПОН-3	0.64	56.70	48.05	8.65	336.74	43.54	73.27	0.97	511.22	15.34	526.55
T – 150K + ПБС-4К	1.90	25.35	21.48	3.87	376.02	37.59	42.29	0.74	481.99	14.46	496.45
JOHN DEERE 7830 + ППО-6 (5+1) ON LAND	1.88	25.68	21.76	3.92	287.68	123.87	206.01	2.36	645.60	19.37	664.96
CLASS AXION 850 + OVERUM XCELSIOR DX 5975H	2.72	13.38	11.34	2.04	358.56	107.60	162.46	2.07	644.07	19.32	663.39
CLASS AXION 850 + OVERUM DVL61080H XL	2.68	18.01	15.26	2.75	289.76	102.38	148.12	1.97	560.24	16.81	577.05
Adîncimea arăturii 25 - 27 cm											
DT - 75+PR-4 -35	0.59	71.06	60.22	10.84	472.58	122.93	160.44	1.80	828.81	24.86	853.68
T - 70 + PR - 3 -35	0.40	104.81	88.83	15.99	564.84	117.64	175.64	1.89	964.82	28.94	993.77
MTZ - 80/82 + PLN-3-35	0.41	88.79	75.24	13.54	605.22	67.02	73.93	1.11	836.06	25.08	861.15
MTZ - 80/82 + PR-3-35	0.49	74.29	62.96	11.33	588.23	86.52	138.57	1.50	889.11	26.67	915.78
HTZ -2511(MTZ-320)+ PN - 35	0.15	242.69	205.67	37.02	535.76	135.35	204.71	2.24	1120.75	33.62	1154.37
FOTON 904 + PLN 3-35	0.77	47.09	39.91	7.18	389.91	30.50	41.37	0.72	509.59	15.29	524.88
ZETOR MAJOR 80 + MPLN-3-35	0.76	47.65	40.38	7.27	359.37	38.71	53.78	0.92	500.42	15.01	515.44
JOHN DEERE 7930 + PRB-3	1.83	26.41	22.38	4.03	332.59	88.73	88.60	1.76	538.08	16.14	554.22
ZETOR FORTERRA 150 + PNB-4-35	1.18	40.83	34.60	6.23	433.23	56.63	68.32	1.40	600.41	18.01	618.42
JOHN DEERE 7930 + EURO OPAL 4+1	1.27	37.91	32.13	5.78	345.28	207.63	132.54	2.86	726.21	21.79	748.00

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
T – 150K + ПОН-4+1	1.28	37.64	31.90	5.74	486.21	69.24	95.70	1.33	690.12	20.70	710.82
МТЗ-82.1 + ПОН-3	0.55	66.71	56.53	10.18	380.51	51.22	86.20	1.14	585.77	17.57	603.35
T – 150K + ПБС-4К	1.62	29.82	25.27	4.55	242.90	44.23	49.75	0.87	367.57	11.03	378.59
JOHN DEERE 7830 + ППО-6 (5+1) ON LAND	1.60	30.17	25.57	4.60	325.08	145.55	242.06	2.78	745.63	22.37	768.00
CLASS AXION 850 + OVERUM XCELSIOR DX 5975H	2.31	15.76	13.35	2.40	405.17	126.70	191.29	2.44	741.36	22.24	763.60
CLASS AXION 850 + OVERUM DVL61080H XL	2.27	21.27	18.02	3.24	327.43	120.87	174.87	2.33	646.77	19.40	666.17
Adîncimea arăturii 27 - 30 cm											
DT - 75+PR-4 -35	0.53	79.10	67.04	12.07	516.30	122.93	160.44	1.80	880.57	26.42	906.99
T - 70 + PR - 3 -35	0.37	113.31	96.03	17.28	640.36	117.64	175.64	1.89	1048.85	31.47	1080.31
MTZ - 80/82 + PLN-3-35	0.35	104.01	88.14	15.87	678.85	67.02	73.93	1.11	924.92	27.75	952.66
MTZ - 80/82 + PR-3-35	0.41	88.79	75.24	13.54	650.19	86.52	138.57	1.50	965.57	28.97	994.54
HTZ -2511(MTZ-320)+ PN - 35	0.12	303.36	257.08	46.28	614.42	135.35	204.71	2.24	1260.07	37.80	1297.88
FOTON 904 + PLN 3-35	0.71	51.31	43.49	7.83	424.41	33.24	45.08	0.79	554.83	16.64	571.48
ZETOR MAJOR 80 + MPLN-3-35	0.70	51.93	44.00	7.92	391.17	42.18	58.61	1.00	544.88	16.35	561.23
JOHN DEERE 7930 + PRB-3	1.68	28.78	24.39	4.39	362.03	96.69	96.55	1.91	585.96	17.58	603.54
ZETOR FORTERRA 150 + PNB-4-35	1.08	44.49	37.71	6.79	471.57	61.72	74.45	1.52	653.75	19.61	673.36
JOHN DEERE 7930 + EURO OPAL 4+1	1.17	41.31	35.01	6.30	375.83	226.26	144.43	3.12	790.95	23.73	814.68
T – 150K + ПОН-4+1	1.18	41.02	34.76	6.26	529.24	75.45	104.28	1.45	751.45	22.54	773.99
МТЗ-82.1 + ПОН-3	0.50	72.70	61.61	11.09	414.18	55.82	93.94	1.24	637.87	19.14	657.00
T – 150K + ПБС-4К	1.49	32.49	27.54	4.96	462.51	48.20	54.21	0.95	598.36	17.95	616.32
JOHN DEERE 7830 + ППО-6 (5+1) ON LAND	1.47	32.84	27.83	5.01	353.85	158.42	263.46	3.02	811.59	24.35	835.94
CLASS AXION 850 + OVERUM XCELSIOR DX 5975H	2.12	17.17	14.55	2.62	441.03	138.05	208.44	2.66	807.35	24.22	831.57
CLASS AXION 850 + OVERUM DVL61080H XL	2.09	23.10	19.57	3.52	356.40	131.28	189.93	2.53	703.24	21.10	724.34
Zona de Nord											
I. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei 600,0 - 1000,0 m											
Adîncimea arăturii 20 - 25 cm											
K - 5280+PLN-8-40	1.98	24.38	20.66	3.72	418.84	144.84	99.28	1.91	689.25	20.68	709.93
HTZ-150(T-150)+PR-5	1.10	43.89	37.19	6.69	403.20	107.72	130.37	1.66	686.83	20.60	707.44
DT-75+PR-4	0.88	47.64	40.38	7.27	463.98	97.20	126.86	1.42	737.10	22.11	759.21
MTZ- 1221+PR-4	0.96	43.67	37.01	6.66	463.98	73.40	108.44	1.26	690.75	20.72	711.47
MTZ-80/82+PLN-3-35	0.54	67.41	57.13	10.28	572.50	54.61	60.24	0.91	755.67	22.67	778.34
MTZ-80/82+PR-3	0.72	50.56	42.85	7.71	506.31	64.88	103.93	1.13	726.81	21.80	748.61
FOTON 904 + PLN 3-35	1.04	35.10	29.75	5.35	393.81	22.74	30.84	0.54	483.03	14.49	497.52
ZETOR MAJOR 80 + MPLN-3-35	1.02	35.52	30.10	5.42	362.97	28.85	40.10	0.68	468.12	14.04	482.16
JOHN DEERE 7930 + PRB-3	2.45	19.69	16.68	3.00	335.92	66.14	66.05	1.31	489.11	14.67	503.79
JOHN DEERE 7930 + EURO OPAL 4+1	1.71	28.26	23.95	4.31	348.73	154.78	98.81	2.13	632.72	18.98	651.70
ZETOR FORTERRA 150 + PNB-4-35	1.59	30.44	25.79	4.64	472.57	42.22	50.93	1.04	597.20	17.92	615.11

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
T – 150K + ПОН-4+1	1.72	28.06	23.78	4.28	491.07	51.62	71.34	0.99	643.09	19.29	662.38
МТЗ-82.1 + ПОН-3	0.81	45.21	38.31	6.90	384.32	34.71	58.42	0.77	523.43	15.70	539.13
T – 150K + ПБС-4К	2.17	22.23	18.84	3.39	429.15	32.97	37.09	0.65	522.09	15.66	537.75
JOHN DEERE 7830 + ППО-6 (5+1) ON LAND	2.15	22.48	19.05	3.43	328.33	108.46	180.37	2.07	641.71	19.25	660.96
CLASS AXION 850 + OVERUM XCELSIOR DX 5975H	3.10	15.58	13.20	2.38	409.23	94.45	142.60	1.82	663.67	19.91	683.58
CLASS AXION 850 + OVERUM DVL61080H XL	3.05	15.83	13.41	2.41	330.70	89.96	130.15	1.73	568.37	17.05	585.42
Adîncimea arăturii 25 - 27cm											
K - 5280+PLN-8-40	1.58	30.55	25.89	4.66	478.42	181.51	124.41	2.39	817.28	24.52	841.80
HTZ-150(T-150)+PR-5	0.95	50.81	43.06	7.75	438.70	124.73	150.96	1.92	767.12	23.01	790.14
DT-75+PR-4	0.76	55.17	46.75	8.42	498.07	109.98	143.55	1.61	808.38	24.25	832.63
MTZ- 1221+PR-4	0.84	49.91	42.30	7.61	486.25	83.89	123.93	1.44	745.42	22.36	767.78
MTZ-80/82+PLN-3-35	0.45	80.90	68.56	12.34	609.81	65.53	72.29	1.09	829.61	24.89	854.50
MTZ-80/82+PR-3	0.61	59.68	50.57	9.10	570.43	76.59	122.67	1.33	830.70	24.92	855.62
FOTON 904 + PLN 3-35	0.88	41.30	35.00	6.30	445.00	26.75	36.28	0.64	549.97	16.50	566.47
ZETOR MAJOR 80 + MPLN-3-35	0.87	41.79	35.42	6.37	410.15	33.95	47.17	0.80	533.86	16.02	549.88
JOHN DEERE 7930 + PRB-3	2.08	23.16	19.63	3.53	379.59	77.82	77.71	1.54	559.82	16.79	576.61
JOHN DEERE 7930 + EURO OPAL 4+1	1.45	33.25	28.18	5.07	394.07	182.10	116.24	2.51	728.17	21.84	750.01
ZETOR FORTERRA 150 + PNB-4-35	1.35	35.81	30.35	5.46	534.00	49.67	59.92	1.22	680.63	20.42	701.04
T – 150K + ПОН-4+1	1.46	33.02	27.98	5.04	554.91	60.72	83.93	1.17	733.75	22.01	755.76
МТЗ-82.1 + ПОН-3	0.68	53.19	45.07	8.11	434.28	40.84	68.73	0.91	597.94	17.94	615.88
T – 150K + ПБС-4К	1.85	26.15	22.16	3.99	484.94	38.79	43.63	0.76	594.28	17.83	612.11
JOHN DEERE 7830 + ППО-6 (5+1) ON LAND	1.83	26.45	22.41	4.03	371.01	127.60	212.20	2.43	739.69	22.19	761.88
CLASS AXION 850 + OVERUM XCELSIOR DX 5975H	2.63	18.33	15.53	2.80	462.43	111.11	167.77	2.14	761.77	22.85	784.62
CLASS AXION 850 + OVERUM DVL61080H XL	2.59	18.62	15.78	2.84	373.69	105.83	153.12	2.04	653.31	19.60	672.90
Adîncimea arăturii 27 - 30 cm											
K - 5280+PLN-8-40	1.46	33.06	28.02	5.04	514.13	196.42	134.64	2.59	880.84	26.43	907.27
HTZ-150(T-150)+PR-5	0.80	60.34	51.14	9.20	461.97	148.11	179.26	2.28	851.96	25.56	877.52
DT-75+PR-4	0.67	62.58	53.03	9.55	514.13	124.76	162.84	1.82	866.12	25.98	892.11
MTZ- 1221+PR-4	0.72	58.23	49.35	8.88	510.31	97.87	144.58	1.68	812.67	24.38	837.05
MTZ-80/82+PLN-3-35	0.39	93.34	79.10	14.24	669.98	75.62	83.41	1.26	923.62	27.71	951.32
MTZ-80/82+PR-3	0.53	68.68	58.21	10.48	534.34	88.15	141.19	1.53	833.89	25.02	858.91
FOTON 904 + PLN 3-35	0.78	46.81	39.67	7.14	484.38	30.32	41.12	0.72	603.34	18.10	621.44
ZETOR MAJOR 80 + MPLN-3-35	0.77	47.36	40.14	7.22	446.45	38.47	53.46	0.91	586.66	17.60	604.25
JOHN DEERE 7930 + PRB-3	1.84	26.25	22.24	4.00	413.18	88.19	88.07	1.75	617.44	18.52	635.96
JOHN DEERE 7930 + EURO OPAL 4+1	1.28	37.68	31.94	5.75	428.94	206.38	131.74	2.84	807.59	24.23	831.81
ZETOR FORTERRA 150 + PNB-4-35	1.19	40.58	34.39	6.19	581.26	56.29	67.91	1.39	747.43	22.42	769.86
T – 150K + ПОН-4+1	1.29	37.42	31.71	5.71	604.02	68.82	95.12	1.33	806.70	24.20	830.90
МТЗ-82.1 + ПОН-3	0.60	60.28	51.08	9.20	472.71	46.28	77.89	1.03	658.19	19.75	677.94

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
T – 150K + ПБС-4К	1.63	29.64	25.12	4.52	527.86	43.96	49.45	0.87	651.78	19.55	671.33
JOHN DEERE 7830 + ППО-6 (5+1) ON LAND	1.67	28.82	24.43	4.40	403.85	139.05	231.24	2.65	805.61	24.17	829.78
CLASS AXION 850 + OVERUM XCELSIOR DX 5975H	2.42	19.97	16.93	3.05	503.35	121.08	182.82	2.33	829.56	24.89	854.44
CLASS AXION 850 + OVERUM DVL61080H XL	2.38	20.29	17.20	3.10	406.76	115.33	166.86	2.22	711.47	21.34	732.81
Zona de Centru											
I. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei 600,0 - 1000,0 m											
Adîncimea arăturii 20 - 25 cm											
K - 5280+PLN-8-40	1.82	26.52	22.48	4.05	458.68	157.57	108.01	2.08	752.87	22.59	775.45
HTZ-150(T-150)+PR-5	1.02	47.33	40.11	7.22	441.41	116.17	140.60	1.80	747.31	22.42	769.73
DT-75+PR-4	0.83	50.51	42.81	7.71	508.14	100.71	131.45	1.47	792.28	23.77	816.05
MTZ- 1221+PR-4	0.88	47.64	40.38	7.27	505.34	80.08	118.30	1.38	752.74	22.58	775.33
MTZ-80/82+PLN-3-35	0.50	72.81	61.70	11.11	626.76	58.98	65.06	0.98	824.58	24.74	849.32
MTZ-80/82+PR-3	0.66	55.16	46.74	8.41	554.38	70.79	113.38	1.23	794.94	23.85	818.78
FOTON 904 + PLN 3-35	1.00	36.57	30.99	5.58	421.37	23.69	32.12	0.56	514.31	15.43	529.74
ZETOR MAJOR 80 + MPLN-3-35	0.98	37.00	31.36	5.64	388.37	30.06	41.77	0.71	497.91	14.94	512.85
JOHN DEERE 7930 + PRB-3	2.35	20.51	17.38	3.13	359.44	68.90	68.80	1.36	519.01	15.57	534.58
JOHN DEERE 7930 + EURO OPAL 4+1	1.64	29.44	24.95	4.49	373.14	161.23	102.92	2.22	668.96	20.07	689.03
ZETOR FORTERRA 150 + PNB-4-35	1.52	31.71	26.87	4.84	505.65	43.98	53.06	1.08	635.47	19.06	654.53
T – 150K + ПОН-4+1	1.65	29.23	24.77	4.46	525.45	53.77	74.31	1.04	683.79	20.51	704.31
МТЗ-82.1 + ПОН-3	0.77	47.09	39.91	7.18	411.22	36.16	60.85	0.80	556.13	16.68	572.81
T – 150K + ПБС-4К	2.08	23.16	19.62	3.53	459.19	34.34	38.63	0.68	556.01	16.68	572.69
JOHN DEERE 7830 + ППО-6 (5+1) ON LAND	2.06	23.42	19.85	3.57	351.31	112.98	187.89	2.15	677.75	20.33	698.08
CLASS AXION 850 + OVERUM XCELSIOR DX 5975H	2.97	16.23	13.75	2.48	437.87	98.38	148.54	1.89	702.92	21.09	724.00
CLASS AXION 850 + OVERUM DVL61080H XL	2.93	16.49	13.97	2.51	353.85	93.71	135.57	1.81	601.42	18.04	619.47
Adîncimea arăturii 25 - 27 cm											
K - 5280+PLN-8-40	1.45	33.29	28.21	5.08	523.84	197.78	135.57	2.61	893.09	26.79	919.89
HTZ-150(T-150)+PR-5	0.89	54.24	45.97	8.27	480.32	133.14	161.14	2.05	830.89	24.93	855.82
DT-75+PR-4	0.70	59.89	50.76	9.14	541.20	119.42	155.86	1.74	878.11	26.34	904.45
MTZ- 1221+PR-4	0.71	59.05	50.04	9.01	532.41	99.25	146.62	1.71	839.04	25.17	864.21
MTZ-80/82+PLN-3-35	0.42	86.67	73.45	13.22	667.77	70.22	77.45	1.17	903.28	27.10	930.38
MTZ-80/82+PR-3	0.56	65.01	55.09	9.92	447.06	83.43	133.63	1.45	730.57	21.92	752.49
FOTON 904 + PLN 3-35	0.85	43.02	36.46	6.56	476.15	27.87	37.79	0.66	585.49	17.56	603.06
ZETOR MAJOR 80 + MPLN-3-35	0.84	43.53	36.89	6.64	438.86	35.36	49.14	0.84	567.73	17.03	584.76
JOHN DEERE 7930 + PRB-3	2.00	24.12	20.44	3.68	406.16	81.06	80.94	1.60	593.90	17.82	611.71
JOHN DEERE 7930 + EURO OPAL 4+1	1.39	34.64	29.35	5.28	421.65	189.69	121.09	2.61	769.67	23.09	792.76
ZETOR FORTERRA 150 + PNB-4-35	1.29	37.30	31.61	5.69	571.38	51.74	62.42	1.27	724.11	21.72	745.84
T – 150K + ПОН-4+1	1.40	34.39	29.14	5.25	593.76	63.26	87.43	1.22	780.05	23.40	803.45

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
МТЗ-82.1 + ПОН-3	0.66	55.40	46.95	8.45	464.68	42.54	71.59	0.94	635.16	19.05	654.21
Т – 150К + ПБС-4К	1.77	27.24	23.09	4.16	518.89	40.41	45.45	0.80	632.78	18.98	651.77
JOHN DEERE 7830 + ППО-6 (5+1) ON LAND	1.75	27.55	23.35	4.20	396.98	132.91	221.04	2.53	781.02	23.43	804.46
CLASS AXION 850 + OVERUM XCELSIOR DX 5975H	2.53	19.09	16.18	2.91	494.80	115.74	174.76	2.23	806.61	24.20	830.81
CLASS AXION 850 + OVERUM DVL61080H XL	2.49	19.40	16.44	2.96	399.85	110.24	159.50	2.13	691.11	20.73	711.85
Adîncimea arăturii 27 - 30 cm											
K - 5280+PLN-8-40	1.35	35.76	30.30	5.45	562.12	212.43	145.60	2.80	958.70	28.76	987.46
HTZ-150(T-150)+PR-5	0.75	64.37	54.55	9.82	505.85	157.98	191.21	2.44	921.84	27.66	949.50
DT-75+PR-4	0.63	66.55	56.40	10.15	567.35	132.68	173.18	1.94	941.69	28.25	969.94
MTZ- 1221+PR-4	0.66	63.52	53.83	9.69	558.78	106.77	157.73	1.83	888.63	26.66	915.29
MTZ-80/82+PLN-3-35	0.36	101.12	85.69	15.43	733.66	81.92	90.36	1.36	1008.42	30.25	1038.67
MTZ-80/82+PR-3	0.48	75.84	64.27	11.57	651.03	97.33	155.90	1.69	981.79	29.45	1011.25
FOTON 904 + PLN 3-35	0.75	48.76	41.32	7.44	518.29	31.58	42.83	0.75	642.21	19.27	661.47
ZETOR MAJOR 80 + MPLN-3-35	0.74	49.34	41.81	7.53	477.70	40.08	55.69	0.95	623.75	18.71	642.46
JOHN DEERE 7930 + PRB-3	1.77	27.34	23.17	4.17	442.11	91.87	91.74	1.82	654.87	19.65	674.52
JOHN DEERE 7930 + EURO OPAL 4+1	1.23	39.25	33.27	5.99	458.97	214.98	137.23	2.96	853.39	25.60	878.99
ZETOR FORTERRA 150 + PNB-4-35	1.14	42.27	35.83	6.45	621.95	58.64	70.74	1.44	795.04	23.85	818.90
Т – 150К + ПОН-4+1	1.24	38.98	33.03	5.95	646.30	71.69	99.08	1.38	857.43	25.72	883.15
МТЗ-82.1 + ПОН-3	0.58	62.79	53.21	9.58	505.80	48.21	81.14	1.07	699.01	20.97	719.98
Т – 150К + ПБС-4К	1.56	30.87	26.16	4.71	564.81	45.79	51.51	0.90	693.89	20.82	714.71
JOHN DEERE 7830 + ППО-6 (5+1) ON LAND	1.61	30.02	25.44	4.58	432.12	144.84	240.88	2.76	850.62	25.52	876.14
CLASS AXION 850 + OVERUM XCELSIOR DX 5975H	2.32	20.80	17.63	3.17	538.58	126.13	190.44	2.43	878.38	26.35	904.73
CLASS AXION 850 + OVERUM DVL61080H XL	2.28	21.14	17.91	3.22	435.24	120.14	173.81	2.32	752.64	22.58	775.22
Zona de Sud											
I. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei 600,0 - 1000,0 m											
Adîncimea arăturii 20 - 25 cm											
K - 5280+PLN-8-40	2.18	22.14	18.77	3.38	419.45	131.53	90.17	1.73	665.03	19.95	684.98
HTZ-150(T-150)+PR-5	1.17	41.26	34.97	6.29	403.54	101.27	122.57	1.57	670.21	20.11	690.32
DT-75+PR-4	0.93	45.08	38.20	6.88	464.64	89.88	117.31	1.31	718.22	21.55	739.77
MTZ- 1221+PR-4	1.06	39.55	33.52	6.03	457.69	66.48	98.21	1.14	663.07	19.89	682.96
MTZ-80/82+PLN-3-35	0.59	61.70	52.29	9.41	573.21	49.98	55.13	0.83	740.85	22.23	763.07
MTZ-80/82+PR-3	0.78	46.67	39.55	7.12	506.90	59.90	95.94	1.04	710.45	21.31	731.76
FOTON 904 + PLN 3-35	1.14	31.91	27.04	4.87	362.30	20.67	28.04	0.49	443.41	13.30	456.72
ZETOR MAJOR 80 + MPLN-3-35	1.13	32.29	27.37	4.93	333.93	26.23	36.45	0.62	429.52	12.89	442.41
JOHN DEERE 7930 + PRB-3	2.70	17.90	15.17	2.73	309.05	60.13	60.05	1.19	448.31	13.45	461.76
JOHN DEERE 7930 + EURO OPAL 4+1	1.88	25.69	21.77	3.92	320.83	140.71	89.82	1.94	579.00	17.37	596.37
ZETOR FORTERRA 150 + PNB-4-35	1.74	27.67	23.45	4.22	434.76	38.38	46.30	0.95	548.06	16.44	564.50

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
T – 150K + ПОН-4+1	1.89	25.51	21.62	3.89	451.79	46.92	64.86	0.90	589.98	17.70	607.68
МТЗ-82.1 + ПОН-3	0.89	41.10	34.83	6.27	353.57	31.56	53.11	0.70	480.04	14.40	494.44
T – 150K + ПБС-4К	2.39	20.21	17.13	3.08	394.82	29.97	33.72	0.59	479.31	14.38	493.69
JOHN DEERE 7830 + ППО-6 (5+1) ON LAND	2.30	21.01	17.81	3.21	302.06	101.36	168.57	1.93	594.94	17.85	612.79
CLASS AXION 850 + OVERUM XCELSIOR DX 5975H	3.32	14.56	12.34	2.22	376.49	88.27	133.27	1.70	614.28	18.43	632.71
CLASS AXION 850 + OVERUM DVL61080H XL	3.26	14.79	12.54	2.26	304.25	84.07	121.64	1.62	526.37	15.79	542.16
Adîncimea arăturii 25 - 27 cm											
K - 5280+PLN-8-40	1.79	26.97	22.85	4.11	479.07	160.21	109.82	2.11	778.17	23.35	801.52
HTZ-150(T-150)+PR-5	1.01	47.80	40.50	7.29	439.11	117.32	141.99	1.81	748.03	22.44	770.47
DT-75+PR-4	0.81	51.76	43.86	7.90	494.77	103.20	134.69	1.51	785.93	23.58	809.50
MTZ- 1221+PR-4	0.92	45.57	38.62	6.95	486.81	76.60	113.15	1.32	723.45	21.70	745.16
MTZ-80/82+PLN-3-35	0.50	72.81	61.70	11.11	610.45	58.98	65.06	0.98	808.27	24.25	832.52
MTZ-80/82+PR-3	0.66	55.16	46.74	8.41	561.81	70.79	113.38	1.23	802.37	24.07	826.44
FOTON 904 + PLN 3-35	0.97	37.54	31.82	5.73	409.40	24.32	32.98	0.58	504.83	15.14	519.97
ZETOR MAJOR 80 + MPLN-3-35	0.96	37.99	32.20	5.80	377.34	30.86	42.88	0.73	489.81	14.69	504.50
JOHN DEERE 7930 + PRB-3	2.29	21.05	17.84	3.21	349.22	70.74	70.64	1.40	513.06	15.39	528.46
JOHN DEERE 7930 + EURO OPAL 4+1	1.60	30.23	25.62	4.61	362.54	165.54	105.67	2.28	666.27	19.99	686.26
ZETOR FORTERRA 150 + PNB-4-35	1.48	32.55	27.59	4.97	491.28	45.15	54.47	1.11	624.58	18.74	643.31
T – 150K + ПОН-4+1	1.61	30.01	25.44	4.58	510.52	55.20	76.30	1.06	673.10	20.19	693.29
МТЗ-82.1 + ПОН-3	0.75	48.35	40.98	7.38	399.54	37.12	62.48	0.82	548.32	16.45	564.77
T – 150K + ПБС-4К	2.03	23.77	20.15	3.63	446.15	35.26	39.67	0.69	545.55	16.37	561.91
JOHN DEERE 7830 + ППО-6 (5+1) ON LAND	1.95	24.72	20.95	3.77	341.33	119.25	198.32	2.27	685.89	20.58	706.47
CLASS AXION 850 + OVERUM XCELSIOR DX 5975H	2.82	17.13	14.52	2.61	425.43	103.84	156.79	2.00	705.19	21.16	726.35
CLASS AXION 850 + OVERUM DVL61080H XL	2.77	17.40	14.75	2.65	343.80	98.91	143.10	1.91	605.12	18.15	623.27
Adîncimea arăturii 27 - 30 cm											
K - 5280+PLN-8-40	1.64	29.44	24.95	4.49	514.63	174.87	119.86	2.30	841.10	25.23	866.33
HTZ-150(T-150)+PR-5	0.85	56.79	48.13	8.66	462.54	139.40	168.72	2.15	829.61	24.89	854.50
DT-75+PR-4	0.71	59.05	50.04	9.01	518.81	117.73	153.66	1.72	850.97	25.53	876.50
MTZ- 1221+PR-4	0.79	53.07	44.97	8.10	510.87	89.20	131.77	1.53	786.44	23.59	810.03
MTZ-80/82+PLN-3-35	0.43	84.66	71.74	12.91	670.69	68.58	75.65	1.14	900.72	27.02	927.74
MTZ-80/82+PR-3	0.57	63.86	54.12	9.74	595.17	81.97	131.28	1.42	873.70	26.21	899.91
FOTON 904 + PLN 3-35	0.86	42.55	36.06	6.49	445.63	27.56	37.38	0.65	553.78	16.61	570.39
ZETOR MAJOR 80 + MPLN-3-35	0.85	43.06	36.49	6.57	410.73	34.98	48.60	0.83	538.19	16.15	554.34
JOHN DEERE 7930 + PRB-3	2.02	23.86	20.22	3.64	380.13	80.18	80.06	1.59	565.81	16.97	582.79
JOHN DEERE 7930 + EURO OPAL 4+1	1.41	34.26	29.03	5.23	394.63	187.62	119.76	2.58	738.85	22.17	761.01
ZETOR FORTERRA 150 + PNB-4-35	1.31	36.89	31.27	5.63	534.76	51.18	61.74	1.26	685.82	20.57	706.40
T – 150K + ПОН-4+1	1.42	34.02	28.83	5.19	555.70	62.56	86.47	1.20	739.96	22.20	762.15
МТЗ-82.1 + ПОН-3	0.66	54.80	46.44	8.36	434.89	42.07	70.81	0.93	603.51	18.11	621.62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
T – 150K + ПБС-4К	1.79	26.94	22.83	4.11	485.63	39.96	44.95	0.79	598.28	17.95	616.23
JOHN DEERE 7830 + ППО-6 (5+1) ON LAND	1.79	26.94	22.83	4.11	371.54	129.95	216.12	2.48	747.02	22.41	769.43
CLASS AXION 850 + OVERUM XCELSIOR DX 5975H	2.59	18.67	15.82	2.85	463.08	113.16	170.86	2.18	767.95	23.04	790.99
CLASS AXION 850 + OVERUM DVL61080H XL	2.55	18.96	16.07	2.89	374.22	107.79	155.94	2.08	658.99	19.77	678.76

Cultivaţia totală (a. 2021)

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zona de Nord											
I. Întreprinderi mijlocii (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei până la 400,0 m											
T - 70+CPS - 4	2.07	20.25	17.16	3.09	132.16	25.62	22.77	0.39	201.19	6.04	207.23
MTZ -80+CPS-4	2.26	16.11	13.65	2.46	118.15	20.71	19.00	0.34	174.31	5.23	179.54
HTZ-2511+KSM-2	1.10	33.09	28.05	5.05	107.43	28.26	28.36	0.45	197.59	5.93	203.52
MTZ-80+"GROM-3"	1.56	23.34	19.78	3.56	143.10	33.78	31.74	0.55	232.51	6.98	239.48
JOHN DEERE 7930 + KOMPAKTOR K-600A	3.55	13.60	11.52	2.07	125.52	83.51	80.95	1.50	305.08	9.15	314.23
CASE MX 310 + LANDOLL 9800	4.90	9.85	8.35	1.50	119.24	51.21	50.68	0.90	231.89	6.96	238.85
FENDT 936VARIO + IMT-9,6	5.89	8.19	6.94	1.25	100.42	82.45	75.44	1.54	268.03	8.04	276.07
ORTZ-150K + KNK-8,5	4.19	11.52	9.77	1.76	66.27	35.76	33.60	0.65	147.81	4.43	152.24
ORTZ-150K + KUK-8P	4.03	11.97	10.14	1.83	77.32	42.35	40.73	0.76	173.13	5.19	178.33
FENDT 936VARIO + IMT-9,6	7.06	6.84	5.80	1.04	84.31	66.76	69.51	1.14	228.55	6.86	235.41
ORTZ-150K + KNK-8,5	2.93	16.50	13.99	2.52	125.10	37.91	36.24	0.69	216.44	6.49	222.93
ORTZ-150K + KUK-8P	11.59	4.17	3.53	0.64	67.99	53.16	54.25	0.92	180.49	5.41	185.90
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m											
HTZ-150-+ CNS -3	2.16	22.35	18.94	3.41	201.04	74.01	65.87	1.12	364.39	10.93	375.33
HTZ-150+"LECH-5,6"	3.35	14.41	12.21	2.20	164.42	40.25	34.10	0.60	253.78	7.61	261.40
HTZ-150+"GROM-4,7"	3.24	14.90	12.63	2.27	159.20	46.61	40.85	0.70	262.26	7.87	270.13
DT-75+KŞU -8	5.12	8.19	6.94	1.25	72.39	20.17	17.51	0.29	118.55	3.56	122.10
DT-75+"WICHEP-4,5"	3.16	13.27	11.24	2.02	117.36	41.91	38.49	0.61	211.64	6.35	217.99
T-70+CPS-4	2.55	16.44	13.93	2.51	108.79	20.80	18.49	0.31	164.83	4.94	169.77
T-70+"GROM-3,0"	2.20	19.06	16.15	2.91	134.10	26.78	24.42	0.45	204.80	6.14	210.95
MTZ-80+CPS-4	2.73	13.33	11.30	2.03	100.62	17.15	15.73	0.28	147.12	4.41	151.53
JOHN DEERE 7930 + KOMPAKTOR K-600A	4.40	10.97	9.30	1.67	110.46	67.38	65.31	1.21	255.33	7.66	262.99
CASE MX 310 + LANDOLL 9800	6.07	7.95	6.74	1.21	104.93	41.32	40.89	0.73	195.82	5.87	201.70
FENDT 936VARIO + IMT-9,6	7.30	6.61	5.60	1.01	88.37	66.52	60.86	1.24	223.60	6.71	230.31
ORTZ-150K + KNK-8,5	5.19	9.30	7.88	1.42	58.32	28.85	27.11	0.53	124.10	3.72	127.83
ORTZ-150K + KUK-8P	5.00	9.66	8.18	1.47	68.04	34.17	32.86	0.62	145.35	4.36	149.71
FENDT 936VARIO + IMT-9,6	8.75	5.52	4.68	0.84	74.19	53.87	56.08	0.92	190.57	5.72	196.29
ORTZ-150K + KNK-8,5	3.63	13.31	11.28	2.03	110.09	30.58	29.24	0.55	183.78	5.51	189.30

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ORTZ-150K + KUK-8P	14.36	3.36	2.85	0.51	59.83	42.89	43.77	0.74	150.60	4.52	155.11
Lungimea postatei 600,0 m - 1000,0 m											
HTZ-150-+ CNS -3	2.37	20.37	17.26	3.11	186.40	67.50	60.03	1.02	335.32	10.06	345.37
HTZ-150+"LECH-5,6"	3.68	13.12	11.12	2.00	156.27	36.64	31.04	0.55	237.62	7.13	244.75
HTZ-150+"GROM-4,7"	3.56	13.56	11.49	2.07	151.26	42.42	37.18	0.64	245.06	7.35	252.41
DT-75+KŞU -8	5.67	7.39	6.27	1.13	62.76	18.22	15.79	0.26	104.42	3.13	107.56
DT-75+"WICHEP-4,5"	3.48	12.05	10.21	1.84	111.71	38.06	34.95	0.56	197.33	5.92	203.25
T-70+CPS-4	2.72	15.41	13.06	2.35	99.17	19.50	17.33	0.30	151.71	4.55	156.26
T-70+"GROM-3,0"	2.42	17.32	14.68	2.64	127.39	24.35	22.16	0.41	191.64	5.75	197.39
MTZ-80+CPS-4	2.91	12.51	10.60	1.91	91.20	16.09	14.75	0.26	134.81	4.04	138.86
JOHN DEERE 7930 + KOMPAKTOR K-600A	4.70	10.27	8.70	1.57	100.42	63.08	61.14	1.13	236.04	7.08	243.12
CASE MX 310 + LANDOLL 9800	6.49	7.44	6.31	1.14	95.40	38.68	38.28	0.68	180.48	5.41	185.90
FENDT 936VARIO + IMT-9,6	7.80	6.19	5.24	0.94	80.33	62.28	56.98	1.16	206.94	6.21	213.14
ORTZ-150K + KNK-8,5	5.55	8.70	7.38	1.33	53.02	27.01	25.38	0.49	114.60	3.44	118.04
ORTZ-150K + KUK-8P	5.34	9.04	7.66	1.38	61.86	31.99	30.76	0.58	134.23	4.03	138.25
FENDT 936VARIO + IMT-9,6	9.34	5.17	4.38	0.79	67.45	50.43	52.50	0.86	176.40	5.29	181.69
ORTZ-150K + KNK-8,5	3.87	12.46	10.56	1.90	100.08	28.63	27.38	0.52	169.07	5.07	174.14
ORTZ-150K + KUK-8P	15.34	3.15	2.67	0.48	54.39	40.15	40.98	0.69	139.36	4.18	143.54
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m											
HTZ-150-+ CNS -3	2.58	18.71	15.86	2.85	161.30	61.97	55.14	0.94	298.06	8.94	307.00
HTZ-150+"LECH-5,6"	3.98	12.13	10.28	1.85	152.30	33.88	28.70	0.51	227.52	6.83	234.35
HTZ-150+"GROM-4,7"	3.86	12.51	10.60	1.91	146.44	39.13	34.29	0.59	232.96	6.99	239.94
DT-75+KŞU -8	6.07	6.91	5.85	1.05	58.99	17.02	14.75	0.24	97.91	2.94	100.85
DT-75+"WICHEP-4,5"	3.76	11.15	9.45	1.70	107.95	35.22	32.34	0.51	187.17	5.62	192.78
T-70+CPS-4	2.90	14.46	12.25	2.21	90.37	18.29	16.26	0.28	139.66	4.19	143.85
T-70+"GROM-3,0"	2.62	16.00	13.56	2.44	123.43	22.49	20.50	0.38	182.80	5.48	188.28
MTZ-80+CPS-4	3.02	12.05	10.22	1.84	86.83	15.50	14.22	0.25	128.85	3.87	132.72
JOHN DEERE 7930 + KOMPAKTOR K-600A	5.00	9.65	8.18	1.47	95.40	59.29	57.47	1.06	222.88	6.69	229.57
CASE MX 310 + LANDOLL 9800	6.90	7.00	5.93	1.07	90.63	36.36	35.98	0.64	170.61	5.12	175.73
FENDT 936VARIO + IMT-9,6	8.30	5.82	4.93	0.89	76.32	58.54	53.56	1.09	195.32	5.86	201.18
ORTZ-150K + KNK-8,5	5.90	8.18	6.93	1.25	50.37	25.39	23.85	0.46	108.26	3.25	111.50
ORTZ-150K + KUK-8P	5.68	8.50	7.20	1.30	58.76	30.07	28.92	0.54	126.79	3.80	130.59
FENDT 936VARIO + IMT-9,6	9.94	4.86	4.12	0.74	64.07	47.40	49.35	0.81	166.49	4.99	171.48
ORTZ-150K + KNK-8,5	4.12	11.72	9.93	1.79	95.08	26.91	25.73	0.49	159.93	4.80	164.73
ORTZ-150K + KUK-8P	16.32	2.96	2.51	0.45	51.67	37.74	38.52	0.65	131.55	3.95	135.49
Zona Centru											
I. Întreprinderi mijlocii (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei până la 400,0 m											
T - 70+CPS - 4	1.91	21.95	18.60	3.35	132.63	27.76	24.68	0.42	207.44	6.22	213.67
MTZ -80+CPS-4	2.08	17.50	14.83	2.67	119.88	22.51	20.64	0.37	180.90	5.43	186.33
HTZ-2511+KSM-2	1.05	34.67	29.38	5.29	107.75	29.55	29.72	0.41	202.10	6.06	208.16
MTZ-80+"GROM-3"	1.47	24.76	20.99	3.78	143.72	35.85	33.68	0.58	238.59	7.16	245.75
JOHN DEERE 7930 + KOMPAKTOR K-600A	3.27	14.78	12.53	2.25	131.80	90.77	87.99	1.63	326.97	9.81	336.77
CASE MX 310 + LANDOLL 9800	4.51	10.71	9.08	1.63	125.21	55.67	55.09	0.98	247.65	7.43	255.08

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FENDT 936VARIO + IMT-9,6	5.42	8.90	7.55	1.36	105.44	89.62	82.00	1.67	287.63	8.63	296.26
ORTZ-150K + KNK-8,5	3.85	12.53	10.62	1.91	69.59	38.86	36.52	0.71	158.21	4.75	162.96
ORTZ-150K + KUK-8P	3.71	13.01	11.03	1.98	81.19	46.03	44.27	0.83	185.33	5.56	190.89
FENDT 936VARIO + IMT-9,6	6.49	7.43	6.30	1.13	88.52	72.57	75.55	1.24	245.31	7.36	252.67
ORTZ-150K + KNK-8,5	2.69	17.94	15.20	2.74	131.36	41.20	39.40	0.75	230.64	6.92	237.56
ORTZ-150K + KUK-8P	10.66	4.53	3.84	0.69	71.39	57.78	58.97	1.00	193.67	5.81	199.48
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m											
HTZ-150-+ CNS -3	2.07	23.32	19.76	3.56	211.08	77.23	68.73	1.17	381.53	11.45	392.98
HTZ-150+"LECH-5,6"	3.15	15.33	12.99	2.34	172.80	42.80	36.26	0.64	267.83	8.03	275.86
HTZ-150+"GROM-4,7"	3.05	15.83	13.41	2.41	167.36	49.52	43.40	0.75	276.86	8.31	285.16
DT-75+KŞU -8	4.71	8.90	7.54	1.36	76.37	21.93	19.01	0.31	126.52	3.80	130.31
DT-75+"WICHEP-4,5"	2.97	14.12	11.96	2.15	123.22	44.59	40.95	0.65	223.52	6.71	230.23
T-70+CPS-4	2.35	17.84	15.12	2.72	114.22	22.57	20.06	0.34	175.03	5.25	180.28
T-70+"GROM-3,0"	2.07	20.25	17.16	3.09	140.80	28.46	25.95	0.48	215.94	6.48	222.42
MTZ-80+CPS-4	2.51	14.50	12.29	2.21	105.75	18.65	17.10	0.30	156.30	4.69	160.99
JOHN DEERE 7930 + KOMPAKTOR K-600A	4.05	11.93	10.11	1.82	115.98	73.24	70.99	1.31	273.45	8.20	281.65
CASE MX 310 + LANDOLL 9800	5.59	8.64	7.32	1.32	110.18	44.91	44.44	0.79	208.97	6.27	215.24
FENDT 936VARIO + IMT-9,6	6.72	7.18	6.09	1.10	92.78	72.31	66.16	1.35	239.78	7.19	246.97
ORTZ-150K + KNK-8,5	4.78	10.11	8.56	1.54	61.24	31.36	29.46	0.57	132.74	3.98	136.72
ORTZ-150K + KUK-8P	4.60	10.50	8.90	1.60	71.44	37.14	35.72	0.67	155.47	4.66	160.13
FENDT 936VARIO + IMT-9,6	8.05	6.00	5.08	0.92	77.90	58.55	60.96	1.00	204.40	6.13	210.53
ORTZ-150K + KNK-8,5	3.34	14.47	12.26	2.21	115.59	33.24	31.78	0.60	195.70	5.87	201.57
ORTZ-150K + KUK-8P	13.21	3.65	3.10	0.56	62.82	46.62	47.58	0.81	161.48	4.84	166.33
Lungimea postatei 600,0 m - 1000,0 m											
HTZ-150-+ CNS -3	2.25	21.46	18.18	3.27	195.80	71.05	63.23	1.07	352.61	10.58	363.19
HTZ-150+"LECH-5,6"	3.45	13.99	11.86	2.13	164.21	39.08	33.10	0.58	250.97	7.53	258.50
HTZ-150+"GROM-4,7"	3.35	14.41	12.21	2.20	146.44	45.08	39.51	0.68	246.12	7.38	253.50
DT-75+KŞU -8	5.22	8.03	6.81	1.23	65.91	19.79	17.16	0.28	111.17	3.34	114.50
DT-75+"WICHEP-4,5"	3.27	12.82	10.87	1.96	117.15	40.50	37.19	0.59	208.26	6.25	214.50
T-70+CPS-4	2.50	16.77	14.21	2.56	104.60	21.21	18.86	0.32	161.76	4.85	166.61
T-70+"GROM-3,0"	2.28	18.39	15.58	2.81	133.89	25.84	23.56	0.44	202.11	6.06	208.18
MTZ-80+CPS-4	2.68	13.58	11.51	2.07	95.81	17.47	16.02	0.28	143.17	4.29	147.46
JOHN DEERE 7930 + KOMPAKTOR K-600A	4.32	11.16	9.46	1.70	105.44	68.56	66.46	1.23	252.85	7.59	260.44
CASE MX 310 + LANDOLL 9800	5.97	8.09	6.86	1.23	100.16	42.05	41.61	0.74	192.65	5.78	198.43
FENDT 936VARIO + IMT-9,6	7.18	6.73	5.70	1.03	84.35	67.69	61.93	1.26	221.96	6.66	228.62
ORTZ-150K + KNK-8,5	5.10	9.46	8.02	1.44	55.67	29.36	27.58	0.54	122.61	3.68	126.29
ORTZ-150K + KUK-8P	4.91	9.83	8.33	1.50	64.95	34.77	33.44	0.63	143.61	4.31	147.92
FENDT 936VARIO + IMT-9,6	8.60	5.62	4.76	0.86	70.82	54.81	57.07	0.93	189.24	5.68	194.92
ORTZ-150K + KNK-8,5	3.56	13.55	11.48	2.07	105.09	31.12	29.76	0.56	180.07	5.40	185.48
ORTZ-150K + KUK-8P	14.11	3.42	2.90	0.52	57.11	43.64	44.54	0.75	149.47	4.48	153.96
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m											
HTZ-150-+ CNS -3	2.45	19.70	16.70	3.01	175.73	65.25	58.07	0.98	319.73	9.59	329.32
HTZ-150+"LECH-5,6"	3.74	12.91	10.94	1.97	159.84	36.05	30.56	0.54	239.89	7.20	247.09

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HTZ-150+"GROM-4,7"	3.63	13.30	11.27	2.03	153.75	41.60	36.46	0.63	245.74	7.37	253.12
DT-75+KŞU -8	5.58	7.51	6.37	1.15	61.51	18.51	16.05	0.26	103.84	3.12	106.96
DT-75+"WICHEP-4,5"	3.54	11.84	10.04	1.81	113.39	37.73	34.65	0.55	198.16	5.94	204.10
T-70+CPS-4	2.67	15.70	13.31	2.40	94.98	19.86	17.66	0.30	148.50	4.46	152.96
T-70+"GROM-3,0"	2.46	17.04	14.44	2.60	129.49	23.95	21.84	0.40	192.72	5.78	198.50
MTZ-80+CPS-4	2.78	13.09	11.10	2.00	91.20	16.84	15.44	0.27	136.85	4.11	140.95
JOHN DEERE 7930 + KOMPAKTOR K-600A	4.60	10.49	8.89	1.60	100.16	64.45	62.47	1.16	238.74	7.16	245.90
CASE MX 310 + LANDOLL 9800	6.35	7.60	6.44	1.16	95.16	39.52	39.11	0.70	182.09	5.46	187.56
FENDT 936VARIO + IMT-9,6	7.64	6.32	5.36	0.96	80.13	63.63	58.22	1.19	209.49	6.28	215.77
ORTZ-150K + KNK-8,5	5.43	8.89	7.54	1.36	52.89	27.59	25.93	0.50	115.81	3.47	119.28
ORTZ-150K + KUK-8P	5.23	9.24	7.83	1.41	61.70	32.68	31.43	0.59	135.64	4.07	139.71
FENDT 936VARIO + IMT-9,6	9.14	5.28	4.47	0.81	67.28	51.52	53.64	0.88	178.60	5.36	183.96
ORTZ-150K + KNK-8,5	3.79	12.74	10.79	1.94	99.83	29.25	27.97	0.53	170.32	5.11	175.43
ORTZ-150K + KUK-8P	15.01	3.22	2.72	0.49	54.26	41.03	41.87	0.71	141.07	4.23	145.31
Zona Sud											
I. Întreprinderi mijlocii (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei până la 400,0 m											
T - 70+CPS - 4	2.24	18.72	15.86	2.86	121.33	23.68	21.04	0.36	185.13	5.55	190.68
MTZ -80+CPS-4	2.44	14.92	12.64	2.28	109.63	19.28	17.60	0.31	161.74	4.85	166.59
HTZ-2511+KSM-2	1.17	31.11	26.37	4.75	98.54	26.57	26.68	0.42	183.32	5.50	188.82
MTZ-80+"GROM-3"	1.73	21.04	17.83	3.21	131.38	30.46	28.62	0.49	211.99	6.36	218.35
JOHN DEERE 7930 + KOMPAKTOR K-600A	3.83	12.59	10.67	1.92	120.50	77.32	74.95	1.39	286.75	8.60	295.36
CASE MX 310 + LANDOLL 9800	5.29	9.12	7.73	1.39	114.47	47.42	46.93	0.84	218.78	6.56	225.34
FENDT 936VARIO + IMT-9,6	6.36	7.58	6.43	1.16	96.40	76.34	69.85	1.42	251.60	7.55	259.15
ORTZ-150K + KNK-8,5	4.52	10.67	9.04	1.63	63.62	33.11	31.11	0.61	139.12	4.17	143.29
ORTZ-150K + KUK-8P	4.36	11.08	9.39	1.69	74.23	39.21	37.71	0.71	162.94	4.89	167.83
FENDT 936VARIO + IMT-9,6	7.62	6.33	5.37	0.97	80.94	61.82	64.36	1.05	214.50	6.43	220.93
ORTZ-150K + KNK-8,5	3.16	15.28	12.95	2.33	120.10	35.10	33.56	0.64	204.67	6.14	210.81
ORTZ-150K + KUK-8P	12.51	3.86	3.27	0.59	65.27	49.22	50.24	0.85	169.43	5.08	174.52
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m											
HTZ-150-+ CNS -3	2.40	20.11	17.05	3.07	193.10	66.61	59.28	1.00	340.10	10.20	350.31
HTZ-150+"LECH-5,6"	3.72	12.98	11.00	1.98	157.95	36.24	30.71	0.54	238.42	7.15	245.57
HTZ-150+"GROM-4,7"	3.60	13.41	11.36	2.05	152.92	41.95	36.77	0.63	245.68	7.37	253.05
DT-75+KŞU -8	5.63	7.45	6.31	1.14	69.45	18.35	15.91	0.26	111.42	3.34	114.76
DT-75+"WICHEP-4,5"	3.51	11.94	10.12	1.82	112.76	37.73	34.65	0.65	197.73	5.93	203.66
T-70+CPS-4	2.81	14.92	12.64	2.28	104.60	18.87	16.78	0.29	155.46	4.66	160.12
T-70+"GROM-3,0"	2.44	17.18	14.56	2.62	128.67	24.16	21.77	0.41	192.19	5.77	197.95
MTZ-80+CPS-4	3.00	12.13	10.28	1.85	96.65	15.60	14.31	0.25	138.95	4.17	143.12
JOHN DEERE 7930 + KOMPAKTOR K-600A	4.75	10.16	8.61	1.55	106.04	62.39	60.47	1.12	240.18	7.21	247.38
CASE MX 310 + LANDOLL 9800	6.56	7.36	6.24	1.12	100.74	38.26	37.86	0.68	184.89	5.55	190.44
FENDT 936VARIO + IMT-9,6	7.89	6.12	5.19	0.93	84.83	61.59	56.36	1.15	210.05	6.30	216.35
ORTZ-150K + KNK-8,5	5.61	8.61	7.30	1.31	55.99	26.71	25.10	0.49	116.90	3.51	120.40

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ORTZ-150K + KUK-8P	5.40	8.94	7.58	1.36	65.32	31.64	30.43	0.57	136.90	4.11	141.00
FENDT 936VARIO + IMT-9,6	9.45	5.11	4.33	0.78	71.22	49.88	51.93	0.85	178.98	5.37	184.35
ORTZ-150K + KNK-8,5	3.92	12.33	10.45	1.88	105.69	28.32	27.08	0.51	173.92	5.22	179.14
ORTZ-150K + KUK-8P	15.51	3.11	2.64	0.47	57.44	39.71	40.53	0.69	141.48	4.24	145.72
Lungimea postatei 600,0 m - 1000,0 m											
HTZ-150-+ CNS -3	2.62	18.43	15.61	2.81	179.06	61.02	54.30	0.92	313.73	9.41	323.14
HTZ-150+"LECH-5,6"	4.08	11.83	10.03	1.80	150.00	33.05	28.00	0.49	223.37	6.70	230.07
HTZ-150+"GROM-4,7"	3.95	12.22	10.36	1.86	145.19	38.23	33.51	0.58	229.73	6.89	236.62
DT-75+KŞU -8	6.24	6.72	5.69	1.02	60.25	16.55	14.35	0.23	98.09	2.94	101.04
DT-75+"WICHEP-4,5"	3.86	10.86	9.20	1.66	107.11	34.31	31.51	0.50	184.30	5.53	189.82
T-70+CPS-4	3.00	13.98	11.84	2.13	94.98	17.68	15.71	0.27	142.62	4.28	146.90
T-70+"GROM-3,0"	2.68	15.64	13.26	2.39	122.37	21.99	20.04	0.37	180.42	5.41	185.83
MTZ-80+CPS-4	3.20	11.38	9.64	1.74	87.45	14.63	13.42	0.24	127.11	3.81	130.93
JOHN DEERE 7930 + KOMPAKTOR K-600A	5.08	9.51	8.06	1.45	96.40	58.40	56.61	1.05	221.98	6.66	228.63
CASE MX 310 + LANDOLL 9800	7.00	6.89	5.84	1.05	91.58	35.82	35.44	0.63	170.36	5.11	175.47
FENDT 936VARIO + IMT-9,6	8.43	5.73	4.86	0.87	77.12	57.66	52.76	1.07	194.34	5.83	200.17
ORTZ-150K + KNK-8,5	5.99	8.06	6.83	1.23	50.90	25.01	23.50	0.46	107.92	3.24	111.16
ORTZ-150K + KUK-8P	5.77	8.37	7.09	1.28	59.38	29.62	28.49	0.53	126.39	3.79	130.18
FENDT 936VARIO + IMT-9,6	10.09	4.78	4.05	0.73	64.75	46.69	48.61	0.79	165.63	4.97	170.60
ORTZ-150K + KNK-8,5	4.18	11.54	9.78	1.76	96.08	26.51	25.35	0.48	159.96	4.80	164.76
ORTZ-150K + KUK-8P	16.57	2.91	2.47	0.44	52.22	37.18	37.94	0.64	130.89	3.93	134.82
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m											
HTZ-150-+ CNS -3	2.94	16.42	13.91	2.50	151.68	54.38	48.39	0.82	271.69	8.15	279.84
HTZ-150+"LECH-5,6"	4.42	10.92	9.26	1.67	143.09	30.51	25.84	0.46	210.83	6.32	217.15
HTZ-150+"GROM-4,7"	4.28	11.28	9.56	1.72	137.65	35.29	30.93	0.53	215.68	6.47	222.15
DT-75+KŞU -8	6.67	6.29	5.33	0.96	55.24	15.49	13.43	0.22	90.67	2.72	93.39
DT-75+"WICHEP-4,5"	4.17	10.05	8.52	1.53	101.45	31.76	31.56	0.46	175.29	5.26	180.55
T-70+CPS-4	3.20	13.10	11.10	2.00	115.90	16.57	14.73	0.25	160.55	4.82	165.37
T-70+"GROM-3,0"	2.90	14.46	12.25	2.21	84.93	20.32	18.53	0.34	138.58	4.16	142.74
MTZ-80+CPS-4	3.32	10.96	9.29	1.67	81.59	14.10	12.93	0.23	119.81	3.59	123.41
JOHN DEERE 7930 + KOMPAKTOR K-600A	5.40	8.94	7.58	1.36	91.58	54.90	53.22	0.99	209.62	6.29	215.91
CASE MX 310 + LANDOLL 9800	7.45	6.48	5.49	0.99	87.00	33.67	33.32	0.59	161.06	4.83	165.89
FENDT 936VARIO + IMT-9,6	8.96	5.39	4.56	0.82	73.26	54.20	49.59	1.01	183.45	5.50	188.96
ORTZ-150K + KNK-8,5	6.37	7.58	6.42	1.16	48.35	23.51	22.09	0.43	101.95	3.06	105.01
ORTZ-150K + KUK-8P	6.13	7.87	6.67	1.20	56.41	27.84	26.78	0.50	119.40	3.58	122.98
FENDT 936VARIO + IMT-9,6	10.74	4.50	3.81	0.69	61.51	43.89	45.69	0.75	156.34	4.69	161.03
ORTZ-150K + KNK-8,5	4.45	10.85	9.19	1.65	91.27	24.92	23.83	0.45	151.32	4.54	155.86
ORTZ-150K + KUK-8P	17.63	2.74	2.32	0.42	49.61	34.95	35.67	0.60	123.56	3.71	127.27

Boronirea (a. 2021)

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zona de Nord											
I. Întreprinderi mijlocii (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei până la 400,0 m											
T - 70+S-11U+BZSS -1,0	4.03	10.40	8.82	1.59	56.28	15.38	13.13	0.22	95.41	2.86	98.27
MTZ-80+S-11U+BZSS-1,0	4.46	8.16	6.92	1.25	52.30	12.50	10.48	0.19	83.63	2.51	86.14
HTZ-2511+BSO-4	2.31	15.76	13.35	2.40	38.90	10.59	9.66	0.16	75.07	2.25	77.33
HTZ-2511+ ZOR - 0,7	2.23	16.32	13.83	2.49	33.90	7.80	6.89	0.12	65.04	1.95	66.99
T-150K + SGBP-15	5.77	8.37	7.09	1.28	27.19	46.34	49.96	0.70	132.55	3.98	136.53
T-150K + AB-24	16.98	2.84	2.41	0.43	30.33	29.59	32.58	0.43	95.78	2.87	98.66
ZETOR MAJOR 80 + BLP-9	3.70	9.84	8.34	1.50	28.24	27.18	30.39	0.45	96.10	2.88	98.98
MTZ-82 + БН3-9	6.43	5.66	4.80	0.86	40.58	10.19	11.41	0.16	68.00	2.04	70.04
HTZ-150K + БЗУ-18	9.78	4.94	4.18	0.75	34.52	23.45	26.24	0.38	89.53	2.69	92.22
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m											
T- 150+SG-21+BZSS-1,0	9.89	4.88	4.14	0.74	27.61	14.90	12.09	0.21	59.69	1.79	61.48
DT-75+SG-21+BZSS-1,0	8.56	4.90	4.15	0.75	37.03	13.61	11.23	0.19	66.96	2.01	68.97
T - 70+S-11U+BZSS -1,0	5.20	8.06	6.83	1.23	47.49	11.91	10.18	0.17	77.81	2.33	80.15
MTZ-80+S-11U+BZSS-1,0	5.80	7.23	6.13	1.10	41.42	9.61	8.06	0.15	66.47	1.99	68.46
MTZ -1221+SG-21 +BZSS-1,0	9.16	4.58	3.88	0.70	40.17	11.33	9.95	0.15	66.17	1.99	68.16
T-70+SP-11+ZOR-0,7	4.99	8.40	7.12	1.28	43.18	12.48	10.62	0.18	74.86	2.25	77.11
MTZ -80+S-11U+ZBP-0,6	4.31	8.45	7.16	1.29	32.43	12.26	10.65	0.18	63.97	1.92	65.89
MTZ-80+S-11U+ŞB-2,5	5.20	7.00	5.93	1.07	48.11	9.62	9.29	0.15	74.17	2.23	76.40
T-150K + SGBP-15	7.39	6.53	5.54	1.00	22.84	36.18	39.01	0.55	105.11	3.15	108.26
T-150K + AB-24	21.05	2.29	1.94	0.35	25.48	23.87	26.28	0.35	78.27	2.35	80.62
ZETOR MAJOR 80 + BLP-9	4.58	7.95	6.74	1.21	23.72	21.96	24.55	0.36	78.54	2.36	80.90
MTZ-82 + БН3-9	7.97	4.57	3.87	0.70	34.08	8.22	9.20	0.13	56.20	1.69	57.89
HTZ-150K + БЗУ-18	12.12	3.98	3.38	0.61	29.00	18.92	21.17	0.31	73.38	2.20	75.58
Lungimea postatei 600,0 m - 1000,0 m											
T- 150+SG-21+BZSS-1,0	11.64	4.15	3.51	0.63	30.75	12.66	10.28	0.18	58.02	1.74	59.76
DT-75+SG-21+BZSS-1,0	10.08	4.16	3.52	0.63	29.50	11.56	9.54	0.16	54.92	1.65	56.56
T - 70+S-11U+BZSS -1,0	5.84	7.18	6.08	1.10	40.17	10.61	9.60	0.15	67.71	2.03	69.74
MTZ-80+S-11U+BZSS-1,0	6.40	6.55	5.55	1.00	36.20	8.71	7.30	0.13	58.89	1.77	60.66
MTZ -1221+SG-21 +BZSS-1,0	10.79	3.89	3.29	0.59	35.99	9.62	8.44	0.15	58.08	1.74	59.83
T-70+SP-11+ZOR-0,7	5.61	7.47	6.33	1.14	41.84	11.10	9.44	0.16	70.01	2.10	72.11
MTZ-80+S-11U+ZBP-0,6	4.84	7.52	6.37	1.15	29.29	10.92	9.48	0.16	57.37	1.72	59.09
MTZ-80+S-11U+ŞB-2,5	5.84	6.23	5.28	0.95	41.00	8.56	7.38	0.13	63.30	1.90	65.20
T-150K + SGBP-15	8.29	5.82	4.93	0.89	19.30	32.25	34.77	0.49	92.64	2.78	95.42
T-150K + AB-24	22.48	2.15	1.82	0.33	21.53	22.35	24.61	0.33	70.97	2.13	73.09
ZETOR MAJOR 80 + BLP-9	4.90	7.43	6.30	1.13	20.04	20.52	22.94	0.34	71.28	2.14	73.42
MTZ-82 + БН3-9	8.52	4.27	3.62	0.65	28.81	7.69	8.61	0.12	49.50	1.49	50.99
HTZ-150K + БЗУ-18	12.94	3.73	3.16	0.57	24.51	17.71	19.82	0.29	66.06	1.98	68.04

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m											
T- 150+SG-21+BZSS-1,0	13.24	3.65	3.09	0.56	25.53	11.13	9.03	0.16	49.49	1.48	50.98
DT - 75+SG - 21+BZSS-1,0	11.46	3.66	3.10	0.56	24.69	10.17	8.39	0.14	47.05	1.41	48.46
T - 70+S-11U+BZSS - 1,0	6.32	6.63	5.62	1.01	35.99	9.80	8.38	0.14	60.94	1.83	62.77
MTZ-80+S-11U+BZSS-1,0	6.83	6.14	5.20	0.94	33.60	8.16	6.84	0.13	54.87	1.65	56.51
MTZ -1221+SG-21 +BZSS-1,0	12.27	3.42	2.90	0.52	32.22	9.46	7.43	0.13	52.66	1.58	54.24
T-70+SP-11+ZOR-0,7	6.07	6.91	5.85	1.05	37.44	10.26	8.73	0.15	63.49	1.90	65.39
MTZ -80+S-11U+ ZBP-0,6	5.24	6.95	5.89	1.06	27.19	10.08	8.76	0.15	53.13	1.59	54.72
MTZ-80+S-11U+ŞB-2,5	6.33	5.75	4.87	0.88	34.53	7.90	6.81	0.12	55.11	1.65	56.76
T-150K + SGBP-15	9.01	5.36	4.54	0.82	17.40	29.67	31.99	0.45	84.87	2.55	87.42
T-150K + AB-24	23.92	2.02	1.71	0.31	19.40	21.01	23.13	0.31	65.87	1.98	67.84
ZETOR MAJOR 80 + BLP-9	5.21	6.99	5.92	1.07	18.07	19.30	21.58	0.32	66.26	1.99	68.25
MTZ-82 + БН3-9	9.06	4.02	3.41	0.61	25.97	7.23	8.09	0.12	45.43	1.36	46.79
HTZ-150K + БЗУ-18	13.77	3.51	2.97	0.53	22.09	16.65	18.63	0.27	61.15	1.83	62.99
Zona de Centru											
I. Întreprinderi mijlocii (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei până la 400,0 m											
T - 70+S-11U+BZSS - 1,0	3.71	11.30	9.58	1.72	59.20	16.70	14.27	0.24	101.71	3.05	104.77
MTZ -80+S-11U+BZSS-1,0	4.10	8.88	7.52	1.35	55.02	13.60	11.40	0.21	89.11	2.67	91.79
HTZ-2511+BSO-4	2.14	17.01	14.42	2.59	40.82	11.42	10.43	0.16	79.84	2.40	82.23
HTZ-2511+ ZOR - 0,7	2.08	17.50	14.83	2.67	35.36	8.36	7.38	0.13	68.73	2.06	70.79
T-150K + SGBP-15	5.31	9.09	7.70	1.39	28.55	50.35	54.28	0.76	143.03	4.29	147.33
T-150K + AB-24	15.62	3.09	2.62	0.47	31.85	32.17	35.42	0.47	103.00	3.09	106.09
ZETOR MAJOR 80 + BLP-9	3.40	10.71	9.07	1.63	29.64	29.58	33.07	0.49	103.49	3.10	106.59
MTZ-82 + БН3-9	5.92	6.15	5.21	0.94	42.61	11.06	12.39	0.18	72.39	2.17	74.56
HTZ-150K + БЗУ-18	8.99	5.37	4.55	0.82	36.24	25.49	28.52	0.42	96.04	2.88	98.93
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m											
HTZ- 150+SG-21+BZSS-1,0	9.20	5.25	4.45	0.80	40.17	16.02	13.00	0.22	74.65	2.24	76.89
DT-75+SG-21+BZSS-1,0	7.88	5.32	4.51	0.81	38.90	14.79	12.20	0.20	71.42	2.14	73.56
T- 70+S-11U+BZSS - 1,0	4.78	8.77	7.43	1.34	49.79	12.96	11.07	0.19	82.78	2.48	85.26
MTZ-80+S-11U+BZSS-1,0	5.34	7.85	6.65	1.20	43.72	10.44	8.75	0.16	70.92	2.13	73.05
MTZ -1221+SG-21 +BZSS-1,0	8.52	4.92	4.17	0.75	42.05	12.18	10.69	0.19	70.03	2.10	72.13
T-70+SP-11+ZOR-0,7	4.59	9.13	7.74	1.39	51.67	13.57	11.54	0.19	86.10	2.58	88.69
MTZ-80+S-11U+ZBP-0,6	3.97	9.17	7.77	1.40	33.05	13.32	11.56	0.20	67.30	2.02	69.32
MTZ-80+S-11U+ŞB-2,5	4.84	7.52	6.37	1.15	50.63	0.34	8.90	0.16	67.55	2.03	69.57
T-150K + SGBP-15	6.80	7.10	6.02	1.08	23.98	39.32	42.39	0.59	113.38	3.40	116.78
T-150K + AB-24	19.37	2.49	2.11	0.38	26.75	25.94	28.56	0.38	84.13	2.52	86.65
ZETOR MAJOR 80 + BLP-9	4.22	8.63	7.31	1.32	24.91	23.83	26.64	0.40	84.40	2.53	86.94
MTZ-82 + БН3-9	7.33	4.97	4.21	0.76	35.79	8.94	10.01	0.14	59.84	1.80	61.63
HTZ-150K + БЗУ-18	11.15	4.33	3.67	0.66	30.44	20.57	23.01	0.34	78.69	2.36	81.05
Lungimea postatei 600,0 m - 1000,0 m											
HTZ- 150+SG-21+BZSS-1,0	10.83	4.46	3.78	0.68	32.22	13.61	11.04	0.19	61.52	1.85	63.36

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DT-75+SG-21+BZSS-1,0	9.27	4.52	3.83	0.69	30.96	12.57	10.37	0.17	58.59	1.76	60.35
T - 70+S-11U+BZSS -1,0	5.37	7.81	6.62	1.19	42.26	11.53	9.86	0.17	71.63	2.15	73.78
MTZ-80+S-11U+BZSS-1,0	5.89	7.12	6.03	1.09	38.07	9.46	7.93	0.15	62.73	1.88	64.61
MTZ -1221+SG-21 +BZSS-1,0	10.03	4.18	3.54	0.64	37.65	10.35	9.08	0.16	61.42	1.84	63.26
T-70+SP-11+ZOR-0,7	5.16	8.13	6.89	1.24	43.93	12.07	10.27	0.17	74.57	2.24	76.81
MTZ -80+S-11U+ ZBP-0,6	4.45	8.18	6.93	1.25	30.75	11.88	10.32	0.18	61.31	1.84	63.15
MTZ-80+S-11U+ŞB-2,5	5.43	6.70	5.68	1.02	43.09	9.21	7.93	0.14	67.08	2.01	69.09
T-150K + SGBP-15	7.63	6.33	5.36	0.97	20.27	35.04	37.78	0.53	99.95	3.00	102.95
T-150K + AB-24	20.69	2.33	1.98	0.36	22.61	24.29	26.74	0.36	76.32	2.29	78.61
ZETOR MAJOR 80 + BLP-9	4.51	8.07	6.84	1.23	21.05	22.30	24.93	0.37	76.72	2.30	79.02
MTZ-82 + БН3-9	7.84	4.64	3.93	0.71	30.25	8.35	9.35	0.14	52.74	1.58	54.32
HTZ-150K + БЗУ-18	11.91	4.05	3.44	0.62	25.73	19.25	21.54	0.31	70.90	2.13	73.03
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m											
HTZ- 150+SG-21+BZSS-1,0	12.32	3.92	3.32	0.60	26.78	11.96	9.71	0.17	52.54	1.58	54.12
DT - 75+SG - 21+BZSS-1,0	10.54	3.98	3.37	0.61	25.95	11.05	9.12	0.15	50.25	1.51	51.75
T - 70+S-11U+BZSS -1,0	5.82	7.20	6.10	1.10	37.65	10.65	9.10	0.15	64.76	1.94	66.70
MTZ-80+S-11U+BZSS-1,0	6.28	6.68	5.66	1.02	34.32	8.88	7.44	0.14	57.45	1.72	59.17
MTZ -1221+SG-21 +BZSS-1,0	11.41	3.67	3.11	0.56	33.68	9.10	7.99	0.14	54.59	1.64	56.23
T-70+SP-11+ZOR-0,7	5.58	7.51	6.37	1.15	39.33	11.16	9.49	0.16	67.65	2.03	69.68
MTZ -80+S-11U+ ZBP-0,6	4.82	7.55	6.40	1.15	28.23	10.97	9.52	0.16	56.44	1.69	58.13
MTZ-80+S-11U+ŞB-2,5	5.89	6.18	5.24	0.94	36.41	8.49	7.31	0.13	58.52	1.76	60.28
T-150K + SGBP-15	8.29	5.82	4.93	0.89	18.27	32.25	34.77	0.49	91.60	2.75	94.35
T-150K + AB-24	22.01	2.19	1.86	0.33	20.38	22.83	25.13	0.33	70.87	2.13	73.00
ZETOR MAJOR 80 + BLP-9	4.79	7.60	6.44	1.16	18.98	21.00	23.47	0.35	71.39	2.14	73.53
MTZ-82 + БН3-9	8.34	4.36	3.70	0.67	27.27	7.85	8.79	0.13	48.41	1.45	49.86
HTZ-150K + БЗУ-18	12.67	3.81	3.23	0.58	23.20	18.10	20.25	0.30	65.65	1.97	67.62
Zona de Sud											
I. Întreprinderi mijlocii (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei până la 400,0 m											
T- 70+S-11U+BZSS - 1,0	4.36	9.62	8.15	1.47	54.18	14.21	12.14	0.21	90.36	2.71	93.07
MTZ-80+S-11U+BZSS-1,0	4.82	7.55	6.40	1.15	50.21	11.56	9.69	0.18	79.19	2.38	81.56
HTZ-2511+BSO-4	2.52	14.45	12.24	2.20	37.24	9.70	8.86	0.14	70.39	2.11	72.50
HTZ-2511+ ZOR - 0,7	2.46	14.80	12.54	2.26	32.43	7.07	6.24	0.11	60.65	1.82	62.47
T-150K + SGBP-15	6.23	7.75	6.57	1.18	26.11	42.91	46.27	0.65	123.69	3.71	127.40
T-150K + AB-24	18.34	2.63	2.23	0.40	29.12	27.40	30.16	0.40	89.71	2.69	92.41
ZETOR MAJOR 80 + BLP-9	4.00	9.10	7.71	1.39	27.11	25.14	28.11	0.42	89.88	2.70	92.58
MTZ-82 + БН3-9	6.95	5.24	4.44	0.80	38.96	9.42	10.55	0.15	64.33	1.93	66.26
HTZ-150K + БЗУ-18	10.56	4.57	3.87	0.70	33.14	21.72	24.30	0.36	84.08	2.52	86.60
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m											
HTZ- 150+SG-21+BZSS-1,0	10.68	4.52	3.83	0.69	36.62	13.8	11.20	0.19	66.33	1.99	68.32
DT - 75+SG - 21+BZSS-1,0	9.24	4.54	3.85	0.69	35.57	12.61	10.40	0.17	63.29	1.90	65.18

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
T- 70+S-11U+BZSS - 1,0	5.62	7.46	6.32	1.14	45.61	11.03	9.42	0.16	73.68	2.21	75.89
MTZ-80+S-11U+BZSS-1,0	6.26	6.70	5.68	1.02	39.75	8.91	7.46	0.14	62.95	1.89	64.84
MTZ -1221+SG-21 +BZSS-1,0	9.89	4.24	3.59	0.65	38.49	10.49	9.21	0.16	62.59	1.88	64.47
T-70+SP-11+ZOR-0,7	5.39	7.78	6.59	1.19	47.28	11.55	9.83	0.17	76.61	2.30	78.91
MTZ-80+S-11U+ZBP-0,6	4.65	7.83	6.63	1.19	30.13	11.37	9.87	0.17	59.37	1.78	61.15
MTZ-80+S-11U+ŞB-2,5	5.62	6.48	5.49	0.99	46.24	9.41	8.17	0.14	70.44	2.11	72.55
T-150K + SGBP-15	7.98	6.05	5.13	0.92	21.93	33.50	36.12	0.51	98.11	2.94	101.05
T-150K + AB-24	22.73	2.12	1.80	0.32	24.46	22.11	24.34	0.32	73.35	2.20	75.55
ZETOR MAJOR 80 + BLP-9	4.95	7.35	6.23	1.12	22.76	20.32	22.71	0.34	73.49	2.20	75.69
MTZ-82 + БН3-9	8.61	4.23	3.58	0.64	32.73	7.61	8.52	0.12	53.20	1.60	54.80
HTZ-150K + БЗУ-18	13.09	3.69	3.13	0.56	27.84	17.52	19.60	0.29	68.94	2.07	71.00
Lungimea postatei 600,0 m - 1000,0 m											
HTZ- 150+SG-21+BZSS-1,0	12.46	3.87	3.28	0.59	29.50	11.83	9.60	0.17	54.97	1.65	56.62
DT-75+SG-21+BZSS-1,0	10.79	3.89	3.29	0.59	28.44	10.80	8.91	0.15	52.19	1.57	53.76
T- 70+S-11U+BZSS - 1,0	6.25	6.71	5.68	1.02	36.91	19.91	8.47	0.14	72.13	2.16	74.30
MTZ-80+S-11U+BZSS-1,0	6.85	6.12	5.19	0.93	34.73	8.14	6.82	0.12	55.93	1.68	57.60
MTZ -1221+SG-21 +BZSS-1,0	11.55	3.63	3.08	0.55	32.78	8.99	7.89	0.14	53.43	1.60	55.03
T-70+SP-11+ZOR-0,7	6.00	6.99	5.92	1.07	40.17	10.38	8.83	0.15	66.51	2.00	68.51
MTZ -80+S-11U+ ZBP-0,6	5.18	7.03	5.96	1.07	28.23	10.21	8.86	0.15	54.48	1.63	56.12
MTZ-80+S-11U+ŞB-2,5	6.25	5.82	4.94	0.89	39.33	8.46	7.34	0.13	61.08	1.83	62.91
T-150K + SGBP-15	8.95	5.39	4.57	0.82	18.53	29.87	32.21	0.45	86.45	2.59	89.04
T-150K + AB-24	24.28	1.99	1.68	0.30	20.67	20.70	22.78	0.30	66.44	1.99	68.44
ZETOR MAJOR 80 + BLP-9	5.29	6.88	5.83	1.05	19.24	19.01	21.25	0.32	66.71	2.00	68.71
MTZ-82 + БН3-9	9.20	3.96	3.35	0.60	27.66	7.12	7.97	0.12	46.82	1.40	48.23
HTZ-150K + БЗУ-18	13.98	3.45	2.93	0.53	23.53	16.40	18.35	0.27	62.00	1.86	63.86
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m											
HTZ- 150+SG-21+BZSS-1,0	14.12	3.42	2.90	0.52	24.48	10.44	8.47	0.15	46.96	1.41	48.36
DT-75+SG- 1+BZSS-1,0	12.26	3.42	2.90	0.52	23.64	9.50	7.84	0.13	44.53	1.34	45.86
T- 70+S-11U+BZSS - 1,0	6.76	6.20	5.26	0.95	34.31	9.17	7.83	0.13	57.64	1.73	59.37
MTZ-80+S-11U+BZSS-1,0	7.31	5.74	4.86	0.87	31.38	7.63	6.39	0.12	51.26	1.54	52.79
MTZ -1221+SG-21 +BZSS-1,0	13.13	3.19	2.71	0.49	30.75	7.90	6.94	0.12	48.90	1.47	50.37
T-70+SP-11+ZOR-0,7	6.49	6.46	5.47	0.99	41.00	9.60	8.16	0.14	65.36	1.96	67.32
MTZ -80+S-11U+ ZBP-0,6	5.61	6.49	5.50	0.99	25.18	9.42	8.18	0.14	49.41	1.48	50.90
MTZ-80+S-11U+ŞB-2,5	6.77	5.38	4.56	0.82	33.26	8.46	7.34	0.13	54.57	1.64	56.21
T-150K + SGBP-15	9.73	4.96	4.20	0.76	16.70	27.48	29.62	0.42	79.18	2.38	81.56
T-150K + AB-24	25.83	1.87	1.58	0.29	18.64	19.45	21.42	0.28	61.66	1.85	63.51
ZETOR MAJOR 80 + BLP-9	5.63	6.47	5.48	0.99	17.35	17.86	19.97	0.30	61.95	1.86	63.80
MTZ-82 + БН3-9	9.78	3.72	3.15	0.57	24.93	6.70	7.50	0.11	42.96	1.29	44.24
HTZ-150K + БЗУ-18	14.87	3.25	2.75	0.50	21.21	15.42	17.25	0.25	57.38	1.72	59.10

Tăvălugirea (a. 2021)

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zona de Nord											
I. Întreprinderi mijlocii (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei pînă la 400,0 m											
T - 70+SP-11+CCŞ - 4,2	4.96	7.34	6.22	1.12	50.00	22.93	38.99	0.37	119.63	3.59	123.21
MTZ-80+SP-11+CCŞ-4,2	6.57	4.83	4.09	0.74	35.57	16.36	28.80	0.28	85.84	2.58	88.41
T-70+TJT-7,2	5.35	6.80	5.77	1.04	52.72	14.88	27.01	0.25	101.66	3.05	104.71
HTZ-2511+ 3KVG-1,4	2.08	15.25	12.93	2.33	43.72	15.48	27.57	0.27	102.30	3.07	105.37
HTZ-2511+SKG-2	1.52	20.88	17.69	3.18	59.20	19.95	35.25	0.34	135.62	4.07	139.69
MTZ-82 + KV-6	3.39	9.36	7.93	1.43	41.00	22.87	22.22	0.35	95.80	2.87	98.67
T-150K + KV-6	4.99	8.40	7.12	1.28	69.03	24.63	23.44	0.40	125.90	3.78	129.68
LTZ-60AB-10 + KK3-6	4.59	6.91	5.86	1.05	24.89	15.57	15.50	0.24	63.10	1.89	65.00
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m											
HTZ-150+SP-16+CCŞ-4,2	11.36	3.20	2.72	0.49	30.33	17.86	25.87	0.28	77.54	2.33	79.87
DT-75+SP-16+CCŞ - 4,2	10.65	2.98	2.52	0.45	29.29	16.19	25.39	0.25	74.10	2.22	76.32
T-70+TJT-7,2	6.96	5.23	4.43	0.80	40.38	11.44	20.76	0.19	78.00	2.34	80.34
MTZ-80+SP-11+CCŞ-4,2	8.41	3.77	3.20	0.58	29.51	12.78	22.50	0.22	68.78	2.06	70.84
T-70+S-11U+SKG-2	4.92	6.45	5.47	0.98	44.14	16.11	24.66	0.26	91.62	2.75	94.37
MTZ-82 + KV-6	4.35	7.29	6.18	1.11	33.20	17.83	17.31	0.27	75.91	2.28	78.19
T-150K + KV-6	6.19	6.77	5.74	1.03	57.98	19.85	18.89	0.32	103.83	3.11	106.94
LTZ-60AB-10 + KK3-6	5.69	5.58	4.73	0.85	20.91	12.56	12.50	0.19	51.74	1.55	53.29
Lungimea postatei 600,0 m - 1000,0 m											
HTZ-150+SP-16+CCŞ-4,2	13.20	2.76	2.34	0.42	26.78	15.37	22.27	0.24	67.42	2.02	69.44
DT-75+SP-16+CCŞ - 4,2	12.25	2.59	2.20	0.40	24.90	14.07	22.07	0.22	63.85	1.92	65.76
T-70+TJT-7,2	7.71	4.72	4.00	0.72	34.10	10.33	8.74	0.17	58.07	1.74	59.81
MTZ-80+SP-11+CCŞ-4,2	9.12	3.48	2.95	0.53	26.16	11.79	20.74	0.20	62.37	1.87	64.24
T-70+S-11U+SKG-2	5.11	6.21	5.26	0.95	39.96	15.52	23.74	0.25	85.68	2.57	88.25
MTZ-82 + KV-6	4.88	6.50	5.51	0.99	27.88	15.89	15.43	0.24	65.95	1.98	67.92
T-150K + KV-6	6.61	6.34	5.38	0.97	49.01	18.59	17.69	0.30	91.94	2.76	94.70
LTZ-60AB-10 + KK3-6	6.08	5.22	4.42	0.80	17.67	11.75	11.70	0.18	46.52	1.40	47.92
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m											
HTZ-150+SP-16+CCŞ-4,2	15.14	2.40	2.04	0.37	24.69	13.40	19.41	0.21	60.11	1.80	61.91
DT-75+SP-16+CCŞ - 4,2	13.32	2.38	2.02	0.36	22.17	12.94	20.30	0.20	57.99	1.74	59.73
T-70+TJT-7,2	8.38	4.34	3.68	0.66	30.54	9.50	17.24	0.16	61.78	1.85	63.64
MTZ-80+SP-11+CCŞ-4,2	9.60	3.31	2.80	0.50	24.48	11.20	19.71	0.19	58.88	1.77	60.65
T-70+S-11U+SKG-2	5.23	6.07	5.14	0.93	37.24	15.16	23.20	0.25	81.92	2.46	84.38
MTZ-82 + KV-6	5.30	5.99	5.07	0.91	25.01	14.63	14.21	0.22	60.06	1.80	61.86
T-150K + KV-6	7.03	5.96	5.05	0.91	44.17	17.48	16.64	0.28	84.54	2.54	87.07
LTZ-60AB-10 + KK3-6	6.47	4.90	4.16	0.75	15.92	11.05	10.99	0.17	43.04	1.29	44.33
Zona de Centru											
I. Întreprinderi mijlocii (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei pînă la 400,0 m											
T - 70+SP-11+CCŞ - 4,2	4.57	7.97	6.75	1.22	52.51	24.88	42.32	0.41	128.09	3.84	131.93

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MTZ -80+SP-11+CCŞ-4,2	6.04	5.25	4.45	0.80	37.45	17.80	31.32	0.30	92.12	2.76	94.89
T-70+TJT-7,2	5.08	7.17	6.07	1.09	55.24	15.67	28.44	0.26	106.77	3.20	109.97
HTZ-2511+ 3KVG-1,4	1.96	16.19	13.72	2.47	46.03	16.43	29.26	0.28	108.19	3.25	111.43
HTZ-2511+SKG-2	1.40	22.66	19.21	3.46	62.13	21.67	38.27	0.37	145.10	4.35	149.46
MTZ-82 + KV-6	3.12	10.17	8.62	1.55	43.05	24.85	24.14	0.38	102.59	3.08	105.66
T-150K + KV-6	4.59	9.13	7.74	1.39	72.48	26.77	25.48	0.44	134.30	4.03	138.33
LTZ-60AB-10 + KK3-6	4.23	7.50	6.36	1.14	26.14	16.90	16.82	0.26	67.60	2.03	69.63
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m											
HTZ-150+SP-16+CCŞ-4,2	10.57	3.44	2.92	0.53	32.63	19.19	27.81	0.30	83.38	2.50	85.88
DT-75+SP-16+CCŞ - 4,2	9.81	3.23	2.74	0.49	30.75	17.57	27.56	0.27	79.38	2.38	81.76
T-70+TJT-7,2	6.47	5.63	4.77	0.86	42.47	12.31	22.33	0.21	82.95	2.49	85.44
MTZ-80+SP-11+CCŞ-4,2	7.74	4.10	3.47	0.63	30.96	13.89	24.44	0.23	73.62	2.21	75.83
T-70+S-11U+SKG-2	4.63	6.85	5.81	1.05	46.24	17.12	26.21	0.28	96.70	2.90	99.60
MTZ-82 + KV-6	4.00	7.93	6.72	1.21	34.87	19.39	18.83	0.29	81.31	2.44	83.75
T-150K + KV-6	5.69	7.37	6.24	1.12	60.89	21.60	20.56	0.35	110.76	3.32	114.08
LTZ-60AB-10 + KK3-6	5.24	6.06	5.13	0.92	21.96	13.64	13.57	0.21	55.43	1.66	57.10
Lungimea postatei 600,0 m - 1000,0 m											
HTZ-150+SP-16+CCŞ-4,2	12.27	2.97	2.51	0.45	28.23	16.53	23.95	0.26	71.94	2.16	74.10
DT-75+SP-16+CCŞ - 4,2	11.28	2.81	2.38	0.43	26.14	15.28	23.97	0.24	68.44	2.05	70.50
T-70+TJT-7,2	7.17	5.08	4.30	0.77	35.78	11.10	20.15	0.19	72.30	2.17	74.46
MTZ-80+SP-11+CCŞ-4,2	8.38	3.79	3.21	0.58	27.40	12.83	22.58	0.22	66.82	2.00	68.82
T-70+S-11U+SKG-2	4.70	6.75	5.72	1.03	41.84	16.87	25.82	0.28	91.56	2.75	94.31
MTZ-82 + KV-6	4.49	7.07	5.99	1.08	29.28	17.27	16.78	0.26	70.65	2.12	72.77
T-150K + KV-6	6.08	6.90	5.84	1.05	51.46	20.21	19.24	0.33	98.13	2.94	101.08
LTZ-60AB-10 + KK3-6	5.60	5.67	4.80	0.86	18.56	12.76	12.70	0.19	49.88	1.50	51.38
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m											
HTZ-150+SP-16+CCŞ-4,2	14.08	2.59	2.19	0.39	25.95	14.41	20.87	0.22	64.03	1.92	65.96
DT-75+SP-16+CCŞ - 4,2	12.25	2.59	2.20	0.40	23.22	14.07	22.07	0.22	62.17	1.87	64.04
T-70+TJT-7,2	7.80	4.67	3.96	0.71	32.01	10.21	18.52	0.17	65.58	1.97	67.55
MTZ-80+SP-11+CCŞ-4,2	9.18	3.46	2.93	0.53	25.53	11.71	20.61	0.20	61.50	1.85	63.35
T-70+S-11U+SKG-2	4.81	6.60	5.59	1.01	39.12	16.48	25.23	0.27	87.69	2.63	90.32
MTZ-82 + KV-6	4.88	6.50	5.51	0.99	26.25	15.89	15.43	0.24	64.32	1.93	66.25
T-150K + KV-6	6.47	6.48	5.49	0.99	46.39	18.99	18.08	0.31	90.25	2.71	92.95
LTZ-60AB-10 + KK3-6	5.95	5.33	4.52	0.81	16.72	12.01	11.95	0.18	46.20	1.39	47.59
Zona de Sud											
I. Întreprinderi mijlocii (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei pînă la 400,0 m											
T - 70+SP-11+CCŞ - 4,2	5.35	6.80	5.77	1.04	47.90	21.26	36.15	0.35	112.47	3.37	115.84
MTZ -80+SP-11+CCŞ-4,2	7.10	4.47	3.79	0.68	34.31	15.14	26.64	0.26	80.81	2.42	83.24
T-70+TJT-7,2	5.60	6.50	5.51	0.99	50.63	14.22	25.80	0.24	97.39	2.92	100.31
HTZ-2511+ 3KVG-1,4	2.30	13.80	11.69	2.10	42.05	14.00	24.94	0.24	95.03	2.85	97.88
HTZ-2511+SKG-2	1.65	19.23	16.30	2.93	56.91	18.38	32.47	0.32	127.31	3.82	131.13
MTZ-82 + KV-6	3.66	8.67	7.35	1.32	39.36	21.19	20.58	0.32	90.11	2.70	92.81
T-150K + KV-6	5.39	7.78	6.59	1.19	66.27	22.80	21.70	0.37	118.92	3.57	122.48
LTZ-60AB-10 + KK3-6	4.96	6.40	5.42	0.98	23.89	14.41	14.34	0.22	59.26	1.78	61.03

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m											
HTZ-150+SP-16+CCŞ-4,2	12.26	2.97	2.52	0.45	29.71	19.77	28.64	0.31	81.40	2.44	83.84
DT-75+SP-16+CCŞ - 4,2	11.61	2.73	2.32	0.42	28.03	14.85	23.29	0.23	69.14	2.07	71.21
T-70+TJT-7,2	7.30	4.99	4.23	0.76	38.69	10.91	19.79	0.18	74.56	2.24	76.80
MTZ-80+SP-11+CCŞ-4,2	9.16	3.46	2.94	0.53	28.23	11.74	20.65	0.20	64.29	1.93	66.22
T-70+S-11U+SKG-2	5.36	5.92	5.02	0.90	42.27	14.79	22.64	0.24	85.86	2.58	88.44
MTZ-82 + KV-6	4.69	6.77	5.73	1.03	31.88	16.53	16.06	0.25	71.49	2.14	73.63
T-150K + KV-6	6.68	6.28	5.32	0.96	55.67	18.40	17.51	0.30	98.15	2.94	101.09
LTZ-60AB-10 + KK3-6	6.15	5.16	4.37	0.79	20.07	11.62	11.57	0.18	48.59	1.46	50.05
Lungimea postatei 600,0 m - 1000,0 m											
HTZ-150+SP-16+CCŞ-4,2	14.26	2.55	2.16	0.39	25.74	14.23	20.61	0.22	63.35	1.90	65.25
DT-75+SP-16+CCŞ - 4,2	13.36	2.38	2.01	0.36	24.07	12.90	20.24	0.20	59.78	1.79	61.57
T-70+TJT-7,2	8.10	4.49	3.81	0.69	32.84	9.83	17.83	0.17	65.17	1.96	67.12
MTZ-80+SP-11+CCŞ-4,2	9.92	3.20	2.71	0.49	24.27	10.84	19.07	0.18	57.56	1.73	59.28
T-70+S-11U+SKG-2	5.57	5.70	4.83	0.87	38.28	14.23	21.78	0.23	80.22	2.41	82.63
MTZ-82 + KV-6	5.27	6.02	5.10	0.92	26.76	14.71	14.29	0.22	62.01	1.86	63.87
T-150K + KV-6	7.14	5.87	4.98	0.90	47.05	17.21	16.38	0.28	86.79	2.60	89.39
LTZ-60AB-10 + KK3-6	6.57	4.83	4.09	0.74	16.97	10.88	10.83	0.16	43.67	1.31	44.98
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m											
HTZ-150+SP-16+CCŞ-4,2	16.20	2.25	1.90	0.34	23.86	12.52	18.14	0.19	56.95	1.71	58.66
DT-75+SP-16+CCŞ - 4,2	13.48	2.35	1.99	0.36	21.13	12.79	20.05	0.20	56.52	1.70	58.22
T-70+TJT-7,2	8.48	4.29	3.64	0.65	29.29	9.39	17.04	0.16	60.17	1.81	61.97
MTZ-80+SP-11+CCŞ-4,2	10.56	3.00	2.55	0.46	23.43	10.18	17.92	0.17	54.71	1.64	56.35
T-70+S-11U+SKG-2	5.70	5.57	4.72	0.85	35.78	13.91	21.29	0.23	76.77	2.30	79.08
MTZ-82 + KV-6	5.72	5.55	4.70	0.85	24.01	13.56	13.17	0.20	56.49	1.69	58.18
T-150K + KV-6	7.59	5.52	4.68	0.84	42.41	16.19	15.41	0.26	79.80	2.39	82.19
LTZ-60AB-10 + KK3-6	6.99	4.54	3.85	0.69	15.29	10.22	10.18	0.15	40.38	1.21	41.59

Aratul de desfundare (a. 2021)

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zona de Nord											
I. Întreprinderi mijlocii (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei pînă la 400,0 m											
T-170+PPU-50	0.11	585.71	496.36	89.35	1903.30	1255.46	969.91	16.64	4731.02	141.93	4872.95
T-170+PPN-50	0.14	460.20	390.00	70.20	1860.21	987.21	764.00	13.07	4084.69	122.54	4207.23
HTZ-150+PPN-40	0.15	429.52	364.00	65.52	1982.59	588.67	452.00	8.63	3461.41	103.84	3565.25
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m											
T-170+PPU-50	0.13	495.60	420.00	75.60	1780.71	1062.30	820.69	14.07	4173.37	125.20	4298.58

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
T-170+PPN-50	0.17	378.99	321.18	57.81	1738.87	813.00	629.18	10.77	3570.81	107.12	3677.94
HTZ-150+PPN-40	0.19	339.09	287.37	51.73	1843.47	464.74	364.74	6.74	3018.79	90.56	3109.35
Lungimea postatei 600,0 m - 1000,0 m											
T-170+PPU-50	0.14	460.20	390.00	70.20	1676.11	986.42	762.07	13.07	3897.87	116.94	4014.81
T-170+PPN-50	0.17	378.99	321.18	57.81	1634.06	813.00	629.18	10.77	3466.00	103.98	3569.98
HTZ-150+PPN-40	0.20	322.14	273.00	49.14	1738.87	441.50	345.50	6.40	2854.41	85.63	2940.05
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m											
T-170+PPU-50	0.15	429.52	364.00	65.52	1592.22	920.67	711.27	12.20	3665.88	109.98	3775.86
T-170+PPN-50	0.18	357.93	303.33	54.60	1529.25	767.83	594.22	10.17	3259.41	97.78	3357.19
HTZ-150+PPN-40	0.20	322.14	273.00	49.14	1721.30	441.50	345.60	6.40	2836.94	85.11	2922.05
Zona de Centru											
I. Întreprinderi mijlocii (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei pînă la 400,0 m											
T-170+PPU-50	0.10	644.28	546.00	98.28	1998.49	1381.00	1066.90	18.30	5108.97	153.27	5262.24
T-170+PPN-50	0.13	495.60	420.00	75.60	1952.67	1063.15	822.77	14.07	4348.26	130.45	4478.71
HTZ-150+PPN-40	0.14	460.20	390.00	70.20	2081.75	630.72	495.00	9.14	3676.81	110.30	3787.11
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m											
T-170+PPU-50	0.12	536.90	455.00	81.90	1869.83	1150.83	889.08	15.25	4461.89	133.86	4595.74
T-170+PPN-50	0.16	402.68	341.25	61.43	1825.90	863.81	668.50	11.44	3772.33	113.17	3885.50
HTZ-150+PPN-40	0.18	357.93	303.33	54.60	1935.73	490.56	386.00	7.11	3177.33	95.32	3272.65
Lungimea postatei 600,0 m - 1000,0 m											
T-170+PPU-50	0.13	495.60	420.00	75.60	1760.00	1062.31	820.69	14.07	4152.67	124.58	4277.25
T-170+PPN-50	0.16	402.68	341.25	61.43	1715.86	863.81	668.50	11.44	3662.29	109.87	3772.15
HTZ-150+PPN-40	0.19	339.09	287.37	51.73	1825.90	464.74	364.74	6.74	3001.22	90.04	3091.25
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m											
T-170+PPU-50	0.14	460.20	390.00	70.20	1671.93	986.42	762.07	13.07	3893.69	116.81	4010.50
T-170+PPN-50	0.17	378.99	321.18	57.81	1605.82	813.00	629.18	10.76	3437.75	103.13	3540.88
HTZ-150+PPN-40	0.19	339.09	287.37	51.73	1807.28	464.74	364.74	6.74	2982.59	89.48	3072.07
Zona de Sud											
I. Întreprinderi mijlocii (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei pînă la 400,0 m											
T-170+PPU-50	0.12	536.90	455.00	81.90	1789.08	1150.83	889.08	15.25	4381.14	131.43	4512.57
T-170+PPN-50	0.15	429.52	364.00	65.52	1748.70	921.40	713.06	12.20	3824.88	114.75	3939.63
HTZ-150+PPN-40	0.16	402.68	341.25	61.43	1863.76	551.88	433.12	8.00	3259.44	97.78	3357.22
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m											
T-170+PPU-50	0.14	460.20	390.00	70.20	1674.02	986.43	762.07	13.07	3895.79	116.87	4012.66
T-170+PPN-50	0.18	357.93	303.33	54.60	1634.48	767.83	594.22	10.17	3364.64	100.94	3465.58
HTZ-150+PPN-40	0.20	322.14	273.00	49.14	1722.55	441.50	346.50	6.40	2839.09	85.17	2924.27
Lungimea postatei 600,0 m - 1000,0 m											
T-170+PPU-50	0.15	429.52	364.00	65.52	1575.48	920.67	711.27	12.20	3649.14	109.47	3758.62
T-170+PPN-50	0.18	357.93	303.33	54.60	1537.20	767.83	594.22	10.17	3267.35	98.02	3365.37
HTZ-150+PPN-40	0.21	306.80	260.00	46.80	1634.48	420.48	330.00	6.10	2697.86	80.94	2778.80
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m											
T-170+PPU-50	0.16	402.68	341.25	61.43	1496.62	863.12	666.81	11.44	3440.67	103.22	3543.89
T-170+PPN-50	0.19	339.09	287.37	51.73	1437.63	727.42	562.94	9.63	3076.71	92.30	3169.01
HTZ-150+PPN-40	0.21	306.80	260.00	46.80	1617.95	420.48	330.00	6.10	2681.33	80.44	2761.77

Aratul în livezi (a. 2021)

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zona de Nord											
I. Întreprinderi mijlocii (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei pînă la 400,0 m											
Lăţimea între rînduri - 4 m											
DT-75+PLN-4-35	0.61	79.14	67.07	12.07	193.38	97.00	80.57	1.26	451.35	13.54	464.89
T-70+PS-4-30	0.55	87.77	74.38	13.39	182.70	80.08	103.82	1.24	455.61	13.67	469.27
Lăţimea între rînduri - 6 m											
DT-75+PLN-4-35	0.51	94.65	80.22	14.44	197.57	116.02	96.37	1.51	506.12	15.18	521.30
T-70+PS-4-30	0.45	107.28	90.91	16.36	186.88	97.80	126.89	1.51	520.35	15.61	535.97
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m											
Lăţimea între rînduri - 4 m											
DT-75+PLN-4-35	0.83	58.16	49.29	8.87	184.99	71.29	59.22	0.93	374.59	11.24	385.83
T-70+PS-4-30	0.72	67.05	56.82	10.23	180.81	61.13	79.31	0.95	389.25	11.68	400.92
Lăţimea între rînduri - 6 m											
DT-75+PLN-4-35	0.65	74.27	62.94	11.33	189.19	91.03	75.62	1.19	431.29	12.94	444.23
T-70+PS-4-30	0.60	80.46	68.18	12.27	182.91	73.35	95.17	1.13	433.01	12.99	446.00
Lungimea postatei 600,0 - 1000,0 m											
Lăţimea între rînduri - 4 m											
DT-75+PLN-4-35	0.90	53.64	45.46	8.18	180.81	65.75	54.61	0.86	355.67	10.67	366.34
T-70+PS-4-30	0.78	61.89	52.45	9.44	176.61	56.42	73.20	0.87	368.99	11.07	380.06
Lăţimea între rînduri - 6 m											
DT-75+PLN-4-35	0.73	66.13	56.04	10.09	196.87	81.06	67.33	1.06	412.45	12.37	424.82
T-70+PS-4-30	0.66	73.14	61.98	11.16	192.42	66.68	86.52	1.03	419.79	12.59	432.38
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m											
Lăţimea între rînduri - 4 m											
DT-75+PLN-4-35	0.97	49.77	42.18	7.59	172.22	61.00	50.67	0.79	334.45	10.03	344.48
T-70+PS-4-30	0.85	56.79	48.13	8.66	164.04	51.78	67.18	0.80	340.60	10.22	350.81
Lăţimea între rînduri - 6 m											
DT-75+PLN-4-35	0.80	60.34	51.14	9.20	180.81	73.96	61.44	0.96	377.51	11.33	388.84
T-70+PS-4-30	0.72	67.05	56.82	10.23	164.25	61.13	79.31	0.95	372.69	11.18	383.87
Zona de Centru											
I. Întreprinderi mijlocii (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei pînă la 400,0 m											
Lăţimea între rînduri - 4 m											
DT-75+PLN-4-35	0.57	84.69	71.77	12.92	203.01	103.80	86.23	1.35	479.08	14.37	493.46
T-70+PS-4-30	0.51	94.65	80.22	14.44	191.71	86.30	11.96	1.33	385.96	11.58	397.54
Lăţimea între rînduri - 6 m											
DT-75+PLN-4-35	0.47	102.71	87.04	15.67	207.41	125.89	104.58	1.64	542.23	16.27	558.50
T-70+PS-4-30	0.42	114.94	97.40	17.53	196.30	104.79	135.95	1.62	553.60	16.61	570.21
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m											
Lăţimea între rînduri - 4 m											
DT-75+PLN-4-35	0.76	63.52	53.83	9.69	194.21	77.86	64.67	1.01	401.27	12.04	413.31
T-70+PS-4-30	0.66	73.14	61.98	11.16	189.81	66.68	85.52	1.03	416.18	12.49	428.67

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lăţimea între rînduri - 6 m											
DT-75+PLN-4-35	0.80	60.34	51.14	9.20	198.61	73.96	61.44	0.96	395.31	11.86	407.17
T-70+PS-4-30	0.55	87.77	74.38	13.39	192.12	80.02	103.82	1.24	464.97	13.95	478.92
Lungimea postatei 600,0 - 1000,0 m											
Lăţimea între rînduri - 4 m											
DT-75+PLN-4-35	0.83	58.16	49.29	8.87	185.40	71.29	59.22	0.93	375.01	11.25	386.26
T-70+PS-4-30	0.72	67.05	56.82	10.23	177.78	61.13	79.31	0.94	386.21	11.59	397.80
Lăţimea între rînduri - 6 m											
DT-75+PLN-4-35	0.67	72.05	61.06	10.99	194.20	88.31	73.36	1.15	429.07	12.87	441.95
T-70+PS-4-30	0.61	79.14	67.07	12.07	189.81	72.14	93.60	1.12	435.81	13.07	448.88
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m											
Lăţimea între rînduri - 4 m											
DT-75+PLN-4-35	0.89	54.24	45.97	8.27	180.81	66.48	55.23	0.87	357.63	10.73	368.36
T-70+PS-4-30	0.76	63.52	53.83	9.69	172.22	57.91	75.13	0.90	369.68	11.09	380.77
Lăţimea între rînduri - 6 m											
DT-75+PLN-4-35	0.74	65.23	55.28	9.95	189.81	79.96	66.42	1.04	402.46	12.07	414.54
T-70+PS-4-30	0.66	73.14	61.98	11.16	172.64	66.68	86.52	1.03	400.01	12.00	412.01
Zona de Sud											
I. Întreprinderi mijlocii (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei pînă la 400,0 m											
Lăţimea între rînduri - 4 m											
DT-75+PLN-4-35	0.66	73.14	61.98	11.16	181.64	89.65	74.47	1.17	420.07	12.60	432.68
T-70+PS-4-30	0.59	81.82	69.34	12.48	171.59	74.59	96.78	1.15	425.93	12.78	438.71
Lăţimea între rînduri - 6 m											
DT-75+PLN-4-35	0.55	87.77	74.38	13.39	185.62	107.58	89.36	1.40	471.73	14.15	485.88
T-70+PS-4-30	0.49	98.52	83.49	15.03	175.77	89.82	116.53	1.39	482.03	14.46	496.49
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m											
Lăţimea între rînduri - 4 m											
DT-75+PLN-4-35	0.91	53.05	44.96	8.09	173.89	109.90	54.01	0.85	391.69	11.75	403.44
T-70+PS-4-30	0.79	61.11	51.78	9.32	170.20	55.71	72.28	0.86	360.16	10.80	370.96
Lăţimea între rînduri - 6 m											
DT-75+PLN-4-35	0.72	67.05	56.82	10.23	177.87	82.18	68.26	1.07	396.43	11.89	408.32
T-70+PS-4-30	0.66	73.14	61.98	11.16	172.01	66.68	86.52	1.03	399.38	11.98	411.36
Lungimea postatei 600,0 - 1000,0 m											
Lăţimea între rînduri - 4 m											
DT-75+PLN-4-35	0.99	48.76	41.32	7.44	169.91	59.77	49.65	0.78	328.87	9.87	338.74
T-70+PS-4-30	0.86	56.13	47.57	8.56	166.14	51.18	66.40	0.79	340.64	10.22	350.86
Lăţimea între rînduri - 6 m											
DT-75+PLN-4-35	0.80	60.34	51.14	9.20	173.89	73.96	61.44	0.96	370.59	11.12	381.71
T-70+PS-4-30	0.73	66.13	56.04	10.09	169.91	60.29	78.22	0.93	375.48	11.26	386.75
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m											
Lăţimea între rînduri - 4 m											
DT-75+PLN-4-35	1.06	45.54	38.59	6.95	161.74	55.82	46.37	0.73	310.21	9.31	319.51
T-70+PS-4-30	0.94	51.36	43.52	7.83	154.19	46.82	60.75	0.72	313.83	9.42	323.25
Lăţimea între rînduri - 6 m											
DT-75+PLN-4-35	0.88	54.86	46.49	8.37	169.91	67.24	55.85	0.88	348.74	10.46	359.20
T-70+PS-4-30	0.79	61.11	51.78	9.32	154.40	55.71	72.28	0.86	344.36	10.33	354.69

Aratul în vii (a. 2021)

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zona de Nord											
I. Întreprinderi mijlocii (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei pînă la 400,0 m											
Lăţimea între rînduri - 2,5 m											
T-70 +PCV-2,5	0.53	91.08	77.19	13.89	232.63	79.27	98.51	1.23	502.73	15.08	517.81
MTZ-921+PVC-2,5	0.56	86.20	73.05	13.15	228.03	71.73	91.20	1.22	478.38	14.35	492.73
Lăţimea între rînduri -3,0 m											
T-70 +PCV-2,5	0.66	73.14	61.98	11.16	226.35	63.65	79.11	0.99	443.24	13.30	456.54
MTZ-921+PVC-2,5	0.70	68.96	58.44	10.52	221.75	57.38	72.96	0.97	422.03	12.66	434.69
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m											
Lăţimea între rînduri - 2,5 m											
T-70 +PCV-2,5	0.72	67.05	56.82	10.23	215.89	58.35	72.51	0.90	414.70	12.44	427.14
MTZ-921+PVC-2,5	0.76	63.52	53.83	9.69	211.50	52.86	67.20	0.90	395.98	11.88	407.86
Lăţimea între rînduri -3,0 m											
T-70 +PCV-2,5	0.91	53.05	44.96	8.09	212.97	46.17	57.37	0.72	370.28	11.11	381.38
MTZ-921+PVC-2,5	0.96	50.29	42.61	7.67	208.78	41.84	53.20	0.71	354.81	10.64	365.46
Lungimea postatei 600,0 - 1000,0 m											
Lăţimea între rînduri - 2,5 m											
T-70 +PCV-2,5	0.85	56.79	48.13	8.66	208.77	49.42	61.42	0.77	377.17	11.32	388.49
MTZ-921+PVC-2,5	0.90	53.64	45.46	8.18	204.60	44.63	56.75	0.76	360.38	10.81	371.19
Lăţimea între rînduri -3,0 m											
T-70 +PCV-2,5	1.05	45.98	38.96	7.01	204.60	40.01	49.72	0.62	340.93	10.23	351.15
MTZ-921+PVC-2,5	1.11	43.49	36.86	6.63	200.41	36.19	46.00	0.61	326.70	9.80	336.50
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m											
Lăţimea între rînduri - 2,5 m											
T-70 +PCV-2,5	0.94	51.36	43.52	7.83	202.51	44.69	55.54	0.69	354.78	10.64	365.43
MTZ-921+PVC-2,5	1.00	48.27	40.91	7.36	198.53	40.17	51.07	0.61	338.65	10.16	348.81
Lăţimea între rînduri -3,0 m											
T-70 +PCV-2,5	1.15	41.98	35.57	6.40	198.32	36.53	45.40	0.57	322.80	9.68	332.48
MTZ-921+PVC-2,5	1.22	39.57	33.53	6.04	194.35	32.93	41.86	0.56	309.27	9.28	318.55
Zona de Centru											
I. Întreprinderi mijlocii (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei pînă la 400,0 m											
Lăţimea între rînduri - 2,5 m											
T-70 +PCV-2,5	0.49	98.52	83.49	15.03	248.53	85.74	106.55	1.33	540.66	16.22	556.88
MTZ-921+PVC-2,5	0.52	92.83	78.67	14.16	239.53	77.25	98.21	1.31	509.13	15.27	524.41
Lăţimea între rînduri -3,0 m											
T-70 +PCV-2,5	0.60	80.46	68.18	12.27	237.64	70.02	87.02	1.08	476.22	14.29	490.51
MTZ-921+PVC-2,5	0.64	75.43	63.92	11.51	232.84	62.77	79.80	1.06	451.90	13.56	465.46
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m											
Lăţimea între rînduri - 2,5 m											
T-70 +PCV-2,5	0.66	73.14	61.98	11.16	228.29	63.65	79.11	0.99	445.19	13.36	458.54
MTZ-921+PVC-2,5	0.70	68.96	58.44	10.52	223.22	57.34	72.96	0.97	423.45	12.70	436.15

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
Lăţimea între rînduri -3,0 m											
T-70 +PCV-2,5	0.84	57.47	48.70	8.77	223.43	47.63	62.16	0.77	391.46	11.74	403.20
MTZ-921+PVC-2,5	0.89	54.24	45.97	8.27	219.03	45.14	57.38	0.76	376.55	11.30	387.85
Lungimea postatei 600,0 - 1000,0 m											
Lăţimea între rînduri - 2,5 m											
T-70 +PCV-2,5	0.78	61.89	52.45	9.44	219.24	53.86	66.94	0.83	402.76	12.08	414.84
MTZ-921+PVC-2,5	0.83	58.16	49.29	8.87	214.85	48.4	61.53	0.82	383.76	11.51	395.27
Lăţimea între rînduri -3,0 m											
T-70 +PCV-2,5	0.97	49.77	42.18	7.59	214.87	43.31	53.83	0.67	362.45	10.87	373.32
MTZ-921+PVC-2,5	1.02	47.33	40.11	7.22	210.45	39.38	50.07	0.67	347.90	10.44	358.34
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m											
Lăţimea între rînduri - 2,5 m											
T-70 +PCV-2,5	0.87	55.49	47.02	8.46	212.55	48.29	60.01	0.75	377.08	11.31	388.40
MTZ-921+PVC-2,5	0.92	52.47	44.47	8.00	208.39	43.66	55.51	0.74	360.77	10.82	371.59
Lăţimea între rînduri -3,0 m											
T-70 +PCV-2,5	1.06	45.54	38.59	6.95	208.30	39.63	49.26	0.61	343.34	10.30	353.64
MTZ-921+PVC-2,5	1.12	43.10	36.53	6.57	204.17	35.87	45.60	0.61	329.35	9.88	339.23
Zona de Sud											
I. Întreprinderi mijlocii (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei pînă la 400,0 m											
Lăţimea între rînduri - 2,5 m											
T-70 +PCV-2,5	0.59	81.82	69.34	12.48	218.83	71.2	88.49	1.10	461.44	13.84	475.28
MTZ-921+PVC-2,5	0.62	77.86	65.98	11.88	235.36	64.79	82.37	1.10	461.48	13.84	475.32
Lăţimea între rînduri -3,0 m											
T-70 +PCV-2,5	0.72	67.05	56.82	10.23	212.75	58.35	72.51	0.90	411.55	12.35	423.90
MTZ-921+PVC-2,5	0.76	63.52	53.83	9.69	208.57	52.86	67.20	0.90	393.05	11.79	404.84
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m											
Lăţimea între rînduri - 2,5 m											
T-70 +PCV-2,5	0.79	61.11	51.78	9.32	204.39	53.18	66.09	0.82	385.59	11.57	397.15
MTZ-921+PVC-2,5	0.83	58.16	49.29	8.87	200.40	48.4	61.53	0.82	369.31	11.08	380.39
Lăţimea între rînduri -3,0 m											
T-70 +PCV-2,5	1.00	48.27	40.91	7.36	200.17	40.01	52.21	0.65	341.32	10.24	351.56
MTZ-921+PVC-2,5	1.05	45.98	38.96	7.01	196.61	39.26	48.64	0.65	331.13	9.93	341.07
Lungimea postatei 600,0 - 1000,0 m											
Lăţimea între rînduri - 2,5 m											
T-70 +PCV-2,5	0.94	51.36	43.52	7.83	196.23	44.69	55.54	0.69	348.50	10.46	358.96
MTZ-921+PVC-2,5	1.00	48.27	40.91	7.36	192.26	40.17	51.07	0.68	332.45	9.97	342.42
Lăţimea între rînduri -3,0 m											
T-70 +PCV-2,5	1.15	41.98	35.57	6.40	207.32	36.53	45.40	0.57	331.79	9.95	341.75
MTZ-921+PVC-2,5	1.21	39.90	33.81	6.09	203.35	33.2	42.21	0.56	319.21	9.58	328.79
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m											
Lăţimea între rînduri - 2,5 m											
T-70 +PCV-2,5	1.03	46.87	39.72	7.15	190.37	40.79	50.69	0.63	329.35	9.88	339.23
MTZ-921+PVC-2,5	1.08	44.70	37.88	6.82	186.61	37.2	47.29	0.63	316.42	9.49	325.92
Lăţimea între rînduri -3,0 m											
T-70 +PCV-2,5	1.26	38.31	32.47	5.84	186.40	33.34	41.44	0.52	300.01	9.00	309.01
MTZ-921+PVC-2,5	1.34	36.03	30.53	5.50	182.85	29.98	38.11	0.51	287.47	8.62	296.10

Semănatul (a. 2021)

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zona de Nord											
I. Întreprinderi mijlocii (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei pînă la 400,0 m											
a) Semănatul culturilor păioase											
T-70 +SPP-29	1.63	29.62	25.10	4.52	164.85	95.53	153.70	1.49	445.18	13.36	458.54
MTZ-80+SPP - 29	1.88	25.68	21.76	3.92	148.11	79.23	130.33	1.27	384.62	11.54	396.16
FOTON 824 + ASTRA SZ 5,4	4.28	11.28	9.56	1.72	80.53	36.83	36.69	0.56	165.90	4.98	170.87
ZETOR MAJOR 80 + SFS-2	1.76	27.43	23.24	4.18	83.99	56.32	56.71	0.92	225.37	6.76	232.13
JOHN DEERE 7930 + JOHN DEERE 455-7,6	3.75	17.18	14.56	2.62	69.03	253.41	244.28	3.82	587.73	17.63	605.36
MTZ-82 + SKP-2,1	1.24	38.93	32.99	5.94	190.36	62.75	55.18	0.99	348.21	10.45	358.66
MTZ-82 + SZŞM-6	3.59	13.45	11.40	2.05	37.65	67.12	64.69	0.99	183.90	5.52	189.41
K-700A + КСКП-2,1×5	6.11	10.54	8.94	1.61	99.37	70.54	66.62	1.09	248.17	7.45	255.61
K-744P4 + КПК 990МВ FEAT	7.55	8.53	7.23	1.30	126.35	187.52	180.15	2.80	505.36	15.16	520.52
K-744P4 + SALFORD 580-3040	6.64	9.70	8.22	1.48	104.18	325.50	315.53	4.76	759.67	22.79	782.46
T-150K + СЗУ-6	5.18	12.44	10.54	1.90	96.22	67.54	63.73	1.05	240.97	7.23	248.20
K-744P4 + AGRATOR - 8500	5.29	9.13	7.73	1.39	151.25	130.74	122.14	2.07	415.32	12.46	427.78
MTZ-1221 + AMAZONE D9 6000-TC	3.51	18.36	15.56	2.80	52.30	149.78	148.46	2.20	371.09	11.13	382.22
K-744P4 + PRIMERA DMC 9000	7.50	8.59	7.28	1.31	146.44	209.56	201.85	3.11	569.55	17.09	586.64
MTZ-1523 + СПУ-6Д	5.55	11.61	9.84	1.77	51.88	39.96	36.60	0.66	140.70	4.22	144.92
NEW HOLLAND T 8.410 + SALFORD 580-3040	3.87	16.65	14.11	2.54	127.60	365.15	350.89	5.45	865.75	25.97	891.72
b) Semănatul culturilor prăşitoare											
MTZ - 80 + SPP - 6FS	1.89	25.54	21.65	3.90	173.22	44.83	68.80	0.72	313.11	9.39	322.51
MTZ-80+SK-6FS	1.55	31.14	26.39	4.75	173.62	74.00	119.47	1.19	399.43	11.98	411.41
T-70+SK-6FS	1.61	29.98	25.41	4.57	182.42	75.11	117.63	1.17	406.31	12.19	418.50
JOHN DEERE 7830 + TEMPO TPF-3	3.56	18.10	15.34	2.76	106.68	281.38	537.21	5.16	948.54	28.46	976.99
ZETOR MAJOR 80 + VEGA 8	2.09	23.10	19.57	3.52	74.26	74.91	130.53	1.29	304.09	9.12	313.21
MTZ-1221 + TC-M 8000	2.71	23.77	20.15	3.63	102.51	78.53	78.22	1.19	284.22	8.53	292.74
MTZ-82 + TS-M4150	3.08	15.67	13.28	2.39	50.21	43.77	41.52	0.67	151.84	4.56	156.40
MTZ-1221 + CHALLENGER CH 8108	3.83	16.82	14.26	2.57	42.04	205.80	201.02	2.97	468.65	14.06	482.71
MTZ-82 + MASKAR MAXI	3.32	14.54	12.32	2.22	47.69	68.94	66.36	1.02	198.56	5.96	204.51
MTZ-82 + GASPARDO SP DORADA 8F-70	3.38	14.28	12.10	2.18	43.51	83.39	80.84	1.22	223.25	6.70	229.95
MTZ-892 + УПС - 8-02	3.46	13.95	11.82	2.13	45.39	43.78	41.62	0.67	145.41	4.36	149.78
MTZ-82 + МС-8	3.68	13.12	11.12	2.00	43.92	30.17	28.29	0.47	115.98	3.48	119.46
MTZ-82 + СНПП-5,6К	3.52	13.71	11.62	2.09	44.98	29.12	27.19	0.46	115.46	3.46	118.93
MTZ-1221 + GASPARDO SP/540 8 ROWS	3.67	17.56	14.88	2.68	48.11	92.68	89.14	1.38	248.86	7.47	256.33
MTZ-82 + TC-M-4150A	3.30	14.63	12.40	2.23	56.27	73.02	70.37	1.08	215.36	6.46	221.82
c) Semănatul legumelor											
MTZ - 80 + SO-4,2	1.33	36.30	30.76	5.54	206.90	91.05	148.07	1.46	483.77	14.51	498.28

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MTZ - 80 + SLS - 12	1.23	39.25	33.26	5.99	224.67	120.85	201.33	1.91	588.01	17.64	605.65
MTZ-80+SK-6FS	1.40	34.48	29.22	5.26	187.44	81.94	132.27	1.32	437.45	13.12	450.57
d) Semănatul sfeclei de zahăr											
T-70+SK-12FS	2.14	22.56	19.12	3.44	126.98	110.22	187.34	1.74	448.84	13.47	462.31
MTZ - 80 + SK -12	2.10	22.99	19.48	3.51	131.62	96.97	166.23	1.56	419.37	12.58	431.95
MTZ - 80 + SK -12FS	1.76	27.43	23.24	4.18	133.04	127.07	225.39	2.09	515.02	15.45	530.47
MT3-1221 + TC-M 8000	2.84	22.69	19.23	3.46	102.51	80.33	80.20	1.24	286.96	8.61	295.57
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m											
a) Semănatul culturilor păioase											
HTZ-150+SP-11+SPP-29	6.43	10.02	8.49	1.53	82.42	69.35	110.50	1.02	273.31	8.20	281.51
DT-75+SP-11+SPP-29	5.51	8.76	7.42	1.34	58.98	76.07	124.70	1.18	269.69	8.09	277.79
T-70+SPP-29	2.03	23.78	20.15	3.63	131.99	70.59	113.57	1.10	341.03	10.23	351.26
MTZ-80+SPP-29	2.34	20.63	17.48	3.15	121.32	58.57	96.72	0.94	298.18	8.95	307.13
FOTON 824 + ASTRA SZ 5,4	5.24	9.21	7.81	1.41	68.46	30.09	29.97	0.46	138.18	4.15	142.33
ZETOR MAJOR 80 + SFS-2	2.16	22.35	18.94	3.41	71.39	45.89	46.21	0.75	186.59	5.60	192.19
JOHN DEERE 7930 + JOHN DEERE 455-7,6	4.60	14.01	11.87	2.14	58.68	206.59	199.14	3.11	481.53	14.45	495.97
MTZ-82 + SKP-2,1	1.52	31.76	26.91	4.84	161.81	51.19	45.01	0.81	290.59	8.72	299.30
MTZ-82 + SZŞM-6	4.40	10.97	9.30	1.67	32.00	54.76	52.78	0.81	151.32	4.54	155.86
K-700A + KCKП-2,1×5	7.50	8.59	7.28	1.31	84.46	57.47	54.27	0.89	205.68	6.17	211.85
K-744P4 + КПК 990МБ FEAT	9.26	6.96	5.90	1.06	107.40	152.90	146.88	2.28	416.42	12.49	428.91
K-744P4 + SALFORD 580-3040	8.14	7.91	6.71	1.21	88.55	265.52	257.39	3.89	623.25	18.70	641.95
T-150K + СЗУ-6	6.35	10.15	8.60	1.55	81.80	55.09	51.98	0.85	199.87	6.00	205.87
K-744P4 + AGRATOR - 8500	6.49	7.44	6.30	1.13	128.56	106.57	99.56	1.68	343.80	10.31	354.12
MTZ-1221 + AMAZONE D9 6000-TC	4.15	15.52	13.16	2.37	40.26	126.68	125.57	1.86	309.89	9.30	319.19
K-744P4 + PRIMERA DMC 9000	9.20	7.00	5.93	1.07	124.47	170.84	164.55	2.54	469.40	14.08	483.48
MTZ-1523 + СПУ-6Д	6.81	9.46	8.02	1.44	44.10	32.57	29.83	0.53	116.48	3.49	119.98
NEW HOLLAND T 8.410 + SALFORD 580-3040	4.74	13.59	11.52	2.07	108.46	298.13	286.49	4.45	711.12	21.33	732.46
b) Semănatul culturilor prăşitoare											
MTZ - 80 + SPP - 6FS	2.30	20.99	17.79	3.20	129.91	36.84	56.54	0.59	244.87	7.35	252.21
MTZ -80 + SK - 8FS	2.43	19.87	16.84	3.03	124.47	67.79	114.08	1.09	327.29	9.82	337.11
MTZ -80 + SK - 6FS	1.96	24.63	20.87	3.76	152.30	58.53	94.48	0.94	330.88	9.93	340.81
JOHN DEERE 7830 + TEMPO TPF-3	4.21	15.30	12.97	2.33	82.15	237.94	454.27	4.36	794.03	23.82	817.85
ZETOR MAJOR 80 + VEGA 8	2.48	19.47	16.50	2.97	57.18	63.13	110.00	1.08	250.86	7.53	258.39
MT3-1221 + TC-M 8000	3.21	20.07	17.01	3.06	78.93	66.30	66.03	1.01	232.34	6.97	239.31
MTZ-82 + TS-M4150	3.78	12.77	10.82	1.95	42.67	35.66	33.83	0.55	125.49	3.76	129.25
MTZ-1221 + CHALLENGER CH 8108	4.70	13.71	11.62	2.09	35.74	167.70	163.81	2.42	383.38	11.50	394.88
MTZ-82 + MASKAR MAXI	4.08	11.83	10.03	1.80	40.54	56.10	54.00	0.83	163.30	4.90	168.20
MTZ-82 + GASPARDO SP DORADA 8F-70	4.15	11.63	9.86	1.77	36.98	67.92	65.84	1.00	183.37	5.50	188.88
MTZ-892 + УПС - 8-02	4.24	11.39	9.65	1.74	38.58	35.73	33.97	0.54	120.21	3.61	123.81
MTZ-82 + MC-8	4.51	10.70	9.07	1.63	37.34	24.62	23.09	0.39	96.13	2.88	99.01

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MTZ-82 + СНПП-5,6К	4.32	11.17	9.47	1.70	38.23	23.73	22.16	0.38	95.66	2.87	98.53
MTZ-1221 + GASPARDO SP/540 8 ROWS	4.50	14.32	12.13	2.18	40.89	75.58	72.70	1.12	204.62	6.14	210.75
MTZ-82 + TC-M-4150A	4.05	11.92	10.10	1.82	47.83	59.49	57.34	0.88	177.46	5.32	182.78
c) Semănatul legumelor											
MTZ - 80 + SO-4,2	1.69	28.56	24.21	4.36	171.34	71.65	116.53	1.15	389.23	11.68	400.91
MTZ - 80 + SLS- 12	1.51	31.97	27.09	4.88	113.53	98.44	163.99	1.56	409.49	12.28	421.77
MTZ -80 + SK - 6FS	1.62	29.80	25.25	4.55	176.35	70.66	114.31	1.14	392.26	11.77	404.02
d) Semănatul sfeclei de zahăr											
T-70+SK-12FS	2.64	18.29	15.50	2.79	109.41	89.34	151.86	1.41	370.30	11.11	381.41
MTZ - 80+SK - 12	2.60	18.57	15.73	2.83	112.76	78.32	134.27	1.26	345.17	10.36	355.53
MTZ - 80 + SK -12FS	2.60	18.57	15.73	2.83	115.26	88.33	152.58	1.42	376.16	11.28	387.44
MT3-1221 + TC-M 8000	3.74	17.23	14.60	2.63	88.15	61.00	60.90	0.94	228.22	6.85	235.07
Zona de Centru											
I. Întreprinderi mijlocii (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei pînă la 400,0 m											
a) Semănatul culturilor păioase											
T-70 +SPP-29	1.50	32.18	27.27	4.91	173.01	95.53	153.70	1.49	455.91	13.68	469.59
MTZ-80+SPP - 29	1.73	27.90	23.65	4.26	156.48	79.23	130.33	1.27	395.21	11.86	407.07
FOTON 824 + ASTRA SZ 5,4	3.93	12.28	10.41	1.87	84.56	40.11	39.96	0.61	177.52	5.33	182.85
ZETOR MAJOR 80 + SFS-2	1.62	29.80	25.25	4.55	88.19	61.19	61.61	1.00	241.79	7.25	249.05
JOHN DEERE 7930 + JOHN DEERE 455-7,6	3.45	18.67	15.83	2.85	72.48	275.45	265.52	4.15	636.28	19.09	655.37
MTZ-82 + SKP-2,1	1.14	42.35	35.89	6.46	199.89	68.25	60.02	1.08	371.58	11.15	382.73
MTZ-82 + SZŞM-6	3.30	14.63	12.40	2.23	39.54	73.02	70.37	1.08	198.63	5.96	204.59
K-700A + КСКП-2,1×5	5.62	11.46	9.72	1.75	104.33	76.69	72.43	1.19	266.10	7.98	274.09
K-744P4 + КПК 990МБ FEAT	6.90	9.34	7.91	1.42	132.67	205.19	197.12	3.06	547.38	16.42	563.80
K-744P4 + SALFORD 580-3040	7.20	8.95	7.58	1.37	109.39	300.18	290.99	4.39	713.90	21.42	735.32
T-150K + СЗУ-6	7.50	8.59	7.28	1.31	101.04	46.65	44.01	0.72	201.02	6.03	207.05
K-744P4 + AGRATOR - 8500	4.87	9.91	8.40	1.51	158.81	142.01	132.67	2.24	445.66	13.37	459.03
MTZ-1221 + AMAZONE D9 6000-TC	3.26	19.76	16.75	3.01	54.91	161.26	159.85	2.37	398.15	11.94	410.09
K-744P4 + PRIMERA DMC 9000	6.90	9.34	7.91	1.42	153.75	227.79	219.40	3.38	613.66	18.41	632.07
MTZ-1523 + СПУ-6Д	5.11	12.61	10.68	1.92	54.47	43.40	39.75	0.71	150.94	4.53	155.47
NEW HOLLAND T 8.410 + SALFORD 580-3040	3.56	18.10	15.34	2.76	133.99	396.95	381.45	5.92	936.41	28.09	964.50
b) Semănatul culturilor prăşitoare											
MTZ - 80 + SPP - 6FS	1.76	27.43	23.24	4.18	181.80	48.14	73.88	0.77	332.02	9.96	341.98
MTZ-80+SK-6FS	1.42	34.00	28.81	5.19	182.43	80.78	130.41	1.30	428.91	12.87	441.78
T-70+SK-6FS	1.49	32.40	27.46	4.94	191.42	81.16	127.11	1.26	433.34	13.00	446.34
JOHN DEERE 7830 + TEMPO TPF-3	3.31	19.46	16.50	2.97	112.02	302.64	577.79	5.55	1017.46	30.52	1047.98
ZETOR MAJOR 80 + VEGA 8	1.95	24.76	20.98	3.78	77.97	80.29	139.90	1.38	324.30	9.73	334.03
MT3-1221 + TC-M 8000	2.52	25.57	21.67	3.90	107.63	84.45	84.12	1.28	303.04	9.09	312.13
MTZ-82 + TS-M4150	2.84	17.00	14.40	2.59	52.71	47.47	45.03	0.73	162.94	4.89	167.83
MTZ-1221 + CHALLENGER CH 8108	3.53	18.25	15.47	2.78	44.14	223.29	218.10	3.22	507.01	15.21	522.22

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
MTZ-82 + MASKAR MAXI	3.06	15.78	13.37	2.41	50.08	74.80	72.00	1.11	213.77	6.41	220.18
MTZ-82 + GASPARDO SP DORADA 8F-70	3.11	15.52	13.15	2.37	45.68	90.63	87.86	1.33	241.03	7.23	248.26
MTZ-892 + УПС - 8-02	3.18	15.18	12.86	2.32	47.66	47.64	45.29	0.73	156.50	4.69	161.19
MTZ-82 + MC-8	3.38	14.28	12.10	2.18	46.12	32.85	30.80	0.51	124.57	3.74	128.31
MTZ-82 + СНПП-5,6К	3.24	14.90	12.63	2.27	47.22	31.64	29.54	0.50	123.80	3.71	127.52
MTZ-1221 + GASPARDO SP/540 8 ROWS	3.38	19.06	16.15	2.91	50.52	100.63	96.79	1.50	268.49	8.05	276.55
MTZ-82 + TC-M-4150A	3.04	15.88	13.46	2.42	59.09	79.26	76.39	1.17	231.79	6.95	238.74
c) Semănatul legumelor											
MTZ - 80 + SO-4,2	1.22	39.57	33.53	6.04	217.36	99.25	161.42	1.59	519.18	15.58	534.76
MTZ - 80 + SLS - 12	1.13	42.72	36.20	6.52	235.97	131.56	219.14	2.08	631.47	18.94	650.42
MTZ-80+SK-6FS	1.30	37.13	31.47	5.66	268.72	88.24	142.45	1.42	537.96	16.14	554.10
d) Semănatul sfeclei de zahăr											
T-70+SK-12FS	1.97	24.50	20.77	3.74	133.47	119.73	203.50	1.89	483.09	14.49	497.58
MTZ - 80 + SK -12	1.93	25.01	21.20	3.82	138.07	105.51	180.87	1.70	451.17	13.53	464.70
MTZ - 80 + SK -12FS	1.65	29.26	24.79	4.46	139.54	139.18	240.11	2.23	550.31	16.51	566.82
MTЗ-1221 + TC-M 8000	2.61	24.69	20.92	3.77	107.63	87.41	87.26	1.35	308.34	9.25	317.59
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m											
a) Semănatul culturilor păioase											
HTZ-150+SP-11+SPP-29	5.92	10.88	9.22	1.66	86.61	75.33	120.01	1.11	293.94	8.82	302.76
DT-75+SP-11+SPP-29	5.07	9.52	8.07	1.45	62.13	82.67	135.52	1.28	291.12	8.73	299.85
T-70+SPP-29	1.87	25.81	21.88	3.94	146.64	75.63	123.28	1.20	372.57	11.18	383.74
MTZ-80+SPP-29	2.15	22.45	19.03	3.43	127.39	63.75	105.27	1.02	319.89	9.60	329.48
FOTON 824 + ASTRA SZ 5,4	4.82	10.02	8.49	1.53	74.42	32.71	32.58	0.50	150.21	4.51	154.72
ZETOR MAJOR 80 + SFS-2	1.99	24.26	20.56	3.70	77.61	49.81	50.16	0.81	202.65	6.08	208.73
JOHN DEERE 7930 + JOHN DEERE 455-7,6	4.23	15.23	12.91	2.32	63.78	224.66	216.56	3.39	523.62	15.71	539.33
MTZ-82 + SKP-2,1	1.40	34.48	29.22	5.26	175.90	55.58	48.87	0.88	315.71	9.47	325.18
MTZ-82 + SZŞM-6	4.05	11.92	10.10	1.82	34.79	59.49	57.34	0.88	164.43	4.93	169.36
K-700A + КСКП-2,1×5	6.90	9.34	7.91	1.42	91.82	62.46	58.99	0.97	223.58	6.71	230.28
K-744P4 + КПК 990МБ FEAT	8.52	7.56	6.41	1.15	116.75	166.17	159.64	2.48	452.61	13.58	466.19
K-744P4 + SALFORD 580-3040	7.49	8.60	7.29	1.31	96.26	288.56	279.72	4.22	677.37	20.32	697.69
T-150K + СЗУ-6	5.84	11.03	9.35	1.68	88.91	59.91	56.52	0.93	217.30	6.52	223.82
K-744P4 + AGRATOR - 8500	5.97	8.09	6.85	1.23	139.75	115.85	108.23	1.83	373.74	11.21	384.95
MTZ-1221 + AMAZONE D9 6000-TC	3.86	16.69	14.15	2.55	42.28	136.20	135.00	2.00	332.17	9.96	342.13
K-744P4 + PRIMERA DMC 9000	8.47	7.61	6.45	1.16	135.30	185.56	178.73	2.75	509.96	15.30	525.25
MTZ-1523 + СПУ-6Д	6.27	10.28	8.71	1.57	47.93	35.37	32.40	0.58	126.55	3.80	130.35
NEW HOLLAND T 8.410 + SALFORD 580-3040	4.36	14.78	12.52	2.25	117.91	324.11	311.46	4.83	773.09	23.19	796.29
b) Semănatul culturilor prăşitoare											
MTZ - 80 + SPP - 6FS	2.14	22.56	19.12	3.44	136.39	39.59	60.76	0.64	259.94	7.80	267.74
MTZ -80 + SK - 8FS	2.24	21.55	18.26	3.29	130.54	37.61	63.32	0.60	253.62	7.61	261.23
MTZ -80 + SK - 6FS	1.80	26.82	22.73	4.09	160.04	63.73	102.88	1.02	354.48	10.63	365.12
JOHN DEERE 7830 + TEMPO TPF-3	3.92	16.44	13.93	2.51	86.25	255.54	487.88	4.69	850.79	25.52	876.32

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZETOR MAJOR 80 + VEGA 8	2.31	20.90	17.71	3.19	60.04	67.78	118.10	1.16	267.98	8.04	276.02
MT3-1221 + TC-M 8000	2.99	21.55	18.26	3.29	82.88	71.17	70.89	1.08	247.57	7.43	255.00
MTZ-82 + TS-M4150	3.48	13.87	11.76	2.12	46.39	38.74	36.75	0.59	136.35	4.09	140.44
MTZ-1221 + CHALLENGER CH 8108	4.33	14.88	12.61	2.27	38.85	182.03	177.80	2.63	416.19	12.49	428.68
MTZ-82 + MASKAR MAXI	3.75	12.87	10.91	1.96	44.07	61.03	58.75	0.91	177.63	5.33	182.96
MTZ-82 + GASPARDO SP DORADA 8F-70	3.82	12.64	10.71	1.93	40.21	73.79	71.53	1.08	199.24	5.98	205.22
MTZ-892 + УПС - 8-02	3.90	12.38	10.49	1.89	41.95	38.84	36.93	0.59	130.69	3.92	134.61
MTZ-82 + MC-8	4.15	11.63	9.86	1.77	40.59	26.75	25.09	0.42	104.48	3.13	107.61
MTZ-82 + СНПП-5,6К	3.97	12.16	10.30	1.85	41.55	25.82	24.11	0.41	104.05	3.12	107.17
MTZ-1221 + GASPARDO SP/540 8 ROWS	4.14	15.56	13.19	2.37	44.45	82.15	79.02	1.22	222.41	6.67	229.08
MTZ-82 + TC-M-4150A	3.73	12.94	10.97	1.97	51.99	64.60	62.26	0.96	192.75	5.78	198.53
c) Semănatul legumelor											
MTZ - 80 + SO-4,2	1.55	31.14	26.39	4.75	180.11	78.12	127.05	1.25	417.67	12.53	430.20
MTZ - 80 + SLS- 12	1.39	34.73	29.43	5.30	202.93	106.94	178.15	1.69	524.44	15.73	540.17
MTZ -80 + SK - 6FS	1.51	31.97	27.09	4.88	185.13	75.97	122.64	1.22	416.93	12.51	429.44
d) Semănatul sfeclei de zahăr											
T-70+SK-12FS	2.43	19.87	16.84	3.03	114.85	95.11	161.65	1.50	392.98	11.79	404.76
MTZ - 80+SK - 12	2.39	20.20	17.12	3.08	118.41	85.21	146.06	1.37	371.24	11.14	382.38
MTZ - 80 + SK -12FS	2.39	20.20	17.12	3.08	121.13	96.09	165.98	1.54	404.94	12.15	417.09
MT3-1221 + TC-M 8000	3.26	19.76	16.75	3.01	92.56	69.98	69.87	1.08	253.25	7.60	260.85
Zona de Sud											
I. Întreprinderi mijlocii (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei pînă la 400,0 m											
a) Semănatul culturilor păioase											
T-70 +SPP-29	1.76	27.43	23.24	4.18	154.80	81.42	131.00	1.27	395.91	11.88	407.79
MTZ-80+SPP - 29	2.03	23.78	20.15	3.63	142.24	67.52	111.50	1.08	346.12	10.38	356.51
FOTON 824 + ASTRA SZ 5,4	4.62	10.45	8.85	1.59	75.71	34.12	33.99	0.52	154.79	4.64	159.43
ZETOR MAJOR 80 + SFS-2	1.90	25.41	21.53	3.88	78.95	52.17	52.53	0.85	209.91	6.30	216.21
JOHN DEERE 7930 + JOHN DEERE 455-7,6	4.05	15.91	13.48	2.43	64.89	234.64	226.19	3.54	545.17	16.35	561.52
MTZ-82 + SKP-2,1	1.34	36.03	30.53	5.50	178.95	58.07	51.06	0.92	325.02	9.75	334.77
MTZ-82 + SZŞM-6	3.87	12.47	10.57	1.90	35.40	62.26	60.01	0.92	171.06	5.13	176.19
K-700A + КСКП-2,1×5	6.60	9.76	8.27	1.49	93.40	65.30	61.67	1.01	231.15	6.93	238.09
K-744P4 + КПК 990МБ FEAT	8.16	7.90	6.69	1.20	118.77	173.51	166.68	2.59	469.44	14.08	483.53
K-744P4 + SALFORD 580-3040	7.17	8.99	7.62	1.37	97.93	301.44	292.21	4.41	704.97	21.15	726.12
T-150K + СЗУ-6	5.59	11.53	9.77	1.76	90.45	62.58	59.05	0.97	224.58	6.74	231.32
K-744P4 + AGRATOR - 8500	5.71	8.45	7.16	1.29	142.18	121.12	113.16	1.91	386.82	11.60	398.43
MTZ-1221 + AMAZONE D9 6000-TC	3.79	17.00	14.41	2.59	49.15	138.71	137.49	2.03	344.39	10.33	354.73
K-744P4 + PRIMERA DMC 9000	8.10	7.95	6.74	1.21	137.65	194.04	186.89	2.88	529.42	15.88	545.30
MTZ-1523 + СПУ-6Д	6.00	10.74	9.10	1.64	48.76	36.96	33.85	0.61	130.92	3.93	134.85
NEW HOLLAND T 8.410 + SALFORD 580-3040	4.17	15.45	13.09	2.36	119.95	338.88	325.65	5.06	804.98	24.15	829.13

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
b) Semănatul culturilor prăşitoare											
MTZ - 80 + SPP - 6FS	2.04	23.66	20.05	3.61	162.76	41.54	63.74	0.67	292.37	8.77	301.15
MTZ-80+SK-6FS	1.67	28.91	24.50	4.41	163.37	68.69	110.89	1.10	372.96	11.19	384.15
T-70+SK-6FS	1.74	27.74	23.51	4.23	171.53	69.50	108.83	1.08	378.68	11.36	390.04
JOHN DEERE 7830 + TEMPO TPF-3	3.84	16.78	14.22	2.56	100.29	260.87	498.04	4.78	880.76	26.42	907.18
ZETOR MAJOR 80 + VEGA 8	2.26	21.36	18.10	3.26	69.81	69.28	120.71	1.19	282.35	8.47	290.82
MT3-1221 + TC-M 8000	2.93	21.99	18.63	3.35	96.35	72.63	72.34	1.10	264.42	7.93	272.35
MTZ-82 + TS-M4150	3.33	14.50	12.29	2.21	47.19	40.48	38.41	0.62	141.20	4.24	145.44
MTZ-1221 + CHALLENGER CH 8108	4.14	15.56	13.19	2.37	39.53	190.39	185.96	2.75	434.19	13.03	447.22
MTZ-82 + MASKAR MAXI	3.59	13.45	11.40	2.05	44.83	63.75	61.37	0.95	184.35	5.53	189.88
MTZ-82 + GASPARDO SP DORADA 8F-70	3.65	13.23	11.21	2.02	40.89	77.22	74.86	1.13	207.34	6.22	213.56
MTZ-892 + УПС - 8-02	3.73	12.94	10.97	1.97	42.67	40.61	38.61	0.62	135.46	4.06	139.52
MTZ-82 + МС-8	3.97	12.16	10.30	1.85	41.30	27.96	26.23	0.44	108.08	3.24	111.33
MTZ-82 + СНПП-5,6К	3.80	12.70	10.77	1.94	42.27	26.97	25.19	0.43	107.56	3.23	110.79
MTZ-1221 + GASPARDO SP/540 8 ROWS	3.96	16.27	13.79	2.48	45.22	85.89	82.61	1.28	231.27	6.94	238.21
MTZ-82 + TC-M-4150A	3.57	13.52	11.46	2.06	52.89	67.49	65.05	1.00	199.96	6.00	205.95
c) Semănatul legumelor											
MTZ - 80 + SO-4,2	1.44	33.52	28.41	5.11	194.54	84.09	136.76	1.35	450.27	13.51	463.77
MTZ - 80 + SLS - 12	1.33	36.30	30.76	5.54	211.29	111.77	186.19	1.77	547.32	16.42	563.74
MTZ-80+SK-6FS	1.51	31.97	27.09	4.88	196.02	75.97	122.64	1.22	427.81	12.83	440.65
d) Semănatul sfeclei de zahăr											
T-70+SK-12FS	2.31	20.90	17.71	3.19	119.45	102.11	173.55	1.61	417.62	12.53	430.14
MTZ - 80 + SK -12	2.27	21.27	18.02	3.24	123.64	89.71	153.78	1.44	389.83	11.69	401.53
MTZ - 80 + SK -12FS	1.90	25.41	21.53	3.88	124.89	120.86	208.78	1.94	481.88	14.46	496.33
MT3-1221 + TC-M 8000	3.06	21.05	17.84	3.21	96.35	74.55	74.43	1.15	267.54	8.03	275.57
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m											
a) Semănatul culturilor păioase											
HTZ-150+SP-11+SPP-29	6.94	9.28	7.87	1.42	77.41	64.25	102.38	0.94	254.26	7.63	261.89
DT-75+SP-11+SPP-29	5.95	8.11	6.88	1.24	55.44	70.44	115.47	1.09	250.55	7.52	258.07
T-70+SPP-29	2.19	22.04	18.68	3.36	131.16	65.43	106.19	1.02	325.84	9.78	335.62
MTZ-80+SPP-29	2.52	19.16	16.23	2.92	114.01	54.39	89.82	0.87	278.24	8.35	286.59
FOTON 824 + ASTRA SZ 5,4	5.66	8.53	7.23	1.30	64.35	27.85	27.74	0.42	128.90	3.87	132.76
ZETOR MAJOR 80 + SFS-2	2.33	20.72	17.56	3.16	67.11	42.55	42.84	0.70	173.91	5.22	179.12
JOHN DEERE 7930 + JOHN DEERE 455-7,6	4.97	12.96	10.99	1.98	55.16	191.21	184.32	2.88	446.53	13.40	459.92
MTZ-82 + SKP-2,1	1.64	29.44	24.95	4.49	152.10	47.45	41.72	0.75	271.45	8.14	279.59
MTZ-82 + SZŞM-6	4.75	10.16	8.61	1.55	30.08	50.73	48.89	0.75	140.61	4.22	144.83
K-700A + КСКП-2,1×5	8.10	7.95	6.74	1.21	79.40	53.21	50.25	0.82	191.64	5.75	197.39
K-744P4 + КПК 990МБ FEAT	10.01	6.44	5.45	0.98	100.96	141.44	135.88	2.11	386.82	11.60	398.42
K-744P4 + SALFORD 580-3040	8.79	7.33	6.21	1.12	83.24	245.88	238.35	3.60	578.40	17.35	595.76
T-150K + СЗУ-6	6.86	9.39	7.96	1.43	76.88	51.00	48.12	0.79	186.18	5.59	191.77
K-744P4 + AGRATOR - 8500	7.01	6.89	5.84	1.05	120.84	98.66	92.17	1.56	320.12	9.60	329.73

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MTZ-1221 + AMAZONE D9 6000-TC	4.49	14.35	12.16	2.19	37.85	117.09	116.06	1.72	287.06	8.61	295.68
K-744P4 + PRIMERA DMC 9000	9.94	6.48	5.49	0.99	117.00	158.12	152.30	2.35	436.25	13.09	449.34
MTZ-1523 + СПУ-6Д	7.36	8.75	7.42	1.34	41.45	30.13	27.60	0.49	108.43	3.25	111.68
NEW HOLLAND T 8.410 + SALFORD 580-3040	5.12	12.58	10.66	1.92	101.96	276.00	265.23	4.12	659.89	19.80	679.69
b) Semănatul culturilor prăşitoare											
MTZ - 80 + SPP - 6FS	2.48	19.47	16.50	2.97	122.16	34.17	52.43	0.55	228.78	6.86	235.64
MTZ -80 + SK - 8FS	2.62	18.43	15.61	2.81	116.73	62.87	105.81	1.01	304.85	9.15	313.99
MTZ -80 + SK - 6FS	2.12	22.77	19.30	3.47	143.29	54.11	87.35	0.87	308.40	9.25	317.65
JOHN DEERE 7830 + TEMPO TPF-3	4.55	14.16	12.00	2.16	77.22	220.16	420.32	4.04	735.90	22.08	757.97
ZETOR MAJOR 80 + VEGA 8	2.68	18.01	15.26	2.75	53.75	58.42	101.79	1.00	232.99	6.99	239.98
MT3-1221 + TC-M 8000	3.47	18.57	15.73	2.83	74.20	61.33	61.09	0.93	216.11	6.48	222.59
MTZ-82 + TS-M4150	4.08	11.83	10.03	1.80	40.12	33.04	31.35	0.51	116.84	3.51	120.35
MTZ-1221 + CHALLENGER CH 8108	5.08	12.68	10.75	1.93	33.60	155.16	151.55	2.24	355.23	10.66	365.89
MTZ-82 + MASKAR MAXI	4.40	10.97	9.30	1.67	38.10	52.02	50.07	0.77	151.94	4.56	156.49
MTZ-82 + GASPARDO SP DORADA 8F-70	4.48	10.78	9.13	1.64	34.76	62.92	60.99	0.92	170.37	5.11	175.48
MTZ-892 + УПС - 8-02	4.58	10.54	8.93	1.61	36.27	33.08	31.45	0.50	111.84	3.36	115.19
MTZ-82 + MC-8	4.87	9.91	8.40	1.51	35.10	22.80	21.38	0.36	89.55	2.69	92.23
MTZ-82 + СНПП-5,6К	4.66	10.36	8.78	1.58	35.93	22.00	20.54	0.35	89.17	2.68	91.85
MTZ-1221 + GASPARDO SP/540 8 ROWS	4.86	13.26	11.23	2.02	38.44	69.98	67.31	1.04	190.03	5.70	195.73
MTZ-82 + TC-M-4150A	4.38	11.02	9.34	1.68	44.96	55.01	53.02	0.82	164.82	4.94	169.77
c) Semănatul legumelor											
MTZ - 80 + SO-4,2	1.83	26.38	22.36	4.02	161.09	66.17	107.61	1.06	362.31	10.87	373.18
MTZ - 80 + SLS- 12	1.63	29.62	25.10	4.52	181.59	91.20	151.92	1.44	455.76	13.67	469.44
MTZ -80 + SK - 6FS	1.75	27.59	23.38	4.21	165.68	65.55	105.82	1.05	365.68	10.97	376.65
d) Semănatul sfeclei de zahăr											
T-70+SK-12FS	2.85	16.94	14.35	2.58	102.92	82.47	140.18	1.30	343.81	10.31	354.12
MTZ - 80+SK - 12	2.81	17.18	14.56	2.62	108.57	72.47	124.23	1.16	323.61	9.71	333.32
MTZ - 80 + SK -12FS	2.81	17.18	14.56	2.62	108.57	81.73	141.17	1.31	349.96	10.50	360.46
MT3-1221 + TC-M 8000	3.83	16.82	14.26	2.57	82.87	59.56	59.47	0.92	219.64	6.59	226.23
Zona de Nord											
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei 600,0 – 1000,0 m											
a) Semănatul culturilor păioase											
HTZ-150+SP-11+SPP-29	7.16	9.00	7.63	1.37	82.84	62.28	99.23	0.91	254.26	7.63	261.88
DT-75+SPP-29-SP-11	5.97	8.09	6.85	1.23	54.86	70.21	115.09	1.08	249.33	7.48	256.81
T-70+SPP - 29	2.12	22.77	19.30	3.47	139.96	67.59	108.75	1.06	340.13	10.20	350.33
MTZ-80+SPP-29	2.48	19.47	16.50	2.97	138.91	55.27	91.27	0.89	305.80	9.17	314.98
FOTON 824 + ASTRA SZ 5,4	5.47	8.83	7.48	1.35	64.43	28.82	28.71	0.44	131.23	3.94	135.16
ZETOR MAJOR 80 + SFS-2	2.26	21.36	18.10	3.26	67.19	43.86	44.16	0.72	177.29	5.32	182.61
JOHN DEERE 7930 + JOHN DEERE 455-7,6	4.80	13.42	11.38	2.05	55.23	197.98	190.85	2.98	460.46	13.81	474.27
MTZ-82 + SKP-2,1	1.58	30.55	25.89	4.66	152.29	49.25	43.30	0.78	276.17	8.29	284.46

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MTZ-82 + SZŞM-6	4.59	10.52	8.91	1.60	30.12	52.49	50.59	0.78	144.50	4.34	148.84
K-700A + KCKП-2,1×5	7.82	8.24	6.98	1.26	79.49	55.12	52.05	0.85	195.75	5.87	201.62
K-744P4 + КПК 990MB FEAT	9.67	6.66	5.65	1.02	101.08	146.41	140.65	2.19	397.00	11.91	408.91
K-744P4 + SALFORD 580-3040	8.50	7.58	6.42	1.16	83.34	254.27	246.48	3.72	595.39	17.86	613.26
T-150K + СЗУ-6	6.62	9.73	8.25	1.48	76.98	52.85	49.86	0.82	190.24	5.71	195.95
K-744P4 + AGRATOR - 8500	6.77	7.13	6.04	1.09	121.00	102.16	95.44	1.61	327.34	9.82	337.16
MTZ-1221 + AMAZONE D9 6000-TC	4.42	14.58	12.35	2.22	39.22	118.94	117.90	1.74	292.38	8.77	301.15
K-744P4 + PRIMERA DMC 9000	9.60	6.71	5.69	1.02	117.14	163.72	157.69	2.43	447.70	13.43	461.13
MTZ-1523 + СПУ-6Д	7.11	9.06	7.68	1.38	41.50	31.19	28.57	0.51	110.83	3.32	114.15
NEW HOLLAND T 8.410 + SALFORD 580-3040	4.95	13.02	11.03	1.99	102.09	285.48	274.34	4.26	679.18	20.38	699.55
b) Semănatul culturilor prăşitoare											
MTZ - 80 + SPP - 6FS	2.45	19.70	16.70	3.01	132.83	34.58	53.07	0.56	240.75	7.22	247.97
MTZ - 80 + SK - 8FS	2.67	18.08	15.32	2.76	115.89	61.70	103.82	0.99	300.48	9.01	309.50
MTZ - 80 + SK - 6FS	2.14	22.56	19.12	3.44	144.97	53.60	86.53	0.86	308.52	9.26	317.77
JOHN DEERE 7830 + TEMPO TPF-3	4.49	14.35	12.16	2.19	80.02	223.10	425.94	4.09	747.50	22.43	769.93
ZETOR MAJOR 80 + VEGA 8	2.64	18.29	15.50	2.79	55.69	59.31	103.34	1.02	237.64	7.13	244.77
MT3-1221 + TC-M 8000	3.42	18.84	15.96	2.87	76.87	62.23	61.98	0.94	220.86	6.63	227.49
MTZ-82 + TS-M4150	3.95	12.22	10.36	1.86	40.16	34.13	32.38	0.52	119.41	3.58	122.99
MTZ-1221 + CHALLENGER CH 8108	4.91	13.12	11.12	2.00	33.64	160.53	156.80	2.32	366.41	10.99	377.40
MTZ-82 + MASKAR MAXI	4.25	11.36	9.63	1.73	38.15	53.85	51.84	0.80	156.00	4.68	160.68
MTZ-82 + GASPARDO SP DORADA 8F-70	4.33	11.15	9.45	1.70	34.80	65.10	63.11	0.95	175.11	5.25	180.36
MTZ-892 + УПС - 8-02	4.43	10.90	9.23	1.66	36.31	34.20	32.51	0.52	114.44	3.43	117.87
MTZ-82 + MC-8	4.70	10.27	8.70	1.57	35.14	23.62	22.15	0.37	91.55	2.75	94.30
MTZ-82 + СНПП-5,6К	4.51	10.70	9.07	1.63	35.98	22.73	21.22	0.36	90.99	2.73	93.72
MTZ-1221 + GASPARDO SP/540 8 ROWS	4.70	13.71	11.62	2.09	38.48	72.37	69.60	1.08	195.24	5.86	201.10
MTZ-82 + TC-M-4150A	4.23	11.41	9.67	1.74	45.01	56.96	54.90	0.84	169.13	5.07	174.21
c) Semănatul legumelor											
MTZ - 80 + SO-4,2	1.80	26.82	22.73	4.09	167.36	67.27	109.41	1.08	371.94	11.16	383.10
MTZ - 80 + SLS - 12	1.71	28.23	23.92	4.31	171.96	86.91	144.81	1.38	433.29	13.00	446.29
MTZ - 80 + SK - 6FS	1.75	27.59	23.38	4.21	175.72	65.55	105.82	1.05	375.72	11.27	386.99
d) Semănatul sfeclei de zahăr											
T-70+SK-12FS	2.89	16.70	14.16	2.55	101.66	81.62	138.72	1.29	340.00	10.20	350.20
MTZ-80 + SK -12	2.82	17.12	14.51	2.61	106.27	72.21	129.79	1.16	326.55	9.80	336.35
MTZ -80+ SK -12FS	2.82	17.12	14.51	2.61	107.74	81.44	140.67	1.31	348.27	10.45	358.72
MT3-1221 + TC-M 8000	3.79	17.00	14.41	2.59	83.03	60.19	60.09	0.93	221.25	6.64	227.89
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m											
a) Semănatul culturilor păioase											
HTZ-150+SP-11+SPP-29	7.88	8.18	6.93	1.25	66.53	56.59	90.16	0.83	222.28	6.67	228.95
DT-75+SPP-29-SP-11	6.43	7.51	6.36	1.15	50.41	65.18	106.85	1.01	230.95	6.93	237.88
T-70+SPP - 29	2.21	21.84	18.51	3.33	130.33	64.84	104.32	1.01	322.34	9.67	332.01
MTZ-80+SPP-29	2.56	18.86	15.98	2.88	120.29	53.54	88.41	0.86	281.96	8.46	290.42

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FOTON 824 + ASTRA SZ 5,4	5.70	8.47	7.18	1.29	63.62	27.66	27.55	0.42	127.72	3.83	131.55
ZETOR MAJOR 80 + SFS-2	2.35	20.54	17.41	3.13	66.36	42.18	42.47	0.69	172.24	5.17	177.41
JOHN DEERE 7930 + JOHN DEERE 455-7,6	5.00	12.89	10.92	1.97	54.54	190.06	183.21	2.86	443.56	13.31	456.87
MTZ-82 + SKP-2,1	1.65	29.26	24.79	4.46	150.39	47.16	41.47	0.75	269.02	8.07	277.09
MTZ-82 + SZŞM-6	4.78	10.10	8.56	1.54	29.75	50.41	48.58	0.75	139.58	4.19	143.77
K-700A + КСКП-2,1×5	8.15	7.91	6.70	1.21	78.50	52.88	49.94	0.82	190.05	5.70	195.75
K-744P4 + КПК 990МВ FEAT	10.07	6.40	5.42	0.98	99.82	140.60	135.07	2.10	383.98	11.52	395.50
K-744P4 + SALFORD 580-3040	8.85	7.28	6.17	1.11	82.30	244.22	236.74	3.57	574.11	17.22	591.33
T-150K + СЗУ-6	6.90	9.34	7.91	1.42	76.02	50.70	47.84	0.79	184.69	5.54	190.23
K-744P4 + AGRATOR - 8500	7.06	6.84	5.79	1.04	119.49	97.96	91.52	1.55	317.35	9.52	326.87
MTZ-1221 + AMAZONE D9 6000-TC	5.40	11.93	10.11	1.82	37.65	97.36	96.50	1.43	244.87	7.35	252.21
K-744P4 + PRIMERA DMC 9000	10.01	6.44	5.45	0.98	115.68	157.02	151.23	2.33	432.70	12.98	445.68
MTZ-1523 + СПУ-6Д	7.41	8.69	7.37	1.33	40.98	29.93	27.41	0.49	107.51	3.23	110.73
NEW HOLLAND T 8.410 + SALFORD 580-3040	5.16	12.49	10.58	1.90	100.80	273.86	263.17	4.09	654.41	19.63	674.04
b) Semănatul culturilor prăşitoare											
MTZ - 80 + SPP - 6FS	2.98	16.20	13.73	2.47	124.26	28.43	43.64	0.46	212.99	6.39	219.38
MTZ - 80 + SK - 8FS	2.86	16.88	14.30	2.57	106.06	57.60	96.93	0.92	278.39	8.35	286.74
MTZ - 80 + SK - 6FS	2.25	21.46	18.18	3.27	134.09	50.98	82.30	0.82	289.64	8.69	298.33
JOHN DEERE 7830 + TEMPO TPF-3	5.47	11.78	9.98	1.80	76.82	183.13	349.63	3.36	624.71	18.74	643.45
ZETOR MAJOR 80 + VEGA 8	3.22	14.99	12.70	2.29	53.47	48.62	84.72	0.84	202.64	6.08	208.72
MTZ - 1221 + TC-M 8000	4.17	15.45	13.09	2.36	73.81	51.03	50.83	0.77	191.90	5.76	197.65
MTZ-82 + TS-M4150	4.11	11.75	9.95	1.79	39.66	32.80	31.12	0.50	115.83	3.47	119.30
MTZ-1221 + CHALLENGER CH 8108	5.11	12.61	10.68	1.92	33.22	154.25	150.66	2.23	352.96	10.59	363.55
MTZ-82 + MASKAR MAXI	4.43	10.90	9.23	1.66	37.68	51.67	49.73	0.77	150.74	4.52	155.27
MTZ-82 + GASPARDO SP DORADA 8F-70	4.51	10.70	9.07	1.63	34.37	62.50	60.59	0.92	169.08	5.07	174.15
MTZ-892 + УПС - 8-02	4.61	10.47	8.87	1.60	35.85	32.86	31.24	0.50	110.93	3.33	114.26
MTZ-82 + MC-8	4.90	9.85	8.35	1.50	34.70	22.66	21.25	0.36	88.81	2.66	91.48
MTZ-82 + СНПП-5,6К	4.70	10.27	8.70	1.57	35.53	21.81	20.37	0.34	88.32	2.65	90.97
MTZ-1221 + GASPARDO SP/540 8 ROWS	4.90	13.15	11.14	2.01	38.01	69.41	66.76	1.03	188.36	5.65	194.01
MTZ-82 + TC-M-4150A	4.41	10.95	9.28	1.67	44.45	54.64	52.66	0.81	163.50	4.91	168.41
c) Semănatul legumelor											
MTZ - 80 + SO-4,2	1.93	25.01	21.20	3.82	150.42	62.74	102.03	1.01	341.21	10.24	351.45
MTZ - 80 + SLS - 12	1.84	26.24	22.23	4.00	154.18	80.79	134.58	1.28	397.06	11.91	408.97
MTZ - 80 + SK - 6FS	1.91	25.27	21.42	3.86	163.16	60.06	96.95	0.96	346.41	10.39	356.80
d) Semănatul sfeclei de zahăr											
T-70+SK-12FS	3.11	15.52	13.15	2.37	119.26	75.84	128.91	1.20	340.73	10.22	350.95
MTZ-80 + SK -12	3.09	15.62	13.24	2.38	93.93	65.90	112.97	1.06	289.48	8.68	298.17
MTZ -80+ SK -12FS	3.09	15.62	13.24	2.38	93.34	74.32	128.38	1.19	312.85	9.39	322.23
MTZ-1221 + TC-M 8000	4.17	15.45	13.09	2.36	73.80	54.71	54.62	0.85	199.43	5.98	205.41

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zona de Centru											
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei 600,0 – 1000,0 m											
a) Semănatul culturilor păioase											
HTZ-150+SP-11+SPP-29	6.57	9.81	8.31	1.50	86.82	67.87	108.14	1.00	273.63	8.21	281.84
DT-75+SPP-29-SP-11	5.49	8.79	7.45	1.34	58.77	76.34	125.15	1.18	270.24	8.11	278.34
T-70+SPP - 29	1.95	24.76	20.98	3.78	144.76	73.48	118.23	1.15	362.37	10.87	373.24
MTZ-80+SPP-29	2.29	21.08	17.86	3.22	123.64	60.12	99.27	0.97	305.08	9.15	314.23
FOTON 824 + ASTRA SZ 5,4	5.03	9.60	8.13	1.46	67.65	31.34	31.22	0.48	140.28	4.21	144.49
ZETOR MAJOR 80 + SFS-2	2.08	23.21	19.67	3.54	70.55	47.66	47.99	0.78	190.18	5.71	195.89
JOHN DEERE 7930 + JOHN DEERE 455-7,6	4.42	14.58	12.35	2.22	57.99	215.00	207.25	3.24	498.06	14.94	513.00
MTZ-82 + SKP-2,1	1.46	33.06	28.02	5.04	159.91	53.29	46.86	0.84	293.98	8.82	302.80
MTZ-82 + SZŞM-6	4.22	11.44	9.69	1.74	31.63	57.10	55.03	0.85	156.04	4.68	160.72
K-700A + КСКП-2,1×5	7.20	8.95	7.58	1.37	83.47	59.86	56.53	0.93	209.74	6.29	216.03
K-744P4 + КПК 990МБ FEAT	8.89	7.25	6.14	1.11	106.14	159.26	152.99	2.38	428.02	12.84	440.86
K-744P4 + SALFORD 580-3040	7.82	8.24	6.98	1.26	87.50	276.38	267.92	4.04	644.09	19.32	663.41
T-150K + СЗУ-6	6.09	10.58	8.97	1.61	80.83	57.45	54.20	0.89	203.95	6.12	210.07
K-744P4 + AGRATOR - 8500	6.23	7.75	6.57	1.18	127.05	111.01	103.71	1.75	351.28	10.54	361.82
MTZ-1221 + AMAZONE D9 6000-TC	4.11	15.68	13.28	2.39	41.18	127.91	126.79	1.88	313.43	9.40	322.84
K-744P4 + PRIMERA DMC 9000	8.84	7.29	6.18	1.11	123.01	177.80	171.25	2.64	481.98	14.46	496.44
MTZ-1523 + СПУ-6Д	6.54	9.85	8.35	1.50	43.58	33.91	31.06	0.56	118.96	3.57	122.52
NEW HOLLAND T 8.410 + SALFORD 580-3040	4.55	14.16	12.00	2.16	107.19	310.58	298.45	4.63	735.02	22.05	757.07
b) Semănatul culturilor prăşitoare											
MTZ - 80 + SPP - 6FS	2.28	21.17	17.94	3.23	139.54	37.16	57.03	0.60	255.50	7.66	263.16
MTZ - 80 + SK - 8FS	2.46	19.62	16.63	2.99	121.74	66.96	112.69	1.07	322.09	9.66	331.75
MTZ - 80 + SK - 6FS	1.97	24.50	20.77	3.74	152.30	58.23	94.00	0.93	329.97	9.90	339.86
JOHN DEERE 7830 + TEMPO TPF-3	4.17	15.45	13.09	2.36	84.01	240.22	458.63	4.41	802.72	24.08	826.80
ZETOR MAJOR 80 + VEGA 8	2.46	19.62	16.63	2.99	58.48	63.65	110.90	1.09	253.74	7.61	261.35
MT3-1221 + TC-M 8000	3.18	20.26	17.17	3.09	80.72	66.92	66.66	1.02	235.57	7.07	242.64
MTZ-82 + TS-M4150	3.63	13.30	11.27	2.03	42.17	37.14	35.23	0.57	128.41	3.85	132.26
MTZ-1221 + CHALLENGER CH 8108	4.51	14.29	12.11	2.18	35.32	174.77	170.71	2.52	397.60	11.93	409.53
MTZ-82 + MASKAR MAXI	3.91	12.35	10.46	1.88	40.06	58.54	56.35	0.87	168.16	5.04	173.21
MTZ-82 + GASPARDO SP DORADA 8F-70	3.98	12.13	10.28	1.85	36.54	70.82	68.66	1.04	189.19	5.68	194.86
MTZ-892 + УПС - 8-02	4.07	11.86	10.05	1.81	38.13	37.22	35.39	0.57	123.17	3.69	126.86
MTZ-82 + МС-8	4.33	11.15	9.45	1.70	36.90	25.64	24.05	0.40	98.13	2.94	101.08
MTZ-82 + СНПП-5,6К	4.15	11.63	9.86	1.77	37.78	24.70	23.07	0.39	97.56	2.93	100.49
MTZ-1221 + GASPARDO SP/540 8 ROWS	4.32	14.91	12.64	2.28	40.42	78.73	75.73	1.17	210.96	6.33	217.29
MTZ-82 + TC-M-4150A	3.89	12.41	10.52	1.89	47.27	61.94	59.70	0.92	182.24	5.47	187.70
c) Semănatul legumelor											
MTZ - 80 + SO-4,2	1.66	29.08	24.64	4.44	175.72	72.95	118.63	1.17	397.55	11.93	409.47

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MTZ - 80 + SLS - 12	1.57	30.75	26.06	4.69	180.54	94.68	157.73	1.50	465.19	13.96	479.15
MTZ - 80 + SK - 6FS	1.63	29.62	25.10	4.52	184.50	70.38	113.61	1.13	399.24	11.98	411.22
d) Semănatul sfeclei de zahăr											
T-70+SK-12FS	2.66	18.15	15.38	2.77	106.67	88.67	150.72	1.40	365.61	10.97	376.58
MTZ-80 + SK -12	2.59	18.64	15.80	2.84	111.49	78.63	134.78	1.27	344.81	10.34	355.16
MTZ -80+ SK -12FS	2.59	18.64	15.80	2.84	112.96	88.67	153.16	1.42	374.85	11.25	386.09
MT3-1221 + TC-M 8000	3.49	18.46	15.64	2.82	87.18	65.37	65.26	1.01	237.28	7.12	244.40
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m											
a) Semănatul culturilor păioase											
HTZ-150+SP-11+SPP-29	7.25	8.89	7.53	1.36	195.38	61.51	97.99	0.90	364.67	10.94	375.61
DT-75+SPP-29-SP-11	5.92	8.15	6.91	1.24	53.55	70.80	116.06	1.09	249.66	7.49	257.15
T-70+SPP - 29	2.03	23.78	20.15	3.63	136.81	70.59	113.57	1.10	345.85	10.38	356.23
MTZ-80+SPP-29	2.36	20.46	17.33	3.12	126.35	58.08	95.91	0.93	301.73	9.05	310.78
FOTON 824 + ASTRA SZ 5,4	5.24	9.21	7.81	1.41	66.80	30.09	29.97	0.46	136.53	4.10	140.62
ZETOR MAJOR 80 + SFS-2	2.16	22.35	18.94	3.41	69.67	45.89	46.21	0.75	184.87	5.55	190.42
JOHN DEERE 7930 + JOHN DEERE 455-7,6	4.60	14.01	11.87	2.14	57.26	206.59	199.14	3.11	480.11	14.40	494.52
MTZ-82 + SKP-2,1	1.52	31.76	26.91	4.84	157.91	51.19	45.01	0.81	286.69	8.60	295.29
MTZ-82 + SZŞM-6	4.40	10.97	9.30	1.67	31.23	54.76	52.78	0.81	150.55	4.52	155.06
K-700A + КСКП-2,1×5	7.50	8.59	7.28	1.31	82.42	57.47	54.27	0.89	203.64	6.11	209.75
K-744P4 + КПК 990МВ FEAT	9.26	6.96	5.90	1.06	104.81	152.90	146.88	2.28	413.83	12.41	426.24
K-744P4 + SALFORD 580-3040	8.14	7.91	6.71	1.21	86.41	265.52	257.39	3.89	621.12	18.63	639.75
T-150K + СЗУ-6	6.35	10.15	8.60	1.55	79.82	55.09	51.98	0.85	197.90	5.94	203.83
K-744P4 + AGRATOR - 8500	6.49	7.44	6.30	1.13	125.46	106.57	99.56	1.68	340.71	10.22	350.93
MTZ-1221 + AMAZONE D9 6000-TC	5.02	12.83	10.88	1.96	39.54	104.73	103.80	1.54	262.44	7.87	270.31
K-744P4 + PRIMERA DMC 9000	9.20	7.00	5.93	1.07	121.47	170.84	164.55	2.54	466.39	13.99	480.38
MTZ-1523 + СПУ-6Д	6.81	9.46	8.02	1.44	43.04	32.57	29.83	0.53	115.42	3.46	118.89
NEW HOLLAND T 8.410 + SALFORD 580-3040	4.74	13.59	11.52	2.07	105.85	298.13	286.49	4.45	708.51	21.26	729.77
b) Semănatul culturilor prăşitoare											
MTZ - 80 + SPP - 6FS	2.77	17.43	14.77	2.66	130.54	30.59	46.94	0.49	225.99	6.78	232.77
MTZ - 80 + SK - 8FS	2.63	18.36	15.56	2.80	111.28	62.64	105.41	1.00	298.69	8.96	307.65
MTZ - 80 + SK - 6FS	2.07	23.32	19.76	3.56	140.79	55.42	116.23	0.89	336.65	10.10	346.75
JOHN DEERE 7830 + TEMPO TPF-3	5.09	12.66	10.73	1.93	80.66	196.80	375.73	3.61	669.46	20.08	689.54
ZETOR MAJOR 80 + VEGA 8	2.99	16.15	13.68	2.46	56.14	52.36	91.24	0.90	216.79	6.50	223.30
MT3-1221 + TC-M 8000	3.88	16.61	14.07	2.53	77.49	54.85	54.63	0.83	204.41	6.13	210.54
MTZ-82 + TS-M4150	3.78	12.77	10.82	1.95	41.64	35.66	33.83	0.55	124.46	3.73	128.19
MTZ-1221 + CHALLENGER CH 8108	4.70	13.71	11.62	2.09	34.88	167.70	163.81	2.42	382.52	11.48	393.99
MTZ-82 + MASKAR MAXI	4.08	11.83	10.03	1.80	39.56	56.10	54.00	0.83	162.33	4.87	167.20
MTZ-82 + GASPARDO SP DORADA 8F-70	4.15	11.63	9.86	1.77	36.09	67.92	65.84	1.00	182.48	5.47	187.96
MTZ-892 + УПС - 8-02	4.24	11.39	9.65	1.74	37.65	35.73	33.97	0.54	119.28	3.58	122.86
MTZ-82 + MC-8	4.51	10.70	9.07	1.63	36.44	24.62	23.09	0.39	95.23	2.86	98.09
MTZ-82 + СНПП-5,6К	4.32	11.17	9.47	1.70	37.31	23.73	22.16	0.38	94.74	2.84	97.58

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
MTZ-1221 + GASPARDO SP/540 8 ROWS	4.50	14.32	12.13	2.18	39.91	75.58	72.70	1.12	203.63	6.11	209.74
MTZ-82 + TC-M-4150A	4.05	11.92	10.10	1.82	46.68	59.49	57.34	0.88	176.31	5.29	181.60
c) Semănatul legumelor											
MTZ - 80 + SO-4,2	1.78	27.12	22.98	4.14	157.94	67.65	109.88	1.08	363.67	10.91	374.58
MTZ - 80 + SLS - 12	1.69	28.56	24.21	4.36	161.92	87.96	146.53	1.39	426.36	12.79	439.15
MTZ - 80 + SK - 6FS	1.77	27.27	23.11	4.16	171.33	64.81	104.62	1.04	369.07	11.07	380.14
d) Semănatul sfeclei de zahăr											
T-70+SK-12FS	2.86	16.88	14.30	2.57	109.62	82.47	140.18	1.30	350.45	10.51	360.96
MTZ-80 + SK -12	2.84	17.00	14.40	2.59	98.53	71.7	122.92	1.15	311.30	9.34	320.64
MTZ -80+ SK -12FS	2.84	17.00	14.40	2.59	103.34	80.86	139.68	1.30	342.18	10.27	352.44
MT3-1221 + TC-M 8000	3.84	16.78	14.22	2.56	77.49	59.41	59.31	0.92	213.91	6.42	220.33
Zona de Sud											
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei 600,0 – 1000,0 m											
a) Semănatul culturilor păioase											
HTZ-150+SP-11+SPP-29	8.02	8.03	6.81	1.23	77.82	55.60	88.59	0.82	230.86	6.93	237.79
DT-75+SPP-29-SP-11	6.44	7.50	6.35	1.14	52.71	65.08	106.69	1.01	232.99	6.99	239.98
T-70+SPP - 29	2.29	21.08	17.86	3.22	129.71	62.57	100.68	0.98	315.02	9.45	324.47
MTZ-80+SPP-29	2.68	18.01	15.26	2.75	110.86	51.15	84.45	0.82	265.30	7.96	273.25
FOTON 824 + ASTRA SZ 5,4	5.91	8.17	6.92	1.25	60.56	26.68	26.57	0.41	122.38	3.67	126.05
ZETOR MAJOR 80 + SFS-2	2.44	19.78	16.77	3.02	63.16	40.63	40.91	0.66	165.14	4.95	170.10
JOHN DEERE 7930 + JOHN DEERE 455-7,6	5.18	12.44	10.54	1.90	51.91	183.46	176.85	2.76	427.41	12.82	440.23
MTZ-82 + SKP-2,1	1.71	28.23	23.92	4.31	143.15	45.50	40.01	0.72	257.62	7.73	265.34
MTZ-82 + SZŞM-6	4.96	9.73	8.25	1.48	28.31	48.58	46.82	0.72	134.16	4.02	138.19
K-700A + КСКП-2,1×5	8.45	7.62	6.46	1.16	74.72	51.01	48.17	0.79	182.31	5.47	187.78
K-744P4 + КПК 990МБ FEAT	10.44	6.17	5.23	0.94	95.02	135.61	130.28	2.02	369.11	11.07	380.18
K-744P4 + SALFORD 580-3040	9.18	7.02	5.95	1.07	78.34	235.44	228.23	3.45	552.46	16.57	569.04
T-150K + СЗУ-6	7.15	9.01	7.64	1.37	72.36	48.93	46.17	0.76	177.23	5.32	182.54
K-744P4 + AGRATOR - 8500	7.31	6.60	5.60	1.01	113.74	94.61	88.39	1.50	304.84	9.15	313.98
MTZ-1221 + AMAZONE D9 6000-TC	4.78	13.48	11.42	2.06	36.87	109.98	109.02	1.61	270.96	8.13	279.09
K-744P4 + PRIMERA DMC 9000	10.37	6.21	5.27	0.95	110.12	151.57	145.98	2.25	416.13	12.48	428.61
MTZ-1523 + СПУ-6Д	7.68	8.39	7.11	1.28	39.01	28.88	26.45	0.47	103.20	3.10	106.29
NEW HOLLAND T 8.410 + SALFORD 580-3040	5.34	12.07	10.22	1.84	95.96	264.63	254.30	3.95	630.90	18.93	649.83
b) Semănatul culturilor prăşitoare											
MTZ - 80 + SPP - 6FS	2.62	18.43	15.61	2.81	124.89	32.34	49.63	0.52	225.80	6.77	232.58
MTZ - 80 + SK - 8FS	2.88	16.76	14.20	2.56	108.99	57.20	96.26	0.92	280.13	8.40	288.53
MTZ - 80 + SK - 6FS	2.31	20.90	17.71	3.19	136.39	49.66	80.17	0.80	287.92	8.64	296.56
JOHN DEERE 7830 + TEMPO TPF-3	4.84	13.31	11.28	2.03	75.21	206.97	395.14	3.80	694.42	20.83	715.26
ZETOR MAJOR 80 + VEGA 8	2.85	16.94	14.35	2.58	52.36	54.94	95.72	0.94	220.90	6.63	227.53
MT3-1221 + TC-M 8000	3.69	17.46	14.80	2.66	72.26	57.67	57.44	0.88	205.72	6.17	211.89
MTZ-82 + TS-M4150	4.26	11.33	9.60	1.73	37.75	31.65	30.02	0.49	111.23	3.34	114.57
MTZ-1221 + CHALLENGER CH 8108	5.30	12.16	10.30	1.85	31.62	148.72	145.26	2.15	339.90	10.20	350.10

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MTZ-82 + MASKAR MAXI	4.59	10.52	8.91	1.60	35.86	49.86	48.00	0.74	144.99	4.35	149.34
MTZ-82 + GASPARDO SP DORADA 8F-70	4.68	10.31	8.74	1.57	32.72	60.23	58.39	0.88	162.53	4.88	167.41
MTZ-892 + УПС - 8-02	4.78	10.10	8.56	1.54	34.13	31.69	30.13	0.48	106.54	3.20	109.73
MTZ-82 + MC-8	5.08	9.50	8.05	1.45	33.03	21.85	20.50	0.34	85.23	2.56	87.79
MTZ-82 + СНПП-5,6К	4.87	9.91	8.40	1.51	33.82	21.05	19.66	0.33	84.77	2.54	87.31
MTZ-1221 + GASPARDO SP/540 8 ROWS	5.08	12.68	10.75	1.93	36.18	66.95	64.40	1.00	181.21	5.44	186.65
MTZ-82 + TC-M-4150A	4.57	10.56	8.95	1.61	42.32	52.72	50.81	0.78	157.20	4.72	161.92
c) Semănatul legumelor											
MTZ - 80 + SO-4,2	1.94	24.88	21.09	3.80	158.15	62.42	101.39	1.00	347.85	10.44	358.28
MTZ - 80 + SLS - 12	1.85	26.09	22.11	3.98	161.71	80.35	133.85	1.28	403.28	12.10	415.38
MTZ - 80 + SK - 6FS	1.87	25.81	21.88	3.94	165.06	61.34	99.03	0.98	352.22	10.57	362.79
d) Semănatul sfeclei de zahăr											
T-70+SK-12FS	3.12	15.47	13.11	2.36	95.60	75.60	128.49	1.19	316.36	9.49	325.85
MTZ-80 + SK -12	3.05	15.83	13.41	2.41	99.79	66.77	114.44	1.07	297.90	8.94	306.84
MTZ -80+ SK -12FS	3.05	15.83	13.41	2.41	101.24	75.30	130.06	1.21	323.64	9.71	333.35
MT3-1221 + TC-M 8000	4.10	15.71	13.32	2.40	78.05	55.64	55.55	0.86	205.82	6.17	211.99
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m											
a) Semănatul culturilor păioase											
HTZ-150+SP-11+SPP-29	8.50	7.58	6.42	1.16	62.55	52.46	83.59	0.77	206.95	6.21	213.16
DT-75+SPP-29-SP-11	6.94	6.96	5.89	1.06	47.91	60.39	99.00	0.93	215.19	6.46	221.64
T-70+SPP - 29	2.39	20.20	17.12	3.08	122.58	59.95	96.47	0.94	300.14	9.00	309.15
MTZ-80+SPP-29	2.76	17.49	14.82	2.67	113.17	49.66	82.00	0.80	263.12	7.89	271.01
FOTON 824 + ASTRA SZ 5,4	6.16	7.84	6.64	1.20	59.81	25.59	25.49	0.39	119.12	3.57	122.69
ZETOR MAJOR 80 + SFS-2	2.54	19.01	16.11	2.90	62.37	39.03	39.30	0.64	160.33	4.81	165.14
JOHN DEERE 7930 + JOHN DEERE 455-7,6	5.40	11.93	10.11	1.82	51.26	175.98	169.64	2.65	411.46	12.34	423.81
MTZ-82 + SKP-2,1	1.78	27.12	22.98	4.14	141.36	43.71	38.44	0.69	251.33	7.54	258.87
MTZ-82 + SZŞM-6	5.16	9.36	7.93	1.43	27.96	46.70	45.00	0.69	129.70	3.89	133.60
K-700A + КСКП-2,1×5	8.80	7.32	6.20	1.12	73.78	48.98	46.26	0.76	177.10	5.31	182.41
K-744P4 + КПК 990МБ FEAT	10.88	5.92	5.02	0.90	93.82	130.13	125.01	1.94	356.83	10.70	367.53
K-744P4 + SALFORD 580-3040	9.56	6.74	5.71	1.03	77.36	226.08	219.15	3.31	532.64	15.98	548.62
T-150K + СЗУ-6	7.45	8.65	7.33	1.32	71.46	46.96	44.31	0.73	172.11	5.16	177.27
K-744P4 + AGRATOR - 8500	7.62	6.34	5.37	0.97	112.32	90.76	84.79	1.43	295.64	8.87	304.51
MTZ-1221 + AMAZONE D9 6000-TC	5.83	11.05	9.37	1.69	35.40	90.17	89.38	1.32	227.33	6.82	234.15
K-744P4 + PRIMERA DMC 9000	10.81	5.96	5.05	0.91	108.74	145.40	140.04	2.16	402.29	12.07	414.36
MTZ-1523 + СПУ-6Д	8.00	8.05	6.83	1.23	38.52	27.72	25.39	0.46	100.14	3.00	103.15
NEW HOLLAND T 8.410 + SALFORD 580-3040	5.57	11.57	9.80	1.76	94.76	253.71	243.80	3.78	607.62	18.23	625.85
b) Semănatul culturilor prăşitoare											
MTZ - 80 + SPP - 6FS	3.19	15.13	12.82	2.31	116.93	26.56	40.76	0.43	199.82	5.99	205.81
MTZ - 80 + SK - 8FS	3.09	15.62	13.24	2.38	99.79	53.31	89.72	0.86	259.30	7.78	267.08
MTZ - 80 + SK - 6FS	2.43	19.87	16.84	3.03	126.14	47.21	76.21	0.76	270.19	8.11	278.29
JOHN DEERE 7830 + TEMPO TPF-3	5.91	10.90	9.24	1.66	72.21	169.50	323.60	3.11	579.31	17.38	596.69

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZETOR MAJOR 80 + VEGA 8	3.48	13.87	11.76	2.12	50.25	44.99	78.39	0.77	188.28	5.65	193.93
MT3-1221 + TC-M 8000	4.50	14.32	12.13	2.18	69.38	47.29	47.10	0.72	178.81	5.36	184.17
MTZ-82 + TS-M4150	4.44	10.87	9.21	1.66	37.28	30.36	28.80	0.47	107.78	3.23	111.02
MTZ-1221 + CHALLENGER CH 8108	5.52	11.67	9.89	1.78	31.22	142.79	139.47	2.06	327.22	9.82	337.03
MTZ-82 + MASKAR MAXI	4.78	10.10	8.56	1.54	35.41	47.88	46.09	0.71	140.20	4.21	144.41
MTZ-82 + GASPARDO SP DORADA 8F-70	4.87	9.91	8.40	1.51	32.31	57.88	56.11	0.85	157.06	4.71	161.77
MTZ-892 + УПС - 8-02	4.98	9.69	8.21	1.48	33.70	30.42	28.92	0.46	103.20	3.10	106.30
MTZ-82 + MC-8	5.29	9.13	7.73	1.39	32.62	20.99	19.68	0.33	82.75	2.48	85.23
MTZ-82 + СНПП-5,6К	5.07	9.52	8.07	1.45	33.40	20.22	18.88	0.32	82.34	2.47	84.81
MTZ-1221 + GASPARDO SP/540 8 ROWS	5.29	12.18	10.32	1.86	35.73	64.29	61.84	0.96	175.00	5.25	180.25
MTZ-82 + TC-M-4150A	4.76	10.14	8.59	1.55	41.78	50.62	48.79	0.75	152.08	4.56	156.64
c) Semănatul legumelor											
MTZ - 80 + SO-4,2	2.08	23.21	19.67	3.54	141.47	58.22	94.56	0.93	318.39	9.55	327.94
MTZ - 80 + SLS - 12	1.98	24.38	20.66	3.72	144.97	75.08	125.07	1.19	370.69	11.12	381.81
MTZ - 80 + SK - 6FS	2.04	23.66	20.05	3.61	153.33	56.23	90.78	0.90	324.91	9.75	334.65
d) Semănatul sfeclei de zahăr											
T-70+SK-12FS	3.36	14.37	12.18	2.19	98.12	70.20	119.32	1.11	303.11	9.09	312.21
MTZ-80 + SK -12	3.34	14.45	12.25	2.20	88.28	60.97	104.50	0.98	269.18	8.08	277.26
MTZ -80+ SK -12FS	3.34	14.45	12.25	2.20	92.46	68.76	118.77	1.10	295.54	8.87	304.41
MT3-1221 + TC-M 8000	4.50	14.32	12.13	2.18	69.38	50.70	50.61	0.78	185.79	5.57	191.36

Cultivaţia între rânduri (a. 2021)

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zona de Nord											
I. Întreprinderi mijlocii (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei pînă la 400,0 m											
a) Culturilor prăşitoare											
MTZ-80+CUP -4,2FS	1.87	22.42	19.00	3.42	138.07	26.48	24.57	0.43	211.97	6.36	218.33
HTZ-2511 + KSM -2	1.06	39.55	33.52	6.03	103.76	29.32	29.44	0.46	202.53	6.08	208.61
MTZ-82 + KRK-5,6A	3.74	11.21	9.50	1.71	46.02	13.66	12.94	0.25	84.07	2.52	86.60
MTZ-82 + KRN-5,6B	3.74	11.21	9.50	1.71	109.83	14.01	13.34	0.25	148.65	4.46	153.11
MTZ-82 + KRN-U-0,2	1.96	21.39	18.13	3.26	57.94	27.42	26.22	0.49	133.47	4.00	137.47
MTZ-82 + KRN-5,6Г	3.40	12.33	10.45	1.88	41.42	17.38	17.06	0.31	88.50	2.65	91.15
MTZ-1221 + GASPARDO HL8	3.52	13.71	11.62	2.09	54.38	26.89	25.89	0.49	121.36	3.64	125.00
b) Sfeclei de zahăr											
MTZ-80+CUP - 5,4FS	2.21	18.97	16.08	2.89	138.27	32.16	31.73	0.52	221.66	6.65	228.31

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
T-70+CUP -5,4FS	2.24	18.72	15.86	2.86	117.35	34.51	33.18	0.53	204.29	6.13	210.42
c) Legumelor şi cartofului											
MTZ - 80 + KON - 2,8	1.25	33.54	28.42	5.12	206.48	35.58	32.26	0.58	308.44	9.25	317.69
MTZ-892 + КПП 4	1.33	31.52	26.71	4.81	121.33	28.98	32.17	0.55	214.55	6.44	220.99
MTZ-1221 + GH-4	1.29	37.42	31.71	5.71	222.80	63.52	70.47	1.21	395.41	11.86	407.27
d) Viilor											
Lăţimea între rânduri - 2,5 m											
T-70+PCV -2,5	0.80	52.41	44.41	7.99	146.44	52.51	65.26	0.81	317.43	9.52	326.95
MTZ-921+PCV-2,5	0.85	56.79	48.13	8.66	149.37	47.26	60.08	0.80	314.30	9.43	323.73
T-70V + KVO-3	1.19	40.57	34.38	6.19	128.87	39.75	40.96	0.68	250.82	7.52	258.34
Lăţimea între rânduri – 3,0 m											
T-70+PCV -2,5	1.00	41.93	35.53	6.40	120.92	42.01	52.21	0.65	257.72	7.73	265.45
MTZ-921+PCV-2,5	1.06	45.54	38.59	6.95	123.42	37.90	48.18	0.64	255.68	7.67	263.35
T-70V + KVO-3	1.45	33.29	28.21	5.08	106.95	32.62	33.61	0.56	207.04	6.21	213.25
e) Livezilor											
Lăţimea între rânduri - 4,0 m											
T-70 + CMO - 4S	1.31	36.85	31.23	5.62	112.12	45.31	41.39	0.63	236.30	7.09	243.39
MTZ-921+CMO-4S	1.38	34.98	29.64	5.34	114.22	41.67	38.46	0.67	230.00	6.90	236.90
Lăţimea între rânduri - 6,0 m											
T-70 + CMO - 4S	1.67	28.91	24.50	4.41	99.16	35.54	32.47	0.49	196.57	5.90	202.46
MTZ-921+CMO-4S	1.77	27.27	23.11	4.16	101.03	32.49	30.00	0.53	191.33	5.74	197.07
Zona de Centru											
I. Întreprinderi mijlocii (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei pînă la 400,0 m											
a) Culturilor prăşitoare											
MTZ-80+CUP -4,2FS	1.72	24.38	20.66	3.72	144.97	28.79	26.72	0.47	225.32	6.76	232.08
HTZ-2511 + KSM -2	1.02	41.10	34.83	6.27	108.99	30.47	30.60	0.48	211.64	6.35	217.99
MTZ-82 + KRK-5,6A	3.44	12.19	10.33	1.86	48.32	14.85	14.07	0.27	89.70	2.69	92.39
MTZ-82 + KRN-5,6B	3.44	12.19	10.33	1.86	115.32	15.24	14.50	0.28	157.52	4.73	162.25
MTZ-82 + KRN-U-0,2	1.80	23.29	19.74	3.55	60.84	29.86	28.55	0.54	143.08	4.29	147.37
MTZ-82 + KRN-5,6Г	3.12	13.44	11.39	2.05	43.48	18.94	18.59	0.34	94.79	2.84	97.63
MTZ-1221 + GASPARDO HL8	3.23	14.95	12.67	2.28	57.11	29.30	28.21	0.53	130.10	3.90	134.00
b) Sfeclei de zahăr											
MTZ-80+CUP - 5,4FS	2.04	20.55	17.42	3.14	123.22	34.84	34.37	0.56	213.54	6.41	219.94
T-70+CUP -5,4FS	2.04	20.55	17.42	3.14	121.53	37.89	36.44	0.58	216.99	6.51	223.50
c) Legumelor şi cartofului											
MTZ - 80 + KON - 2,8	1.15	36.46	30.90	5.56	216.72	38.68	35.06	0.53	327.45	9.82	337.28
MTZ-892 + КПП 4	1.22	34.37	29.12	5.24	127.39	31.60	35.07	0.60	229.02	6.87	235.89
MTZ-1221 + GH-4	1.19	40.57	34.38	6.19	233.93	68.86	76.39	1.31	421.06	12.63	433.69
d) Viilor											
Lăţimea între rânduri - 2,5 m											
T-70+PCV -2,5	0.74	56.66	48.01	8.64	90.99	56.77	77.01	0.88	282.31	8.47	290.78
MTZ-921+PCV-2,5	0.78	61.89	52.45	9.44	156.90	51.50	65.48	0.87	336.64	10.10	346.74
T-70V + KVO-3	1.10	43.89	37.19	6.69	135.30	43.00	44.31	0.74	267.23	8.02	275.25
Lăţimea între rânduri – 3,0 m											
T-70+PCV -2,5	0.92	45.57	38.62	6.95	126.77	47.61	58.75	0.71	279.41	8.38	287.80
MTZ-921+PCV-2,5	0.97	49.77	42.18	7.59	129.29	41.41	52.65	0.70	273.81	8.21	282.03

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
T-70V + KVO-3	1.34	36.03	30.53	5.50	112.31	35.30	36.37	0.60	220.61	6.62	227.23
e) Livezilor											
Lăţimea între rânduri - 4,0 m											
T-70 + CMO - 4S	1.21	39.90	33.81	6.09	117.78	49.05	44.81	0.68	252.21	7.57	259.78
MTZ-921+CMO-4S	1.28	37.71	31.96	5.75	120.08	44.93	41.47	0.73	244.92	7.35	252.27
Lăţimea între rânduri - 6,0 m											
T-70 + CMO - 4S	1.54	31.35	26.56	4.78	104.18	38.54	35.21	0.53	209.81	6.29	216.10
MTZ-921+CMO-4S	1.63	29.62	25.10	4.52	105.64	35.28	32.57	0.57	203.68	6.11	209.79
Zona de Sud											
I. Întreprinderi mijlocii (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei pînă la 400,0 m											
a) Culturilor prăşitoare											
MTZ-80+CUP -4,2FS	2.00	20.96	17.77	3.20	129.71	24.76	22.98	0.40	198.81	5.96	204.77
HTZ-2511 + KSM -2	1.18	35.53	30.11	5.42	96.43	26.34	26.45	0.42	185.17	5.56	190.73
MTZ-82 + KRK-5,6A	4.04	10.38	8.79	1.58	43.26	12.64	11.98	0.23	78.48	2.35	80.84
MTZ-82 + KRN-5,6B	4.04	10.38	8.79	1.58	103.23	12.97	12.35	0.24	139.17	4.18	143.34
MTZ-82 + KRN-U-0,2	2.12	19.78	16.76	3.02	54.47	25.35	24.24	0.46	124.30	3.73	128.03
MTZ-82 + KRN-5,6Г	3.67	11.42	9.68	1.74	38.93	16.10	15.80	0.29	82.55	2.48	85.02
MTZ-1221 + GASPARDO HL8	3.80	12.70	10.77	1.94	51.12	24.91	23.98	0.45	113.16	3.39	116.56
b) Sfeclei de zahăr											
MTZ-80+CUP - 5,4FS	2.36	17.77	15.06	2.71	110.25	30.12	29.71	0.48	188.33	5.65	193.98
T-70+CUP -5,4FS	2.40	17.47	14.80	2.66	108.79	32.21	30.97	0.49	189.93	5.70	195.62
c) Legumelor şi cartofului											
MTZ - 80 + KON - 2,8	1.34	31.29	26.51	4.77	194.14	33.19	30.09	0.54	289.25	8.68	297.93
MTZ-892 + КТП 4	1.43	29.32	24.85	4.47	114.05	26.96	29.92	0.51	200.75	6.02	206.77
MTZ-1221 + GH-4	1.39	34.73	29.43	5.30	209.43	58.95	65.40	1.12	369.63	11.09	380.72
d) Viilor											
Lăţimea între rânduri - 2,5 m											
T-70+PCV -2,5	0.86	48.75	41.31	7.44	139.12	48.85	60.71	0.76	298.19	8.95	307.13
MTZ-921+PCV-2,5	0.91	53.05	44.96	8.09	141.83	44.14	56.12	0.75	295.89	8.88	304.77
T-70V + KVO-3	1.32	36.57	30.99	5.58	121.13	35.83	36.92	0.61	231.07	6.93	238.01
Lăţimea între rânduri – 3,0 m											
T-70+PCV -2,5	1.08	38.82	32.90	5.92	113.38	38.90	48.34	0.60	240.04	7.20	247.24
MTZ-921+PCV-2,5	1.14	42.35	35.89	6.46	115.68	35.24	44.80	0.60	238.67	7.16	245.83
T-70V + KVO-3	1.61	29.98	25.41	4.57	100.54	29.38	30.27	0.50	190.68	5.72	196.40
e) Livezilor											
Lăţimea între rânduri - 4,0 m											
T-70 + CMO - 4S	1.40	34.48	29.22	5.26	105.43	42.39	38.73	0.59	221.62	6.65	228.27
MTZ-921+CMO-4S	1.48	32.62	27.64	4.98	107.53	38.86	35.87	0.63	215.50	6.47	221.97
Lăţimea între rânduri - 6,0 m											
T-70 + CMO - 4S	1.79	26.97	22.85	4.11	93.09	33.16	30.29	0.46	183.97	5.52	189.49
MTZ-921+CMO-4S	1.90	25.41	21.53	3.88	94.97	30.27	27.94	0.49	179.08	5.37	184.45
Zona de Nord											
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m											
a) Culturilor prăşitoare											
MTZ-80+CUP -4,2FS	2.23	18.80	15.93	2.87	121.13	22.21	20.61	0.36	183.11	5.49	188.61

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
MTZ-80+CUP - 5,6FS	2.94	14.26	12.09	2.18	97.70	22.97	22.49	0.37	157.79	4.73	162.52
MTZ-82 + KRK-5,6A	4.44	9.44	8.00	1.44	40.49	11.50	10.90	0.21	72.55	2.18	74.72
MTZ-82 + KRN-5,6B	4.44	9.44	8.00	1.44	96.65	11.80	11.24	0.21	129.34	3.88	133.22
MTZ-82 + KRN-U-0,2	2.33	17.99	15.25	2.74	50.99	23.07	22.06	0.42	114.52	3.44	117.96
MTZ-82 + KPH-5,6Г	4.04	10.38	8.79	1.58	36.45	14.63	14.36	0.26	76.07	2.28	78.35
MTZ-1221 + GASPARDO HL8	4.18	11.55	9.79	1.76	47.86	22.64	21.80	0.41	104.26	3.13	107.39
b) Sfeclei de zahăr											
MTZ- 80+ CUP - 5,4FS	2.63	15.13	13.51	1.62	103.13	27.03	26.66	0.43	172.38	5.17	177.55
T-70 + CUP - 5,4FS	2.67	14.90	13.31	1.60	101.66	28.95	27.84	0.44	173.80	5.21	179.01
c) Legumelor şi cartofului											
MTZ - 80 + KOR -4,2	2.18	19.23	16.30	2.93	124.89	24.03	22.56	0.39	191.10	5.73	196.83
MTZ - 80 + KON -2,8	1.40	29.95	25.38	4.57	180.95	31.77	28.80	0.52	271.98	8.16	280.14
MTZ-892 + KTП 4	1.58	26.54	22.49	4.05	106.77	24.40	27.08	0.46	185.24	5.56	190.80
MTZ-1221 + GH-4	1.54	31.35	26.56	4.78	196.05	53.21	59.03	1.01	340.65	10.22	350.87
d) Viilor											
Lăţimea între rânduri - 2,5 m											
T-70+PCV -2,5	0.99	42.35	35.89	6.46	123.63	42.44	53.24	0.66	262.32	7.87	270.19
MTZ 921+ KMO - 3	1.20	40.23	34.09	6.14	113.38	41.65	37.21	0.68	233.15	6.99	240.14
T-70V + KVO-3	1.60	30.17	25.57	4.60	108.24	29.56	30.46	0.51	198.95	5.97	204.91
Lăţimea între rânduri – 3,0 m											
T-70+PCV -2,5	1.07	39.18	33.21	5.98	118.62	39.26	48.80	0.61	246.47	7.39	253.86
MTZ 921 + CMO - 3	1.30	37.13	31.47	5.66	104.60	38.45	34.35	0.62	215.15	6.45	221.61
T-70V + KVO-3	2.02	23.90	20.25	3.65	104.38	23.42	24.13	0.40	176.22	5.29	181.51
e) Livezilor											
Lăţimea între rânduri - 4,0 m											
T -70 +KMO - 4S	1.65	29.26	24.79	4.46	100.61	35.97	32.86	0.50	199.20	5.98	205.18
DT -75 + KSL - 5	1.94	24.88	21.09	3.80	96.43	43.67	34.93	0.60	200.52	6.02	206.53
Lăţimea între rânduri - 6,0 m											
T -70 +KMO - 4S	1.98	24.38	20.66	3.72	92.25	29.98	27.38	0.42	174.41	5.23	179.64
DT -75 + KSL - 5	2.32	20.81	17.63	3.17	88.08	36.52	29.21	0.51	175.13	5.25	180.38
Zona de Centru											
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m											
a) Culturilor prăşitoare											
MTZ-80+CUP -4,2FS	2.05	20.45	17.33	3.12	127.19	24.16	22.42	0.39	194.61	5.84	200.45
MTZ-80+CUP - 5,6FS	2.70	15.53	13.16	2.37	102.50	25.00	24.49	0.40	167.91	5.04	172.95
MTZ-82 + KRK-5,6A	4.09	10.25	8.69	1.56	42.52	12.49	11.83	0.23	77.32	2.32	79.64
MTZ-82 + KRN-5,6B	4.09	10.25	8.69	1.56	101.47	12.81	12.20	0.23	136.97	4.11	141.08
MTZ-82 + KRN-U-0,2	2.15	19.50	16.53	2.97	53.54	25.00	23.90	0.45	122.40	3.67	126.07
MTZ-82 + KPH-5,6Г	3.72	11.27	9.55	1.72	38.26	15.88	15.59	0.28	81.29	2.44	83.73
MTZ-1221 + GASPARDO HL8	3.85	12.54	10.63	1.91	50.25	24.58	23.67	0.44	111.49	3.34	114.83
b) Sfeclei de zahăr											
MTZ- 80+ CUP - 5,4FS	2.42	17.32	14.68	2.64	108.37	29.37	28.98	0.47	184.51	5.54	190.05
T-70 + CUP - 5,4FS	2.46	17.04	14.44	2.60	106.67	31.42	30.22	0.48	185.84	5.58	191.41
c) Legumelor şi cartofului											
MTZ - 80 + KOR -4,2	2.00	20.96	17.77	3.20	131.16	25.20	24.59	0.43	202.34	6.07	208.41
MTZ - 80 + KON -2,8	1.37	30.60	25.93	4.67	190.15	32.47	29.43	0.53	283.19	8.50	291.68
MTZ-892 + KTП 4	1.45	28.91	24.50	4.41	112.11	26.59	29.50	0.50	197.61	5.93	203.54

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
MTZ-1221 + GH-4	1.41	34.24	29.01	5.22	205.86	58.11	64.47	1.11	363.79	10.91	374.70
d) Viilor											
Lăţimea între rânduri - 2,5 m											
T-70+PCV -2,5	0.93	45.08	38.20	6.88	129.71	45.17	56.14	0.70	276.80	8.30	285.10
MTZ 921+ KMO - 3	1.10	43.89	37.19	6.69	116.73	45.44	40.59	0.74	247.39	7.42	254.81
T-70V + KVO-3	1.47	32.84	27.83	5.01	113.65	32.18	33.16	0.55	212.38	6.37	218.75
Lăţimea între rânduri – 3,0 m											
T-70+PCV -2,5	1.00	41.93	35.53	6.40	124.47	42.01	52.21	0.65	261.26	7.84	269.10
MTZ 921 + CMO - 3	1.18	40.91	34.67	6.24	109.83	42.36	37.84	0.69	231.63	6.95	238.58
T-70V + KVO-3	1.86	25.95	21.99	3.96	109.60	25.43	26.20	0.44	187.62	5.63	193.25
e) Livezilor											
Lăţimea între rânduri - 4,0 m											
T -70 +KMO - 4S	1.55	31.14	26.39	4.75	105.64	38.29	34.98	0.53	210.59	6.32	216.90
DT -75 + KSL - 5	1.77	27.27	23.11	4.16	101.24	47.87	38.28	0.67	215.34	6.46	221.80
Lăţimea între rânduri - 6,0 m											
T -70 +KMO - 4S	1.86	25.95	21.99	3.96	96.86	31.91	29.15	0.44	184.31	5.53	189.84
DT -75 + KSL - 5	2.12	22.77	19.30	3.47	92.46	38.55	31.96	0.55	186.29	5.59	191.88
Zona de Sud											
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m											
a) Culturilor prăşitoare											
MTZ-80+CUP -4,2FS	2.41	17.40	14.74	2.65	113.80	20.55	19.07	0.33	171.14	5.13	176.28
MTZ-80+CUP - 5,6FS	3.18	13.18	11.17	2.01	91.84	21.23	20.80	0.34	147.39	4.42	151.81
MTZ-82 + KRK-5,6A	4.80	8.73	7.40	1.33	38.06	10.64	10.08	0.19	67.71	2.03	69.75
MTZ-82 + KRN-5,6B	4.80	8.73	7.40	1.33	90.85	10.92	10.39	0.20	121.10	3.63	124.73
MTZ-82 + KRN-U-0,2	2.52	16.64	14.10	2.54	47.93	21.33	20.39	0.38	106.67	3.20	109.87
MTZ-82 + KPH-5,6Г	4.36	9.62	8.15	1.47	34.26	13.55	13.30	0.24	70.97	2.13	73.10
MTZ-1221 + GASPARDO HL8	4.51	10.70	9.07	1.63	44.99	20.98	20.21	0.38	97.26	2.92	100.18
b) Sfeclei de zahăr											
MTZ- 80+ CUP - 5,4FS	2.84	14.76	12.51	2.25	96.86	25.03	24.69	0.40	161.74	4.85	166.59
T-70 + CUP - 5,4FS	2.88	14.56	12.34	2.22	95.60	26.84	25.81	0.41	163.22	4.90	168.12
c) Legumelor şi cartofului											
MTZ - 80 + KOR -4,2	2.35	17.84	15.12	2.72	117.57	22.29	20.93	0.36	178.99	5.37	184.36
MTZ - 80 + KON -2,8	1.61	26.04	22.07	3.97	170.07	27.63	25.04	0.45	249.23	7.48	256.70
MTZ-892 + КПП 4	1.71	24.52	20.78	3.74	100.36	22.54	25.02	0.43	172.87	5.19	178.06
MTZ-1221 + GH-4	1.66	29.08	24.64	4.44	184.29	49.36	54.76	0.94	318.43	9.55	327.99
d) Viilor											
Lăţimea între rânduri - 2,5 m											
T-70+PCV -2,5	1.05	39.93	33.84	6.09	116.10	40.01	49.72	0.62	246.38	7.39	253.77
MTZ 921+ KMO - 3	1.24	38.93	32.99	5.94	106.27	40.31	36.00	0.65	222.16	6.66	228.83
T-70V + KVO-3	1.77	27.27	23.11	4.16	101.75	26.72	27.54	0.46	183.74	5.51	189.25
Lăţimea între rânduri – 3,0 m											
T-70+PCV -2,5	1.13	37.10	31.44	5.66	111.49	37.18	46.20	0.58	232.56	6.98	239.53
MTZ 921 + CMO - 3	1.34	36.03	30.53	5.50	98.33	37.02	33.07	0.60	205.04	6.15	211.19
T-70V + KVO-3	2.24	21.55	18.26	3.29	98.12	21.12	21.76	0.36	162.90	4.89	167.79
e) Livezilor											
Lăţimea între rânduri - 4,0 m											
T -70 +KMO - 4S	1.75	27.59	23.38	4.21	94.55	33.92	30.98	0.47	187.51	5.63	193.13

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
DT -75 + KSL - 5	2.00	24.14	20.46	3.68	90.57	42.36	33.88	0.59	191.54	5.75	197.29
Lăţimea între rânduri - 6,0 m											
T -70 +KMO - 4S	2.10	22.99	19.48	3.51	85.77	28.26	25.82	0.39	163.23	4.90	168.13
DT -75 + KSL - 5	2.38	20.28	17.19	3.09	82.84	35.60	28.47	0.49	167.68	5.03	172.71
Zona de Nord											
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei 600,0 - 1000,0 m											
a) Culturilor prăşitoare											
MTZ-80+CUP - 4,2FS	2.33	17.99	15.25	2.74	111.07	21.25	19.72	0.34	170.38	5.11	175.49
MTZ-80+CUP - 5,6FS	3.14	13.35	11.32	2.04	84.72	21.50	21.06	0.35	140.98	4.23	145.21
MTZ-82 + KRK-5,6A	4.75	8.83	7.48	1.35	36.81	10.75	10.19	0.20	66.77	2.00	68.78
MTZ-82 + KRN-5,6B	4.75	8.83	7.48	1.35	87.86	11.03	10.50	0.20	118.42	3.55	121.97
MTZ-82 + KRN-U-0,2	2.49	16.84	14.27	2.57	46.35	21.59	20.64	0.39	105.80	3.17	108.98
MTZ-82 + КРН-5,6Г	4.31	9.73	8.24	1.48	33.13	13.71	13.46	0.24	70.27	2.11	72.38
MTZ-1221 + GASPARDO HL8	4.47	10.80	9.15	1.65	43.51	21.17	20.39	0.38	96.25	2.89	99.14
b) Sfeclei de zahăr											
MTZ-80+CUP - 5,4FS	2.81	14.92	12.64	2.28	93.93	25.3	24.95	0.41	159.51	4.79	164.30
T-70+CUP -5,4FS	2.84	14.76	12.51	2.25	94.55	27.22	26.17	0.42	163.12	4.89	168.02
c) Legumelor şi cartofului											
MTZ - 80 + KOR - 4,2	2.32	18.07	15.31	2.76	115.26	22.58	21.20	0.37	177.48	5.32	182.81
MTZ - 80 + KON - 2,8	1.61	26.04	22.07	3.97	163.37	27.63	25.04	0.45	242.53	7.28	249.81
MTZ-892 + КТП 4	1.69	24.81	21.02	3.78	97.07	22.81	25.31	0.43	170.43	5.11	175.54
MTZ-1221 + GH-4	1.64	29.44	24.95	4.49	178.23	49.96	55.43	0.95	314.01	9.42	323.43
d) Viilor											
Lăţimea între rânduri - 2,5 m											
T-70+PCV -2,5	1.06	39.55	33.52	6.03	106.89	39.63	49.26	0.61	235.95	7.08	243.03
MTZ-921+CMO - 3	1.28	37.71	31.96	5.75	96.43	39.05	34.88	0.63	208.71	6.26	214.97
T-70V + KVO-3	1.52	31.76	26.91	4.84	94.06	31.12	32.07	0.53	189.54	5.69	195.23
Lăţimea între rânduri – 3,0 m											
T-70+PCV -2,5	1.15	36.46	30.90	5.56	96.43	36.53	45.40	0.57	215.39	6.46	221.85
MTZ-921+CMO - 3	1.39	34.73	29.43	5.30	90.15	35.96	32.12	0.58	193.54	5.81	199.35
T-70V + KVO-3	1.84	26.24	22.23	4.00	85.05	25.71	26.49	0.44	163.92	4.92	168.84
e) Livezilor											
Lăţimea între rânduri - 4,0 m											
T-70 + CMO - 4S	1.86	25.95	21.99	3.96	94.34	31.91	29.15	0.44	181.79	5.45	187.25
DT-75+ KSL-5	2.09	23.10	19.57	3.52	88.07	40.54	32.42	0.56	184.69	5.54	190.23
Lăţimea între rânduri - 6,0 m											
T-70 + CMO - 4S	2.11	22.88	19.39	3.49	90.15	28.13	25.70	0.39	167.25	5.02	172.27
DT-75+ KSL-5	2.47	19.54	16.56	2.98	83.88	34.30	27.43	0.47	165.62	4.97	170.59
Zona de Nord											
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m											
a) Culturilor prăşitoare											
MTZ-80+CUP - 4,2FS	2.53	16.57	14.04	2.53	100.21	19.57	19.15	0.32	155.82	4.67	160.50
MTZ-80+CUP - 5,6FS	3.33	12.59	10.67	1.92	77.61	21.35	21.06	0.34	132.95	3.99	136.94
MTZ-82 + KRK-5,6A	5.05	8.30	7.04	1.27	33.59	10.11	9.58	0.18	61.77	1.85	63.63
MTZ-82 + KRN-5,6B	5.05	8.30	7.04	1.27	80.17	10.38	9.88	0.19	108.92	3.27	112.19
MTZ-82 + KRN-U-0,2	2.65	15.82	13.41	2.41	42.30	20.28	19.39	0.37	98.16	2.94	101.11

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
MTZ-82 + KPH-5,6Г	4.59	9.13	7.74	1.39	30.23	12.87	12.64	0.23	65.11	1.95	67.06
MTZ-1221 + GASPARDO HL8	4.75	10.16	8.61	1.55	39.70	19.92	19.19	0.36	89.33	2.68	92.01
b) Sfeclei de zahăr											
MTZ-80+CUP - 5,4FS	3.02	13.88	11.76	2.12	85.35	23.54	23.22	0.32	146.32	4.39	150.71
T-70+CUP -5,4FS	2.98	14.07	11.92	2.15	86.61	25.94	24.94	0.40	151.95	4.56	156.51
c) Legumelor şi cartofului											
MTZ - 80 + KOR - 4,2	2.50	16.77	14.21	2.56	103.34	20.96	16.67	0.34	158.08	4.74	162.82
MTZ - 80 + KON - 2,8	1.71	24.52	20.78	3.74	104.60	26.01	23.58	0.42	179.13	5.37	184.50
MTZ-892 + KTI 4	1.80	23.29	19.74	3.55	88.57	21.42	23.77	0.41	157.45	4.72	162.17
MTZ-1221 + GH-4	1.75	27.59	23.38	4.21	162.64	46.82	51.94	0.89	289.88	8.70	298.58
d) Viilor											
Lăţimea între rânduri - 2,5 m											
T-70+PCV -2,5	1.13	37.10	31.44	5.66	88.07	37.18	45.20	0.58	208.13	6.24	214.37
MTZ-921+CMO - 3	1.36	35.50	30.08	5.41	83.68	35.75	32.83	0.60	188.36	5.65	194.01
T-70V + KVO-3	1.66	29.08	24.64	4.44	77.31	28.49	29.36	0.49	164.74	4.94	169.68
Lăţimea între rânduri – 3,0 m											
T-70+PCV -2,5	1.23	34.09	28.89	5.20	83.68	34.16	42.45	0.53	194.91	5.85	200.75
MTZ-921+CMO - 3	1.48	32.62	27.64	4.98	83.05	33.77	30.17	0.55	180.16	5.40	185.56
T-70V + KVO-3	2.02	23.90	20.25	3.65	73.45	23.42	24.13	0.40	145.29	4.36	149.65
e) Livezilor											
Lăţimea între rânduri - 4,0 m											
T-70 + CMO - 4S	2.06	23.43	19.86	3.57	88.07	28.81	26.32	0.40	167.03	5.01	172.04
DT-75+ KSL-5	2.25	21.46	18.18	3.27	86.40	37.65	30.12	0.52	176.14	5.28	181.42
Lăţimea între rânduri - 6,0 m											
T-70 + CMO - 4S	2.24	21.55	18.26	3.29	86.40	26.50	24.21	0.37	159.03	4.77	163.80
DT-75+ KSL-5	2.61	18.50	15.67	2.82	79.69	32.46	25.95	0.45	157.05	4.71	161.76
Zona de Centru											
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei 600,0 - 1000,0 m											
a) Culturilor prăşitoare											
MTZ-80+CUP - 4,2FS	2.19	19.14	16.22	2.92	116.52	22.61	20.98	0.37	179.63	5.39	185.02
MTZ-80+CUP - 5,6FS	2.89	14.51	12.29	2.21	88.91	23.36	22.88	0.38	150.04	4.50	154.54
MTZ-82 + KRK-5,6A	4.37	9.59	8.13	1.46	38.66	11.69	11.07	0.21	71.22	2.14	73.36
MTZ-82 + KRN-5,6B	4.37	9.59	8.13	1.46	92.26	11.99	11.42	0.22	125.48	3.76	129.24
MTZ-82 + KRN-U-0,2	2.29	18.31	15.52	2.79	48.68	23.47	22.44	0.42	113.32	3.40	116.72
MTZ-82 + KPH-5,6Г	3.97	10.56	8.95	1.61	34.79	14.88	14.61	0.26	75.11	2.25	77.37
MTZ-1221 + GASPARDO HL8	4.11	11.75	9.95	1.79	45.68	23.03	22.17	0.42	103.04	3.09	106.14
b) Sfeclei de zahăr											
MTZ-80+CUP - 5,4FS	2.59	16.19	13.72	2.47	98.53	27.44	27.07	0.44	169.67	5.09	174.76
T-70+CUP -5,4FS	2.61	16.06	13.61	2.45	99.16	29.61	28.48	0.46	173.77	5.21	178.99
c) Legumelor şi cartofului											
MTZ - 80 + KOR - 4,2	2.13	19.68	16.68	3.00	120.92	24.6	23.09	0.40	188.69	5.66	194.36
MTZ - 80 + KON - 2,8	1.48	28.33	24.01	4.32	172.17	30.05	27.24	0.49	258.28	7.75	266.03
MTZ-892 + KTI 4	1.55	27.05	22.92	4.13	101.91	24.87	27.60	0.47	181.90	5.46	187.36
MTZ-1221 + GH-4	1.51	31.97	27.09	4.88	187.14	54.26	60.20	1.03	334.61	10.04	344.65
d) Viilor											
Lăţimea între rânduri - 2,5 m											
T-70+PCV -2,5	1.00	41.93	35.53	6.40	112.12	42.01	52.21	0.65	248.92	7.47	256.39

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MTZ-921+CMO - 3	1.20	40.23	34.09	6.14	101.24	41.65	37.21	0.67	221.00	6.63	227.63
T-70V + KVO-3	1.39	34.73	29.43	5.30	98.77	34.03	35.06	0.58	203.17	6.10	209.27
Lăţimea între rânduri – 3,0 m											
T-70+PCV -2,5	1.06	39.55	33.52	6.03	101.24	39.63	49.26	0.61	230.30	6.91	237.21
MTZ-921+CMO - 3	1.31	36.85	31.23	5.62	94.55	38.15	34.08	0.62	204.25	6.13	210.38
T-70V + KVO-3	1.69	28.56	24.21	4.36	89.30	27.99	28.84	0.48	175.17	5.26	180.43
e) Livezilor											
Lăţimea între rânduri - 4,0 m											
T-70 + CMO - 4S	1.75	27.59	23.38	4.21	98.95	33.92	30.98	0.47	191.90	5.76	197.66
DT-75+ KSL-5	1.97	24.50	20.77	3.74	93.46	43.00	34.40	0.59	195.96	5.88	201.83
Lăţimea între rânduri - 6,0 m											
T-70 + CMO - 4S	1.98	24.38	20.66	3.72	94.76	29.98	27.38	0.42	176.92	5.31	182.23
DT-75+ KSL-5	2.32	20.81	17.63	3.17	88.07	36.52	29.21	0.51	175.12	5.25	180.37
Zona de Centru											
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m											
a) Culturilor prăşitoare											
MTZ-80+CUP - 4,2FS	2.33	17.99	15.25	2.74	105.22	21.25	19.72	0.34	164.53	4.94	169.46
MTZ-80+CUP - 5,6FS	3.06	13.70	11.61	2.09	61.43	22.07	21.61	0.36	119.17	3.58	122.75
MTZ-82 + KRK-5,6A	4.64	9.04	7.66	1.38	35.27	11.01	10.43	0.20	65.95	1.98	67.92
MTZ-82 + KRN-5,6B	4.65	9.02	7.64	1.38	84.18	11.27	10.73	0.20	115.40	3.46	118.86
MTZ-82 + KRN-U-0,2	2.44	17.18	14.56	2.62	44.41	22.03	21.06	0.40	105.08	3.15	108.23
MTZ-82 + KPH-5,6Г	4.22	9.93	8.42	1.52	31.74	14.00	13.74	0.25	69.67	2.09	71.76
MTZ-1221 + GASPARDO HL8	4.37	11.05	9.36	1.69	41.69	21.66	20.85	0.39	95.64	2.87	98.50
b) Sfeclei de zahăr											
MTZ-80+CUP - 5,4FS	2.78	15.08	12.78	2.30	89.74	25.57	25.22	0.41	156.02	4.68	160.70
T-70+CUP -5,4FS	2.74	15.30	12.97	2.33	90.99	28.21	27.13	0.43	162.07	4.86	166.93
c) Legumelor şi cartofului											
MTZ - 80 + KOR - 4,2	2.30	18.23	15.45	2.78	103.59	22.78	21.38	0.37	166.34	4.99	171.34
MTZ - 80 + KON - 2,8	1.57	26.70	22.63	4.07	110.04	28.33	25.68	0.46	191.21	5.74	196.95
MTZ-892 + KTI 4	1.65	25.41	21.53	3.88	93.00	23.36	25.93	0.44	168.14	5.04	173.19
MTZ-1221 + GH-4	1.61	29.98	25.41	4.57	170.77	50.89	56.46	0.97	309.08	9.27	318.35
d) Viilor											
Lăţimea între rânduri - 2,5 m											
T-70+PCV -2,5	1.04	40.31	34.16	6.15	92.46	40.40	50.20	0.63	224.00	6.72	230.72
MTZ-921+CMO - 3	1.25	38.62	32.73	5.89	88.07	39.98	35.72	0.65	203.04	6.09	209.13
T-70V + KVO-3	1.52	31.76	26.91	4.84	81.18	31.12	32.07	0.53	176.66	5.30	181.96
Lăţimea între rânduri – 3,0 m											
T-70+PCV -2,5	1.16	36.14	30.63	5.51	88.07	35.22	45.00	0.56	204.99	6.15	211.14
MTZ-921+CMO - 3	1.40	34.48	29.22	5.26	87.03	35.70	31.89	0.58	189.68	5.69	195.37
T-70V + KVO-3	1.86	25.95	21.99	3.96	77.12	25.43	26.20	0.44	155.14	4.65	159.80
e) Livezilor											
Lăţimea între rânduri - 4,0 m											
T-70 + CMO - 4S	1.94	24.88	21.09	3.80	90.00	30.59	27.95	0.42	173.84	5.22	179.06
DT-75+ KSL-5	2.14	22.56	19.12	3.44	90.78	39.58	31.66	0.55	185.13	5.55	190.69
Lăţimea între rânduri - 6,0 m											
T-70 + CMO - 4S	2.11	22.88	19.39	3.49	90.15	28.13	25.70	0.39	167.25	5.02	172.27

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DT-75+ KSL-5	2.48	19.47	16.50	2.97	83.68	34.16	27.32	0.47	165.10	4.95	170.05
Zona de Sud											
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei 600,0 - 1000,0 m											
a) Culturilor prăşitoare											
MTZ-80+CUP - 4,2FS	2.56	16.38	13.88	2.50	103.13	19.34	17.95	0.31	157.10	4.71	161.82
MTZ-80+CUP - 5,6FS	3.38	12.40	10.51	1.89	79.69	19.97	19.56	0.32	131.95	3.96	135.91
MTZ-82 + KRK-5,6A	5.13	8.17	6.93	1.25	34.60	9.96	9.43	0.18	62.35	1.87	64.22
MTZ-82 + KRN-5,6B	5.13	8.17	6.93	1.25	82.59	10.22	9.73	0.19	110.89	3.33	114.22
MTZ-82 + KRN-U-0,2	2.69	15.59	13.21	2.38	43.57	19.98	19.10	0.36	98.60	2.96	101.56
MTZ-82 + КРН-5,6Г	4.66	9.00	7.62	1.37	31.14	12.68	12.45	0.23	65.49	1.96	67.45
MTZ-1221 + GASPARDO HL8	4.82	10.02	8.49	1.53	40.89	19.63	18.91	0.35	89.81	2.69	92.50
b) Sfeclei de zahăr											
MTZ-80+CUP - 5,4FS	3.03	13.84	11.73	2.11	88.28	23.46	23.14	0.38	149.10	4.47	153.57
T-70+CUP -5,4FS	3.07	13.66	11.57	2.08	88.91	25.18	24.21	0.39	152.35	4.57	156.92
c) Legumelor şi cartofului											
MTZ - 80 + KOR - 4,2	2.50	16.77	14.21	2.56	108.37	26.2	24.59	0.43	176.36	5.29	181.65
MTZ - 80 + KON - 2,8	1.74	24.10	20.42	3.68	153.54	25.56	23.17	0.41	226.78	6.80	233.58
MTZ-892 + КТП 4	1.82	23.04	19.52	3.51	91.24	21.18	23.51	0.40	159.37	4.78	164.15
MTZ-1221 + GH-4	1.77	27.27	23.11	4.16	167.54	46.29	51.36	0.88	293.35	8.80	302.15
d) Viilor											
Lăţimea între rânduri - 2,5 m											
T-70+PCV -2,5	1.12	37.43	31.72	5.71	100.40	37.51	45.62	0.58	221.55	6.65	228.19
MTZ-921+CMO - 3	1.35	35.76	30.30	5.45	91.63	37.02	33.07	0.60	198.07	5.94	204.02
T-70V + KVO-3	1.68	28.73	24.35	4.38	88.42	28.15	29.01	0.48	174.81	5.24	180.05
Lăţimea între rânduri – 3,0 m											
T-70+PCV -2,5	1.22	34.37	29.12	5.24	90.57	34.44	42.80	0.53	202.71	6.08	208.79
MTZ-921+CMO - 3	1.46	33.06	28.02	5.04	84.72	34.23	30.58	0.56	183.16	5.49	188.65
T-70V + KVO-3	2.04	23.66	20.05	3.61	79.94	23.19	23.89	0.40	151.08	4.53	155.61
e) Livezilor											
Lăţimea între rânduri - 4,0 m											
T-70 + CMO - 4S	1.97	24.50	20.77	3.74	88.70	30.13	27.52	0.42	171.27	5.14	176.41
DT-75+ KSL-5	2.20	21.94	18.60	3.35	82.84	38.51	30.80	0.53	174.62	5.24	179.86
Lăţimea între rânduri - 6,0 m											
T-70 + CMO - 4S	2.24	21.55	18.26	3.29	88.07	26.50	24.21	0.37	160.70	4.82	165.52
DT-75+ KSL-5	2.58	18.71	15.86	2.85	78.87	32.84	26.26	0.45	157.13	4.71	161.85
Zona de Sud											
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m											
a) Culturilor prăşitoare											
MTZ-80+CUP - 4,2FS	2.73	15.36	13.01	2.34	94.14	18.14	16.83	0.28	144.75	4.34	149.09
MTZ-80+CUP - 5,6FS	3.60	11.65	9.87	1.78	72.80	18.82	18.37	0.30	121.94	3.66	125.59
MTZ-82 + KRK-5,6A	5.45	7.69	6.52	1.17	31.58	9.37	8.88	0.17	57.70	1.73	59.43
MTZ-82 + KRN-5,6B	5.45	7.69	6.52	1.17	75.36	9.62	9.15	0.17	102.00	3.06	105.06
MTZ-82 + KRN-U-0,2	2.86	14.66	12.42	2.24	39.76	18.79	17.97	0.34	91.52	2.75	94.26
MTZ-82 + КРН-5,6Г	4.96	8.45	7.16	1.29	28.42	11.91	11.69	0.21	60.69	1.82	62.51
MTZ-1221 + GASPARDO HL8	5.13	9.41	7.97	1.44	37.32	18.45	17.76	0.33	83.27	2.50	85.77

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
b) Sfeclei de zahăr											
MTZ-80+CUP - 5,4FS	3.28	12.78	10.83	1.95	80.32	21.67	21.38	0.35	136.51	4.10	140.60
T-70+CUP -5,4FS	3.22	13.02	11.03	1.99	81.58	24.00	23.08	0.37	142.05	4.26	146.31
c) Legumelor şi cartofului											
MTZ - 80 + KOR - 4,2	2.70	15.53	13.16	2.37	97.07	19.34	18.22	0.32	150.47	4.51	154.99
MTZ - 80 + KON - 2,8	1.85	22.66	19.21	3.46	98.53	24.04	21.80	0.39	167.42	5.02	172.44
MTZ-892 + KTI 4	1.94	21.61	18.31	3.30	83.26	19.87	22.05	0.38	147.17	4.42	151.58
MTZ-1221 + GH-4	1.89	25.54	21.65	3.90	152.87	43.35	48.10	0.83	270.69	8.12	278.81
d) Viilor											
Lăţimea între rânduri - 2,5 m											
T-70+PCV -2,5	1.20	34.94	29.61	5.33	82.84	35.01	43.51	0.54	196.84	5.91	202.74
MTZ-921+CMO - 3	1.42	34.00	28.81	5.19	78.87	35.20	31.44	0.57	180.08	5.40	185.48
T-70V + KVO-3	1.84	26.24	22.23	4.00	72.68	25.71	26.49	0.44	151.55	4.55	156.09
Lăţimea între rânduri – 3,0 m											
T-70+PCV -2,5	1.30	32.25	27.33	4.92	78.87	32.32	40.16	0.50	184.10	5.52	189.62
MTZ-921+CMO - 3	1.54	31.35	26.56	4.78	78.03	32.46	29.00	0.53	171.37	5.14	176.51
T-70V + KVO-3	2.24	21.55	18.26	3.29	69.04	21.12	21.76	0.36	133.83	4.01	137.84
e) Livezilor											
Lăţimea între rânduri - 4,0 m											
T-70 + CMO - 4S	2.18	22.14	18.77	3.38	82.84	27.23	24.87	0.38	157.46	4.72	162.19
DT-75+ KSL-5	2.36	20.46	17.33	3.12	81.58	35.90	28.71	0.50	167.14	5.01	172.16
Lăţimea între rânduri - 6,0 m											
T-70 + CMO - 4S	2.37	20.37	17.26	3.11	80.74	25.04	22.88	0.37	149.40	4.48	153.89
DT-75+ KSL-5	2.74	17.62	14.93	2.69	74.89	30.92	24.73	0.43	148.59	4.46	153.05

Prelucrarea solului pe rând în livezi şi vii (a. 2021)

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zona de Nord											
I. Întreprinderi mijlocii (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei pînă la 400,0 m											
MTZ-921+FA-0,76	0.15	321.83	272.73	49.09	448.10	428.60	336.40	6.40	1541.32	46.24	1587.56
T-70+FA-0,76	0.14	299.47	253.79	45.68	456.46	472.36	368.57	6.64	1603.50	48.11	1651.61
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m											
MTZ-921+FA-0,76	0.18	268.19	227.28	40.91	415.04	357.17	280.33	5.33	1326.06	39.78	1365.84
T-70+FA-0,76	0.17	246.62	209.00	37.62	438.48	389.00	303.53	5.47	1383.10	41.49	1424.59
Lungimea postatei 600,0 - 1000,0 m											
MTZ-921+FA-0,76	0.19	254.07	215.32	38.76	401.67	338.37	265.58	5.05	1264.74	63.24	1327.98

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
T-70+FA-0,76	0.18	232.92	197.39	35.53	421.54	367.39	286.67	5.17	1313.68	65.68	1379.37
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m											
MTZ-921+FA-0,76	0.20	241.37	204.55	36.82	389.09	321.45	252.30	4.80	1209.01	36.27	1245.28
T-70+FA-0,76	0.19	220.66	187.00	33.66	405.43	348.05	271.58	4.90	1250.62	37.52	1288.13
Tocarea crengilor din livezi şi coardei viţei de vie											
Tocarea crengilor:											
DT-75+TL-280	1.65	22.06	18.70	3.37	349.37	56.37	40.54	0.74	469.08	14.07	483.15
T-70+TL-280	1.60	22.75	19.28	3.47	372.36	43.47	34.05	0.61	473.24	14.20	487.44
Tocarea coardei viţei de vie:											
MTZ-921+L-160	0.73	49.87	42.26	7.61	246.84	86.38	67.69	1.30	452.08	13.56	465.64
T-70+L-160	0.70	52.00	44.07	7.93	263.59	92.72	72.22	1.32	481.86	14.46	496.31
Zona de Centru											
I. Întreprinderi mijlocii (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei pînă la 400,0 m											
MTZ-921+FA-0,76	0.14	344.81	292.21	52.60	461.49	459.21	360.43	6.86	1632.81	48.98	1681.79
T-70+FA-0,76	0.13	322.50	273.31	49.20	470.07	508.69	396.92	7.15	1705.33	51.16	1756.49
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m											
MTZ-921+FA-0,76	0.17	283.96	240.65	43.32	427.60	378.18	296.82	5.65	1392.21	41.77	1433.98
T-70+FA-0,76	0.16	262.03	222.06	39.97	451.45	413.31	322.50	5.81	1455.11	43.65	1498.76
Lungimea postatei 600,0 - 1000,0 m											
MTZ-921+FA-0,76	0.18	268.19	227.28	40.91	413.79	357.17	280.33	5.33	1324.81	66.24	1391.05
T-70+FA-0,76	0.17	246.62	209.00	37.62	434.09	367.39	303.53	5.47	1357.10	67.86	1424.96
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m											
MTZ-921+FA-0,76	0.19	254.07	215.32	38.76	401.46	338.37	265.58	5.05	1264.53	37.94	1302.47
T-70+FA-0,76	0.18	232.92	197.39	35.53	417.56	367.36	286.67	5.17	1309.68	39.29	1348.97
Tocarea crengilor din livezi şi coardei viţei de vie											
Tocarea crengilor:											
DT-75+TL-280	1.57	23.19	19.65	3.54	366.93	59.42	42.61	0.78	492.93	14.79	507.72
T-70+TL-280	1.52	23.95	20.30	3.65	377.60	45.76	35.84	0.65	483.80	14.51	498.32
Tocarea coardei viţei de vie:											
MTZ-921+L-160	0.69	52.76	44.71	8.05	258.56	91.39	71.61	1.38	475.70	14.27	489.97
T-70+L-160	0.67	54.33	46.04	8.29	276.98	96.87	75.45	1.37	505.00	15.15	520.15
Zona de Sud											
I. Întreprinderi mijlocii (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei pînă la 400,0 m											
MTZ-921+FA-0,76	0.16	301.71	255.69	46.02	438.90	401.81	315.38	6.00	1463.80	43.91	1507.71
T-70+FA-0,76	0.15	279.50	236.87	42.64	447.27	440.36	344.00	6.20	1517.33	45.52	1562.85
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m											
MTZ-921+FA-0,76	0.20	241.37	204.55	36.82	389.95	321.45	252.30	4.80	1209.86	36.30	1246.16
T-70+FA-0,76	0.19	220.66	187.00	33.66	430.53	348.05	271.58	4.90	1275.72	38.27	1313.99
Lungimea postatei 600,0 - 1000,0 m											
MTZ-921+FA-0,76	0.21	229.88	194.81	35.07	387.02	306.14	240.29	4.57	1167.90	58.39	1226.29
T-70+FA-0,76	0.20	209.63	177.65	31.98	413.17	330.65	258.00	4.65	1216.10	60.80	1276.90
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m											
MTZ-921+FA-0,76	0.22	219.43	185.95	33.47	382.21	292.23	229.36	4.36	1127.59	33.83	1161.41
T-70+FA-0,76	0.21	199.64	169.19	30.45	397.48	314.91	245.72	4.43	1162.18	34.87	1197.05

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tocarea crengilor din livezi şi coardei viţei de vie											
Tocarea crengilor:											
DT-75+TL-280	1.73	21.04	17.83	3.21	335.34	53.76	38.67	0.71	449.52	13.49	463.01
T-70+TL-280	1.68	21.67	18.36	3.31	357.31	41.40	32.60	0.58	453.56	13.61	467.17
Tocarea coardei viţei de vie:											
MTZ-921+L-160	0.77	47.28	40.06	7.21	237.01	81.90	64.17	1.23	431.59	12.95	444.54
T-70+L-160	0.74	49.19	41.69	7.50	253.13	87.70	68.31	1.24	459.58	13.79	473.36

Lucrările de recoltare (a. 2021)

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zona de Nord											
I. Întreprinderi mijlocii (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei pînă la 400,0 m											
a) Recoltarea culturilor spicoase R - 40 q/ha											
SK - 5 "NIVA"	0.69	149.91	127.04	22.87	150.00	233.75	112.55	7.33	653.54	19.61	673.14
SAMPO -3085	1.53	67.61	57.29	10.31	137.23	200.49	96.56	6.24	508.13	15.24	523.37
VECTOR 410X420	0.85	121.69	103.13	18.56	173.83	227.71	116.70	7.08	647.02	19.41	666.43
NEW HOLLAND CX 8080	3.43	30.16	25.56	4.60	221.90	117.64	76.47	4.94	451.10	13.53	464.64
TORUM-740 RSM-181	3.28	31.54	26.73	4.81	262.32	80.11	52.07	3.37	429.40	12.88	442.28
CLAAS TUKANO 450	4.27	24.22	20.53	3.70	150.61	90.51	58.83	3.80	327.97	9.84	337.81
JOHN DEERE 9670 STS	3.57	28.97	24.55	4.42	183.66	129.28	84.03	5.43	431.38	12.94	444.32
KZS-1218 PALESSE GS12	3.28	31.54	26.73	4.81	216.67	91.46	36.06	2.33	378.06	11.34	389.40
JOHN DEERE W540	3.15	32.84	27.83	5.01	173.82	88.43	61.90	4.00	361.00	10.83	371.83
PCM-142 «ACROS-550»	2.26	45.77	38.79	6.98	73.57	122.53	80.12	5.18	327.17	9.82	336.99
b) Recoltarea floarei soarelui R - 20 q/ha											
SK - 5 "NIVA"	1.10	94.04	79.69	14.34	126.14	146.63	70.60	4.63	442.04	13.26	455.30
SAMPO -3085	1.80	57.47	48.70	8.77	115.47	170.42	81.91	5.30	430.57	12.92	443.48
VECTOR 410X420	1.30	79.57	67.43	12.14	130.12	148.89	76.30	4.62	439.50	13.18	452.68
NEW HOLLAND CX 8080	5.14	20.12	17.05	3.07	186.40	78.50	51.03	3.30	339.35	10.18	349.53
TORUM-740 RSM-181	4.91	21.07	17.85	3.21	220.35	53.51	34.78	2.25	331.96	9.96	341.92
CLAAS TUKANO 450	6.41	16.14	13.68	2.46	126.50	60.29	39.19	2.53	244.65	7.34	251.99
JOHN DEERE 9670 STS	5.35	19.33	16.39	2.95	154.28	86.27	56.07	3.62	319.58	9.59	329.17
KZS-1218 PALESSE GS12	4.91	21.07	17.85	3.21	182.00	61.10	24.09	1.56	289.81	8.69	298.51
JOHN DEERE W540	4.73	21.87	18.53	3.34	146.01	58.89	41.23	2.66	270.66	8.12	278.78
PCM-142 «ACROS-550»	3.39	30.51	25.86	4.65	61.80	81.69	53.41	3.45	230.87	6.93	237.79
c) Recoltarea porumbului R - 50 q/ha											
SK - 5 "NIVA"	0.62	166.84	141.39	25.45	170.29	260.15	125.26	8.21	730.74	21.92	752.66

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
T -70+"TORNADO"	0.52	198.92	168.58	30.34	260.66	264.31	215.10	4.17	943.16	28.29	971.45
NEW HOLLAND CX 8080	3.08	33.58	28.46	5.12	252.96	131.01	85.16	5.50	508.21	15.25	523.46
TORUM-740 RSM-181	2.95	35.06	29.72	5.35	299.05	89.07	57.89	3.74	484.82	14.54	499.36
CLAAS TUKANO 450	3.84	26.94	22.83	4.11	171.69	100.64	65.42	4.23	368.91	11.07	379.98
JOHN DEERE 9670 STS	3.21	32.22	27.31	4.92	209.38	143.78	93.46	6.04	484.88	14.55	499.43
KZS-1218 PALESSE GS12	2.95	35.06	29.72	5.35	247.01	101.69	40.10	2.59	426.45	12.79	439.25
JOHN DEERE W540	2.84	36.42	30.87	5.56	198.16	98.09	68.66	4.44	405.77	12.17	417.94
PCM-142 «ACROS-550»	2.03	50.96	43.18	7.77	83.88	136.41	89.20	5.76	366.21	10.99	377.20
d) Recoltarea sfeclei de zahăr R - 280 q/ha											
T-70 + SPN - 3	0.45	93.17	78.96	14.21	308.57	80.13	58.02	1.18	541.07	16.23	557.30
FRANZ KLEINE SF-20	0.93	111.22	94.26	16.97	1111.48	1442.90	1219.35	23.38	3908.33	117.25	4025.58
AGRIFAC BIG SIKS	1.60	64.65	54.79	9.86	639.93	878.63	742.50	14.23	2339.94	70.20	2410.14
Zona de Centru											
I. Întreprinderi mijlocii (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei pînă la 400,0 m											
a) Recoltarea culturilor spicoase R - 40 q/ha											
SK - 5 "NIVA"	0.64	161.62	136.97	24.65	157.52	252.02	121.34	7.95	700.45	21.01	721.47
SAMPO SP -2085	1.42	72.84	61.73	11.11	143.93	216.02	104.04	6.72	543.55	16.31	559.86
VECTOR 410X420	0.77	134.34	113.84	20.49	182.63	251.36	128.82	7.82	704.97	21.15	726.11
NEW HOLLAND CX 8080	3.19	32.43	27.48	4.95	233.00	126.49	82.22	5.31	479.45	14.38	493.83
TORUM-740 RSM-181	3.05	33.91	28.74	5.17	275.44	86.15	56.00	3.62	455.12	13.65	468.77
CLAAS TUKANO 450	3.97	26.06	22.08	3.97	158.13	97.35	63.27	4.09	348.90	10.47	359.37
JOHN DEERE 9670 STS	3.32	31.16	26.40	4.75	192.85	139.02	90.36	5.84	459.22	13.78	473.00
KZS-1218 PALESSE GS12	3.05	33.91	28.74	5.17	227.50	98.36	38.78	2.50	401.06	12.03	413.10
JOHN DEERE W540	2.93	35.30	29.92	5.39	182.51	95.08	66.55	4.30	383.75	11.51	395.26
PCM-142 «ACROS-550»	2.10	49.26	41.74	7.51	77.25	131.87	86.22	5.57	350.17	10.51	360.68
b) Recoltarea floarei soarelui R - 20 q/ha											
SK - 5 "NIVA"	1.02	101.41	85.94	15.47	132.41	158.13	76.14	4.89	472.98	14.19	487.17
SAMPO SP -2085	1.67	61.94	52.49	9.45	121.13	183.68	88.46	5.71	460.92	13.83	474.75
VECTOR 410X420	1.23	84.10	71.27	12.83	136.60	157.36	80.64	4.90	463.60	13.91	477.51
NEW HOLLAND CX 8080	4.78	21.64	18.34	3.30	195.71	84.42	54.87	3.55	360.18	10.81	370.99
TORUM-740 RSM-181	4.57	22.63	19.18	3.45	231.37	57.49	37.37	2.42	351.29	10.54	361.83
CLAAS TUKANO 450	5.96	17.36	14.71	2.65	132.83	64.84	42.15	2.72	259.90	7.80	267.70
JOHN DEERE 9670 STS	4.98	20.77	17.60	3.17	162.00	92.68	60.24	3.89	339.58	10.19	349.77
KZS-1218 PALESSE GS12	4.57	22.63	19.18	3.45	191.10	65.65	25.88	1.67	306.94	9.21	316.14
JOHN DEERE W540	4.40	23.51	19.92	3.59	153.31	63.31	44.32	2.86	287.32	8.62	295.94
PCM-142 «ACROS-550»	3.15	32.84	27.83	5.01	64.89	87.91	57.48	3.71	246.84	7.41	254.24
c) Recoltarea porumbului R - 50 q/ha											
SK - 5 "NIVA"	0.57	181.47	153.79	27.68	178.86	282.97	136.25	8.93	788.48	23.65	812.14
T -70-TORNADO-80	0.48	215.50	182.63	32.87	273.63	286.33	233.02	4.52	1013.00	30.39	1043.39
NEW HOLLAND CX 8080	2.87	36.04	30.54	5.50	265.61	140.60	91.39	5.91	539.54	16.19	555.73
TORUM-740 RSM-181	2.74	37.75	31.99	5.76	314.00	95.89	62.33	4.03	514.01	15.42	529.43
CLAAS TUKANO 450	3.57	28.97	24.55	4.42	180.28	108.25	70.36	4.55	392.42	11.77	404.19
JOHN DEERE 9670 STS	2.99	34.59	29.32	5.28	219.85	154.36	100.33	6.48	515.62	15.47	531.09
KZS-1218 PALESSE GS12	2.74	37.75	31.99	5.76	259.35	109.49	43.17	2.79	452.55	13.58	466.13

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JOHN DEERE W540	2.64	39.18	33.20	5.98	208.07	105.52	73.86	4.77	431.41	12.94	444.35
PCM-142 «ACROS-550»	1.89	54.73	46.38	8.35	88.07	146.52	95.80	6.19	391.31	11.74	403.05
d) Recoltarea sfeclei de zahăr R - 280 q/ha											
T-70 + SPN - 3	0.42	99.82	84.60	15.23	323.84	87.95	63.88	1.29	576.78	17.30	594.09
FRANZ KLEINE SF-20	0.86	120.28	101.93	18.35	1167.05	1560.35	1318.60	25.28	4191.56	125.75	4317.30
AGRIFAC BIG SIKS	1.49	69.42	58.83	10.59	671.94	943.49	797.32	15.28	2497.44	74.92	2572.37
Zona de Sud											
I. Întreprinderi mijlocii (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei pînă la 400,0 m											
a) Recoltarea culturilor spicoase R - 40 q/ha											
SK - 5 "NIVA"	0.75	137.92	116.88	21.04	143.93	215.05	103.55	6.79	607.23	18.22	625.45
SAMPO SP -2085	1.66	62.31	52.81	9.51	131.59	184.79	89	5.75	473.44	14.20	487.65
VECTOR 410X420	0.92	112.43	95.28	17.15	166.94	210.38	107.82	6.54	604.11	18.12	622.24
NEW HOLLAND CX 8080	3.67	28.18	23.89	4.30	213.02	109.95	71.47	4.62	427.24	12.82	440.06
TORUM-740 RSM-181	3.51	29.47	24.97	4.50	251.83	74.86	48.66	3.15	407.96	12.24	420.20
CLAAS TUKANO 450	4.57	22.63	19.18	3.45	144.59	84.57	54.97	3.55	310.30	9.31	319.61
JOHN DEERE 9670 STS	3.82	27.08	22.95	4.13	176.32	120.82	78.53	5.07	407.83	12.23	420.06
KZS-1218 PALESSE GS12	3.51	29.47	24.97	4.50	208.00	85.47	33.70	2.18	358.81	10.76	369.58
JOHN DEERE W540	3.37	30.69	26.01	4.68	166.87	82.66	57.86	3.74	341.83	10.25	352.09
PCM-142 «ACROS-550»	2.42	42.74	36.22	6.52	70.63	114.43	74.82	4.83	307.46	9.22	316.68
b) Recoltarea floarei soarelui R - 20 q/ha											
SK - 5 "NIVA"	1.20	86.20	73.05	13.15	121.13	134.41	64.72	4.24	410.70	12.32	423.02
SAMPO SP -2085	1.94	53.32	45.19	8.13	110.86	158.12	76.15	4.92	403.37	12.10	415.47
VECTOR 410X420	1.42	72.84	61.73	11.11	124.89	136.30	69.85	4.24	408.12	12.24	420.37
NEW HOLLAND CX 8080	5.50	18.81	15.94	2.87	178.94	73.37	47.69	3.08	321.88	9.66	331.54
TORUM-740 RSM-181	5.26	19.67	16.67	3.00	211.54	49.95	32.47	2.10	315.73	9.47	325.20
CLAAS TUKANO 450	6.85	15.10	12.80	2.30	121.45	56.42	36.67	2.37	232.01	6.96	238.97
JOHN DEERE 9670 STS	5.73	18.05	15.30	2.75	148.10	80.55	52.36	3.38	302.44	9.07	311.52
KZS-1218 PALESSE GS12	5.26	19.67	16.67	3.00	174.72	57.03	22.49	1.45	275.36	8.26	283.62
JOHN DEERE W540	5.06	20.44	17.32	3.12	140.17	55.05	38.54	2.49	256.69	7.70	264.39
PCM-142 «ACROS-550»	3.63	28.50	24.15	4.35	59.33	76.29	49.88	3.22	217.21	6.52	223.73
c) Recoltarea porumbului R - 50 q/ha											
SK - 5 "NIVA"	0.68	152.12	128.91	23.20	163.58	237.19	114.21	7.49	674.59	20.24	694.83
T -70-TORNADO-80	0.55	188.07	159.38	28.69	250.20	249.89	203.36	3.95	895.47	26.86	922.33
NEW HOLLAND CX 8080	3.30	31.35	26.56	4.78	242.85	122.28	79.48	5.14	481.08	14.43	495.51
TORUM-740 RSM-181	3.15	32.84	27.83	5.01	287.09	83.41	54.22	3.50	461.06	13.83	474.89
CLAAS TUKANO 450	4.11	25.17	21.33	3.84	164.83	94.03	61.12	3.95	349.09	10.47	359.57
JOHN DEERE 9670 STS	3.44	30.07	25.48	4.59	201.01	134.17	87.21	5.63	458.09	13.74	471.83
KZS-1218 PALESSE GS12	3.15	32.84	27.83	5.01	237.12	95.24	37.55	2.43	405.17	12.16	417.33
JOHN DEERE W540	3.04	34.03	28.84	5.19	190.23	91.63	64.14	4.14	384.18	11.53	395.71
PCM-142 «ACROS-550»	2.17	47.67	40.40	7.27	80.52	127.61	83.44	5.39	344.64	10.34	354.98
d) Recoltarea sfeclei de zahăr R - 280 q/ha											
T-70 + SPN - 3	0.39	107.50	91.10	16.40	323.84	87.95	63.88	1.29	584.46	17.53	601.99
FRANZ KLEINE SF-20	0.80	129.30	109.58	19.72	1167.05	1677.38	1417.50	27.18	4418.39	132.55	4550.95
AGRIFAC BIG SIKS	1.38	74.96	63.52	11.43	671.94	1018.70	860.87	16.50	2642.96	79.29	2722.25

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zona de Nord											
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m											
a) Recoltarea culturilor spicoase R - 40 q/ha											
SK - 5 "NIVA"	0.81	127.70	108.22	19.48	173.83	199.12	95.88	6.28	602.82	18.08	620.90
DON - 1500	1.48	69.89	59.23	10.66	209.61	198.08	95.37	6.16	579.11	17.37	596.49
SAMPO SR -3085	2.00	51.72	43.83	7.89	159.19	153.38	73.87	4.77	442.93	13.29	456.22
VECTOR 410X420	1.00	103.44	87.66	15.78	204.72	193.55	99.19	6.02	606.91	18.21	625.12
NEW HOLLAND CX 8080	4.01	25.80	21.86	3.93	257.40	100.63	65.41	4.23	453.45	13.60	467.06
TORUM-740 RSM-181	3.83	27.01	22.89	4.12	304.30	68.60	44.59	2.88	447.38	13.42	460.80
CLAAS TUKANO 450	4.99	20.73	17.57	3.16	174.70	77.45	50.34	3.25	326.47	9.79	336.27
JOHN DEERE 9670 STS	4.17	24.81	21.02	3.78	213.05	110.68	71.94	4.65	425.13	12.75	437.88
KZS-1218 PALESSE GS12	3.83	27.01	22.89	4.12	251.34	78.33	30.89	1.99	389.55	11.69	401.24
JOHN DEERE W540	3.69	28.03	23.76	4.28	201.64	75.49	52.85	3.41	361.42	10.84	372.27
PCM-142 «ACROS-550»	2.64	39.18	33.20	5.98	85.35	104.89	68.59	4.43	302.45	9.07	311.52
b) Recoltarea floarei soarelui R - 20 q/ha											
SK - 5 "NIVA"	1.38	74.96	63.52	11.43	152.91	116.88	56.28	3.69	404.72	12.14	416.86
DON - 1500	1.88	55.02	46.63	8.39	142.45	160.20	77.13	4.98	439.78	13.19	452.98
SAMPO SR -3085	2.34	44.20	37.46	6.74	138.07	131.09	63.13	4.08	380.58	11.42	392.00
VECTOR 410X420	1.63	63.46	53.78	9.68	142.45	118.74	60.85	3.69	389.19	11.68	400.87
NEW HOLLAND CX 8080	6.01	17.21	14.59	2.63	216.22	67.14	43.64	2.82	347.03	10.41	357.44
TORUM-740 RSM-181	5.75	17.99	15.25	2.74	255.61	45.70	29.70	1.92	350.92	10.53	361.45
CLAAS TUKANO 450	7.49	13.81	11.70	2.11	146.76	51.60	33.54	2.17	247.87	7.44	255.30
JOHN DEERE 9670 STS	6.26	16.52	14.00	2.52	178.96	73.73	47.92	3.10	320.23	9.61	329.84
KZS-1218 PALESSE GS12	5.75	17.99	15.25	2.74	211.12	52.17	20.57	1.33	303.19	9.10	312.28
JOHN DEERE W540	5.53	18.71	15.85	2.85	169.38	50.37	35.26	2.28	276.00	8.28	284.28
PCM-142 «ACROS-550»	3.96	26.12	22.14	3.98	71.69	69.93	45.72	2.95	216.42	6.49	222.91
c) Recoltarea porumbului R - 50 q/ha											
SK - 5 "NIVA"	0.78	132.61	112.38	20.23	201.03	206.78	99.57	6.53	646.53	19.40	665.92
DON - 1500	1.05	98.51	83.49	15.03	203.13	279.20	134.43	8.69	723.96	21.72	745.68
SAMPO SR -3085	2.06	50.21	42.55	7.66	173.01	148.91	71.71	4.63	448.47	13.45	461.93
VECTOR 410X420	0.97	106.64	90.37	16.27	173.83	199.54	102.26	6.21	588.48	17.65	606.14
KSKU -6	1.40	73.88	62.61	11.27	188.28	183.04	135.86	3.19	584.25	17.53	601.78
T-70 + KKP - 3	0.78	132.61	112.38	20.23	281.58	182.44	148.44	2.89	747.96	22.44	770.40
NEW HOLLAND CX 8080	3.60	28.73	24.35	4.38	293.44	112.09	72.86	4.71	511.83	15.35	527.18
TORUM-740 RSM-181	3.45	29.98	25.41	4.57	346.90	76.16	49.50	3.20	505.75	15.17	520.92
CLAAS TUKANO 450	4.49	23.04	19.52	3.51	199.16	86.07	55.95	3.61	367.83	11.03	378.87
JOHN DEERE 9670 STS	3.76	27.51	23.31	4.20	242.87	122.75	79.79	5.15	478.08	14.34	492.42
KZS-1218 PALESSE GS12	3.45	29.98	25.41	4.57	286.52	86.96	34.29	2.21	439.96	13.20	453.16
JOHN DEERE W540	3.32	31.16	26.40	4.75	229.87	83.91	58.73	3.80	407.46	12.22	419.69
PCM-142 «ACROS-550»	2.38	43.46	36.83	6.63	97.30	116.35	76.08	4.92	338.11	10.14	348.25
d) Recoltarea sfeclei de zahăr R - 280 q/ha											
KS - 6B	0.83	124.63	105.61	19.01	301.24	431.35	323.51	7.54	1188.26	35.65	1223.91
T-70SM + SPN-3	0.60	69.88	59.22	10.66	287.02	60.10	43.65	0.88	461.52	13.85	475.37
FRANZ KLEINE SF-20	1.24	83.42	70.69	12.72	1034.15	1082.18	914.52	17.53	3131.80	93.95	3225.75

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AGRIFAC BIG SIKS	2.13	48.56	41.15	7.41	595.42	660.00	557.75	10.69	1872.42	56.17	1928.59
Zona de Centru											
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m											
a) Recoltarea culturilor spicoase R - 40 q/ha											
SK - 5 "NIVA"	0.75	137.92	116.88	21.04	182.42	215.05	103.55	6.79	645.73	19.37	665.10
DON - 1500	1.36	76.06	64.46	11.60	220.07	215.56	103.79	6.71	622.19	18.67	640.85
SAMPO SR -3085	1.83	56.52	47.90	8.62	167.36	167.62	80.73	5.21	477.44	14.32	491.77
VECTOR 410X420	0.92	112.43	95.28	17.15	215.46	210.38	107.82	6.54	652.64	19.58	672.22
NEW HOLLAND CX 8080	3.72	27.81	23.56	4.24	270.28	108.47	70.51	4.56	481.62	14.45	496.06
TORUM-740 RSM-181	3.56	29.06	24.62	4.43	319.52	73.81	47.97	3.10	473.46	14.20	487.66
CLAAS TUKANO 450	4.64	22.29	18.89	3.40	183.44	83.29	54.14	3.50	346.66	10.40	357.06
JOHN DEERE 9670 STS	3.88	26.66	22.59	4.07	223.70	118.95	77.32	4.99	451.63	13.55	465.18
KZS-1218 PALESSE GS12	3.56	29.06	24.62	4.43	263.90	84.27	33.23	2.15	412.60	12.38	424.98
JOHN DEERE W540	3.43	30.16	25.56	4.60	211.72	81.22	56.85	3.67	383.62	11.51	395.13
PCM-142 «ACROS-550»	2.45	42.22	35.78	6.44	89.62	113.03	73.91	4.78	323.55	9.71	333.25
b) Recoltarea floarei soarelui R - 20 q/ha											
SK - 5 "NIVA"	1.27	81.45	69.02	12.42	160.80	127.00	61.15	4.01	434.41	13.03	447.44
DON - 1500	1.73	59.79	50.67	9.12	163.79	169.46	81.59	5.27	479.90	14.40	494.30
SAMPO SR -3085	2.18	47.45	40.21	7.24	144.97	140.71	67.77	4.38	405.28	12.16	417.43
VECTOR 410X420	1.50	68.96	58.44	10.52	149.57	129.03	66.13	4.01	417.70	12.53	430.23
NEW HOLLAND CX 8080	5.59	18.50	15.68	2.82	227.03	72.18	46.92	3.03	367.67	11.03	378.70
TORUM-740 RSM-181	5.34	19.37	16.42	2.95	268.39	49.20	31.98	2.07	371.02	11.13	382.15
CLAAS TUKANO 450	6.97	14.84	12.58	2.26	154.09	55.45	36.04	2.33	262.75	7.88	270.63
JOHN DEERE 9670 STS	5.82	17.77	15.06	2.71	187.91	79.30	51.55	3.33	339.86	10.20	350.05
KZS-1218 PALESSE GS12	5.34	19.37	16.42	2.95	221.68	56.18	22.15	1.43	320.81	9.62	330.43
JOHN DEERE W540	5.14	20.12	17.05	3.07	177.85	54.20	37.94	2.45	292.56	8.78	301.34
PCM-142 «ACROS-550»	3.68	28.11	23.82	4.29	75.28	75.25	49.20	3.18	231.02	6.93	237.95
c) Recoltarea porumbului R - 50 q/ha											
SK - 5 "NIVA"	0.72	143.67	121.75	21.92	210.45	224.01	107.86	7.07	693.06	20.79	713.85
DON - 1500	0.97	106.64	90.37	16.27	191.42	302.23	146.52	9.40	756.20	22.69	778.89
SAMPO SR -3085	1.92	53.87	45.66	8.22	181.59	159.77	76.94	4.97	477.14	14.31	491.46
VECTOR 410X420	0.89	116.22	98.49	17.73	182.42	219.94	112.72	6.84	638.14	19.14	657.29
KSKU -6	1.29	80.19	67.95	12.23	197.69	198.65	147.44	3.47	627.43	18.82	646.26
T-70 + KKP - 3	0.72	143.67	121.75	21.92	299.13	197.64	161.06	3.13	804.63	24.14	828.77
NEW HOLLAND CX 8080	3.35	30.88	26.17	4.71	308.11	120.45	78.29	5.06	542.79	16.28	559.08
TORUM-740 RSM-181	3.21	32.22	27.31	4.92	364.25	81.85	53.21	3.44	534.97	16.05	551.02
CLAAS TUKANO 450	4.18	24.75	20.97	3.77	209.12	92.46	60.10	3.88	390.31	11.71	402.01
JOHN DEERE 9670 STS	3.49	29.64	25.12	4.52	255.03	132.25	85.96	5.55	508.42	15.25	523.68
KZS-1218 PALESSE GS12	3.21	32.22	27.31	4.92	300.84	93.46	36.85	2.38	465.76	13.97	479.73
JOHN DEERE W540	3.09	33.48	28.37	5.11	241.36	90.15	63.11	4.08	432.18	12.97	445.14
PCM-142 «ACROS-550»	2.21	46.80	39.67	7.14	102.16	125.30	81.93	5.29	361.50	10.84	372.34
d) Recoltarea sfeclei de zahăr R - 280 q/ha											
KS - 6B	0.77	134.34	113.84	20.49	316.31	471.08	353.30	8.24	1283.26	38.50	1321.76
T-70SM + SPN-3	0.56	74.87	63.45	11.42	301.24	65.56	47.62	0.96	490.24	14.71	504.95

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
FRANZ KLEINE SF-20	1.15	89.95	76.23	13.72	1085.86	1166.87	986.09	18.90	3347.67	100.43	3448.10
AGRIFAC BIG SIKS	1.98	52.24	44.27	7.97	625.19	710.00	600.00	11.50	1998.93	59.97	2058.90
Zona de Sud											
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m											
a) Recoltarea culturilor spicoase R - 40 q/ha											
SK - 5 "NIVA"	0.87	118.90	100.76	18.14	166.94	185.39	89.27	5.85	566.34	16.99	583.33
DON - 1500	1.60	64.65	54.79	9.86	201.03	183.22	88.22	5.70	542.82	16.28	559.11
SAMPO SR -3085	2.16	47.89	40.58	7.31	152.91	142.01	68.39	4.42	415.62	12.47	428.09
VECTOR 410X420	1.07	96.67	81.93	14.75	197.06	180.89	92.70	5.63	572.95	17.19	590.14
NEW HOLLAND CX 8080	4.29	24.11	20.43	3.68	247.11	94.06	61.14	3.95	430.37	12.91	443.28
TORUM-740 RSM-181	4.10	25.23	21.38	3.85	292.12	64.09	41.66	2.69	425.79	12.77	438.56
CLAAS TUKANO 450	5.34	19.37	16.42	2.95	167.71	72.37	47.04	3.04	309.54	9.29	318.82
JOHN DEERE 9670 STS	4.46	23.19	19.65	3.54	204.52	103.48	67.26	4.35	402.81	12.08	414.90
KZS-1218 PALESSE GS12	4.10	25.23	21.38	3.85	241.28	73.17	28.85	1.86	370.39	11.11	381.50
JOHN DEERE W540	3.94	26.25	22.25	4.00	193.58	70.70	49.49	3.20	343.22	10.30	353.52
PCM-142 «ACROS-550»	2.82	36.68	31.09	5.60	81.93	98.20	64.21	4.15	285.17	8.56	293.72
b) Recoltarea floarei soarelui R - 20 q/ha											
SK - 5 "NIVA"	1.49	69.42	58.83	10.59	148.32	108.25	52.12	3.42	381.54	11.45	392.98
DON - 1500	2.03	50.96	43.18	7.77	136.81	144.41	69.53	4.49	406.20	12.19	418.38
SAMPO SR -3085	2.53	40.88	34.65	6.24	132.41	121.24	58.39	3.77	356.70	10.70	367.40
VECTOR 410X420	1.76	58.77	49.81	8.97	136.81	109.97	56.36	3.42	365.33	10.96	376.29
NEW HOLLAND CX 8080	6.43	16.09	13.63	2.45	207.57	62.75	40.79	2.64	329.83	9.89	339.73
TORUM-740 RSM-181	6.15	16.82	14.25	2.57	245.39	42.72	27.77	1.80	334.50	10.03	344.53
CLAAS TUKANO 450	8.01	12.91	10.94	1.97	140.88	48.25	31.36	2.03	235.43	7.06	242.50
JOHN DEERE 9670 STS	6.70	15.44	13.08	2.36	171.81	68.89	44.78	2.89	303.80	9.11	312.91
KZS-1218 PALESSE GS12	6.15	16.82	14.25	2.57	202.68	48.78	19.23	1.24	288.76	8.66	297.42
JOHN DEERE W540	5.92	17.47	14.81	2.67	162.60	47.06	32.94	2.13	262.19	7.87	270.06
PCM-142 «ACROS-550»	4.24	24.40	20.67	3.72	68.82	65.31	42.71	2.76	203.99	6.12	210.11
c) Recoltarea porumbului R - 50 q/ha											
SK - 5 "NIVA"	0.84	123.14	104.36	18.78	193.09	192.01	92.45	6.06	606.75	18.20	624.95
DON - 1500	1.13	91.54	77.58	13.96	174.88	259.43	124.91	8.07	658.83	19.77	678.60
SAMPO SR -3085	2.23	46.39	39.31	7.08	166.10	137.56	66.25	4.28	420.57	12.62	433.19
VECTOR 410X420	1.04	99.46	84.29	15.17	165.06	186.11	95.37	5.78	551.78	16.55	568.33
KSKU -6	1.51	68.50	58.05	10.45	180.75	169.71	125.96	2.96	547.88	16.44	564.31
T-70 + KKP - 3	0.84	123.14	104.36	18.78	278.40	169.41	138.05	2.68	711.69	21.35	733.04
NEW HOLLAND CX 8080	3.86	26.80	22.71	4.09	281.70	104.54	67.95	4.39	485.38	14.56	499.94
TORUM-740 RSM-181	3.69	28.03	23.76	4.28	333.03	71.21	46.28	2.99	481.54	14.45	495.99
CLAAS TUKANO 450	4.81	21.50	18.22	3.28	191.20	80.35	52.22	3.37	348.65	10.46	359.11
JOHN DEERE 9670 STS	4.02	25.73	21.81	3.93	233.16	114.81	74.63	4.82	453.15	13.59	466.74
KZS-1218 PALESSE GS12	3.69	28.03	23.76	4.28	275.06	81.30	32.06	2.07	418.52	12.56	431.07
JOHN DEERE W540	3.55	29.14	24.69	4.44	220.67	78.47	54.93	3.55	386.76	11.60	398.36
PCM-142 «ACROS-550»	2.54	40.72	34.51	6.21	93.40	109.02	71.29	4.61	319.05	9.57	328.62
d) Recoltarea sfeclei de zahăr R - 280 q/ha											
KS - 6B	0.72	143.67	121.75	21.92	316.31	471.08	353.30	8.24	1292.59	38.78	1331.37
T-70SM + SPN-3	0.52	80.63	68.33	12.30	301.24	65.56	47.62	0.96	496.00	14.88	510.88

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FRANZ KLEINE SF-20	1.07	96.67	81.93	14.75	1085.86	1254.11	1059.81	20.32	3516.78	105.50	3622.28
AGRIFAC BIG SIKS	1.84	56.22	47.64	8.58	625.19	764.02	645.65	12.38	2103.46	63.10	2166.56
Zona de Nord											
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei 600,0 - 1000,0 m											
a) Recoltarea culturilor spicoase R - 40 q/ha											
SK - 5 "NIVA"	0.95	108.88	92.27	16.61	167.36	169.78	81.75	5.36	533.13	15.99	549.13
DON - 1500	1.54	67.17	56.92	10.25	203.13	190.36	91.66	5.92	558.24	16.75	574.98
SAMPO SR -3085	2.19	47.23	40.03	7.20	165.89	140.06	67.46	4.36	425.00	12.75	437.75
VECTOR 410X420	1.17	88.41	74.92	13.49	203.13	165.43	84.78	5.15	546.90	16.41	563.30
NEW HOLLAND CX 8080	4.74	21.82	18.49	3.33	248.53	85.13	55.33	3.58	414.39	12.43	426.82
TORUM-740 RSM-181	4.54	22.78	19.31	3.48	293.81	57.87	37.62	2.43	414.52	12.44	426.95
CLAAS TUKANO 450	5.91	17.50	14.83	2.67	168.68	65.39	42.50	2.75	296.82	8.90	305.73
JOHN DEERE 9670 STS	4.94	20.94	17.74	3.19	205.70	93.43	60.73	3.92	384.72	11.54	396.26
KZS-1218 PALESSE GS12	4.54	22.78	19.31	3.48	242.66	66.08	26.06	1.68	359.27	10.78	370.04
JOHN DEERE W540	4.37	23.67	20.06	3.61	194.69	63.75	44.62	2.88	329.61	9.89	339.50
PCM-142 «ACROS-550»	3.13	33.05	28.01	5.04	82.41	88.47	57.85	3.74	265.52	7.97	273.48
b) Recoltarea floarei soarelui R - 20 q/ha											
SK - 5 "NIVA"	1.50	68.96	58.44	10.52	146.02	107.53	51.77	3.39	377.67	11.33	389.00
DON - 1500	1.96	52.77	44.72	8.05	140.37	149.57	72.02	4.65	419.38	12.58	431.97
SAMPO SR -3085	2.70	38.31	32.47	5.84	137.86	113.61	54.72	3.53	348.03	10.44	358.48
VECTOR 410X420	1.77	58.44	49.53	8.91	134.09	109.35	56.04	3.40	361.32	10.84	372.16
NEW HOLLAND CX 8080	7.11	14.55	12.33	2.22	208.76	56.75	36.89	2.38	319.33	9.58	328.91
TORUM-740 RSM-181	6.80	15.21	12.89	2.32	246.79	38.64	25.12	1.62	327.39	9.82	337.21
CLAAS TUKANO 450	8.87	11.66	9.88	1.78	141.69	43.57	28.32	1.83	227.07	6.81	233.88
JOHN DEERE 9670 STS	7.41	13.96	11.83	2.13	172.79	62.29	40.49	2.62	292.14	8.76	300.90
KZS-1218 PALESSE GS12	6.80	15.21	12.89	2.32	203.84	44.12	17.40	1.12	281.68	8.45	290.14
JOHN DEERE W540	6.55	15.79	13.38	2.41	163.54	42.53	29.77	1.92	253.55	7.61	261.16
PCM-142 «ACROS-550»	4.69	22.06	18.69	3.36	69.22	59.04	38.61	2.49	191.43	5.74	197.17
c) Recoltarea porumbului R - 50 q/ha											
SK - 5 "NIVA"	0.94	110.04	93.26	16.79	190.57	171.59	82.62	5.42	560.25	16.81	577.05
DON - 1500	1.27	81.45	69.02	12.42	169.65	230.84	111.14	7.18	600.26	18.01	618.27
SAMPO SR -3085	2.56	40.41	34.24	6.16	168.82	119.92	57.71	3.73	390.59	11.72	402.31
VECTOR 410X420	1.17	88.41	74.92	13.49	167.56	165.43	84.78	5.15	511.33	15.34	526.67
KSKU -6	1.50	68.96	58.44	10.52	167.56	170.84	126.80	2.98	537.14	16.11	553.25
T-70 + KKP - 3	0.84	123.14	104.36	18.78	281.79	169.41	138.04	2.68	715.06	21.45	736.51
NEW HOLLAND CX 8080	4.27	24.22	20.53	3.70	283.32	94.50	61.42	3.97	467.44	14.02	481.46
TORUM-740 RSM-181	4.08	25.35	21.49	3.87	334.94	64.40	41.86	2.71	469.26	14.08	483.34
CLAAS TUKANO 450	5.32	19.44	16.48	2.97	192.30	72.64	47.22	3.05	334.65	10.04	344.69
JOHN DEERE 9670 STS	4.45	23.24	19.70	3.55	234.51	103.72	67.42	4.36	433.24	13.00	446.24
KZS-1218 PALESSE GS12	4.08	25.35	21.49	3.87	276.65	73.53	28.99	1.87	406.39	12.19	418.58
JOHN DEERE W540	3.93	26.32	22.31	4.01	221.95	70.88	49.62	3.21	371.97	11.16	383.13
PCM-142 «ACROS-550»	2.81	36.81	31.20	5.62	93.94	98.55	64.44	4.16	297.90	8.94	306.84
d) Recoltarea sfeclei de zahăr R - 280 q/ha											
KS - 6B	1.10	94.04	79.69	14.34	280.74	411.52	308.63	7.20	1102.12	33.06	1135.19

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
T-70 + SPN-3	0.63	66.55	56.40	10.15	275.94	55.48	40.29	0.82	439.08	13.17	452.25
FRANZ KLEINE SF-20	1.34	77.19	65.42	11.78	1005.16	1001.42	846.27	16.22	2946.27	88.39	3034.66
AGRIFAC BIG SIKS	2.30	44.97	38.11	6.86	578.72	611.22	516.52	9.90	1761.34	52.84	1814.18
Zona de Centru											
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei 600,0 - 1000,0 m											
a) Recoltarea culturilor spicoase R - 40 q/ha											
SK - 5 "NIVA"	0.87	118.90	100.76	18.14	175.72	185.39	89.27	5.85	575.12	17.25	592.38
DON - 1500	1.42	72.84	61.73	11.11	214.38	206.45	99.40	6.42	599.50	17.98	617.48
SAMPO SR -3085	2.04	50.71	42.97	7.73	163.58	150.37	72.42	4.68	441.76	13.25	455.01
VECTOR 410X420	1.07	96.67	81.93	14.75	214.38	180.89	92.70	5.63	590.27	17.71	607.98
NEW HOLLAND CX 8080	4.41	23.46	19.88	3.58	260.96	91.50	59.47	3.84	439.23	13.18	452.40
TORUM-740 RSM-181	4.22	24.51	20.77	3.74	308.49	62.26	40.47	2.62	438.36	13.15	451.51
CLAAS TUKANO 450	5.50	18.81	15.94	2.87	177.11	70.27	45.67	2.95	314.81	9.44	324.25
JOHN DEERE 9670 STS	4.60	22.49	19.06	3.43	215.99	100.33	65.22	4.21	408.24	12.25	420.49
KZS-1218 PALESSE GS12	4.22	24.51	20.77	3.74	254.80	71.09	28.03	1.81	380.24	11.41	391.65
JOHN DEERE W540	4.06	25.48	21.59	3.89	204.42	68.61	48.03	3.10	349.64	10.49	360.13
PCM-142 «ACROS-550»	2.91	35.55	30.12	5.42	86.53	95.16	62.22	4.02	283.48	8.50	291.99
b) Recoltarea floarei soarelui R - 20 q/ha											
SK - 5 "NIVA"	1.38	74.96	63.52	11.43	151.25	116.88	55.28	3.69	402.05	12.06	414.12
DON - 1500	1.80	57.47	48.70	8.77	147.27	162.87	78.42	5.07	451.10	13.53	464.63
SAMPO SR -3085	2.51	41.21	34.92	6.29	144.76	122.21	58.86	3.80	370.84	11.13	381.96
VECTOR 410X420	1.63	63.46	53.78	9.68	140.79	118.74	60.85	3.69	387.53	11.63	399.15
NEW HOLLAND CX 8080	6.62	15.63	13.24	2.38	219.20	60.95	39.62	2.56	337.96	10.14	348.10
TORUM-740 RSM-181	6.33	16.34	13.85	2.49	259.14	41.51	26.98	1.74	345.71	10.37	356.08
CLAAS TUKANO 450	8.25	12.54	10.63	1.91	148.77	46.84	30.45	1.97	240.57	7.22	247.79
JOHN DEERE 9670 STS	6.89	15.01	12.72	2.29	181.43	66.99	43.54	2.81	309.79	9.29	319.08
KZS-1218 PALESSE GS12	6.33	16.34	13.85	2.49	214.03	47.39	18.69	1.21	297.66	8.93	306.59
JOHN DEERE W540	6.09	16.99	14.39	2.59	171.71	45.74	32.02	2.07	268.53	8.06	276.58
PCM-142 «ACROS-550»	4.36	23.72	20.11	3.62	72.68	63.51	41.53	2.68	204.14	6.12	210.26
c) Recoltarea porumbului R - 50 q/ha											
SK - 5 "NIVA"	0.86	120.28	101.93	18.35	199.99	187.55	90.30	5.92	604.04	18.12	622.16
DON - 1500	1.17	88.41	74.92	13.49	191.56	250.57	120.64	7.80	658.98	19.77	678.75
SAMPO SR -3085	2.38	43.46	36.83	6.63	176.14	128.89	62.07	4.01	414.57	12.44	427.01
VECTOR 410X420	1.08	95.78	81.17	14.61	175.93	179.21	91.84	5.57	548.32	16.45	564.77
KSKU -6	1.38	74.96	63.52	11.43	130.47	185.70	137.83	3.24	532.20	15.97	548.16
T-70 + KKP - 3	0.77	134.34	113.84	20.49	289.52	184.81	150.60	2.92	762.19	22.87	785.06
NEW HOLLAND CX 8080	3.97	26.06	22.08	3.97	297.49	101.64	66.07	4.27	495.52	14.87	510.38
TORUM-740 RSM-181	3.80	27.22	23.07	4.15	351.68	69.14	44.94	2.91	495.90	14.88	510.77
CLAAS TUKANO 450	4.95	20.90	17.71	3.19	201.91	78.07	50.75	3.28	354.91	10.65	365.56
JOHN DEERE 9670 STS	4.14	24.99	21.17	3.81	246.23	111.48	72.46	4.68	459.84	13.80	473.64
KZS-1218 PALESSE GS12	3.80	27.22	23.07	4.15	290.47	78.95	31.13	2.01	429.78	12.89	442.67
JOHN DEERE W540	3.65	28.34	24.02	4.32	233.04	76.32	53.42	3.45	394.57	11.84	406.41
PCM-142 «ACROS-550»	2.62	39.48	33.46	6.02	98.64	105.69	69.11	4.47	317.39	9.52	326.92
d) Recoltarea sfeclei de zahăr R - 280 q/ha											
KS - 6B	1.08	95.78	81.17	14.61	305.00	447.52	335.63	7.83	1191.76	35.75	1227.51

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
T-70 + SPN-3	0.59	71.06	60.22	10.84	286.18	60.10	43.65	0.88	461.87	13.86	475.72
FRANZ KLEINE SF-20	1.25	82.75	70.13	12.62	1055.42	1073.52	907.20	17.39	3136.28	94.09	3230.37
AGRIFAC BIG SIKS	2.14	48.34	40.96	7.37	607.66	656.92	555.14	10.64	1878.70	56.36	1935.06
Zona de Sud											
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei 600,0 - 1000,0 m											
a) Recoltarea culturilor spicoase R - 40 q/ha											
SK - 5 "NIVA"	1.03	100.43	85.11	15.32	160.67	156.59	75.40	4.94	498.02	14.94	512.96
DON - 1500	1.66	62.31	52.81	9.51	194.96	176.60	85.03	5.49	524.40	15.73	540.13
SAMPO SR -3085	2.37	43.65	36.99	6.66	159.19	129.43	62.33	4.03	398.63	11.96	410.59
VECTOR 410X420	1.27	81.45	69.02	12.42	194.96	152.40	78.10	4.74	511.65	15.35	527.00
NEW HOLLAND CX 8080	5.08	20.36	17.26	3.11	238.58	79.43	51.63	3.34	393.34	11.80	405.14
TORUM-740 RSM-181	4.85	21.33	18.07	3.25	282.06	54.18	35.21	2.28	395.05	11.85	406.90
CLAAS TUKANO 450	6.33	16.34	13.85	2.49	161.93	61.05	39.68	2.56	281.57	8.45	290.02
JOHN DEERE 9670 STS	5.29	19.55	16.57	2.98	197.48	87.25	56.71	3.66	364.65	10.94	375.59
KZS-1218 PALESSE GS12	4.85	21.33	18.07	3.25	232.96	61.86	24.39	1.58	342.11	10.26	352.37
JOHN DEERE W540	4.67	22.15	18.77	3.38	186.89	59.65	41.76	2.70	313.15	9.39	322.54
PCM-142 «ACROS-550»	3.35	30.88	26.17	4.71	79.11	82.66	54.05	3.49	250.19	7.51	257.70
b) Recoltarea floarei soarelui R - 20 q/ha											
SK - 5 "NIVA"	1.62	63.85	54.11	9.74	138.27	99.56	47.93	3.14	352.76	10.58	363.34
DON - 1500	2.12	48.79	41.35	7.44	133.88	138.28	66.58	4.30	391.83	11.75	403.58
SAMPO SR -3085	2.92	35.42	30.02	5.40	132.41	105.05	50.59	3.27	326.75	9.80	336.55
VECTOR 410X420	1.91	54.16	45.90	8.26	128.87	101.34	51.93	3.15	339.44	10.18	349.63
NEW HOLLAND CX 8080	7.61	13.59	11.52	2.07	200.41	53.02	34.47	2.23	303.72	9.11	312.83
TORUM-740 RSM-181	7.28	14.21	12.04	2.17	236.93	36.09	23.46	1.52	312.20	9.37	321.57
CLAAS TUKANO 450	9.49	10.90	9.24	1.66	136.02	40.72	26.47	1.71	215.82	6.47	222.30
JOHN DEERE 9670 STS	7.93	13.04	11.05	1.99	165.88	58.20	37.83	2.44	277.40	8.32	285.72
KZS-1218 PALESSE GS12	7.28	14.21	12.04	2.17	195.69	41.21	16.25	1.05	268.41	8.05	276.46
JOHN DEERE W540	7.01	14.76	12.50	2.25	157.00	39.74	27.82	1.80	241.11	7.23	248.34
PCM-142 «ACROS-550»	5.02	20.61	17.46	3.14	66.45	55.16	36.07	2.33	180.62	5.42	186.04
c) Recoltarea porumbului R - 50 q/ha											
SK - 5 "NIVA"	1.02	101.41	85.94	15.47	183.05	158.13	76.14	4.99	523.72	15.71	539.43
DON - 1500	1.37	75.50	63.99	11.52	164.85	213.99	103.03	6.66	564.03	16.92	580.95
SAMPO SR -3085	2.76	37.48	31.76	5.72	161.09	111.14	53.53	3.46	366.70	11.00	377.70
VECTOR 410X420	1.26	82.09	69.57	12.52	159.19	153.61	78.72	4.78	478.40	14.35	492.75
KSKU-6	1.62	63.85	54.11	9.74	164.85	158.19	117.40	2.76	507.05	15.21	522.26
T-70 + KKP - 3	0.91	113.67	96.33	17.34	256.69	156.37	127.42	2.47	656.62	19.70	676.32
NEW HOLLAND CX 8080	4.57	22.63	19.18	3.45	271.99	88.30	57.39	3.71	444.02	13.32	457.34
TORUM-740 RSM-181	4.37	23.67	20.06	3.61	321.54	60.13	39.08	2.53	446.95	13.41	460.36
CLAAS TUKANO 450	5.69	18.18	15.41	2.77	184.60	67.92	44.15	2.85	317.70	9.53	327.23
JOHN DEERE 9670 STS	4.76	21.73	18.42	3.31	225.12	96.96	63.03	4.07	410.91	12.33	423.24
KZS-1218 PALESSE GS12	4.37	23.67	20.06	3.61	265.57	68.65	27.07	1.75	386.71	11.60	398.31
JOHN DEERE W540	4.20	24.63	20.87	3.76	213.06	66.33	46.43	3.00	353.45	10.60	364.05
PCM-142 «ACROS-550»	3.01	34.37	29.12	5.24	90.18	92.00	60.16	3.89	280.59	8.42	289.01
d) Recoltarea sfeclei de zahăr R - 280 q/ha											
KS - 6B	1.01	102.41	86.79	15.62	316.31	471.08	353.30	8.24	1251.34	37.54	1288.88

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
T-70SM + SPN-3	0.54	77.64	65.80	11.84	301.24	65.56	47.62	0.96	493.02	14.79	507.81
FRANZ KLEINE SF-20	1.13	91.54	77.58	13.96	1085.86	1187.52	1003.54	19.24	3387.70	101.63	3489.33
AGRIFAC BIG SIKS	1.94	53.32	45.19	8.13	625.19	724.64	612.37	11.74	2027.26	60.82	2088.07
Zona de Nord											
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m											
a) Recoltarea culturilor spicoase R - 40 q/ha											
SK - 5 "NIVA"	1.06	97.58	82.70	14.89	160.04	152.16	73.27	4.80	487.85	14.64	502.49
DON - 1500	1.62	63.85	54.11	9.74	198.42	180.96	87.13	5.63	536.00	16.08	552.08
SAMPO SR -3085	2.42	42.74	36.22	6.52	160.25	126.76	61.05	3.94	394.74	11.84	406.58
VECTOR 410X420	1.38	74.96	63.52	11.43	174.67	140.25	71.88	4.36	466.12	13.98	480.10
NEW HOLLAND CX 8080	5.27	19.63	16.63	2.99	237.43	76.57	49.77	3.22	386.61	11.60	398.21
TORUM-740 RSM-181	5.04	20.52	17.39	3.13	280.69	52.13	33.89	2.19	389.42	11.68	401.11
CLAAS TUKANO 450	6.57	15.74	13.34	2.40	161.15	58.82	38.23	2.47	276.42	8.29	284.71
JOHN DEERE 9670 STS	5.49	18.84	15.97	2.87	196.52	84.07	54.64	3.53	357.61	10.73	368.34
KZS-1218 PALESSE GS12	5.04	20.52	17.39	3.13	231.83	59.52	23.47	1.52	336.86	10.11	346.97
JOHN DEERE W540	4.85	21.33	18.07	3.25	185.99	57.44	40.21	2.60	307.56	9.23	316.79
PCM-142 «ACROS-550»	3.48	29.72	25.19	4.53	78.73	79.57	52.03	3.36	243.42	7.30	250.72
b) Recoltarea floarei soarelui R - 20 q/ha											
SK - 5 "NIVA"	1.62	63.85	54.11	9.74	140.17	99.56	47.94	3.14	354.66	10.64	365.30
DON - 1500	2.06	50.21	42.55	7.66	134.72	142.31	68.52	4.43	400.19	12.01	412.20
SAMPO SR -3085	2.83	36.55	30.98	5.58	133.68	108.39	52.20	3.37	334.19	10.03	344.21
VECTOR 410X420	1.91	54.16	45.90	8.26	126.14	101.34	51.93	3.15	336.72	10.10	346.82
NEW HOLLAND CX 8080	7.91	13.08	11.08	1.99	199.44	51.01	33.16	2.14	298.83	8.96	307.79
TORUM-740 RSM-181	7.56	13.68	11.60	2.09	235.78	34.76	22.59	1.46	308.27	9.25	317.52
CLAAS TUKANO 450	9.86	10.49	8.89	1.60	135.37	39.20	25.48	1.65	212.18	6.37	218.54
JOHN DEERE 9670 STS	8.24	12.55	10.64	1.91	165.07	56.01	36.41	2.35	272.40	8.17	280.57
KZS-1218 PALESSE GS12	7.56	13.68	11.60	2.09	194.74	39.68	15.65	1.01	264.77	7.94	272.71
JOHN DEERE W540	7.28	14.21	12.04	2.17	156.23	38.27	26.79	1.73	237.22	7.12	244.34
PCM-142 «ACROS-550»	5.22	19.82	16.79	3.02	66.13	53.05	34.69	2.24	175.92	5.28	181.20
c) Recoltarea porumbului R - 50 q/ha											
SK - 5 "NIVA"	0.96	107.75	91.31	16.44	178.86	168.01	80.90	5.30	540.82	16.22	557.05
DON - 1500	1.40	73.88	62.61	11.27	159.83	209.40	100.82	6.52	550.45	16.51	566.96
SAMPO SR -3085	2.68	38.60	32.71	5.89	157.73	114.46	55.12	3.56	369.47	11.08	380.55
VECTOR 410X420	1.18	87.66	74.29	13.37	160.04	164.03	84.06	5.10	500.89	15.03	515.91
KSCU - 6	1.60	64.65	54.79	9.86	162.13	160.16	118.88	2.79	508.61	15.26	523.87
T-70 + KKP - 3	0.88	117.54	99.61	17.93	252.50	161.71	131.77	2.56	666.09	19.98	686.07
NEW HOLLAND CX 8080	4.74	21.82	18.49	3.33	270.67	85.13	55.33	3.58	436.53	13.10	449.63
TORUM-740 RSM-181	4.54	22.78	19.31	3.48	319.99	57.87	37.62	2.43	440.70	13.22	453.92
CLAAS TUKANO 450	5.91	17.50	14.83	2.67	183.71	65.39	42.50	2.75	311.86	9.36	321.21
JOHN DEERE 9670 STS	4.94	20.94	17.74	3.19	224.04	93.43	60.73	3.92	403.06	12.09	415.15
KZS-1218 PALESSE GS12	4.54	22.78	19.31	3.48	264.29	66.08	26.06	1.68	380.89	11.43	392.32
JOHN DEERE W540	4.37	23.67	20.06	3.61	212.03	63.75	44.62	2.88	346.95	10.41	357.36
PCM-142 «ACROS-550»	3.13	33.05	28.01	5.04	89.75	88.47	57.85	3.74	272.86	8.19	281.05
d) Recoltarea sfeclei de zahăr R - 280 q/ha											
KS - 6B	1.16	89.17	75.57	13.60	273.63	393.43	295.07	6.88	1058.18	31.75	1089.93

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
T-70+ SPN-3	0.67	62.58	53.03	9.55	268.81	51.52	37.42	0.76	421.09	12.63	433.72
FRANZ KLEINE SF-20	1.09	94.90	80.42	14.48	966.50	1231.10	1040.37	19.94	3352.81	100.58	3453.39
AGRIFAC BIG SIKS	1.87	55.31	46.88	8.44	556.46	751.76	635.29	12.18	2011.01	60.33	2071.34
Zona de Centru											
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m											
a) Recoltarea culturilor spicoase R - 40 q/ha											
SK - 5 "NIVA"	0.98	105.55	89.45	16.10	167.98	164.58	79.24	5.19	522.54	15.68	538.22
DON - 1500	1.49	69.42	58.83	10.59	203.34	196.75	94.73	6.12	570.36	17.11	587.47
SAMPO SR -3085	2.25	45.97	38.96	7.01	168.19	136.33	65.66	4.24	420.39	12.61	433.01
VECTOR 410X420	1.21	85.49	72.45	13.04	205.21	159.96	81.98	4.98	537.62	16.13	553.75
NEW HOLLAND CX 8080	4.90	21.11	17.89	3.22	249.30	82.35	53.53	3.46	409.74	12.29	422.04
TORUM-740 RSM-181	4.69	22.06	18.69	3.36	294.73	56.02	36.42	2.35	411.57	12.35	423.92
CLAAS TUKANO 450	6.11	16.93	14.35	2.58	169.21	63.25	41.11	2.66	293.16	8.79	301.95
JOHN DEERE 9670 STS	5.11	20.24	17.15	3.09	206.35	90.32	58.71	3.79	379.42	11.38	390.80
KZS-1218 PALESSE GS12	4.69	22.06	18.69	3.36	243.43	63.97	25.22	1.63	356.30	10.69	366.99
JOHN DEERE W540	4.51	22.94	19.44	3.50	195.30	61.77	43.24	2.79	326.03	9.78	335.81
PCM-142 «ACROS-550»	3.23	32.02	27.14	4.89	82.67	85.73	56.06	3.62	260.11	7.80	267.91
b) Recoltarea floarei soarelui R - 20 q/ha											
SK - 5 "NIVA"	1.49	69.42	58.83	10.59	146.44	108.25	52.12	3.70	379.93	11.40	391.33
DON - 1500	1.90	54.44	46.14	8.30	145.81	154.30	74.29	4.80	433.64	13.01	446.65
SAMPO SR -3085	2.63	39.33	33.33	6.00	140.37	116.64	56.17	3.63	356.14	10.68	366.82
VECTOR 410X420	1.76	58.77	49.81	8.97	132.62	109.97	56.36	3.42	361.15	10.83	371.98
NEW HOLLAND CX 8080	7.35	14.07	11.93	2.15	209.41	54.90	35.68	2.31	316.37	9.49	325.86
TORUM-740 RSM-181	7.03	14.71	12.47	2.24	247.57	37.38	24.29	1.57	325.52	9.77	335.29
CLAAS TUKANO 450	9.17	11.28	9.56	1.72	142.14	42.15	27.39	1.77	224.73	6.74	231.47
JOHN DEERE 9670 STS	7.66	13.50	11.44	2.06	173.34	60.25	39.16	2.53	288.79	8.66	297.45
KZS-1218 PALESSE GS12	7.03	14.71	12.47	2.24	204.48	42.67	16.83	1.09	279.78	8.39	288.17
JOHN DEERE W540	6.77	15.28	12.95	2.33	164.04	41.15	28.80	1.86	251.13	7.53	258.67
PCM-142 «ACROS-550»	4.85	21.33	18.07	3.25	69.43	57.10	37.33	2.41	187.60	5.63	193.23
c) Recoltarea porumbului R - 50 q/ha											
SK - 5 "NIVA"	0.88	117.54	99.61	17.93	187.86	183.28	88.25	5.78	582.71	17.48	600.19
DON - 1500	1.29	80.19	67.95	12.23	167.77	227.26	109.42	7.07	591.71	17.75	609.46
SAMPO SR -3085	2.49	41.54	35.20	6.34	165.47	123.19	59.33	3.83	393.36	11.80	405.16
VECTOR 410X420	1.09	94.90	80.42	14.48	167.98	177.57	91.00	5.52	536.97	16.11	553.08
KSCU - 6	1.47	70.37	59.63	10.73	170.29	174.33	129.39	3.04	547.41	16.42	563.83
T-70 + KKP - 3	0.81	127.70	108.22	19.48	265.27	175.68	143.16	2.78	714.59	21.44	736.03
NEW HOLLAND CX 8080	4.41	23.46	19.88	3.58	284.21	91.50	59.47	3.84	462.48	13.87	476.35
TORUM-740 RSM-181	4.22	24.51	20.77	3.74	335.98	62.26	40.47	2.62	465.84	13.98	479.82
CLAAS TUKANO 450	5.50	18.81	15.94	2.87	192.90	70.27	45.67	2.95	330.60	9.92	340.51
JOHN DEERE 9670 STS	4.60	22.49	19.06	3.43	235.24	100.33	65.22	4.21	427.49	12.82	440.31
KZS-1218 PALESSE GS12	4.22	24.51	20.77	3.74	277.51	71.09	28.03	1.81	402.95	12.09	415.04
JOHN DEERE W540	4.06	25.48	21.59	3.89	222.63	68.61	48.03	3.10	367.86	11.04	378.89
PCM-142 «ACROS-550»	2.91	35.55	30.12	5.42	94.24	95.16	62.22	4.02	291.19	8.74	299.92
d) Recoltarea sfeclei de zahăr R - 280 q/ha											
KS - 6B	1.08	95.78	81.17	14.61	297.07	426.21	319.66	7.45	1146.16	34.38	1180.55

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
T-70 + SPN-3	0.62	67.62	57.31	10.32	282.83	56.34	40.92	0.83	448.54	13.46	462.00
FRANZ KLEINE SF-20	1.01	102.41	86.79	15.62	1014.82	1328.61	1122.77	21.52	3590.15	107.70	3697.85
AGRIFAC BIG SIKS	1.74	59.45	50.38	9.07	584.29	807.93	682.76	13.09	2147.51	64.43	2211.94
Zona de Sud											
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m											
a) Recoltarea culturilor spicoase R - 40 q/ha											
SK - 5 "NIVA"	1.14	90.74	76.89	13.84	153.55	141.48	68.12	4.47	458.36	13.75	472.11
DON - 1500	1.75	59.11	50.09	9.02	185.98	167.52	80.66	5.21	498.47	14.95	513.43
SAMPO SR -3085	2.59	39.94	33.85	6.09	153.75	118.44	57.04	3.68	372.85	11.19	384.04
VECTOR 410X420	1.40	73.88	62.61	11.27	187.65	138.25	62.99	4.30	467.07	14.01	481.09
NEW HOLLAND CX 8080	5.64	18.34	15.54	2.80	227.93	71.54	46.50	3.01	367.32	11.02	378.34
TORUM-740 RSM-181	5.39	19.19	16.26	2.93	269.46	48.75	31.69	2.05	371.14	11.13	382.27
CLAAS TUKANO 450	7.03	14.71	12.47	2.24	154.70	54.97	35.73	2.31	262.43	7.87	270.30
JOHN DEERE 9670 STS	5.87	17.62	14.93	2.69	188.66	78.63	51.11	3.30	339.32	10.18	349.50
KZS-1218 PALESSE GS12	5.39	19.19	16.26	2.93	222.56	55.66	21.95	1.42	320.77	9.62	330.39
JOHN DEERE W540	5.19	19.93	16.89	3.04	178.56	53.67	37.57	2.43	292.16	8.76	300.93
PCM-142 «ACROS-550»	3.72	27.81	23.56	4.24	75.58	74.44	48.67	3.15	229.65	6.89	236.54
b) Recoltarea floarei soarelui R - 20 q/ha											
SK - 5 "NIVA"	1.75	59.11	50.09	9.02	134.72	92.17	44.38	2.91	333.29	10.00	343.28
DON - 1500	2.22	46.59	39.49	7.11	133.26	132.05	63.58	4.11	379.59	11.39	390.98
SAMPO SR -3085	3.03	34.14	28.93	5.21	128.45	101.24	48.76	3.15	315.73	9.47	325.21
VECTOR 410X420	2.07	49.97	42.35	7.62	121.32	93.5	47.92	2.91	315.62	9.47	325.09
NEW HOLLAND CX 8080	8.46	12.23	10.36	1.87	191.46	47.70	31.00	2.00	284.39	8.53	292.92
TORUM-740 RSM-181	8.09	12.79	10.84	1.95	226.34	32.48	21.11	1.36	294.08	8.82	302.91
CLAAS TUKANO 450	10.54	9.81	8.32	1.50	129.95	36.67	23.83	1.54	201.80	6.05	207.85
JOHN DEERE 9670 STS	8.81	11.74	9.95	1.79	158.48	52.39	34.05	2.20	258.86	7.77	266.62
KZS-1218 PALESSE GS12	8.09	12.79	10.84	1.95	186.95	37.08	14.62	0.94	252.39	7.57	259.96
JOHN DEERE W540	7.78	13.30	11.27	2.03	149.99	35.81	25.06	1.62	225.77	6.77	232.55
PCM-142 «ACROS-550»	5.58	18.54	15.71	2.83	63.49	49.63	32.45	2.10	166.20	4.99	171.18
c) Recoltarea porumbului R - 50 q/ha											
SK - 5 "NIVA"	1.04	99.46	84.29	15.17	171.75	155.09	74.67	4.90	505.87	15.18	521.05
DON - 1500	1.51	68.50	58.05	10.45	153.33	194.15	93.48	6.04	515.51	15.47	530.97
SAMPO SR -3085	2.87	36.04	30.54	5.50	151.25	106.88	51.47	3.32	348.96	10.47	359.43
VECTOR 410X420	1.29	80.19	67.95	12.23	153.54	150.04	76.89	4.67	465.33	13.96	479.29
KSCU - 6	1.73	59.79	50.67	9.12	155.64	148.13	109.94	2.58	476.08	14.28	490.36
T-70 + KKP - 3	0.95	108.88	92.27	16.61	242.46	149.79	122.06	2.37	625.57	18.77	644.33
NEW HOLLAND CX 8080	5.08	20.36	17.26	3.11	259.85	79.43	51.63	3.34	414.61	12.44	427.04
TORUM-740 RSM-181	4.85	21.33	18.07	3.25	307.18	54.18	35.21	2.28	420.18	12.61	432.78
CLAAS TUKANO 450	6.33	16.34	13.85	2.49	176.37	61.05	39.68	2.56	296.01	8.88	304.89
JOHN DEERE 9670 STS	5.29	19.55	16.57	2.98	215.07	87.25	56.71	3.66	382.25	11.47	393.71
KZS-1218 PALESSE GS12	4.85	21.33	18.07	3.25	253.72	61.86	24.39	1.58	362.87	10.89	373.75
JOHN DEERE W540	4.67	22.15	18.77	3.38	203.55	59.65	41.76	2.70	329.80	9.89	339.70
PCM-142 «ACROS-550»	3.35	30.88	26.17	4.71	86.16	82.66	54.05	3.49	257.24	7.72	264.96
d) Recoltarea sfeclei de zahăr R - 280 q/ha											

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KS - 6B	1.01	102.41	86.79	15.62	316.31	471.08	353.30	8.24	1251.34	37.54	1288.88
T-70SM + SPN-3	0.58	72.29	61.26	11.03	301.24	65.56	47.62	0.96	487.66	14.63	502.29
FRANZ KLEINE SF-20	1.19	86.92	73.66	13.26	1085.86	1127.65	952.94	18.27	3271.64	98.15	3369.79
AGRIFAC BIG SIKS	2.05	50.46	42.76	7.70	625.19	685.76	579.51	11.11	1952.02	58.56	2010.58

Stropitul (a. 2021)

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zona de Nord											
I. Întreprinderi mijlocii (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei pînă la 400,0 m											
a) Culturilor de cîmp											
T-70 +SPR -12-500	3.37	19.12	16.20	2.92	74.82	23.46	17.70	0.30	135.39	4.06	139.46
MTZ - 80 + SPR-12-500	3.67	17.56	14.88	2.68	64.62	19.85	15.11	0.26	117.40	3.52	120.92
RTM-160U + CAMPO 32R	11.70	5.51	4.67	0.84	13.18	43.91	34.89	0.56	98.04	2.94	100.98
RTM-160U + JAR MET	5.52	11.67	9.89	1.78	27.40	9.74	9.11	0.18	58.10	1.74	59.84
HARDI ALPHA EVO 4100	23.79	2.71	2.30	0.41	5.23	128.70	100.18	1.54	238.36	7.15	245.51
TUMAN-2	32.90	1.96	1.66	0.30	3.55	23.27	18.11	0.28	47.16	1.41	48.57
CHALLENGER MT 665C + UX 5200 SUPER	27.17	2.37	2.01	0.36	23.00	60.23	48.09	0.77	134.47	4.03	138.51
MTZ 1523 + UX 6200 SUPER	26.65	2.42	2.05	0.37	23.00	61.39	47.88	0.74	135.43	4.06	139.49
MTZ 1025 + RSM TS-3200-24 SATELLITE	18.72	3.44	2.92	0.53	9.41	24.68	19.49	0.31	57.32	1.72	59.04
MTZ-82 + ОП-2500 АРГО	3.26	19.75	16.73	3.01	7.52	37.80	30.56	0.50	96.14	2.88	99.02
b) Viilor											
Lăţimea între rînduri - 2,5 m											
T-70 +SLV -500	0.68	94.75	80.29	14.45	123.67	132.6	99.75	1.68	452.45	13.57	466.03
MTZ - 80 + SLV -500	0.67	96.16	81.49	14.67	122.14	125.30	94.96	1.64	440.20	13.21	453.40
Lăţimea între rînduri – 3,0 m											
T-70 +SLV -500	0.74	87.06	73.78	13.28	112.71	121.85	91.66	1.54	414.82	12.44	427.27
MTZ - 80 + SLV -500	0.73	88.26	74.79	13.46	112.12	115.01	87.15	1.51	404.05	12.12	416.17
c) Livezilor											
Lăţimea între rînduri - 4,0 m											
T-70 +SLV -500	1.01	63.79	54.06	9.73	128.10	89.28	67.16	1.13	349.46	10.48	359.95
MTZ - 80 + SLV -500	0.98	65.74	55.71	10.03	125.98	85.66	64.92	1.12	343.42	10.30	353.72
Lăţimea între rînduri - 6,0 m											
T-70 +SLV -500	1.15	56.02	47.48	8.55	113.66	78.41	58.98	0.99	308.07	9.24	317.31
MTZ - 80 + SLV -500	1.13	57.02	48.32	8.70	132.52	74.29	56.30	0.97	321.09	9.63	330.73

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zona de Nord											
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei pînă la 400,0 - 600,0 m											
a) Culturilor de cîmp											
T-70 + SPR -12- 500	4.32	14.91	12.64	2.28	62.89	18.30	13.81	0.24	110.16	3.30	113.46
MTZ -80 + SPR -12 - 500	4.79	13.45	11.40	2.05	56.55	15.21	12.20	0.20	97.61	2.93	100.53
T-70 + STR-18-2000	6.55	9.84	8.34	1.50	60.01	31.08	23.84	0.38	125.14	3.75	128.90
MTZ-80 + STR1-8-2000	7.66	8.41	7.13	1.28	50.97	25.77	19.83	0.32	105.30	3.16	108.46
RTM-160U + CAMPO 32R	15.02	4.29	3.64	0.65	11.06	34.21	27.18	0.43	77.17	2.32	79.48
RTM-160U + JAR MET	7.05	9.14	7.74	1.39	23.01	7.62	7.13	0.14	47.05	1.41	48.46
HARDI ALPHA EVO 4100	30.38	2.12	1.80	0.32	4.39	100.78	78.45	1.21	186.95	5.61	192.55
TUMAN-2	42.01	1.53	1.30	0.23	2.98	18.22	14.18	0.22	37.14	1.11	38.25
CHALLENGER MT 665C + UX 5200 SUPER	34.69	1.86	1.57	0.28	19.32	47.18	37.67	0.61	106.63	3.20	109.83
MTZ 1523 + UX 6200 SUPER	34.03	1.89	1.60	0.29	19.32	48.08	37.49	0.58	107.37	3.22	110.59
MTZ 1025 + RSM TS-3200-24 SATELLITE	23.90	2.70	2.28	0.41	7.91	19.33	15.26	0.24	45.44	1.36	46.80
MTZ-82 + ОП-2500 АРГО	4.16	15.49	13.13	2.36	6.32	29.65	23.97	0.39	75.83	2.27	78.10
b) Viilor											
Lăţimea între rînduri - 2,5 m											
T-70 +SLV -500	0.86	74.92	63.49	11.43	118.48	104.85	78.87	1.33	378.45	11.35	389.80
T-70 +SLV - 2000	1.05	61.36	52.00	9.36	129.45	105.49	79.87	1.32	377.49	11.32	388.81
MTZ - 80 + SLV -500	0.84	76.70	65.00	11.70	118.10	99.94	75.74	1.31	371.79	11.15	382.94
MTZ - 80 + SLV - 2000	1.03	62.55	53.01	9.54	130.18	101.50	77.33	1.31	372.87	11.19	384.05
Lăţimea între rînduri – 3,0 m											
T-70 +SLV -500	0.95	67.82	57.47	10.35	109.83	94.92	71.40	1.20	345.17	10.36	355.52
T-70 +SLV - 2000	1.15	56.02	47.48	8.55	119.44	96.31	72.92	1.16	345.85	10.38	356.23
MTZ - 80 + SLV -500	0.93	69.28	58.71	10.57	107.90	90.27	69.47	1.18	338.10	10.14	348.24
MTZ - 80 + SLV - 2000	1.15	56.02	47.48	8.55	120.98	90.91	69.26	1.17	338.34	10.15	348.49
c) Livezilor											
Lăţimea între rînduri - 4,0 m											
T-70 +SLV -500	1.28	50.33	42.66	7.68	122.52	70.45	52.99	0.89	297.18	8.92	306.10
T-70 +SLV - 2000	1.81	35.60	30.17	5.43	137.51	61.19	46.33	0.74	281.37	8.44	289.81
MTZ - 80 + SLV -500	1.25	51.54	43.68	7.86	122.14	67.16	50.90	0.88	292.62	8.78	301.40
MTZ - 80 + SLV - 2000	1.77	36.40	30.85	5.55	136.75	59.06	45.00	0.76	277.97	8.34	286.31
Lăţimea între rînduri - 6,0 m											
T-70 +SLV -500	1.46	44.13	37.40	6.73	110.78	61.76	46.46	0.78	263.91	7.92	271.82
T-70 +SLV - 2000	2.07	31.12	26.38	4.75	128.87	53.51	40.51	0.64	254.65	7.64	262.29
MTZ - 80 + SLV -500	1.43	45.05	38.18	6.87	110.21	58.71	44.49	0.77	259.24	7.78	267.01
MTZ - 80 + SLV - 2000	2.02	31.90	27.03	4.87	127.09	51.75	39.43	0.67	250.83	7.52	258.36
Zona de Centru											
I. Întreprinderi mijlocii (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei pînă la 400,0 m											
a) Culturilor de cîmp											
T-70 +SPR -12-500	3.09	20.85	17.67	3.18	78.47	25.60	19.30	0.33	144.55	4.34	148.89
MTZ - 80 + SPR-12-500	3.38	19.06	16.15	2.91	67.89	21.55	16.41	0.28	125.20	3.76	128.95
RTM-160U + CAMPO 32R	10.82	5.95	5.05	0.91	13.84	47.48	37.73	0.60	105.60	3.17	108.77

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RTM-160U + JAR MET	5.08	12.68	10.75	1.93	28.77	10.58	9.90	0.20	62.13	1.86	63.99
HARDI ALPHA EVO 4100	21.89	2.94	2.49	0.45	5.49	139.87	108.88	1.68	258.85	7.77	266.62
TUMAN-2	30.26	2.13	1.80	0.32	3.73	25.29	19.69	0.30	51.15	1.53	52.68
CHALLENGER MT 665C + UX 5200 SUPER	24.99	2.58	2.18	0.39	24.16	65.49	52.29	0.84	145.35	4.36	149.71
MTZ 1523 + UX 6200 SUPER	24.51	2.63	2.23	0.40	24.07	66.75	52.06	0.80	146.31	4.39	150.69
MTZ 1025 + RSM TS-3200-24 SATELLITE	17.22	3.74	3.17	0.57	9.88	26.83	21.18	0.33	61.96	1.86	63.82
MTZ-82 + OП-2500 АРГО	3.00	21.48	18.20	3.28	7.91	41.12	33.24	0.55	104.29	3.13	107.42
b) Viilor											
Lăţimea între rînduri - 2,5 m											
T-70 +SLV -500	0.64	100.67	85.31	15.36	130.02	140.89	105.99	1.78	479.35	14.38	493.73
MTZ - 80 + SLV -500	0.63	102.27	86.67	15.60	128.29	133.25	100.99	1.75	466.55	14.00	480.55
Lăţimea între rînduri – 3,0 m											
T-70 +SLV -500	0.69	93.37	79.13	14.24	118.48	130.68	98.31	1.65	442.50	13.27	455.77
MTZ - 80 + SLV -500	0.68	94.75	80.29	14.45	117.71	123.46	93.56	1.62	431.10	12.93	444.03
c) Livezilor											
Lăţimea între rînduri - 4,0 m											
T-70 +SLV -500	0.95	67.82	57.47	10.35	134.63	94.92	71.40	1.20	369.97	11.10	381.07
MTZ - 80 + SLV -500	0.92	70.03	59.35	10.68	132.33	91.25	69.15	1.20	363.96	10.92	374.88
Lăţimea între rînduri - 6,0 m											
T-70 +SLV -500	1.08	59.66	50.56	9.10	119.45	83.49	62.81	1.06	326.46	9.79	336.26
MTZ - 80 + SLV -500	1.05	61.36	52.00	9.36	119.06	79.95	60.59	1.05	322.01	9.66	331.67
Zona de Centru											
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei pînă la 400,0 - 600,0 m											
a) Culturilor de cîmp											
T-70 + SPR -12- 500	3.97	16.23	13.75	2.48	66.16	19.92	15.03	0.26	117.60	3.53	121.13
MTZ -80 + SPR -12 - 500	4.41	14.61	12.38	2.23	59.24	16.52	12.57	0.22	103.16	3.09	106.26
T-70 + STR-18-2000	5.86	10.99	9.32	1.68	62.89	34.74	25.64	0.43	134.70	4.04	138.74
MTZ-80 + STR-18-2000	6.85	9.41	7.97	1.43	53.67	28.77	22.15	0.36	114.35	3.43	117.78
RTM-160U + CAMPO 32R	13.82	4.66	3.95	0.71	11.62	37.18	29.54	0.47	83.46	2.50	85.97
RTM-160U + JAR MET	6.48	9.94	8.43	1.52	24.17	8.29	7.76	0.16	50.32	1.51	51.83
HARDI ALPHA EVO 4100	27.95	2.31	1.95	0.35	4.61	109.54	85.27	1.31	203.04	6.09	209.13
TUMAN-2	38.65	1.67	1.41	0.25	3.14	19.80	15.42	0.24	40.26	1.21	41.47
CHALLENGER MT 665C + UX 5200 SUPER	31.91	2.02	1.71	0.31	20.29	51.29	40.95	0.66	115.20	3.46	118.65
MTZ 1523 + UX 6200 SUPER	31.30	2.06	1.74	0.31	20.19	52.27	40.77	0.63	115.92	3.48	119.39
MTZ 1025 + RSM TS-3200-24 SATELLITE	21.99	2.93	2.48	0.45	8.30	21.01	16.59	0.26	49.09	1.47	50.56
MTZ-82 + OП-2500 АРГО	3.83	16.82	14.26	2.57	6.64	32.21	26.04	0.43	82.13	2.46	84.59
b) Viilor											
Lăţimea între rînduri - 2,5 m											
T-70 +SLV -500	0.81	79.54	67.41	12.13	124.44	111.32	83.74	1.41	400.45	12.01	412.46
T-70 +SLV - 2000	0.99	65.08	55.15	9.93	135.60	111.88	84.71	1.38	398.65	11.96	410.61
MTZ - 80 + SLV -500	0.79	81.55	69.11	12.44	124.06	106.27	80.53	1.39	393.80	11.81	405.62
MTZ - 80 + SLV - 2000	0.97	66.42	56.29	10.13	136.75	107.77	82.11	1.39	394.45	11.83	406.28

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lăţimea între rînduri – 3,0 m											
T-70 +SLV -500	0.89	72.39	61.35	11.04	115.21	101.32	76.21	1.28	366.41	10.99	377.41
T-70 +SLV - 2000	1.08	59.66	50.56	9.10	125.41	102.56	77.65	1.27	366.54	11.00	377.54
MTZ - 80 + SLV -500	0.87	74.06	62.76	11.30	113.28	96.50	73.13	1.27	358.24	10.75	368.98
MTZ - 80 + SLV - 2000	1.07	60.21	51.03	9.19	126.94	97.70	74.44	1.26	360.56	10.82	371.37
c) Livezilor											
Lăţimea între rînduri - 4,0 m											
T-70 +SLV -500	1.20	53.69	45.50	8.19	128.68	75.14	56.53	0.95	314.99	9.45	324.43
T-70 +SLV - 2000	1.70	37.90	32.12	5.78	144.25	65.15	49.33	0.78	297.41	8.92	306.33
MTZ - 80 + SLV -500	1.18	54.60	46.27	8.33	128.29	71.14	53.92	0.93	308.88	9.27	318.15
MTZ - 80 + SLV - 2000	1.66	38.81	32.89	5.92	142.52	62.98	47.98	0.81	293.10	8.79	301.89
Lăţimea între rînduri - 6,0 m											
T-70 +SLV -500	1.37	47.03	39.85	7.17	116.36	65.82	49.51	0.83	279.55	8.39	287.93
T-70 +SLV - 2000	1.95	33.04	28.00	5.04	135.22	56.80	43.01	0.68	268.75	8.06	276.81
MTZ - 80 + SLV -500	1.34	48.08	40.75	7.33	115.60	62.65	47.48	0.82	274.63	8.24	282.86
MTZ - 80 + SLV - 2000	1.90	33.91	28.74	5.17	132.33	55.02	41.92	0.71	263.89	7.92	271.80
Zona de Sud											
I. Întreprinderi mijlocii (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei pînă la 400,0 m											
a) Culturilor de cîmp											
T-70 +SPR -12-500	3.64	17.70	15.00	2.70	71.75	21.72	16.39	0.28	127.84	3.84	131.67
MTZ - 80 + SPR-12-500	3.97	16.23	13.75	2.48	62.13	18.35	13.97	0.24	110.92	3.33	114.25
RTM-160U + CAMPO 32R	12.71	5.07	4.30	0.77	12.65	40.42	32.12	0.51	90.77	2.72	93.49
RTM-160U + JAR MET	5.96	10.81	9.16	1.65	26.30	9.02	8.44	0.17	54.74	1.64	56.38
HARDI ALPHA EVO 4100	25.69	2.51	2.13	0.38	5.02	119.18	92.77	1.43	220.91	6.63	227.53
TUMAN-2	35.53	1.81	1.54	0.28	3.41	21.54	16.77	0.26	43.80	1.31	45.11
CHALLENGER MT 665C + UX 5200 SUPER	29.34	2.20	1.86	0.33	22.09	55.78	44.53	0.72	125.31	3.76	129.07
MTZ 1523 + UX 6200 SUPER	28.78	2.24	1.90	0.34	22.04	56.85	44.33	0.68	126.14	3.78	129.93
MTZ 1025 + RSM TS-3200-24 SATELLITE	20.21	3.19	2.70	0.49	9.04	22.86	18.05	0.28	53.42	1.60	55.02
MTZ-82 + ОП-2500 АРГО	3.52	18.30	15.51	2.79	7.23	35.04	28.33	0.47	89.37	2.68	92.05
b) Viilor											
Lăţimea între rînduri - 2,5 m											
T-70 +SLV -500	0.73	88.26	74.79	13.46	118.87	123.52	92.92	1.56	425.12	12.75	437.88
MTZ - 80 + SLV -500	0.72	89.48	75.83	13.65	118.66	116.60	88.36	1.53	414.64	12.44	427.08
Lăţimea între rînduri – 3,0 m											
T-70 +SLV -500	0.80	80.54	68.25	12.29	108.29	112.71	84.79	1.43	387.76	11.63	399.39
MTZ - 80 + SLV -500	0.78	82.60	70.00	12.60	107.52	107.64	81.56	1.41	380.73	11.42	392.15
c) Livezilor											
Lăţimea între rînduri - 4,0 m											
T-70 +SLV -500	1.09	59.11	50.09	9.02	122.90	82.73	62.23	1.05	328.02	9.84	337.86
MTZ - 80 + SLV -500	1.06	60.78	51.51	9.27	120.98	79.20	60.02	1.04	322.02	9.66	331.68
Lăţimea între rînduri - 6,0 m											
T-70 +SLV -500	1.24	51.96	44.03	7.93	109.25	72.72	54.70	0.92	289.54	8.69	298.23
MTZ - 80 + SLV -500	1.22	52.81	44.75	8.06	108.86	68.81	52.15	0.90	283.53	8.51	292.04

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zona de Sud											
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei pînă la 400,0 - 600,0 m											
a) Culturilor de cîmp											
T-70 + SPR -12- 500	4.67	13.80	11.69	2.10	60.39	15.99	12.64	0.20	103.01	3.09	106.11
MTZ -80 + SPR -12 - 500	5.17	12.46	10.56	1.90	54.23	14.09	10.73	0.19	91.70	2.75	94.45
T-70 + STR-18-2000	7.01	9.19	7.79	1.40	57.50	29.04	22.27	0.36	118.36	3.55	121.91
MTZ-80 + STR-18-2000	8.20	7.86	6.66	1.20	58.21	24.07	18.53	0.30	108.97	3.27	112.23
RTM-160U + CAMPO 32R	16.22	3.97	3.37	0.61	10.62	31.68	25.17	0.40	71.84	2.16	73.99
RTM-160U + JAR MET	7.61	8.47	7.17	1.29	22.10	7.06	6.61	0.13	44.36	1.33	45.69
HARDI ALPHA EVO 4100	32.81	1.96	1.66	0.30	4.22	93.32	72.64	1.12	173.25	5.20	178.45
TUMAN-2	45.37	1.42	1.20	0.22	2.86	16.87	13.13	0.20	34.48	1.03	35.52
CHALLENGER MT 665C + UX 5200 SUPER	37.46	1.72	1.46	0.26	18.55	43.69	34.88	0.56	99.40	2.98	102.38
MTZ 1523 + UX 6200 SUPER	36.75	1.75	1.49	0.27	18.46	44.52	34.72	0.54	99.99	3.00	102.99
MTZ 1025 + RSM TS-3200-24 SATELLITE	25.81	2.50	2.12	0.38	7.58	17.90	14.13	0.22	42.33	1.27	43.60
MTZ-82 + ОП-2500 АРГО	4.49	14.35	12.16	2.19	6.07	27.47	22.21	0.37	70.47	2.11	72.58
b) Viilor											
Lăţimea între rînduri - 2,5 m											
T-70 +SLV -500	0.91	70.80	60.00	10.80	113.66	99.09	74.54	1.25	359.34	10.78	370.12
T-70 +SLV - 2000	1.11	58.04	49.19	8.85	124.25	99.78	75.55	1.25	358.87	10.77	369.64
MTZ - 80 + SLV -500	0.89	72.39	61.35	11.04	113.28	94.33	71.48	1.24	352.72	10.58	363.30
MTZ - 80 + SLV - 2000	1.09	59.11	50.09	9.02	125.02	95.91	73.07	1.24	354.35	10.63	364.98
Lăţimea între rînduri – 3,0 m											
T-70 +SLV -500	1.00	64.43	54.60	9.83	105.40	90.17	67.83	1.14	328.97	9.87	338.84
T-70 +SLV - 2000	1.29	49.94	42.33	7.62	114.63	85.86	65.00	1.08	316.51	9.50	326.01
MTZ - 80 + SLV -500	0.99	65.08	55.15	9.93	103.47	84.80	64.26	1.11	318.72	9.56	328.28
MTZ - 80 + SLV - 2000	1.21	53.25	45.12	8.12	116.17	86.40	65.83	1.12	322.77	9.68	332.45
c) Livezilor											
Lăţimea între rînduri - 4,0 m											
T-70 +SLV -500	1.36	47.37	40.15	7.23	117.71	66.30	49.88	0.84	282.10	8.46	290.57
T-70 +SLV - 2000	1.92	33.56	28.44	5.12	131.95	57.69	43.68	0.72	267.59	8.03	275.62
MTZ - 80 + SLV -500	1.33	48.44	41.05	7.39	117.13	63.12	47.84	0.83	277.36	8.32	285.68
MTZ - 80 + SLV - 2000	1.88	34.27	29.04	5.23	131.36	55.61	42.37	0.72	264.33	7.93	272.26
Lăţimea între rînduri - 6,0 m											
T-70 +SLV -500	1.53	42.11	35.69	6.42	106.36	58.94	44.33	0.75	252.49	7.57	260.06
T-70 +SLV - 2000	2.19	29.42	24.93	4.49	123.67	50.58	38.29	0.64	242.60	7.28	249.88
MTZ - 80 + SLV -500	1.52	42.39	35.92	6.47	105.79	55.23	41.86	0.72	245.98	7.38	253.36
MTZ - 80 + SLV - 2000	2.14	30.11	25.51	4.59	120.99	48.85	37.22	0.63	237.79	7.13	244.93
Zona de Nord											
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei pînă la 600,0 - 1000,0 m											
a) Culturilor de cîmp											
T-70 +SPR -12-500	4.70	13.71	11.62	2.09	58.98	16.82	12.69	0.22	102.42	3.07	105.49
MTZ -80 +SPR -12-500	5.20	12.39	10.50	1.89	52.71	14.01	10.66	0.19	89.96	2.70	92.66
T-70 +STR -18- 2000	6.96	9.26	7.84	1.41	56.69	29.25	22.43	0.35	117.98	3.54	121.51

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MTZ -80 +STR -18-2000	8.10	7.95	6.74	1.21	48.52	24.37	18.76	0.30	99.91	3.00	102.90
RTM-160U + CAMPO 32R	11.70	5.51	4.67	0.84	9.62	43.91	34.89	0.56	94.48	2.83	97.32
RTM-160U + JAR MET	5.52	11.67	9.89	1.78	20.00	9.74	9.11	0.18	50.70	1.52	52.22
HARDI ALPHA EVO 4100	23.79	2.71	2.30	0.41	3.81	128.70	100.18	1.54	236.94	7.11	244.05
TUMAN-2	32.90	1.96	1.66	0.30	2.59	23.27	18.11	0.28	46.20	1.39	47.59
CHALLENGER MT 665C + UX 5200 SUPER	34.69	1.86	1.57	0.28	16.79	47.18	37.67	0.61	104.09	3.12	107.22
MTZ 1523 + UX 6200 SUPER	34.03	1.89	1.60	0.29	16.79	48.08	37.49	0.58	104.83	3.14	107.98
MTZ 1025 + RSM TS-3200-24 SATELLITE	23.90	2.70	2.28	0.41	6.86	19.33	15.26	0.24	44.39	1.33	45.73
MTZ-82 + ОП-2500 АРГО	4.16	15.49	13.13	2.36	5.50	29.65	23.97	0.39	75.00	2.25	77.25
b) Viilor											
Lăţimea între rînduri - 2,5 m											
T-70 +SLV -500	0.98	65.74	55.71	10.03	103.34	92.01	69.22	1.16	331.47	9.94	341.41
T-70 +SLV - 2000	1.16	55.54	47.07	8.47	115.26	95.48	72.29	1.20	339.77	10.19	349.97
MTZ - 80 + SLV -500	0.96	67.11	56.88	10.24	102.09	87.44	66.27	1.15	324.06	9.72	333.78
MTZ - 80 + SLV - 2000	1.14	56.52	47.89	8.62	110.24	91.70	69.87	1.19	329.52	9.89	339.40
Lăţimea între rînduri – 3,0 m											
T-70 +SLV -500	1.08	59.66	50.56	9.10	92.25	83.49	62.81	1.06	299.26	8.98	308.24
T-70 +SLV - 2000	1.28	50.33	42.66	7.68	102.92	85.53	65.52	1.09	305.39	9.16	314.55
MTZ - 80 + SLV -500	1.06	60.78	51.51	9.27	91.42	79.90	60.02	1.04	293.16	8.79	301.95
MTZ - 80 + SLV - 2000	1.25	51.54	43.68	7.86	98.33	83.63	63.72	1.08	298.30	8.95	307.25
c) Livezilor											
Lăţimea între rînduri - 4,0 m											
T-70 +SLV -500	1.44	44.74	37.92	6.83	194.82	62.62	47.11	0.79	350.08	10.50	360.58
T-70 +SLV - 2000	2.00	32.21	27.30	4.91	121.32	55.38	41.93	0.70	251.55	7.55	259.09
MTZ - 80 + SLV -500	1.41	45.69	38.72	6.97	99.79	59.54	45.12	0.78	250.92	7.53	258.45
MTZ - 80 + SLV - 2000	1.96	32.87	27.86	5.01	117.99	53.34	40.64	0.69	245.53	7.37	252.89
Lăţimea între rînduri - 6,0 m											
T-70 +SLV -500	1.65	39.05	33.09	5.96	91.42	54.65	41.11	0.69	226.91	6.81	233.72
T-70 +SLV - 2000	2.29	28.13	23.84	4.29	105.43	48.37	36.62	0.61	219.17	6.57	225.74
MTZ - 80 + SLV -500	1.61	40.02	33.91	6.10	86.81	52.14	39.52	0.68	219.16	6.57	225.74
MTZ - 80 + SLV - 2000	2.24	28.76	24.38	4.39	102.50	46.67	35.56	0.60	214.09	6.42	220.51
Zona de Nord											
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m											
a) Culturilor de cîmp											
T-70 + SPR -12- 500	5.18	12.44	10.54	1.90	54.18	15.27	11.52	0.20	93.61	2.81	96.42
MTZ -80 + SPR -12 - 500	5.81	11.09	9.40	1.69	47.91	12.54	9.54	0.17	81.25	2.44	83.69
T - 70 + STR-18- 2000	7.65	8.42	7.14	1.28	52.50	26.61	20.41	0.33	108.27	3.25	111.52
MTY - 80 + STR-18-2000	9.00	7.16	6.07	1.09	43.72	21.93	16.88	0.27	89.96	2.70	92.66
RTM-160U + CAMPO 32R	15.02	4.29	3.64	0.65	8.83	34.21	27.18	0.43	74.93	2.25	77.18
RTM-160U + JAR MET	7.05	9.14	7.74	1.39	18.36	7.62	7.13	0.14	42.39	1.27	43.67
HARDI ALPHA EVO 4100	30.38	2.12	1.80	0.32	3.50	100.78	78.45	1.21	186.06	5.58	191.64
TUMAN-2	42.01	1.53	1.30	0.23	2.38	18.22	14.18	0.22	36.54	1.10	37.63
CHALLENGER MT 665C + UX 5200 SUPER	41.80	1.54	1.31	0.24	15.41	39.15	31.26	0.50	87.87	2.64	90.50

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MTZ 1523 + UX 6200 SUPER	41.00	1.57	1.33	0.24	15.41	39.90	31.12	0.48	88.49	2.65	91.14
MTZ 1025 + RSM TS-3200-24 SATELLITE	28.80	2.24	1.90	0.34	6.30	16.04	12.67	0.20	37.44	1.12	38.57
MTZ-82 + ОП-2500 АРГО	5.02	12.83	10.88	1.96	5.04	24.57	19.87	0.33	62.64	1.88	64.52
b) Viilor											
Lăţimea între rînduri - 2,5 m											
T-70 +SLV -500	1.14	56.52	47.89	8.62	99.57	79.10	59.90	1.00	296.09	8.88	304.97
T-70 +SLV - 2000	1.33	48.44	41.05	7.39	111.07	83.28	63.05	1.05	306.90	9.21	316.10
MTZ - 80 + SLV -500	1.12	57.53	48.75	8.78	97.07	74.96	56.80	0.98	287.33	8.62	295.95
MTZ - 80 + SLV - 2000	1.32	48.81	41.36	7.45	108.16	79.20	60.34	1.02	297.53	8.93	306.45
Lăţimea între rînduri – 3,0 m											
T-70 +SLV -500	1.29	49.94	42.33	7.62	88.70	69.90	52.53	0.88	261.95	7.86	269.81
T-70 +SLV - 2000	1.50	42.95	36.40	6.55	99.58	73.84	55.91	0.93	273.21	8.20	281.41
MTZ - 80 + SLV -500	1.27	50.73	42.99	7.74	84.94	66.10	50.1	0.87	252.74	7.58	260.33
MTZ - 80 + SLV - 2000	1.49	43.24	36.64	6.60	96.43	70.16	53.46	0.91	264.20	7.93	272.13
c) Livezilor											
Lăţimea între rînduri - 4,0 m											
T-70 +SLV -500	1.60	40.27	34.13	6.14	106.89	56.36	42.39	0.71	246.62	7.40	254.02
T-70 +SLV - 2000	2.33	27.65	23.43	4.22	122.80	47.54	36.00	0.60	234.59	7.04	241.62
MTZ - 80 + SLV -500	1.57	41.04	34.78	6.26	100.61	53.47	40.52	0.70	236.34	7.09	243.43
MTZ - 80 + SLV - 2000	2.28	28.26	23.95	4.31	117.35	45.85	34.94	0.59	226.99	6.81	233.80
Lăţimea între rînduri - 6,0 m											
T-70 +SLV -500	1.89	34.09	28.89	5.20	92.88	47.71	35.89	0.60	211.17	6.34	217.50
T-70 +SLV - 2000	2.57	25.07	21.25	3.82	105.85	43.10	32.63	0.54	207.19	6.22	213.41
MTZ - 80 + SLV -500	1.85	34.83	29.51	5.31	87.66	45.38	34.39	0.60	202.85	6.09	208.94
MTZ - 80 + SLV - 2000	2.69	23.95	20.30	3.65	102.09	38.86	29.61	0.50	195.01	5.85	200.86
Zona de Centru											
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei pînă la 600,0 - 1000,0 m											
a) Culturilor de cîmp											
T-70 + SPR -12- 500	4.32	14.91	12.64	2.28	62.13	18.3	13.81	0.24	109.39	3.28	112.67
MTZ -80 +SPR -12-500	4.78	13.48	11.42	2.06	55.23	15.24	11.60	0.20	95.74	2.87	98.62
T-70 +STR -18- 2000	6.40	10.07	8.53	1.54	59.61	31.81	24.39	0.39	126.27	3.79	130.06
MTZ -80 +STR -18-2000	7.45	8.65	7.33	1.32	51.04	26.49	20.39	0.33	106.90	3.21	110.10
RTM-160U + CAMPO 32R	10.82	5.95	5.05	0.91	10.10	47.48	37.73	0.60	101.86	3.06	104.92
RTM-160U + JAR MET	5.08	12.68	10.75	1.93	21.01	10.58	9.90	0.20	54.36	1.63	55.99
HARDI ALPHA EVO 4100	21.89	2.94	2.49	0.45	4.01	139.87	108.88	1.68	257.37	7.72	265.09
TUMAN-2	30.26	2.13	1.80	0.32	2.72	25.29	19.69	0.30	50.14	1.50	51.65
CHALLENGER MT 665C + UX 5200 SUPER	34.99	1.84	1.56	0.28	17.63	46.77	37.34	0.60	104.19	3.13	107.31
MTZ 1523 + UX 6200 SUPER	34.32	1.88	1.59	0.29	17.54	47.67	37.18	0.57	104.83	3.15	107.98
MTZ 1025 + RSM TS-3200-24 SATELLITE	24.11	2.67	2.26	0.41	7.21	19.16	15.13	0.24	44.41	1.33	45.74
MTZ-82 + ОП-2500 АРГО	4.20	15.34	13.00	2.34	5.77	29.37	23.75	0.39	74.61	2.24	76.85
b) Viilor											
Lăţimea între rînduri - 2,5 m											
T-70 +SLV -500	0.92	70.03	59.35	10.68	108.58	98.01	73.73	1.24	351.59	10.55	362.14

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
T-70 +SLV - 2000	1.09	59.11	50.09	9.02	121.13	101.62	81.09	1.28	364.23	10.93	375.16
MTZ - 80 + SLV -500	0.90	71.59	60.67	10.92	107.32	93.28	70.69	1.22	344.09	10.32	354.41
MTZ - 80 + SLV - 2000	1.07	60.21	51.03	9.19	115.68	97.70	74.44	1.26	349.29	10.48	359.77
Lăţimea între rînduri – 3,0 m											
T-70 +SLV -500	1.02	63.16	53.53	9.64	96.86	88.40	66.50	1.12	316.04	9.48	325.52
T-70 +SLV - 2000	1.20	53.69	45.50	8.19	108.16	92.30	69.88	1.16	325.19	9.76	334.94
MTZ - 80 + SLV -500	1.00	64.43	54.60	9.83	95.81	83.95	63.62	1.10	308.91	9.27	318.18
MTZ - 80 + SLV - 2000	1.18	54.60	46.27	8.33	103.34	88.59	67.50	1.15	315.18	9.46	324.63
c) Livezilor											
Lăţimea între rînduri - 4,0 m											
T-70 +SLV -500	1.35	47.72	40.44	7.28	110.24	66.79	50.24	0.85	275.85	8.28	284.12
T-70 +SLV - 2000	1.90	33.91	28.74	5.17	126.98	58.30	44.14	0.73	264.06	7.92	271.98
MTZ - 80 + SLV -500	1.33	48.44	41.05	7.39	104.80	43.49	32.96	0.57	230.26	6.91	237.17
MTZ - 80 + SLV - 2000	1.84	35.02	29.67	5.34	123.84	56.82	43.29	0.73	259.69	7.79	267.48
Lăţimea între rînduri - 6,0 m											
T-70 +SLV -500	1.55	41.57	35.23	6.34	95.81	58.18	43.76	0.74	240.06	7.20	247.26
T-70 +SLV - 2000	2.15	29.97	25.40	4.57	110.66	51.52	39.00	0.65	231.80	6.95	238.75
MTZ - 80 + SLV -500	1.51	42.67	36.16	6.51	91.20	55.60	42.13	0.73	232.33	6.97	239.30
MTZ - 80 + SLV - 2000	2.11	30.53	25.88	4.66	107.53	49.55	37.75	0.64	226.00	6.78	232.78
Zona de Centru											
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m											
a) Culturilor de cîmp											
T-70 + SPR -12- 500	4.77	13.51	11.45	2.06	56.90	16.58	12.51	0.21	99.71	2.99	102.70
MTZ -80 + SPR -12 - 500	5.35	12.04	10.21	1.84	50.41	13.62	10.37	0.18	86.62	2.60	89.22
T - 70 + STR-18- 2000	7.04	9.15	7.76	1.40	55.02	28.92	22.18	0.36	115.63	3.47	119.10
MTY - 80 + STR-18-2000	8.28	7.78	6.59	1.19	45.82	23.84	18.35	0.30	96.09	2.88	98.97
RTM-160U + CAMPO 32R	13.82	4.66	3.95	0.71	9.26	37.18	29.54	0.47	81.11	2.43	83.55
RTM-160U + JAR MET	6.48	9.94	8.43	1.52	19.28	8.29	7.76	0.16	45.43	1.36	46.79
HARDI ALPHA EVO 4100	27.95	2.31	1.95	0.35	3.67	109.54	85.27	1.31	202.10	6.06	208.16
TUMAN-2	38.65	1.67	1.41	0.25	2.50	19.80	15.42	0.24	39.62	1.19	40.81
CHALLENGER MT 665C + UX 5200 SUPER	38.45	1.68	1.42	0.26	16.19	42.56	33.98	0.55	94.95	2.85	97.80
MTZ 1523 + UX 6200 SUPER	37.72	1.71	1.45	0.26	16.09	43.37	33.83	0.52	95.52	2.87	98.39
MTZ 1025 + RSM TS-3200-24 SATELLITE	26.49	2.43	2.06	0.37	6.62	17.44	13.77	0.22	40.48	1.21	41.69
MTZ-82 + ОП-2500 АРГО	4.61	13.98	11.84	2.13	5.30	26.76	21.63	0.36	68.02	2.04	70.06
b) Viilor											
Lăţimea între rînduri - 2,5 m											
T-70 +SLV -500	1.07	60.21	51.03	9.19	104.39	84.27	63.39	1.07	313.33	9.40	322.73
T-70 +SLV - 2000	1.25	51.54	43.68	7.86	116.52	88.61	67.09	1.11	324.88	9.75	334.62
MTZ - 80 + SLV -500	1.05	61.36	52.00	9.36	38.91	79.95	60.59	1.05	241.86	7.26	249.12
MTZ - 80 + SLV - 2000	1.24	51.96	44.03	7.93	114.01	84.31	64.23	1.09	315.60	9.47	325.06
Lăţimea între rînduri – 3,0 m											
T-70 +SLV -500	1.21	53.25	45.12	8.12	93.09	75.35	56.06	0.94	278.68	8.36	287.05
T-70 +SLV - 2000	1.41	45.69	38.72	6.97	104.60	78.55	59.48	0.99	289.31	8.68	297.99
MTZ - 80 + SLV -500	1.19	54.14	45.88	8.26	91.63	70.55	53.46	0.93	270.71	8.12	278.83

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MTZ - 80 + SLV - 2000	1.40	46.02	39.00	7.02	101.24	74.67	56.89	0.97	279.79	8.39	288.19
c) Livezilor											
Lăţimea între rînduri - 4,0 m											
T-70 +SLV -500	1.50	42.95	36.40	6.55	112.12	60.11	45.22	0.76	261.17	7.84	269.00
T-70 +SLV - 2000	2.25	28.63	24.27	4.37	128.87	49.23	37.27	0.62	244.62	7.34	251.96
MTZ - 80 + SLV -500	1.48	43.53	36.89	6.64	105.43	56.72	42.99	0.74	249.41	7.48	256.90
MTZ - 80 + SLV - 2000	2.14	30.11	25.51	4.59	144.14	48.85	37.22	0.63	260.94	7.83	268.77
Lăţimea între rînduri - 6,0 m											
T-70 +SLV -500	1.78	36.20	30.67	5.52	97.49	50.66	38.11	0.64	223.09	6.69	229.78
T-70 +SLV - 2000	2.48	25.98	22.02	3.96	111.28	44.66	33.82	0.56	216.30	6.49	222.79
MTZ - 80 + SLV -500	1.74	37.03	31.38	5.65	92.04	48.25	26.56	0.63	204.50	6.14	210.64
MTZ - 80 + SLV - 2000	2.53	25.47	21.58	3.88	107.11	41.32	31.48	0.53	205.90	6.18	212.08
Zona de Sud											
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei pînă la 600,0 - 1000,0 m											
a) Culturilor de cîmp											
T-70 +SPR -12-500	5.08	12.68	10.75	1.93	56.69	15.57	11.74	0.20	96.88	2.91	99.79
MTZ -80 +SPR -12-500	5.62	11.46	9.72	1.75	50.62	12.96	9.87	0.17	85.08	2.55	87.63
T-70 +STR -18- 2000	7.52	8.57	7.26	1.31	54.39	27.07	20.76	0.33	111.12	3.33	114.46
MTZ -80 +STR -18-2000	8.75	7.36	6.24	1.12	46.65	22.56	17.36	0.28	94.21	2.83	97.04
RTM-160U + CAMPO 32R	12.71	5.07	4.30	0.77	9.24	40.42	32.12	0.51	87.36	2.62	89.98
RTM-160U + JAR MET	5.96	10.81	9.16	1.65	19.20	9.02	8.44	0.17	47.63	1.43	49.06
HARDI ALPHA EVO 4100	25.69	2.51	2.13	0.38	3.66	119.18	92.77	1.43	219.55	6.59	226.13
TUMAN-2	35.53	1.81	1.54	0.28	2.49	21.54	16.77	0.26	42.87	1.29	44.16
CHALLENGER MT 665C + UX 5200 SUPER	41.08	1.57	1.33	0.24	16.12	39.84	31.81	0.51	89.84	2.70	92.54
MTZ 1523 + UX 6200 SUPER	40.29	1.60	1.36	0.24	15.93	40.61	31.67	0.49	90.29	2.71	93.00
MTZ 1025 + RSM TS-3200-24 SATELLITE	28.30	2.28	1.93	0.35	6.60	16.32	12.89	0.20	38.29	1.15	39.44
MTZ-82 + ОП-2500 АРГО	4.93	13.07	11.08	1.99	5.28	25.02	20.23	0.33	63.93	1.92	65.85
b) Viilor											
Lăţimea între rînduri - 2,5 m											
T-70 +SLV -500	1.04	61.95	52.50	9.45	99.16	86.70	65.22	1.10	314.13	9.42	323.55
T-70 +SLV - 2000	1.23	52.38	44.39	7.99	110.66	90.05	68.18	1.13	322.40	9.67	332.07
MTZ - 80 + SLV -500	1.02	63.16	53.53	9.64	98.12	82.30	62.37	1.08	307.03	9.21	316.24
MTZ - 80 + SLV - 2000	1.21	53.25	45.12	8.12	105.85	86.40	65.83	1.15	312.48	9.37	321.85
Lăţimea între rînduri – 3,0 m											
T-70 +SLV -500	1.14	56.52	47.89	8.62	88.70	79.10	59.50	1.00	284.82	8.54	293.36
T-70 +SLV - 2000	1.36	47.37	40.15	7.23	98.95	81.44	61.66	1.02	290.44	8.71	299.16
MTZ - 80 + SLV -500	1.12	57.53	48.75	8.78	87.66	74.96	56.80	0.98	277.92	8.34	286.26
MTZ - 80 + SLV - 2000	1.34	48.08	40.75	7.33	94.34	78.02	59.44	1.01	280.89	8.43	289.32
c) Livezilor											
Lăţimea între rînduri - 4,0 m											
T-70 +SLV -500	1.53	42.11	35.69	6.42	100.61	58.94	44.33	0.75	246.74	7.40	254.15
T-70 +SLV - 2000	2.12	30.39	25.75	4.64	114.85	52.25	39.56	0.66	237.71	7.13	244.84
MTZ - 80 + SLV -500	1.49	43.24	36.64	6.60	95.80	56.34	42.70	0.74	238.82	7.16	245.99
MTZ - 80 + SLV - 2000	2.08	30.98	26.25	4.73	109.62	50.26	38.29	0.65	229.79	6.89	236.69

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lăţimea între rînduri - 6,0 m											
T-70 +SLV -500	1.75	36.82	31.20	5.62	87.66	51.53	38.76	0.65	215.41	6.46	221.88
T-70 +SLV - 2000	2.43	26.51	22.47	4.04	101.24	45.58	34.51	0.57	208.42	6.25	214.67
MTZ - 80 + SLV -500	1.71	37.68	31.93	5.75	83.26	49.09	37.21	0.64	207.88	6.24	214.11
MTZ - 80 + SLV - 2000	2.37	27.18	23.04	4.15	78.38	44.11	33.61	0.57	183.86	5.52	189.37
Zona de Sud											
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m											
a) Culturilor de cîmp											
T-70 + SPR -12- 500	5.59	11.53	9.77	1.76	52.09	14.15	10.67	0.18	88.62	2.66	91.27
MTZ -80 + SPR -12 - 500	6.27	10.28	8.71	1.57	46.03	11.62	8.84	0.15	76.91	2.31	79.22
T - 70 + STR-18- 2000	8.37	7.70	6.52	1.17	50.20	24.32	18.65	0.30	101.16	3.03	104.20
MTY - 80 + STR-18-2000	9.72	6.63	5.62	1.01	41.84	20.89	15.63	0.25	85.24	2.56	87.80
RTM-160U + CAMPO 32R	16.22	3.97	3.37	0.61	8.47	31.68	25.17	0.40	69.69	2.09	71.78
RTM-160U + JAR MET	7.61	8.47	7.17	1.29	17.62	7.06	6.61	0.13	39.89	1.20	41.09
HARDI ALPHA EVO 4100	32.81	1.96	1.66	0.30	3.36	93.32	72.64	1.12	172.39	5.17	177.56
TUMAN-2	45.37	1.42	1.20	0.22	2.29	16.87	13.13	0.20	33.91	1.02	34.93
CHALLENGER MT 665C + UX 5200 SUPER	45.14	1.43	1.21	0.22	14.80	36.25	28.95	0.47	81.89	2.46	84.35
MTZ 1523 + UX 6200 SUPER	44.28	1.46	1.23	0.22	14.61	36.95	28.82	0.44	82.27	2.47	84.74
MTZ 1025 + RSM TS-3200-24 SATELLITE	31.10	2.07	1.76	0.32	6.05	14.85	11.73	0.18	34.89	1.05	35.94
MTZ-82 + ОП-2500 АРГО	5.42	11.89	10.07	1.81	4.84	22.76	18.40	0.30	58.19	1.75	59.93
b) Viilor											
Lăţimea între rînduri - 2,5 m											
T-70 +SLV -500	1.22	52.81	44.75	8.06	95.60	73.91	55.60	0.94	278.86	8.37	287.23
T-70 +SLV - 2000	1.42	45.37	38.45	6.92	106.67	78.00	59.06	0.98	290.09	8.70	298.79
MTZ - 80 + SLV -500	1.20	53.69	45.50	8.19	91.63	69.96	53.02	0.92	269.22	8.08	277.29
MTZ - 80 + SLV - 2000	1.41	45.69	38.72	6.97	104.18	74.14	56.49	0.96	281.46	8.44	289.91
Lăţimea între rînduri – 3,0 m											
T-70 +SLV -500	1.38	46.69	39.57	7.12	85.14	65.34	49.15	0.83	247.15	7.41	254.56
T-70 +SLV - 2000	1.61	40.02	33.91	6.10	95.60	68.80	52.09	0.86	257.37	7.72	265.09
MTZ - 80 + SLV -500	1.36	47.37	40.15	7.23	83.26	61.73	46.78	0.81	239.95	7.20	247.15
MTZ - 80 + SLV - 2000	1.59	40.52	34.34	6.18	92.46	65.75	50.10	0.85	249.68	7.49	257.17
c) Livezilor											
Lăţimea între rînduri - 4,0 m											
T-70 +SLV -500	1.71	37.68	31.93	5.75	102.50	52.73	39.67	0.67	233.24	7.00	240.24
T-70 +SLV - 2000	2.42	26.62	22.56	4.06	121.95	45.77	34.65	0.58	229.58	6.89	236.46
MTZ - 80 + SLV -500	1.68	38.35	32.50	5.85	96.65	49.97	37.87	0.66	223.50	6.70	230.20
MTZ - 80 + SLV - 2000	2.44	26.40	22.38	4.03	112.55	42.85	32.64	0.55	214.99	6.45	221.44
Lăţimea între rînduri - 6,0 m											
T-70 +SLV -500	2.02	31.90	27.03	4.87	89.12	44.64	33.58	0.57	199.81	5.99	205.80
T-70 +SLV - 2000	2.68	24.04	20.37	3.67	101.66	41.33	31.29	0.52	198.84	5.97	204.81
MTZ - 80 + SLV -500	1.98	32.54	27.58	4.96	84.09	42.40	32.13	0.56	191.72	5.75	197.47
MTZ - 80 + SLV - 2000	2.88	22.37	18.96	3.41	97.91	36.30	27.66	0.47	184.71	5.54	190.25

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Întreprinderi mijlocii (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Distanţa transportărilor până la 5 km											
a) Clasa încărcaturilor I											
LTZ - 60+2PTS -4	3.60	8.81	7.47	1.34	27.39	7.30	5.63	0.11	49.25	1.48	50.72
HTZ-2511+PTT-2	2.00	15.87	13.45	2.42	36.40	9.30	8.42	0.15	70.13	2.10	72.24
SŞ - 25	1.00	31.73	26.89	4.84	74.05	11.18	9.55	0.17	126.68	3.80	130.48
b) Clasa încărcaturilor II											
LTZ - 60+2PTS -4	2.90	10.94	9.27	1.67	33.89	9.06	7.00	0.13	61.02	1.83	62.85
HTZ-2511+PTT-2	1.65	19.23	16.30	2.93	45.61	11.27	10.21	0.18	86.50	2.59	89.09
SŞ - 25	0.80	39.66	33.61	6.05	92.46	13.98	11.94	0.21	158.25	4.75	163.00
c) Clasa încărcaturilor III											
LTZ - 60+2PTS -4	2.25	14.10	11.95	2.15	47.28	11.68	9.00	0.17	82.23	2.47	84.70
HTZ-2511+PTT-2	1.25	25.38	21.51	3.87	60.66	14.88	13.47	0.23	114.62	3.44	118.06
SŞ - 25	0.60	52.88	44.82	8.07	123.42	18.63	15.92	0.28	211.13	6.33	217.46
d) Clasa încărcaturilor IV											
LTZ - 60+2PTS -4	1.70	18.66	15.82	2.85	60.46	15.50	11.92	0.22	106.76	3.20	109.96
HTZ-2511+PTT-2	0.95	33.40	28.31	5.09	80.74	19.58	17.73	0.31	151.76	4.55	156.32
SŞ - 25	0.45	70.51	59.76	10.76	161.09	24.85	21.22	0.38	278.05	8.34	286.39
I. Întreprinderi mijlocii (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Distanţa transportărilor până la 10 km											
a) Clasa încărcaturilor I											
LTZ - 60+2PTS -4	2.10	15.11	12.80	2.30	52.71	12.51	9.65	0.18	90.16	2.70	92.87
HTZ-2511+PTT-2	1.30	24.41	20.68	3.72	64.64	14.31	12.95	0.22	116.53	3.50	120.03
SŞ - 25	0.60	52.88	44.82	8.07	143.93	18.63	15.92	0.28	231.64	6.95	238.59
b) Clasa încărcaturilor II											
LTZ - 60+2PTS -4	1.70	18.66	15.82	2.85	65.69	15.45	11.92	0.22	111.94	3.36	115.30
HTZ-2511+PTT-2	1.10	28.85	24.45	4.40	80.53	16.91	15.31	0.26	141.86	4.26	146.12
SŞ - 25	0.45	70.51	59.76	10.76	179.28	24.85	21.22	0.38	296.24	8.89	305.13
c) Clasa încărcaturilor III											
LTZ - 60+2PTS -4	1.30	24.41	20.68	3.72	87.45	20.21	15.59	0.29	147.94	4.44	152.38
HTZ-2511+PTT-2	0.80	39.66	33.61	6.05	98.12	23.30	21.05	0.36	182.49	5.47	187.96
SŞ - 25	0.35	90.66	76.83	13.83	239.31	31.94	27.29	0.49	389.69	11.69	401.38
d) Clasa încărcaturilor IV											
LTZ - 60+2PTS -4	0.95	33.40	28.31	5.09	116.52	27.65	21.33	0.40	199.30	5.98	205.28
HTZ-2511+PTT-2	0.60	52.88	44.82	8.07	143.50	31.07	28.07	0.48	256.01	7.68	263.69
SŞ - 25	0.30	105.77	89.63	16.13	320.06	37.27	31.83	0.57	495.50	14.86	510.36
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Distanţa transportărilor până la 5 km											
a) Clasa încărcaturilor I											
K-3180+2PTS-6	5.00	8.39	7.11	1.28	16.53	47.36	25.60	0.61	98.49	2.95	101.44
MTZ-80+2PTS-4,5	4.30	7.38	6.25	1.13	8.36	8.03	6.57	0.13	30.47	0.91	31.38
LTZ - 60+2PTS -4	3.65	8.69	7.37	1.33	6.89	7.20	5.55	0.11	28.45	0.85	29.30
HTZ-2511+PTT-3	2.85	11.13	9.44	1.70	8.35	6.73	6.12	0.11	32.44	0.97	33.41
b) Clasa încărcaturilor II											
K-3180+2PTS-6	4.50	9.32	7.90	1.42	20.71	52.63	28.45	0.68	111.79	3.35	115.14

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MTZ-80+2PTS-4,5	3.60	8.81	7.47	1.34	10.25	9.60	7.85	0.16	36.67	1.10	37.77
LTZ - 60+2PTS -4	2.90	10.94	9.27	1.67	8.36	9.06	6.99	0.13	35.48	1.06	36.54
HTZ-2511+PTT-3	2.56	12.39	10.50	1.89	10.04	7.50	6.81	0.12	36.86	1.11	37.97
c) Clasa încărcaturilor III											
K-3180+2PTS-6	3.50	11.98	10.15	1.83	27.59	67.66	36.57	0.87	144.67	4.34	149.01
MTZ-80+2PTS-4,5	2.70	11.75	9.96	1.79	13.39	12.79	10.46	0.21	48.60	1.46	50.06
LTZ - 60+2PTS -4	2.25	14.10	11.95	2.15	10.87	11.68	9.01	0.17	45.83	1.38	47.21
HTZ-2511+PTT-3	1.86	17.06	14.46	2.60	13.39	10.32	9.38	0.16	50.30	1.51	51.81
d) Clasa încărcaturilor IV											
K-3180+2PTS-6	2.50	16.77	14.21	2.56	36.82	94.72	51.20	1.22	200.73	6.02	206.75
MTZ-80+2PTS-4,5	1.90	16.70	14.15	2.55	17.98	18.18	14.87	0.30	68.03	2.04	70.08
LTZ - 60+2PTS -4	1.70	18.66	15.82	2.85	14.44	15.45	11.92	0.22	60.69	1.82	62.51
HTZ-2511+PTT-3	1.45	21.88	18.54	3.34	17.98	13.24	12.03	0.21	65.35	1.96	67.31
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Distanţa transportărilor până la 10 km											
a) Clasa încărcaturilor I											
K-3180+2PTS-6	3.00	13.98	11.84	2.13	86.26	78.94	42.67	1.02	222.87	6.69	229.55
MTZ-80+2PTS-4,5	2.58	12.30	10.42	1.88	69.65	13.39	10.95	0.22	106.51	3.20	109.71
LTZ - 60+2PTS -4	2.10	15.11	12.80	2.30	57.74	12.51	9.65	0.18	95.19	2.86	98.05
HTZ-2511+PTT-3	1.85	17.15	14.54	2.62	71.75	100.37	9.43	0.16	198.86	5.97	204.82
b) Clasa încărcaturilor II											
K-3180+2PTS-6	2.50	16.77	14.21	2.56	120.08	94.72	51.20	1.22	283.99	8.52	292.51
MTZ-80+2PTS-4,5	2.16	14.69	12.45	2.24	84.93	15.99	13.08	0.26	128.95	3.87	132.82
LTZ - 60+2PTS -4	1.70	18.66	15.82	2.85	65.27	15.45	11.92	0.22	111.52	3.35	114.87
HTZ-2511+PTT-3	1.55	20.47	17.35	3.12	81.38	12.38	11.25	0.19	125.67	3.77	129.44
c) Clasa încărcaturilor III											
K-3180+2PTS-6	2.00	20.96	17.77	3.20	160.04	118.41	64.00	1.53	364.94	10.95	375.89
MTZ-80+2PTS-4,5	1.62	19.59	16.60	2.99	177.82	21.32	17.44	0.35	236.52	7.10	243.61
LTZ - 60+2PTS -4	1.30	24.41	20.68	3.72	88.49	20.21	15.59	0.29	148.99	4.47	153.46
HTZ-2511+PTT-3	1.20	26.44	22.41	4.03	109.20	15.99	14.53	0.25	166.41	4.99	171.40
d) Clasa încărcaturilor IV											
K-3180+2PTS-6	1.60	26.20	22.21	4.00	193.93	148.01	80	1.91	450.05	13.50	463.56
MTZ-80+2PTS-4,5	1.15	27.59	23.38	4.21	150.83	30.04	24.57	0.49	233.52	7.01	240.53
LTZ - 60+2PTS -4	0.95	33.40	28.31	5.09	120.29	27.65	21.33	0.40	203.07	6.09	209.16
HTZ-2511+PTT-3	0.75	42.31	35.85	6.45	145.18	25.59	23.25	0.40	236.72	7.10	243.83

Transportarea apei şi soluţiei (a. 2021)

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Întreprinderi mijlocii (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
LTZ -60 + VU -3	2.70	11.75	9.96	1.79	36.20	16.78	11.89	0.21	76.84	2.31	79.14
HTZ-2511+ATL-1,7	1.55	20.47	17.35	3.12	26.77	20.26	16.44	0.27	84.21	2.53	86.74
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
MTZ - 80 +ATV - 4000	4.00	7.93	6.72	1.21	31.21	20.34	15.4	0.27	75.15	2.25	77.40
LTZ - 60 + VU - 3	3.00	10.58	8.96	1.61	36.79	15.10	10.70	0.19	73.35	2.20	75.56
LTZ - 60 + ZJV - 3,2	3.00	10.58	8.96	1.61	35.82	16.39	11.70	0.20	74.69	2.24	76.93
MTZ - 80 + VU - 3	3.00	10.58	8.96	1.61	40.45	17.72	13.22	0.25	82.21	2.47	84.68
MTZ - 80 + ZJV - 3,2	3.00	10.58	8.96	1.61	40.46	19.01	14.22	0.26	84.52	2.54	87.06
Pregătirea soluţiei de lucru											
MTZ -80 + MAS - 4000	8.40	3.78	3.20	0.58	32.94	10.58	8.03	0.14	55.47	1.66	57.13
T- 70 + MAS - 4000	8.40	3.78	3.20	0.58	32.94	11.32	8.53	0.14	56.71	1.70	58.41
Transportarea fructelor şi strugurilor dintre rînduri											
T- 70 + AVN - 0.5	5.00	6.35	5.38	0.97	135.60	9.33	7.02	0.14	158.44	4.75	163.19
HTZ - 2511+AVN - 0,5	4.50	7.05	5.98	1.08	77.43	6.94	5.89	0.11	97.43	2.92	100.35
HTZ - 2511+PVSV - 0,5	8.00	3.97	3.36	0.61	77.43	2.54	2.17	0.04	86.15	2.58	88.74

Lucrările de transport cu automobilele (camioanele) (a. 2021)

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Distanţa transportărilor pînă la 5 km											
a) Clasa încărcaturilor I											
ZIL -130	4.50	9.32	7.90	1.42	18.61	5.36	2.75	0.07	36.11	1.08	37.19
ZIL -MMZ - 554	4.20	9.98	8.46	1.52	19.02	7.73	5.23	0.11	42.08	1.26	43.34
GAZ - 53	3.00	13.98	11.84	2.13	21.51	6.85	3.51	0.09	45.93	1.38	47.31
GAZ -SAZ - 25041	2.80	14.97	12.69	2.28	22.75	7.83	5.3	0.11	50.96	1.53	52.49
b) Clasa încărcaturilor II											
ZIL -130	3.60	11.65	9.87	1.78	21.09	6.7	3.44	0.09	42.97	1.29	44.25
ZIL -MMZ - 554	3.30	12.70	10.77	1.94	24.62	9.84	6.65	0.13	53.94	1.62	55.56
GAZ - 53	2.40	17.47	14.80	2.66	25.03	8.57	4.39	0.11	55.57	1.67	57.24
GAZ -SAZ - 25041	2.10	19.96	16.92	3.05	29.58	10.44	7.06	0.14	67.19	2.02	69.20
c) Clasa încărcaturilor III											
ZIL -130	2.70	15.53	13.16	2.37	28.75	8.93	4.59	0.12	57.92	1.74	59.66
ZIL -MMZ - 554	2.50	16.77	14.21	2.56	30.40	12.98	8.78	0.18	69.11	2.07	71.18
GAZ - 53	1.90	22.07	18.70	3.37	32.89	10.82	5.55	0.14	71.46	2.14	73.61
GAZ -SAZ - 25041	1.80	23.29	19.74	3.55	34.13	12.18	8.24	0.17	78.01	2.34	80.35
d) Clasa încărcaturilor IV											
ZIL -130	2.00	20.96	17.77	3.20	37.86	12.05	6.20	0.16	77.23	2.32	79.55
ZIL -MMZ - 554	1.90	22.07	18.70	3.37	39.30	17.08	11.56	0.23	90.24	2.71	92.95

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GAZ - 53	1.40	29.95	25.38	4.57	43.23	14.69	7.53	0.19	95.59	2.87	98.46
GAZ -SAZ - 25041	1.40	29.95	25.38	4.57	43.23	15.67	10.59	0.22	99.66	2.99	102.65
Distanţa transportărilor pînă la 10 km											
a) Clasa încărcaturilor I											
ZIL -130	2.90	14.46	12.25	2.21	56.62	8.31	4.27	0.11	83.77	2.51	86.28
ZIL -MMZ - 554	2.80	14.97	12.69	2.28	57.27	11.59	7.84	0.16	91.84	2.76	94.59
GAZ - 53	2.00	20.96	17.77	3.20	63.97	10.28	5.27	0.13	100.61	3.02	103.63
GAZ -SAZ - 25041	1.80	23.29	19.74	3.55	60.51	12.18	8.24	0.17	104.39	3.13	107.52
b) Clasa încărcaturilor II											
ZIL -130	2.30	18.23	15.45	2.78	67.00	10.48	5.39	0.14	101.24	3.04	104.28
ZIL -MMZ - 554	2.30	18.23	15.45	2.78	69.16	14.11	9.55	0.19	111.24	3.34	114.57
GAZ - 53	1.60	26.20	22.21	4.00	78.88	12.85	6.53	0.16	124.62	3.74	128.36
GAZ -SAZ - 25041	1.50	27.95	23.69	4.26	83.64	14.62	9.89	0.2	136.30	4.09	140.39
c) Clasa încărcaturilor III											
ZIL -130	1.80	23.29	19.74	3.55	84.29	13.39	6.88	0.17	128.02	3.84	131.86
ZIL -MMZ - 554	1.70	24.66	20.90	3.76	89.48	19.10	12.92	0.26	146.42	4.39	150.81
GAZ - 53	1.20	34.94	29.61	5.33	103.53	17.13	8.78	0.22	164.60	4.94	169.53
GAZ -SAZ - 25041	1.10	38.11	32.30	5.81	112.18	19.96	13.48	0.27	184.00	5.52	189.52
d) Clasa încărcaturilor IV											
ZIL -130	1.30	32.25	27.33	4.92	115.20	18.54	9.53	0.24	175.76	5.27	181.03
ZIL -MMZ - 554	1.30	32.25	27.33	4.92	116.28	24.97	16.89	0.34	190.73	5.72	196.45
GAZ - 53	0.90	46.58	39.48	7.11	136.16	22.85	11.71	0.29	217.60	6.53	224.12
GAZ -SAZ - 25041	0.90	46.58	39.48	7.11	136.16	24.4	16.48	0.33	223.96	6.72	230.68

Lucrări de încărcare (a. 2021)

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Combustibilul 1 kg - 20,92 lei											
a) Încărcarea îngrăşamintelor organice											
ÎNCĂRCATOR – EXCAVATOR PĂ - F - 1A	27.00	1.55	1.32	0.24	6.26	2.91	2.04	0.05	12.82	0.38	13.20
ÎNCĂRCATOR – EXCAVATOR AUTONOM PĂA - 1,0	45.00	0.93	0.79	0.14	4.60	3.64	1.12	0.03	10.32	0.31	10.63
ÎNCĂRCATOR – FRONTAL – BASCULANT PFP -1,2	36.00	1.34	1.14	0.20	5.23	1.74	1.14	0.02	9.47	0.28	9.76
b) Încărcarea îngrăşamintelor minerale											
ÎNCĂRCATOR – EXCAVATOR PĂ - F - 1A	30.00	1.40	1.18	0.21	6.07	2.63	1.85	0.05	12.00	0.36	12.36
ÎNCĂRCATOR – EXCAVATOR AUTONOM PĂA - 1,0	48.00	0.87	0.74	0.13	4.60	1.50	1.05	0.03	8.05	0.24	8.29

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ÎNCĂRCATOR – FRONTAL – BASCULANT PFP -1,2	40.00	1.05	0.89	0.16	5.23	1.56	1.03	0.02	8.89	0.27	9.15
ÎNCĂRCATOR – FRONTAL – FP -0,3	17.50	2.40	2.03	0.37	5.23	0.98	0.84	0.02	9.47	0.28	9.75
c) Încărcarea fânului, paielor, baloturilor											
ÎNCĂRCATOR – FRONTAL – PF -0,5B	6.40	6.55	5.55	1.00	13.39	11.29	9.04	0.18	40.45	1.21	41.66
ÎNCĂRCATOR – TRANSPORTATOR DE CAPIŢĂ PCU - 0,8	8.50	4.93	4.18	0.75	17.98	4.32	3.27	0.07	30.58	0.92	31.49
ÎNCĂRCATOR – FRONTAL – FP -0,3	3.80	11.03	9.35	1.68	11.29	4.52	3.85	0.07	30.76	0.92	31.69
d) Încărcarea sfeclei de zahăr											
ÎNCĂRCATOR – CURĂŢĂTOR PENTRU SFECLĂ SPS - 4,2	29.40	1.43	1.21	0.22	5.44	3.73	2.62	0.08	13.30	0.40	13.70
ÎNCĂRCATOR DE SFECLĂ MÎS-6	30.00	1.40	1.18	0.21	6.07	3.48	2.82	0.06	13.83	0.41	14.24
e) Încărcarea şi descărcarea conteinerelor cu fructe, struguri, cartofi ş.a.											
ÎNCĂRCATOR POK-0,5	10.00	4.19	3.55	0.64	6.26	2.01	1.72	0.03	14.22	0.43	14.64

Administrarea îngrăşămintelor (a. 2021)

Îngrăşămintelor organice - 25-30 t/ha

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zona de Nord											
I. Întreprinderi mijlocii (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei pînă la 400,0 m											
HTZ- 2511 + MVU - 0,5	2.30	18.23	15.45	2.78	38.04	9.32	7.93	0.14	73.66	2.21	75.87
MTZ - 80 + MÎS - 700	2.70	15.53	13.16	2.37	50.83	13.76	10.42	0.23	90.77	2.72	93.49
HTZ- 2511 + RMU - 8,5	1.10	38.11	32.30	5.81	30.33	21.00	17.86	0.32	107.62	3.23	110.85
TUMAN - 2	22.25	1.88	1.60	0.29	4.18	21.44	18.12	0.30	45.93	1.38	47.31
MTZ-82 + MDS-935	6.55	5.56	4.71	0.85	12.54	6.79	5.58	0.12	30.60	0.92	31.52
MTZ-82 + MVU-900	6.91	5.27	4.46	0.80	11.50	8.78	7.27	0.15	32.97	0.99	33.96
MTZ-1221 + VFW TANDEM	4.56	14.13	11.97	2.16	94.14	64.13	53.77	0.97	227.14	6.81	233.96
MTZ-82 + RYM-1000	9.63	3.78	3.20	0.58	10.87	5.95	4.92	0.10	25.62	0.77	26.39
JOHN DEERE 6130D + MTT-9*	3.19	20.20	17.12	3.08	941.40	130.14	108.06	2.14	1201.95	36.06	1238.01
FENDT 930 + PTU-22D*	3.65	17.65	14.96	2.69	523.00	185.82	153.33	3.22	883.03	26.49	909.52
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei 400,0 – 600,0 m											
MTZ -80 + MBU -5	3.85	10.89	9.23	1.66	50.20	21.90	17.66	0.33	100.98	3.03	104.01
MTZ -80 + 1RMG - 4	2.85	14.71	12.47	2.24	46.23	19.05	4.96	0.29	85.24	2.56	87.80
MTZ -80+ MÎS-1200	3.75	11.18	9.47	1.71	52.30	11.62	8.95	0.18	84.23	2.53	86.76
MTZ -80+ ROU - 6 *	0.83	50.51	42.81	7.71	774.04	94.60	76.04	1.40	996.59	29.90	1026.49

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TUMAN - 2	31.22	1.17	0.99	0.18	4.30	15.28	12.91	0.22	33.88	1.02	34.90
MTZ-82 + MDS-935	9.19	3.96	3.36	0.60	12.93	4.84	3.98	0.09	25.80	0.77	26.57
MTZ-82 + MVU-900	9.70	6.64	5.63	1.01	11.85	6.26	5.18	0.11	30.03	0.90	30.93
MTZ-1221 + VFW TANDEM	6.40	5.69	4.82	0.87	96.96	45.69	38.31	0.69	187.35	5.62	192.97
MTZ-82 + RYM-1000	13.52	4.77	4.04	0.73	11.20	4.24	3.50	0.07	23.77	0.71	24.49
JOHN DEERE 6130D + MTT-9*	4.48	14.38	12.19	2.19	969.63	92.67	76.95	1.53	1155.16	34.65	1189.81
FENDT 930 + PTU-22D*	5.12	12.58	10.66	1.92	538.69	132.47	109.31	2.29	795.35	23.86	819.21
Lungimea postatei 600,0 – 1000,0 m											
MTZ -80 + MVU -5	4.08	10.28	8.71	1.57	48.31	20.65	16.68	0.31	96.23	2.89	99.12
MTZ -80 + 1RMG - 4	3.05	13.75	11.65	2.10	44.35	17.80	13.97	0.27	90.13	2.70	92.84
MTZ -80+ MÎS-1200	4.20	9.98	8.46	1.52	50.20	10.37	7.99	0.16	78.70	2.36	81.06
MTZ -80+ ROU - 6*	0.93	45.08	38.20	6.88	703.96	84.43	67.86	1.25	902.58	27.08	929.65
TUMAN - 2	34.74	1.21	1.02	0.18	4.14	13.73	11.61	0.19	30.88	0.93	31.81
MTZ-82 + MDS-935	10.23	3.56	3.02	0.54	12.42	4.35	3.57	0.08	23.98	0.72	24.70
MTZ-82 + MVU-900	10.79	3.37	2.86	0.51	11.39	5.62	4.66	0.09	25.14	0.75	25.89
MTZ-1221 + VFW TANDEM	7.12	9.05	7.67	1.38	93.19	41.07	34.44	0.62	178.37	5.35	183.73
MTZ-82 + RYM-1000	15.04	2.42	2.05	0.37	10.77	3.81	3.15	0.06	20.21	0.61	20.82
JOHN DEERE 6130D + MTT-9*	4.98	12.94	10.96	1.97	931.98	83.37	69.22	1.37	1098.88	32.97	1131.85
FENDT 930 + PTU-22D*	5.70	11.30	9.58	1.72	517.77	118.99	98.19	2.06	748.31	22.45	770.76
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m											
MTZ -80 + MVU -5	4.45	9.42	7.98	1.44	46.23	18.95	15.28	0.28	90.16	2.70	92.86
MTZ -80 + 1RMG - 4	3.40	12.33	10.45	1.88	42.25	15.97	12.54	0.24	83.33	2.50	85.83
MTZ -80+ MÎS-1200	4.70	8.92	7.56	1.36	48.31	9.27	7.14	0.14	73.78	2.21	76.00
MTZ -80+ ROU - 6 *	1.10	38.11	32.30	5.81	575.09	71.38	57.37	1.06	743.01	22.29	765.30
TUMAN - 2	39.03	1.07	0.91	0.16	3.97	12.22	10.33	0.17	27.77	0.83	28.60
MTZ-82 + MDS-935	11.49	3.17	2.68	0.48	11.92	3.87	3.18	0.07	22.22	0.67	22.88
MTZ-82 + MVU-900	12.12	3.00	2.55	0.46	10.93	5.01	4.15	0.08	23.17	0.70	23.86
MTZ-1221 + VFW TANDEM	8.00	8.05	6.83	1.23	89.43	36.55	30.65	0.55	165.24	4.96	170.19
MTZ-82 + RYM-1000	16.90	2.15	1.83	0.33	10.33	3.39	2.80	0.06	18.73	0.56	19.29
JOHN DEERE 6130D + MTT-9*	5.60	11.51	9.75	1.76	894.33	74.14	61.56	1.22	1042.75	31.28	1074.03
FENDT 930 + PTU-22D*	6.40	10.07	8.53	1.54	496.85	105.98	87.45	1.84	702.18	21.07	723.24
Zona de Centru											
I. Întreprinderi mijlocii (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei pînă la 400,0 m											
HTZ- 2511 + MVU - 0,5	2.15	19.50	16.53	2.97	40.16	9.97	8.48	0.15	78.26	2.35	80.61
MTZ - 80 + MÎS - 700	2.52	16.64	14.10	2.54	53.34	14.74	11.17	0.24	96.13	2.88	99.01
HTZ- 2511 + RMU - 8,5	1.05	39.93	33.84	6.09	26.56	22.00	18.72	0.33	107.54	3.23	110.77
TUMAN - 2	20.47	2.05	1.74	0.31	4.39	23.31	19.70	0.33	49.77	1.49	51.26
MTZ-82 + MDS-935	6.03	6.04	5.12	0.92	13.18	7.38	6.06	0.13	32.79	0.98	33.77
MTZ-82 + MVU-900	6.36	5.72	4.85	0.87	12.08	9.54	7.90	0.16	35.40	1.06	36.46
MTZ-1221 + VFW TANDEM	4.20	15.34	13.00	2.34	98.84	69.62	58.38	1.05	243.25	7.30	250.54
MTZ-82 + RYM-1000	8.86	4.11	3.48	0.63	11.42	6.47	5.35	0.11	27.45	0.82	28.27
JOHN DEERE 6130D + MTT-9*	2.94	21.91	18.57	3.34	988.47	141.21	117.25	2.33	1271.17	38.14	1309.31

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FENDT 930 + PTU-22D*	3.36	19.18	16.25	2.93	549.15	201.86	166.57	3.50	940.25	28.21	968.46
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei 400,0 – 600,0 m											
MTZ -80 + MBU -5	3.54	11.84	10.04	1.81	52.92	23.82	19.21	0.36	108.15	3.24	111.40
MTZ -80 + 1RMG - 4	2.62	16.00	13.56	2.44	48.73	20.73	16.27	0.31	102.05	3.06	105.11
MTZ -80+ MÎS-1200	3.53	11.88	10.07	1.81	55.02	12.34	9.51	0.19	88.93	2.67	91.60
MTZ -80+ ROU - 6 *	0.77	54.45	46.14	8.31	866.50	101.97	81.96	1.51	1106.39	33.19	1139.58
TUMAN - 2	28.73	1.27	1.07	0.19	4.52	16.61	14.03	0.23	36.66	1.10	37.76
MTZ-82 + MDS-935	8.46	4.30	3.65	0.66	13.57	5.26	4.32	0.09	27.55	0.83	28.37
MTZ-82 + MVU-900	8.92	7.22	6.12	1.10	12.44	6.80	5.63	0.11	32.21	0.97	33.18
MTZ-1221 + VFW TANDEM	5.89	6.18	5.24	0.94	101.81	49.65	41.63	0.75	200.02	6.00	206.02
MTZ-82 + RYM-1000	12.44	5.18	4.39	0.79	11.76	4.60	3.81	0.08	25.43	0.76	26.19
JOHN DEERE 6130D + MTT-9*	4.12	15.64	13.25	2.39	1018.12	100.77	83.67	1.66	1219.85	36.60	1256.45
FENDT 930 + PTU-22D*	4.71	13.68	11.59	2.09	565.62	144.00	118.82	2.49	844.63	25.34	869.96
Lungimea postatei 600,0 – 1000,0 m											
MTZ -80 + MVU -5	3.75	11.18	9.47	1.71	50.83	22.48	18.13	0.34	102.96	3.09	106.05
MTZ -80 + 1RMG - 4	2.81	14.92	12.64	2.28	49.64	19.32	15.17	0.29	99.34	2.98	102.32
MTZ -80+ MÎS-1200	3.95	10.61	8.99	1.62	52.92	11.03	8.50	0.17	83.24	2.50	85.73
MTZ -80+ ROU - 6*	0.86	48.75	41.31	7.44	739.72	91.30	73.38	1.35	954.51	28.64	983.14
TUMAN - 2	31.96	1.31	1.11	0.20	4.34	14.93	12.62	0.21	33.41	1.00	34.41
MTZ-82 + MDS-935	9.41	3.87	3.28	0.59	13.04	4.73	3.89	0.08	25.61	0.77	26.38
MTZ-82 + MVU-900	9.92	3.67	3.11	0.56	11.95	6.12	5.07	0.10	26.91	0.81	27.71
MTZ-1221 + VFW TANDEM	6.55	9.84	8.34	1.50	97.85	44.64	37.44	0.68	190.44	5.71	196.16
MTZ-82 + RYM-1000	13.84	2.63	2.23	0.40	11.30	4.14	3.42	0.07	21.56	0.65	22.21
JOHN DEERE 6130D + MTT-9*	4.59	14.04	11.90	2.14	978.58	90.45	75.10	1.49	1159.66	34.79	1194.45
FENDT 930 + PTU-22D*	5.24	12.30	10.42	1.88	543.65	129.44	106.81	2.24	794.43	23.83	818.27
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m											
MTZ -80 + MVU -5	4.10	10.23	8.67	1.56	48.73	20.56	16.59	0.31	96.42	2.89	99.31
MTZ -80 + 1RMG - 4	3.13	13.39	11.35	2.04	44.35	17.35	13.62	0.26	88.97	2.67	91.64
MTZ -80+ MÎS-1200	4.42	9.49	8.04	1.45	50.62	9.86	7.60	0.15	77.71	2.33	80.04
MTZ -80+ ROU - 6 *	1.02	41.10	34.83	6.27	604.38	76.98	61.87	1.14	785.47	23.56	809.03
TUMAN - 2	35.91	1.17	0.99	0.18	4.17	13.29	11.23	0.19	30.04	0.90	30.94
MTZ-82 + MDS-935	10.57	3.44	2.92	0.53	12.52	4.21	3.46	0.07	23.70	0.71	24.42
MTZ-82 + MVU-900	11.15	3.26	2.77	0.50	11.47	5.44	4.51	0.09	24.78	0.74	25.52
MTZ-1221 + VFW TANDEM	7.36	8.75	7.42	1.34	93.90	39.73	33.32	0.60	176.30	5.29	181.59
MTZ-82 + RYM-1000	15.55	2.34	1.98	0.36	10.84	3.68	3.05	0.06	19.98	0.60	20.58
JOHN DEERE 6130D + MTT-9*	5.15	12.51	10.60	1.91	939.04	80.61	66.94	1.33	1100.43	33.01	1133.44
FENDT 930 + PTU-22D*	5.89	10.94	9.27	1.67	521.69	115.15	95.02	1.99	744.80	22.34	767.14
Zona de Sud											
I. Întreprinderi mijlocii (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei pînă la 400,0 m											
HTZ- 2511 + MVU - 0,5	2.45	17.11	14.50	2.61	36.61	8.75	7.85	0.13	70.45	2.11	72.57
MTZ - 80 + MÎS - 700	2.92	14.36	12.17	2.19	48.73	12.72	9.64	0.21	85.66	2.57	88.23
HTZ- 2511 + RMU - 8,5	1.20	34.94	29.61	5.33	29.28	19.25	16.38	0.29	100.13	3.00	103.14

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TUMAN - 2	24.03	1.74	1.48	0.27	4.02	19.86	16.78	0.28	42.67	1.28	43.95
MTZ-82 + MDS-935	7.07	5.15	4.36	0.79	12.05	6.29	5.17	0.11	28.77	0.86	29.64
MTZ-82 + MVU-900	7.46	4.88	4.14	0.74	11.04	8.13	6.74	0.14	30.93	0.93	31.86
MTZ-1221 + VFW TANDEM	4.92	13.10	11.10	2.00	90.37	59.43	49.84	0.90	213.64	6.41	220.05
MTZ-82 + RYM-1000	10.40	3.50	2.97	0.53	10.44	5.51	4.55	0.09	24.10	0.72	24.82
JOHN DEERE 6130D + MTT-9*	3.45	18.67	15.83	2.85	903.74	120.34	99.92	1.98	1144.65	34.34	1178.99
FENDT 930 + PTU-22D*	3.94	16.35	13.86	2.49	502.08	172.15	142.05	2.98	835.61	25.07	860.68
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei 400,0 – 600,0 m											
MTZ -80 + MBU -5	4.16	10.08	8.54	1.54	48.31	20.27	15.35	0.30	94.31	2.83	97.14
MTZ -80 + 1RMG - 4	3.08	13.61	11.54	2.08	44.56	17.63	13.84	0.26	89.90	2.70	92.59
MTZ -80+ MÎS-1200	4.08	10.28	8.71	1.57	60.17	10.68	8.23	0.16	89.51	2.69	92.20
MTZ -80+ ROU - 6 *	0.90	46.58	39.48	7.11	792.24	87.25	70.12	1.29	997.48	29.92	1027.40
TUMAN - 2	33.72	1.08	0.91	0.16	4.13	14.15	11.96	0.20	31.52	0.95	32.46
MTZ-82 + MDS-935	9.93	3.67	3.11	0.56	12.41	4.48	3.68	0.08	24.32	0.73	25.05
MTZ-82 + MVU-900	10.47	6.15	5.21	0.94	11.37	5.80	4.80	0.10	28.21	0.85	29.06
MTZ-1221 + VFW TANDEM	6.91	5.27	4.46	0.80	93.08	42.32	35.49	0.64	176.79	5.30	182.10
MTZ-82 + RYM-1000	14.60	4.41	3.74	0.67	10.76	3.92	3.24	0.07	22.40	0.67	23.08
JOHN DEERE 6130D + MTT-9*	4.84	13.31	11.28	2.03	930.85	85.78	71.22	1.41	1102.58	33.08	1135.66
FENDT 930 + PTU-22D*	5.53	11.65	9.87	1.78	517.14	122.65	101.20	2.12	754.77	22.64	777.41
Lungimea postatei 600,0 – 1000,0 m											
MTZ -80 + MVU -5	4.41	9.51	8.06	1.45	46.44	19.12	15.42	0.29	89.33	2.68	92.01
MTZ -80 + 1RMG - 4	3.30	12.70	10.77	1.94	42.67	16.46	12.92	0.25	83.07	2.49	85.56
MTZ -80+ MÎS-1200	4.45	9.42	7.98	1.44	48.31	9.79	7.54	0.15	73.78	2.21	75.99
MTZ -80+ ROU - 6 *	1.00	41.93	35.53	6.40	676.33	78.52	63.11	1.16	854.65	25.64	880.29
TUMAN - 2	37.52	1.12	0.95	0.17	3.97	12.72	10.75	0.18	28.73	0.86	29.59
MTZ-82 + MDS-935	11.04	3.30	2.79	0.50	11.92	4.03	3.31	0.07	22.64	0.68	23.31
MTZ-82 + MVU-900	11.65	3.12	2.65	0.48	10.93	5.21	4.31	0.09	23.66	0.71	24.37
MTZ-1221 + VFW TANDEM	7.69	8.38	7.10	1.28	89.46	38.03	31.89	0.58	168.33	5.05	173.38
MTZ-82 + RYM-1000	16.24	2.24	1.90	0.34	10.34	3.53	2.92	0.06	19.08	0.57	19.65
JOHN DEERE 6130D + MTT-9*	5.38	11.98	10.15	1.83	894.70	77.17	64.07	1.27	1049.19	31.48	1080.67
FENDT 930 + PTU-22D*	6.15	10.48	8.88	1.60	497.05	110.29	91.00	1.91	710.73	21.32	732.05
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m											
MTZ -80 + MVU -5	4.80	8.73	7.40	1.33	44.56	17.57	14.17	0.26	85.29	2.56	87.85
MTZ -80 + 1RMG - 4	3.67	11.42	9.68	1.74	40.58	14.80	11.61	0.22	78.63	2.36	80.99
MTZ -80+ MÎS-1200	4.98	8.42	7.13	1.28	46.44	8.75	6.74	0.13	70.48	2.11	72.59
MTZ -80+ ROU - 6 *	1.19	35.23	29.86	5.37	552.70	65.98	53.03	0.98	707.92	21.24	729.16
TUMAN - 2	42.15	0.99	0.84	0.15	3.81	11.32	9.57	0.16	25.85	0.78	26.63
MTZ-82 + MDS-935	12.41	2.93	2.49	0.45	11.44	3.59	2.95	0.06	20.97	0.63	21.60
MTZ-82 + MVU-900	13.09	2.78	2.36	0.42	10.49	4.64	3.84	0.08	21.82	0.65	22.48
MTZ-1221 + VFW TANDEM	8.64	7.46	6.32	1.14	85.85	33.84	28.38	0.51	156.05	4.68	160.73
MTZ-82 + RYM-1000	18.25	1.99	1.69	0.30	9.92	3.14	2.60	0.05	17.70	0.53	18.23
JOHN DEERE 6130D + MTT-9*	6.05	10.65	9.02	1.62	858.55	68.62	56.98	1.13	995.93	29.88	1025.81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FENDT 930 + PTU-22D*	6.91	9.32	7.90	1.42	476.97	98.16	80.99	1.70	667.15	20.01	687.16
*) Îngrăşăminte organice											

Plantarea răsadei de legume şi tutun (a. 2021)

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zona de Nord											
I. Întreprinderi mijlocii (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei pînă la 400,0 m											
MTZ - 80 + SKN + 6	0.14	344.81	292.21	52.60	435.54	616.5	497.86	9.07	1903.79	57.11	1960.90
MTZ - 80 + MRP - 6	0.13	371.34	314.69	56.64	465.46	629.69	507.15	9.23	1982.87	59.49	2042.35
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei 400,0 – 600,0 m											
MTZ - 80 + SKN + 6	0.20	241.37	204.55	36.82	365.05	431.55	348.50	6.35	1392.82	41.78	1434.60
MTZ - 80 + MRP - 6	0.18	268.19	227.28	40.91	381.58	454.78	366.27	6.67	1477.49	44.32	1521.81
Lungimea postatei 600,0 – 1000,0 m											
MTZ - 80 + SKN + 6	0.24	201.14	170.46	30.68	304.38	359.62	290.42	5.29	1160.85	34.83	1195.68
MTZ - 80 + MRP - 6	0.22	219.43	185.95	33.47	331.36	372.09	29.97	5.46	958.31	28.75	987.06
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m											
MTZ - 80 + SKN + 6	0.27	178.79	151.52	27.27	270.49	319.67	258.15	4.70	1031.80	30.95	1062.75
MTZ - 80 + MRP - 6	0.25	193.10	163.64	29.46	289.94	327.44	263.72	4.80	1079.00	32.37	1111.37
Zona de Centru											
I. Întreprinderi mijlocii (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei pînă la 400,0 m											
MTZ - 80 + SKN + 6	0.13	371.34	314.69	56.64	457.30	663.92	536.92	9.80	2039.28	61.18	2100.46
MTZ - 80 + MRP - 6	0.12	402.28	340.92	61.37	488.68	682.16	549.42	10.00	2132.55	63.98	2196.52
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei 400,0 – 600,0 m											
MTZ - 80 + SKN + 6	0.18	268.19	227.28	40.91	383.45	479.50	387.22	7.06	1525.42	45.76	1571.18
MTZ - 80 + MRP - 6	0.17	283.96	240.65	43.32	422.78	481.53	387.82	7.06	1583.15	47.49	1630.65
Lungimea postatei 600,0 – 1000,0 m											
MTZ - 80 + SKN + 6	0.22	219.43	185.95	33.47	319.45	392.32	316.82	5.77	1220.32	36.61	1256.92
MTZ - 80 + MRP - 6	0.21	229.88	194.81	35.07	345.80	389.81	313.95	5.72	1250.09	37.50	1287.59
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m											
MTZ - 80 + SKN + 6	0.25	193.10	163.64	29.46	284.09	345.24	278.80	5.08	1106.31	33.19	1139.50
MTZ - 80 + MRP - 6	0.24	201.14	170.46	30.68	304.38	341.08	274.70	5.00	1126.30	33.79	1160.09
Zona de Sud											
I. Întreprinderi mijlocii (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei pînă la 400,0 m											
MTZ - 80 + SKN + 6	0.15	321.83	272.73	49.09	409.42	575.40	454.67	8.47	1769.79	53.09	1822.88
MTZ - 80 + MRP - 6	0.14	344.81	292.21	52.60	437.44	584.72	470.93	8.57	1846.47	55.39	1901.86
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei 400,0 – 600,0 m											
MTZ - 80 + SKN + 6	0.22	219.43	185.95	33.47	343.29	392.31	316.82	5.77	1277.61	38.33	1315.94
MTZ - 80 + MRP - 6	0.19	254.07	215.32	38.76	375.45	430.84	347.00	6.32	1413.68	42.41	1456.09

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lungimea postatei 600,0 – 1000,0 m											
MTZ - 80 + SKN + 6	0.26	185.67	157.35	28.32	285.98	331.96	268.08	4.89	1076.58	32.30	1108.87
MTZ - 80 + MRP - 6	0.24	201.14	170.46	30.68	309.60	341.08	274.71	5.00	1131.53	33.95	1165.48
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m											
MTZ - 80 + SKN + 6	0.29	166.46	141.07	25.39	254.18	297.62	240.34	4.38	962.98	28.89	991.87
MTZ - 80 + MRP - 6	0.27	178.79	151.52	27.27	272.37	303.19	244.18	4.45	1002.98	30.09	1033.07

Operaţiuni mecanizate pentru plantarea cartofului şi altele (a.2021)

Combustibilul 1 kg - 20,92 lei

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Plantarea cartofului											
T-70 + MPC -2	0.80	80.54	68.25	12.29	278.64	55.76	44.96	0.84	460.74	13.82	474.56
MTZ - 80 + MPC -2	0.85	75.80	64.24	11.56	255.43	46.11	37.37	0.74	415.45	12.46	427.91
Săparea cartofului											
T-70 + MSC -2	0.25	257.71	218.40	39.31	940.35	240.40	185.96	3.68	1628.10	48.84	1676.94
MTZ - 80 + MSC -2	0.26	247.80	210.00	37.80	926.74	207.23	162.62	3.39	1547.78	46.43	1594.22
Mărunţirea tulpinei de cartofi											
MTZ - 80 + MFV -2	0.80	80.54	68.25	12.29	188.69	61.43	47.86	1.00	379.52	11.39	390.90

Recoltarea porumbului pentru silos şi masei verde (a. 2021)

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zona de Nord											
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei 400,0 – 600,0 m											
DT -75+KSS -2,6A	0.74	139.78	118.46	21.32	194.96	199.10	152.43	2.68	688.96	20.67	709.62
MTZ -80 +ROSI - 2	0.60	172.40	146.10	26.30	178.02	123.10	98.62	1.82	573.96	17.22	591.18
E - 281 S	0.91	113.67	96.33	17.34	303.75	444.57	333.43	7.78	1203.20	36.10	1239.30
MTZ -80 + KPI -2,4A	0.64	161.62	136.97	24.65	176.14	276.08	228.24	3.97	846.05	25.38	871.43
KBK-6025	1.68	61.57	52.18	9.39	807.50	828.57	621.43	10.36	2329.43	69.88	2399.32
KBK-800-36	3.67	28.18	23.89	4.30	334.72	385.83	289.37	4.82	1042.93	31.29	1074.22
DON-680M	2.98	34.71	29.42	5.29	539.73	320.47	240.40	4.01	1139.32	34.18	1173.50
KBK-800-23	3.45	29.98	25.41	4.57	248.95	681.74	511.30	8.52	1480.49	44.41	1524.91

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KBK 8060	4.15	24.93	21.12	3.80	1014.62	1297.73	973.30	16.22	3326.80	99.80	3426.61
T-150K + КДП-3000	1.06	97.58	82.70	14.89	252.29	294.34	220.75	3.68	868.65	26.06	894.71
F1300	3.80	27.22	23.07	4.15	243.72	410.53	307.89	5.13	994.49	29.83	1024.32
Lungimea postatei 600,0 – 1000,0 m											
DT -75+KSS -2,6A	0.78	132.61	112.38	20.23	201.03	188.90	144.62	2.54	669.71	20.09	689.80
MTZ -80 +ROSI - 2	0.65	159.14	134.86	24.28	174.04	113.63	91.03	1.68	539.52	16.19	555.71
E - 281 S	0.98	105.55	89.45	16.10	288.89	412.82	309.61	7.23	1124.10	33.72	1157.83
MTZ -80 + KPI -2,4A	0.67	154.39	130.84	23.55	168.82	263.72	218.01	3.89	808.83	24.26	833.09
KBK-6025	1.77	58.44	49.53	8.91	783.29	786.44	589.83	9.83	2227.83	66.83	2294.66
KBK-800-36	3.87	26.73	22.65	4.08	324.67	365.89	274.42	4.57	996.28	29.89	1026.17
DON-680M	3.14	32.94	27.92	5.03	523.54	304.14	228.15	3.80	1092.57	32.78	1125.35
KBK-800-23	3.64	28.42	24.08	4.33	241.48	646.15	484.62	8.08	1408.74	42.26	1451.00
KBK 8060	4.38	23.62	20.01	3.60	984.18	1229.59	922.19	15.37	3174.94	95.25	3270.19
T-150K + КДП-3000	1.12	92.36	78.27	14.09	244.72	278.57	208.93	3.48	828.06	24.84	852.90
F1300	4.00	25.86	21.92	3.94	236.40	390.00	292.50	4.88	949.64	28.49	978.13
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m											
DT -75+KSS -2,6A	0.80	129.30	109.58	19.72	184.50	184.17	141.00	2.48	641.45	19.24	660.70
MTZ -80 +ROSI - 2	0.68	152.12	128.91	23.20	177.73	108.62	87.02	1.60	527.09	15.81	542.90
E - 281 S	1.04	99.46	84.29	15.17	282.83	389.00	291.75	6.81	1069.85	32.10	1101.95
MTZ -80 + KPI -2,4A	0.69	149.91	127.04	22.87	160.04	256.07	211.70	3.68	781.40	23.44	804.84
KBK-6025	1.81	57.15	48.43	8.72	767.13	769.06	576.80	9.61	2179.75	65.39	2245.14
KBK-800-36	3.95	26.19	22.19	3.99	317.98	358.48	268.86	4.48	975.99	29.28	1005.27
DON-680M	3.20	32.32	27.39	4.93	512.74	298.44	223.88	3.73	1071.11	32.13	1103.24
KBK-800-23	3.72	27.81	23.56	4.24	236.50	632.26	474.19	7.90	1378.66	41.36	1420.02
KBK 8060	4.47	23.14	19.61	3.53	963.89	1204.83	903.62	15.06	3110.55	93.32	3203.86
T-150K + КДП-3000	1.15	89.95	76.23	13.72	239.67	271.30	203.48	3.39	807.79	24.23	832.03
F1300	4.09	25.29	21.43	3.86	231.53	381.42	286.06	4.77	929.07	27.87	956.94
Zona de Centru											
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei 400,0 – 600,0 m											
DT -75+KSS -2,6A	0.69	149.91	127.04	22.87	204.60	213.54	163.48	2.87	734.40	22.03	756.43
MTZ -80 +ROSI - 2	0.56	184.71	156.54	28.18	187.02	131.89	105.66	1.95	611.23	18.34	629.57
E - 281 S	0.85	121.69	103.13	18.56	319.02	475.95	356.97	8.33	1281.96	38.46	1320.42
MTZ -80 + KPI -2,4A	0.60	172.40	146.10	26.30	178.44	294.48	243.45	4.23	893.00	26.79	919.79
KBK-6025	1.57	65.88	55.83	10.05	847.88	886.62	664.97	11.08	2476.44	74.29	2550.73
KBK-800-36	3.42	30.25	25.63	4.61	351.45	414.04	310.53	5.18	1111.43	33.34	1144.78
DON-680M	2.77	37.34	31.65	5.70	566.71	344.77	258.63	4.31	1211.76	36.35	1248.11
KBK-800-23	3.21	32.22	27.31	4.92	261.39	732.71	549.53	9.16	1585.02	47.55	1632.57
KBK 8060	3.86	26.80	22.71	4.09	1065.34	1395.23	1046.42	17.44	3551.24	106.54	3657.78
T-150K + КДП-3000	0.99	104.48	88.55	15.94	264.90	315.15	236.36	3.94	924.84	27.75	952.59
F1300	3.53	29.30	24.83	4.47	255.90	441.93	331.44	5.52	1064.10	31.92	1096.02
Lungimea postatei 600,0 – 1000,0 m											
DT -75+KSS -2,6A	0.73	141.70	120.08	21.61	197.90	201.83	154.52	2.71	698.66	20.96	719.62
MTZ -80 +ROSI - 2	0.60	172.40	146.10	26.30	182.63	123.10	98.62	1.82	578.57	17.36	595.92
E - 281 S	0.91	113.67	96.33	17.34	303.54	444.57	333.43	7.78	1202.99	36.09	1239.08
MTZ -80 + KPI -2,4A	0.62	166.84	141.39	25.45	177.40	284.98	235.60	4.10	868.92	26.07	894.98
KBK-6025	1.65	62.69	53.13	9.56	822.45	843.64	632.73	10.55	2372.05	71.16	2443.21
KBK-800-36	3.60	28.73	24.35	4.38	340.91	393.33	295.00	4.92	1062.89	31.89	1094.78

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DON-680M	2.92	35.42	30.02	5.40	549.71	327.05	245.34	4.09	1161.62	34.85	1196.47
KBK-800-23	3.39	30.51	25.86	4.65	253.55	693.81	520.35	8.67	1506.89	45.21	1552.10
KBK 8060	4.07	25.41	21.54	3.88	1033.39	1323.24	992.43	16.54	3391.02	101.73	3492.75
T-150K + КДП-3000	1.04	99.46	84.29	15.17	256.96	300.00	225.00	3.75	885.17	26.56	911.72
F1300	3.72	27.81	23.56	4.24	248.22	419.35	314.52	5.24	1015.14	30.45	1045.59
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m											
DT -75+KSS -2,6A	0.75	137.92	116.88	21.04	193.51	196.45	150.4	2.64	680.92	20.43	701.35
MTZ -80 +ROSI - 2	0.63	164.19	139.14	25.05	180.32	117.24	93.92	1.73	557.39	16.72	574.12
E - 281 S	0.97	106.64	90.37	16.27	297.07	417.07	312.80	7.30	1140.88	34.23	1175.10
MTZ -80 + KPI -2,4A	0.64	161.62	136.97	24.65	167.98	276.08	228.24	3.97	837.89	25.14	863.03
KBK-6025	1.68	61.57	52.18	9.39	805.49	828.57	621.43	10.36	2327.41	69.82	2397.24
KBK-800-36	3.67	28.18	23.89	4.30	333.88	385.83	289.37	4.82	1042.09	31.26	1073.35
DON-680M	2.98	34.71	29.42	5.29	538.38	320.47	240.40	4.01	1137.97	34.14	1172.11
KBK-800-23	3.45	29.98	25.41	4.57	248.32	681.74	511.30	8.52	1479.87	44.40	a. 2021
KBK 8060	4.15	24.93	21.12	3.80	1012.08	1297.73	973.30	16.22	3324.26	99.73	3423.99
T-150K + КДП-3000	1.06	97.58	82.70	14.89	251.66	294.34	220.75	3.68	868.02	26.04	894.06
F1300	3.80	27.22	23.07	4.15	243.10	410.53	307.89	5.13	993.88	29.82	1023.69
Zona de Sud											
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei 400,0 – 600,0 m											
DT -75+KSS -2,6A	0.80	129.30	109.58	19.72	187.02	184.17	141.00	2.48	643.97	19.32	663.29
MTZ -80 +ROSI - 2	0.64	161.62	136.97	24.65	170.92	115.41	92.45	1.70	542.10	16.26	558.36
E - 281 C	0.97	106.64	90.37	16.27	291.62	417.07	312.80	7.30	1135.43	34.06	1169.49
MTZ -80 + KPI -2,4A	0.69	149.91	127.04	22.87	169.03	256.07	211.70	3.68	790.39	23.71	814.11
KBK-6025	1.82	56.83	48.16	8.67	775.21	764.84	573.63	9.56	2180.06	65.40	2245.46
KBK-800-36	3.97	26.06	22.08	3.97	321.32	356.68	267.51	4.46	976.02	29.28	1005.30
DON-680M	3.21	32.22	27.31	4.92	518.14	297.51	223.18	3.72	1074.77	32.24	1107.01
KBK-800-23	3.73	27.73	23.50	4.23	238.98	630.56	472.92	7.88	1378.08	41.34	1419.42
KBK 8060	4.48	23.09	19.57	3.52	974.03	1202.14	901.61	15.03	3115.90	93.48	3209.38
T-150K + КДП-3000	1.15	89.95	76.23	13.72	242.20	271.30	203.48	3.39	810.32	24.31	834.63
F1300	4.10	25.23	21.38	3.85	233.96	380.49	285.37	4.76	929.80	27.89	957.70
Lungimea postatei 600,0 – 1000,0 m											
DT -75+KSS -2,6A	0.84	123.14	104.36	18.78	180.63	175.41	134.28	2.36	615.82	18.47	634.30
MTZ -80 +ROSI - 2	0.70	147.77	125.23	22.54	166.94	105.52	84.53	1.56	506.32	15.19	521.51
E - 281 C	1.05	98.51	83.49	15.03	277.40	385.30	288.97	6.74	1056.92	31.71	1088.63
MTZ -80 + KPI -2,4A	0.72	143.67	121.75	21.92	161.92	245.40	202.88	3.53	757.39	22.72	780.12
KBK-6025	1.92	53.87	45.66	8.22	751.95	725.00	543.75	9.06	2083.64	62.51	2146.15
KBK-800-36	4.18	24.75	20.97	3.77	311.69	338.76	254.07	4.23	933.49	28.00	961.50
DON-680M	3.39	30.51	25.86	4.65	502.60	281.71	211.33	3.52	1029.67	30.89	1060.56
KBK-800-23	3.93	26.32	22.31	4.01	231.81	598.47	448.85	7.48	1312.94	39.39	1352.33
KBK 8060	4.73	21.87	18.53	3.34	944.81	1138.60	853.95	14.23	2973.47	89.20	3062.68
T-150K + КДП-3000	1.21	85.49	72.45	13.04	234.93	257.85	193.39	3.22	774.88	23.25	798.13
F1300	4.32	23.94	20.29	3.65	226.95	361.11	270.83	4.51	887.35	26.62	913.97
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m											
DT -75+KSS -2,6A	0.86	120.28	101.93	18.35	176.98	171.33	131.16	2.30	602.05	18.06	620.11
MTZ -80 +ROSI - 2	0.73	141.70	120.08	21.61	164.85	101.18	81.06	1.49	490.27	14.71	504.98
E - 281 C	1.12	92.36	78.27	14.09	271.54	361.22	270.91	6.32	1002.35	30.07	1032.42
MTZ -80 + KPI -2,4A	0.75	137.92	116.88	21.04	163.53	235.59	196.09	3.39	736.51	22.10	758.61

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KBK-6025	1.95	53.05	44.95	8.09	736.45	713.85	535.38	8.92	2047.64	61.43	2109.07
KBK-800-36	4.27	24.22	20.53	3.70	305.26	331.62	248.71	4.15	913.96	27.42	941.38
DON-680M	3.46	29.90	25.34	4.56	492.23	276.01	207.05	3.45	1008.64	30.26	1038.90
KBK-800-23	4.01	25.80	21.86	3.93	227.03	586.53	439.90	7.33	1286.59	38.60	1325.19
KBK 8060	4.82	21.46	18.19	3.27	925.33	1117.34	838.01	13.97	2916.11	87.48	3003.59
T-150K + KДП-3000	1.24	83.42	70.69	12.72	230.09	251.61	188.71	3.15	756.98	22.71	779.69
F1300	4.41	23.46	19.88	3.58	222.27	353.74	265.31	4.42	869.20	26.08	895.27

Recoltarea ierburilor pentru masă verde şi finaj (a. 2021)

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zona de Nord											
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei 400,0 – 600,0 m											
MTZ - 80+ KIP - 1,5M (M/V)	0.60	69.88	59.22	10.66	203.13	96.40	76.05	1.43	446.88	13.41	460.29
MTZ - 80+ KPI - 2,4 (FÎNAJ)	1.04	40.31	34.16	6.15	125.93	169.90	140.45	2.44	479.03	14.37	493.41
E - 281 (FÎNAJ)	1.40	34.48	29.22	5.26	133.26	288.97	216.72	5.06	678.49	20.35	698.84
LTZ - 60+ KRN - 2,1 (FÎNAJ)	1.10	38.11	32.30	5.81	76.57	39.57	29.66	0.55	184.46	5.53	189.99
HTZ - 2511+KS-F-2,1 (FÎNAJ)	0.73	57.43	48.67	8.76	75.73	30.80	26.19	0.47	190.62	5.72	196.34
KBK-6025 (M/V)	3.85	26.87	22.77	4.10	208.36	361.56	271.17	4.52	872.47	26.17	898.65
KBK-800-36 (M/V)	3.51	29.47	24.97	4.50	177.82	423.93	317.95	5.30	954.47	28.63	983.10
MTZ-82 + KCД-2,0 (M/V)	7.20	14.37	12.18	2.19	73.22	16.33	12.25	0.20	116.37	3.49	119.87
T-150K + KДП-3000 (M/V)	2.19	47.23	40.03	7.20	404.38	142.47	106.85	1.78	702.71	21.08	723.79
Lungimea postatei 600,0 – 1000,0 m											
MTZ - 80+ KIR - 1,5M (M/V)	0.63	66.55	56.40	10.15	197.69	91.81	72.43	1.37	429.85	12.90	442.74
MTZ - 80+ KPI - 2,4 (FÎNAJ)	1.07	39.18	33.21	5.98	123.63	165.17	136.51	2.37	466.86	14.01	480.87
E - 281 (FÎNAJ)	1.54	31.35	26.56	4.78	128.03	262.70	197.03	4.60	623.70	18.71	642.41
LTZ - 60+ KRN - 2,1 (FÎNAJ)	1.21	34.65	29.36	5.29	75.31	35.98	26.96	0.50	173.40	5.20	178.61
HTZ-2511+ KS-F-2.1 (FÎNAJ)	0.80	52.41	44.41	7.99	71.54	28.10	23.90	0.43	176.37	5.29	181.67
KBK-6025 (M/V)	4.02	25.73	21.81	3.93	202.11	346.27	259.70	4.33	838.14	25.14	863.28
KBK-800-36 (M/V)	3.67	28.18	23.89	4.30	172.48	405.45	304.09	5.07	915.27	27.46	942.73
MTZ-82 + KCД-2,0 (M/V)	7.52	13.76	11.66	2.10	71.02	15.64	11.73	0.20	112.34	3.37	115.71
T-150K + KДП-3000 (M/V)	2.31	44.78	37.95	6.83	392.25	135.06	101.30	1.69	675.08	20.25	695.33
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m											
MTZ - 80+ KIR - 1,5M (M/V)	0.67	62.58	53.03	9.55	192.67	86.33	68.11	1.28	410.96	12.33	423.29
MTZ-80+KPI - 2,4 (finaj)	1.10	38.11	32.30	5.81	119.66	160.63	132.79	2.31	453.50	13.61	467.11

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E - 281 (FÎNAJ)	1.65	29.26	24.79	4.46	125.31	245.18	183.89	4.29	587.93	17.64	605.56
LT3 - 60+ KRN - 2,1 (FÎNAJ)	1.30	32.25	27.33	4.92	73.63	33.49	25.09	0.46	164.92	4.95	169.87
HTZ-2511+ KS-F-2.1 (FÎNAJ)	0.86	48.75	41.31	7.44	70.50	26.14	22.23	0.40	168.02	5.04	173.06
KBK-6025 (M/V)	4.28	24.17	20.48	3.69	197.94	325.23	243.93	4.07	795.33	23.86	819.19
KBK-800-36 (M/V)	3.91	26.45	22.42	4.04	168.93	380.56	285.42	4.76	866.12	25.98	892.11
MTZ-82 + KCД-2,0 (M/V)	8.00	12.93	10.96	1.97	69.56	14.70	11.03	0.18	108.40	3.25	111.65
T-150K + КДП-3000 (M/V)	2.36	43.83	37.14	6.69	384.16	132.20	99.15	1.65	661.00	19.83	680.83
Zona de Centru											
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei 400,0 – 600,0 m											
MTZ - 80+ KIP - 1,5M (M/V)	0.55	76.23	64.60	11.63	213.37	105.16	82.96	1.56	479.28	14.38	493.66
MTZ - 80+ KPI - 2,4 (FÎNAJ)	0.96	43.67	37.01	6.66	132.21	183.43	153.20	2.65	515.17	15.45	530.62
E - 281 (FÎNAJ)	1.30	37.13	31.47	5.66	139.96	311.20	233.40	5.45	727.14	21.81	748.96
LTZ - 60+ KRN - 2,1 (FÎNAJ)	1.02	41.10	34.83	6.27	80.53	42.68	31.98	0.59	196.89	5.91	202.79
HTZ - 2511+KS-F-2,1 (FÎNAJ)	0.68	61.66	52.25	9.41	78.45	33.06	28.12	0.50	201.79	6.05	207.84
KBK-6025 (M/V)	3.58	28.89	24.49	4.41	218.78	388.83	291.62	4.86	932.98	27.99	960.97
KBK-800-36 (M/V)	3.27	31.63	26.81	4.83	186.70	455.05	341.28	5.69	1020.35	30.61	1050.96
MTZ-82 + KCД-2,0 (M/V)	6.69	15.46	13.10	2.36	76.87	17.58	13.18	0.22	123.32	3.70	127.02
T-150K + КДП-3000 (M/V)	2.04	50.71	42.97	7.73	424.60	152.94	114.71	1.91	744.86	22.35	767.21
Lungimea postatei 600,0 – 1000,0 m											
MTZ - 80+ KIR - 1,5M (M/V)	0.59	71.06	60.22	10.84	207.52	98.03	77.34	1.46	455.41	13.66	469.07
MTZ - 80+ KPI - 2,4 (FÎNAJ)	0.98	42.78	36.26	6.53	129.71	179.68	149.05	2.59	503.81	15.11	518.92
E - 281 (FÎNAJ)	1.43	33.76	28.61	5.15	134.51	282.90	212.18	4.95	668.30	20.05	688.34
LTZ - 60+ KRN - 2,1 (FÎNAJ)	1.13	37.10	31.44	5.66	78.87	38.52	28.87	0.53	183.89	5.52	189.41
HTZ-2511+ KS-F-2.1 (FÎNAJ)	0.74	56.66	48.01	8.64	76.36	30.38	25.84	0.47	189.70	5.69	195.39
KBK-6025 (M/V)	3.74	27.66	23.44	4.22	212.21	372.19	279.14	4.65	895.86	26.88	922.73
KBK-800-36 (M/V)	3.41	30.33	25.71	4.63	181.11	436.36	327.27	5.45	980.53	29.42	1009.95
MTZ-82 + KCД-2,0 (M/V)	6.99	14.80	12.54	2.26	74.57	16.82	12.62	0.21	119.02	3.57	122.59
T-150K + КДП-3000 (M/V)	2.15	48.11	40.77	7.34	411.86	145.12	108.84	1.81	715.74	21.47	737.21
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m											
MTZ - 80+ KIR - 1,5M (M/V)	0.62	67.62	57.31	10.32	202.30	96.4	73.60	1.39	441.31	13.24	454.55
MTZ - 80+ KPI - 2,4 (FÎNAJ)	1.01	41.51	35.18	6.33	125.31	174.94	144.62	2.53	488.91	14.67	503.58
E - 281 (FÎNAJ)	1.53	31.55	26.74	4.81	131.58	264.42	198.31	4.62	630.48	18.91	649.40
LTZ - 60+ KRN - 2,1 (FÎNAJ)	1.21	34.65	29.36	5.29	77.41	35.98	26.96	0.50	175.50	5.26	180.76
HTZ-2511+ KS-F-2.1 (FÎNAJ)	0.80	52.41	44.41	7.99	75.31	28.10	23.90	0.43	180.15	5.40	185.56
KBK-6025 (M/V)	3.98	25.99	22.03	3.96	207.83	349.75	262.31	4.37	850.25	25.51	875.76
KBK-800-36 (M/V)	3.63	28.50	24.15	4.35	177.37	409.92	307.44	5.12	928.35	27.85	956.20
MTZ-82 + KCД-2,0 (M/V)	7.44	13.90	11.78	2.12	73.03	15.81	11.85	0.20	114.79	3.44	118.23
T-150K + КДП-3000 (M/V)	2.19	47.23	40.03	7.20	403.37	142.47	106.85	1.78	701.70	21.05	722.75

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zona de Sud											
II. Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Lungimea postatei 400,0 – 600,0 m											
MTZ - 80+ KIP - 1,5M (M/V)	0.64	65.51	55.52	9.99	194.96	90.38	71.30	1.34	423.49	12.70	436.20
MTZ - 80+ KPI - 2,4 (FÎNAJ)	1.11	37.77	32.01	5.76	120.92	159.18	131.60	2.29	451.76	13.55	465.31
E - 281 (FÎNAJ)	1.50	32.18	27.27	4.91	128.03	269.70	202.28	4.72	636.91	19.11	656.01
LTZ - 60+ KRN - 2,1 (FÎNAJ)	1.18	35.53	30.11	5.42	73.63	41.13	27.64	0.51	178.44	5.35	183.79
HTZ - 2511+KS-F-2,1 (FÎNAJ)	0.78	53.75	45.55	8.20	71.54	28.82	24.51	0.44	179.06	5.37	184.43
KBK-6025 (M/V)	4.16	24.87	21.07	3.79	200.02	334.62	250.96	4.18	814.65	24.44	839.09
KBK-800-36 (M/V)	3.80	27.22	23.07	4.15	170.71	391.58	293.68	4.89	888.09	26.64	914.73
MTZ-82 + KCД-2,0 (M/V)	7.77	13.31	11.28	2.03	70.28	15.14	11.35	0.19	110.27	3.31	113.58
T-150K + КДП-3000 (M/V)	2.37	43.65	36.99	6.66	388.21	131.65	98.73	1.65	663.88	19.92	683.79
Lungimea postatei 600,0 – 1000,0 m											
MTZ - 80+ KIR - 1,5M (M/V)	0.67	62.58	53.03	9.55	189.73	86.33	68.11	1.28	408.03	12.24	420.27
MTZ - 80+ KPI - 2,4 (FÎNAJ)	1.14	36.78	31.17	5.61	118.62	154.99	128.13	2.23	440.74	13.22	453.97
E - 281 (FÎNAJ)	1.65	29.26	24.79	4.46	121.95	245.18	183.89	4.29	584.57	17.54	602.11
LTZ - 60+ KRN - 2,1 (FÎNAJ)	1.30	32.25	27.33	4.92	72.17	33.49	25.09	0.46	163.46	4.90	168.36
HTZ-2511+ KS-F-2.1 (FÎNAJ)	0.86	48.75	41.31	7.44	69.02	26.14	22.23	0.40	166.54	5.00	171.54
KBK-6025 (M/V)	4.35	23.78	20.15	3.63	194.03	320.00	240.00	4.00	781.81	23.45	805.26
KBK-800-36 (M/V)	3.96	26.12	22.14	3.98	165.58	375.76	281.82	4.70	853.98	25.62	879.59
MTZ-82 + KCД-2,0 (M/V)	8.12	12.74	10.80	1.94	68.18	14.48	10.86	0.18	106.45	3.19	109.64
T-150K + КДП-3000 (M/V)	2.49	41.54	35.20	6.34	376.56	125.30	93.98	1.57	638.95	19.17	658.11
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m											
MTZ - 80+ KIR - 1,5м (m/v)	0.72	58.23	49.35	8.88	184.92	80.33	63.38	1.20	388.06	11.64	399.71
MTZ - 80+ KPI - 2,4 (finaj)	1.18	35.53	30.11	5.42	114.22	149.74	123.79	2.15	425.43	12.76	438.19
E - 281 (finaj)	1.77	27.27	23.11	4.16	120.29	228.57	171.42	4.00	551.55	16.55	568.10
LTZ - 60+ KRN - 2,1 (finaj)	1.40	29.95	25.38	4.57	70.71	31.09	23.30	0.43	155.47	4.66	160.14
HTZ-2511+ KS-F-2.1 (finaj)	0.92	45.57	38.62	6.95	68.20	24.44	20.78	0.37	159.36	4.78	164.14
KBK-6025 (m/v)	4.62	22.39	18.97	3.42	190.02	301.30	225.97	3.77	743.45	22.30	765.75
KBK-800-36 (m/v)	4.22	24.51	20.77	3.74	162.17	352.61	264.45	4.41	808.15	24.24	832.39
MTZ-82 + KCД-2,0 (m/v)	8.64	11.97	10.15	1.83	66.78	13.61	10.21	0.17	102.74	3.08	105.82
T-150K + КДП-3000 (m/v)	2.54	40.72	34.51	6.21	368.80	122.83	92.13	1.54	626.02	18.78	644.80

Cosirea în brazde şi alte lucrări de recoltare (a. 2021)

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
Zona de Nord											
Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Cosirea în brazde											
SK "NIVA"5 + JRB - 4,2A	1.10	94.04	79.69	14.34	172.50	146.63	70.60	4.63	488.40	14.65	503.05
MTZ-82 + KRDP-1,65	1.32	36.57	30.99	5.58	108.78	32.17	25.01	0.58	203.11	6.09	209.21
MTZ-82 + KP-2,4K	1.56	30.94	26.22	4.72	98.32	50.82	37.80	0.83	218.71	6.56	225.27
MTZ-82 + KP-2,1M	2.02	23.90	20.25	3.65	89.95	36.95	27.55	0.61	178.96	5.37	184.33
MTZ-82 + KPP-1,9	1.56	30.94	26.22	4.72	98.32	40.03	30.21	0.68	200.18	6.01	206.19
TERRION ATM 5280 + GIGA CUT 861ST	5.24	9.21	7.81	1.41	129.70	163.51	120.28	2.59	425.30	12.76	438.06
АГРОТРОН 150 + DISKO 3050 TC	3.13	15.42	13.07	2.35	78.65	58.73	44.21	0.99	198.00	5.94	203.94
MTZ-82 + SAMBA 240	1.38	34.98	29.64	5.34	98.32	44.98	33.92	0.76	212.96	6.39	219.35
МЕЩЕРА Е-403	3.44	14.03	11.89	2.14	34.52	160.99	113.37	2.27	325.18	9.76	334.93
TERRION ATM 5280 + EASY CUT 9140 CV COLLECT	6.34	7.61	6.45	1.16	106.68	113.44	84.08	1.84	313.65	9.41	323.06
Adunatul şî treeratul brazdelor											
SK-5"NIVA"	1.26	82.09	69.57	12.52	123.57	128.00	61.64	4.04	399.34	11.98	411.32
Recoltarea sorgului în direct											
SK-5"NIVA"	1.18	87.66	74.29	13.37	126.37	136.69	65.81	4.31	420.84	12.63	433.47
Balotarea fînului,senajului şi paielor											
MTZ-80+МВР-1,65 (PVP-351)	0.80	60.34	51.14	9.20	149.64	123.23	98.14	2.03	433.39	13.00	446.39
MTZ-82 + ПР-Ф-145	6.44	7.50	6.35	1.14	669.44	19.90	14.49	0.31	711.63	21.35	732.98
MTZ-82 + ППР-150 PELIKAN MAX	3.90	12.38	10.49	1.89	226.76	49.25	35.46	0.74	324.58	9.74	334.32
MTZ-1221 + FORTIMA F1250MC	2.83	17.06	14.46	2.60	119.66	198.81	141.90	2.90	480.34	14.41	494.75
MASSEY FERGUSON 6713 + COMPRIMA F-125	8.33	5.80	4.91	0.88	396.01	80.52	57.83	1.20	541.35	16.24	557.59
Zona de Centru											
Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Cosirea în brazde											
SK "NIVA"5 + JRB - 4,2A	1.01	102.41	86.79	15.62	181.14	159.69	76.89	5.04	525.17	15.76	540.93
MTZ-82 + KRDP-1,65	1.22	39.57	33.53	6.04	114.22	34.81	27.06	0.63	216.29	6.49	222.78
MTZ-82 + KP-2,4K	1.45	33.29	28.21	5.08	103.23	54.68	40.67	0.89	232.76	6.98	239.74
MTZ-82 + KP-2,1M	1.87	25.81	21.88	3.94	94.45	39.91	29.76	0.66	190.60	5.72	196.32
MTZ-82 + KPP-1,9	1.45	33.29	28.21	5.08	103.23	43.07	32.50	0.73	212.82	6.38	219.21
TERRION ATM 5280 + GIGA CUT 861ST	4.84	9.97	8.45	1.52	136.18	177.03	130.22	2.81	456.21	13.69	469.90
АГРОТРОН 150 + DISKO 3050 TC	2.89	16.70	14.16	2.55	82.59	63.61	47.88	1.07	211.85	6.36	218.20
MTZ-82 + SAMBA 240	1.27	38.01	32.21	5.80	103.23	48.87	36.86	0.83	227.80	6.83	234.64
МЕЩЕРА Е-403	3.17	15.23	12.91	2.32	36.24	174.70	123.03	2.46	351.65	10.55	362.20
TERRION ATM 5280 + EASY CUT 9140 CV COLLECT	5.86	8.24	6.98	1.26	112.02	122.73	90.97	1.99	335.94	10.08	346.02
Adunatul şî treeratul brazdelor											
SK-5"NIVA"	1.16	89.17	75.57	13.60	129.78	139.04	66.95	4.39	429.34	12.88	442.22
Recoltarea sorgului în direct											
SK-5"NIVA"	1.09	94.90	80.42	14.48	132.80	147.97	71.25	4.67	451.58	13.55	465.13

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Balotarea fînului,senajului şi paielor											
MTZ-80+MBP-1,65 (PVP-351)	0.74	65.23	55.28	9.95	157.26	136.46	106.10	2.19	467.25	14.02	481.27
MTZ-82 + ПР-Ф-145	5.95	8.11	6.88	1.24	702.90	21.54	15.68	0.33	748.57	22.46	771.02
MTZ-82 + ППР-150 PELIKAN MAX	3.60	13.41	11.36	2.05	238.10	53.35	38.41	0.80	344.07	10.32	354.40
MTZ-1221 + FORTIMA F1250MC	2.61	18.50	15.67	2.82	125.64	215.57	153.87	3.15	516.73	15.50	532.23
MASSEY FERGUSON 6713 + COMPRIMA F-125	7.70	6.27	5.31	0.96	415.81	87.10	62.56	1.30	573.04	17.19	590.23
Zona de Sud											
Întreprinderi mari (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Cosirea în brazde											
SK "NIVA"5 + JRB - 4,2A	1.19	86.92	73.66	13.26	165.50	135.54	65.26	4.28	457.50	13.72	471.22
MTZ-82 + KRDP-1,65	1.44	33.52	28.41	5.11	104.43	29.49	22.92	0.53	190.90	5.73	196.63
MTZ-82 + KP-2,4K	1.70	28.40	24.06	4.33	94.39	46.64	34.69	0.76	204.87	6.15	211.01
MTZ-82 + KP-2,1M	2.20	21.94	18.60	3.35	86.36	33.93	25.30	0.56	168.09	5.04	173.13
MTZ-82 + KPP-1,9	1.70	28.40	24.06	4.33	94.39	36.74	27.72	0.62	187.86	5.64	193.50
TERRION ATM 5280 + GIGA CUT 861ST	5.70	8.47	7.18	1.29	124.51	150.32	110.58	2.38	396.25	11.89	408.14
АГРОТРОН 150 + DISKO 3050 TC	3.41	14.16	12.00	2.16	75.51	53.91	40.58	0.91	185.05	5.55	190.60
MTZ-82 + SAMBA 240	1.50	32.18	27.27	4.91	94.39	41.38	31.21	0.70	199.86	6.00	205.85
МЕЩЕРА Е-403	3.74	12.91	10.94	1.97	33.13	148.07	104.28	2.09	300.48	9.01	309.49
TERRION ATM 5280 + EASY CUT 9140 CV COLLECT	6.90	7.00	5.93	1.07	102.42	104.23	77.26	1.69	292.59	8.78	301.37
Adunatul şî treeratul brazdelor											
SK-5"NIVA"	1.36	76.06	64.46	11.60	118.75	118.60	57.10	3.74	374.25	11.23	385.48
Recoltarea sorgului în direct											
SK-5"NIVA"	1.27	81.45	69.02	12.42	121.36	127	61.15	4.00	394.96	11.85	406.81
Balotarea fînului,senajului şi paielor											
MTZ-80+MBP-1,65 (PVP-351)	0.85	56.79	48.13	8.66	143.63	118.80	92.36	1.91	413.49	12.40	425.90
MTZ-82 + ПР-Ф-145	7.00	6.90	5.84	1.05	642.66	18.31	13.33	0.28	681.47	20.44	701.92
MTZ-82 + ППР-150 PELIKAN MAX	4.24	11.39	9.65	1.74	217.70	45.30	32.62	0.68	307.67	9.23	316.91
MTZ-1221 + FORTIMA F1250MC	3.08	15.67	13.28	2.39	114.87	182.68	130.39	2.67	446.27	13.39	459.66
MASSEY FERGUSON 6713 + COMPRIMA F-125	9.06	5.33	4.52	0.81	380.17	74.03	53.17	1.10	513.80	15.41	529.22

Cizelarea (a.2021)

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Combustibilul fără TVA, 1 kg - 20,56 lei											
Zona de Nord											
HTZ -150 + PC - 2,5	1.35	47.72	40.44	7.28	472.36	79.1	82.50	1.13	682.82	20.48	703.30
HTZ -150 + CKU - 4	2.25	28.63	24.27	4.37	382.84	65.63	56.98	0.96	535.05	16.05	551.10
JOHN DEERE 7930 + HELIOS R4M	2.60	24.78	21.00	3.78	214.64	88.70	79.87	1.67	409.66	12.29	421.95
CASE MX 310 + ПЧН4,0К	2.40	26.85	22.75	4.10	377.11	74.65	68.68	1.39	548.68	16.46	565.15
FENDT 936 VARIO + DONDI 809	2.90	22.22	18.83	3.39	250.74	71.92	68.20	1.31	414.39	12.43	426.83
FENDT 936 VARIO + DONDI 809	3.00	21.48	18.20	3.28	273.61	83.00	71.48	1.60	451.17	13.54	464.71
Zona de Centru											
HTZ -150 + PC - 2,5	1.26	51.13	43.33	7.80	496.00	82.89	88.32	1.22	719.56	21.59	741.15
HTZ -150 + CKU - 4	2.10	30.68	26.00	4.68	401.87	70.32	61.24	1.02	565.13	16.95	582.08
JOHN DEERE 7930 + HELIOS R4M	2.42	26.62	22.56	4.06	225.37	95.30	85.81	1.79	434.90	13.05	447.94
CASE MX 310 + ПЧН4,0К	2.23	28.89	24.48	4.41	395.98	80.35	73.92	1.49	580.63	17.42	598.05
FENDT 936 VARIO + DONDI 809	2.70	23.86	20.22	3.64	263.28	77.25	73.25	1.41	439.05	13.17	452.22
FENDT 936 VARIO + DONDI 809	2.79	23.09	19.57	3.52	287.30	89.25	76.86	1.72	478.22	14.35	492.57
Zona de Sud											
HTZ -150 + PC - 2,5	1.45	44.43	37.66	6.78	452.73	72.72	76.81	1.06	647.76	19.43	667.19
HTZ -150 + CKU - 4	2.40	26.85	22.75	4.10	367.35	61.53	53.59	0.90	510.22	15.31	525.52
JOHN DEERE 7930 + HELIOS R4M	2.78	23.18	19.64	3.54	206.05	82.96	74.70	1.56	388.45	11.65	400.10
CASE MX 310 + ПЧН4,0К	2.57	25.07	21.25	3.82	352.48	69.72	64.14	1.30	512.70	15.38	528.08
FENDT 936 VARIO + DONDI 809	3.10	20.78	17.61	3.17	240.71	67.28	63.80	1.23	393.81	11.81	405.62
FENDT 936 VARIO + DONDI 809	3.21	20.07	17.01	3.06	262.67	77.57	66.80	1.50	428.61	12.86	441.47

Alte operaţii mecanizate (a. 2021)

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
I. Întreprinderi mijlocii (combustibilul 1 kg - 20,92 lei)											
Acoperirea cu sol a transeilor săpate pentru păstrarea sfeclei de zahăr şi cartofului											
											lei/m3
IUMZ - 6 + BN -100 A	80	0.56	0.48	0.09	4.69	0.70	0.54	0.01	6.51	0.20	6.70
Săparea tranşeilor pentru păstrarea sfeclei de zahăr şi cartofului											
IUMZ-6+TKU- 0,9	m liniar/h										lei/m liniar
pentru săparea tranşeelor:											
600 mm	100	0.48	0.41	0.07	4.09	0.51	0.40	0.01	5.49	0.16	5.66
780 mm	90	0.54	0.45	0.08	4.55	0.57	0.45	0.01	6.11	0.18	6.30
900 mm	80	0.60	0.51	0.09	4.79	0.64	0.50	0.01	6.54	0.20	6.73
pentru extracţia rădăcinelor	60	0.80	0.68	0.12	6.37	0.86	0.67	0.01	8.72	0.26	8.98
Curăţirea boabelor după treerare,t/h											
											lei/t
SVS - 15	8.00	3.97	3.36	0.61	2.01	11.92	8.59	0.22	26.70	0.80	27.51
VIM-1 SELECŢIA	1.46	21.73	18.42	3.32	7.72	27.43	27.18	0.49	84.56	2.54	87.10
MZU-20D	13.20	2.40	2.04	0.37	13.51	19.06	18.89	0.34	54.21	1.63	55.83
MBO-10P ВЕАЕС	6.70	4.74	4.01	0.72	7.30	37.55	17.79	0.32	67.70	2.03	69.73
Şlefuirea seminţelor, t/h											
MPŞ - 0,2	0.10	317.30	268.90	48.40	96.04	242.00	174.40	4.40	834.14	25.02	859.17
PS-10AM	13.94	2.28	1.93	0.35	0.43	4.66	4.62	0.08	12.07	0.36	12.43

Diferite lucrări mecanizate (a. 2021)

Componenţa agregatului	Randamentul, ha/h	Remunerarea muncii şi contribuţii, lei/ha	inclusiv		Valoarea contabilă a combustibilului, lei/ha	Amortizarea, lei/ha	Reparaţiile curente şi deserv. tehn., lei/ha	Costuri de păstrare a tehn., lei/ha	Subtotal I lei/ha	Alte costuri., lei/ha (3 %)	Total costuri, lei/ha
			Remunerarea muncii, lei/ha	Contribuţ. de asig. sociale, 18 %, lei/ha							
(combustibilul 1 kg - 20,92 le)											
Instalarea stîlpilor de spalieră											
DT-75+SP-2	0.30	160.91	136.37	24.55	297.28	261.43	191.87	3.57	915.06	27.45	942.51
Săpatul gropilor											
T-70+SP-1 (SG-1)	0.28	172.41	146.11	26.30	301.66	195.43	149.82	2.75	822.06	24.66	846.73
MTZ-82 + BNP-1	0.53	91.08	77.19	13.89	535.55	72.66	61.66	1.38	762.33	22.87	785.20
Plantarea viţei de vie											
DT-75+ASV- 6-4000	0.85	56.79	48.13	8.66	236.39	174.13	53.38	2.34	523.03	15.69	538.73
Înlăturarea viţei de vie şi a crengelor tăiate dintre rînduri											
T-70+SV-1	3.70	13.05	11.06	1.99	46.03	11.22	8.32	0.15	78.76	2.36	81.13
T-70+LNV-1.5	2.00	24.14	20.46	3.68	60.67	20.49	15.17	0.29	120.75	3.62	124.38
HTZ-2511+LNV-1.5	1.25	25.38	21.51	3.87	66.95	20.46	17.39	0.30	130.48	3.91	134.40
HTZ-2511+AVN-0.5	2.20	14.42	12.22	2.20	41.84	14.19	12.05	0.23	82.73	2.48	85.21
Irigarea - norma irigării 400-600 m 3/ha											
DT-75+DDA-100MA	0.60	107.38	91.00	16.38	261.08	112.30	78.25	1.48	560.49	16.81	577.30
DT-75+DDN-100	0.50	128.86	109.20	19.66	261.92	122.06	81.70	1.58	596.12	17.88	614.00
MTZ-80+"Bauer"	0.30	214.76	182.00	32.76	235.36	175.97	149.40	2.83	778.32	23.35	801.67