Costul normat al operaţiunilor tehnologice mecanizate

Discuirea

a.2016

Componenţa agregatului	*Productivitatea, ha/h*	*Remunerarea muncii şi contribuţ. asigur.soci., lei*	*inclusiv*			*Costul combustibilului, lei/ha*	*Uzura, lei/ha*	*Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha*	*Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha*	*Subtotal I*	*Alte cheltuieli, lei/ha (3%)*	*Cheltuieli totale, lei/ha*
			Remunerarea muncii, lei/ha	*Contribuţ. de asig. sociale, 16 %,lei/ha*	*Primele de asigurare oblig. medicală, 4,5 % lei/ha*							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zona de Nord												
I. Întreprinderi mijlocii *(combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)*												
Lungimea postatei pînă la 400,0 m												
T -70 + GDP - 2,5	1,50	19,67	16,32	2,61	0,73	138,81	26,65	21,93	0,39	207,45	6,22	213,67
MTZ - 80/82 + GDP -2,5	1,65	15,63	12,97	2,08	0,58	126,43	20,57	17,47	0,33	180,43	5,41	185,84
HTZ -2511(MTZ-320) + BDN - 1,3	1,06	24,33	20,19	3,23	0,91	80,95	22,17	21,58	0,35	149,38	4,48	153,86
II. Întreprinderi mari *(combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)*												
Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m												
K -5280(K-701) + BD - 10B	7,58	4,51	3,74	0,60	0,17	122,18	52,12	37,98	0,72	217,51	6,53	224,03
HTZ - 150(T-150) + BDT -7	4,38	7,81	6,48	1,04	0,29	109,96	41,20	38,55	0,63	198,15	5,94	204,09
DT -75 + BDT - 3	1,84	16,03	13,30	2,13	0,60	141,70	50,08	42,38	0,70	250,89	7,53	258,41
T -70 + GDP-2,5	1,80	16,39	13,60	2,18	0,61	122,18	22,21	18,28	0,32	179,38	5,38	184,76
MTZ - 1221 + BDT - 3	2,32	12,71	10,55	1,69	0,47	140,17	34,23	31,53	0,56	219,20	6,58	225,78
MTZ - 80/82 + GDP-2,5	2,00	12,89	10,70	1,71	0,48	111,15	16,97	14,42	0,28	155,71	4,67	160,38
Lungimea postatei 600,0 - 1000,0 m												
K -5280(K-701) + BD - 10B	8,34	4,10	3,40	0,54	0,15	117,09	47,37	34,52	0,66	203,74	6,11	209,85
HTZ - 150(T-150) + BDT -7	5,00	6,84	5,68	0,91	0,26	103,52	36,08	33,46	0,54	180,44	5,41	185,86
DT -75 + BDT - 3	2,04	14,46	12,00	1,92	0,54	122,52	45,17	38,23	0,64	221,02	6,63	227,65
T -70 + GDP-2,5	1,85	15,94	13,23	2,12	0,60	116,07	21,61	17,78	0,31	171,71	5,15	176,86
MTZ - 1221 + BDT - 3	2,87	10,28	8,53	1,36	0,38	117,09	27,67	25,49	0,45	180,98	5,43	186,41
MTZ - 80/82 + GDP-2,5	2,10	12,28	10,19	1,63	0,46	104,03	16,16	13,74	0,26	146,47	4,39	150,86

Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m												
K -5280(K-701) + BD - 10B	9,65	3,54	2,94	0,47	0,13	113,70	40,94	29,83	0,57	188,58	5,66	194,24
HTZ - 150 (T-150)+ BDT -7	5,40	6,33	5,25	0,84	0,24	99,10	33,59	30,98	0,50	170,50	5,11	175,61
DT -75 + BDT - 3	2,12	13,91	11,54	1,85	0,52	115,91	43,47	36,78	0,61	210,68	6,32	217,00
T -70 + GDP-2,5	1,90	15,52	12,88	2,06	0,58	110,14	21,04	17,32	0,31	164,33	4,93	169,26
MTZ - 1221 + BDT - 3	3,22	9,16	7,60	1,22	0,34	97,75	24,66	22,72	0,40	154,69	4,64	159,33
MTZ - 80/82 + GDP-2,5	2,20	11,72	9,73	1,56	0,44	98,09	15,43	13,11	0,25	138,60	4,16	142,76

a. 2016

Zona de Centru												
I. Întreprinderi mijlocii *(combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)*												
Lungimea postatei pînă la 400,0 m												
T -70 + GDP - 2,5	1,41	20,92	17,36	2,78	0,78	145,94	28,35	23,33	0,41	218,95	6,57	225,52
MTZ - 80/82 + GDP -2,5	1,55	16,64	13,81	2,21	0,62	132,71	21,90	18,60	0,36	190,21	5,71	195,92
HTZ -2511(MTZ-320) + BDN - 1,3	1,00	25,79	21,40	3,42	0,96	84,85	23,50	22,87	0,37	157,38	4,72	162,10
II. Întreprinderi mari *(combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)*												
Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m												
K -5280(K-701) + BD - 10B	6,98	4,90	4,07	0,65	0,18	128,63	56,60	41,24	0,79	232,16	6,96	239,13
HTZ - 150(T-150) + BDT -7	4,12	8,30	6,89	1,10	0,31	117,94	44,03	40,61	0,66	211,54	6,35	217,89
DT -75 + BDT - 3	1,69	17,45	14,48	2,32	0,65	149,51	54,53	46,14	0,77	268,40	8,05	276,45
T -70 + GDP-2,5	1,70	17,35	14,40	2,30	0,65	128,80	23,51	19,35	0,34	189,35	5,68	195,03
MTZ - 1221 + BDT - 3	2,14	13,79	11,44	1,83	0,51	132,37	37,10	34,18	0,60	218,04	6,54	224,58
MTZ - 80/82 + GDP-2,5	1,88	13,71	11,38	1,82	0,51	118,45	18,05	15,34	0,29	165,84	4,98	170,82
Lungimea postatei pînă la 600,0 - 1000,0 m												
K -5280(K-701) + BD - 10B	7,67	4,46	3,70	0,59	0,17	123,37	51,50	37,53	0,72	217,58	6,53	224,11
HTZ - 150(T-150) + BDT -7	4,70	7,28	6,04	0,97	0,27	111,49	38,60	35,60	0,58	193,55	5,81	199,35
DT -75 + BDT - 3	1,88	15,69	13,02	2,08	0,59	125,14	49,02	41,48	0,69	232,02	6,96	238,98
T -70 + GDP-2,5	1,74	16,95	14,07	2,25	0,63	122,52	22,97	18,91	0,33	181,68	5,45	187,13
MTZ - 1221 + BDT - 3	2,64	11,17	9,27	1,48	0,42	123,37	30,08	27,71	0,49	192,82	5,78	198,60
MTZ - 80/82 + GDP-2,5	1,97	13,09	10,86	1,74	0,49	109,63	17,23	14,64	0,28	154,87	4,65	159,51
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m												
K -5280(K-701) + BD - 10B	8,88	3,86	3,20	0,51	0,14	119,64	44,49	32,42	0,62	201,03	6,03	207,06
HTZ - 150(T-150) + BDT -7	5,08	6,74	5,59	0,89	0,25	105,89	35,71	32,94	0,53	181,81	5,45	187,26
DT -75 + BDT - 3	1,95	15,12	12,55	2,01	0,56	121,51	47,26	39,99	0,67	224,55	6,74	231,29

T -70 + GDP-2,5	1,79	16,47	13,67	2,19	0,62	116,07	22,33	18,38	0,32	173,57	5,21	178,78
MTZ - 1221 + BDT - 3	2,99	9,87	8,19	1,31	0,37	114,55	26,56	24,47	0,43	175,88	5,28	181,16
MTZ - 80 + GDP-2,5	2,07	12,46	10,34	1,65	0,47	103,69	16,40	13,93	0,27	146,75	4,40	151,15

Zona de Sud												
I. Întreprinderi mijlocii (*combustibilul fărăTVA, 1kg - 16,97 lei)*												
Lungimea postatei pînă la 400,0 m												
T -70 + GDP - 2,5	1,59	18,54	15,39	2,46	0,69	135,08	25,14	20,69	0,37	199,82	5,99	205,82
MTZ - 80/82 + GDP -2,5	1,75	14,74	12,23	1,96	0,55	123,2	19,40	16,48	0,32	174,14	5,22	179,36
HTZ -2511(MTZ-320) + BDN - 1,3	1,12	23,03	19,11	3,06	0,86	75,69	20,98	20,42	0,33	140,45	4,21	144,66
II. Întreprinderi mari *(combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)*												
Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m												
K -5280 + BD - 10B	8,19	4,17	3,46	0,55	0,16	117,43	48,23	35,15	0,67	205,65	6,17	211,82
HTZ - 150(T-150) + BDT -7	4,64	7,37	6,12	0,98	0,28	106,06	39,1	36,06	0,58	189,17	5,68	194,85
DT -75 + BDT - 3	2,02	14,60	12,12	1,94	0,55	137,12	45,62	38,60	0,64	236,58	7,10	243,68
T -70 + GDP-2,5	1,91	15,44	12,81	2,05	0,58	117,77	20,93	17,23	0,30	171,67	5,15	176,82
MTZ - 1221 + BDT - 3	2,48	11,89	9,87	1,58	0,44	120,66	32,02	29,50	0,52	194,59	5,84	200,43
MTZ - 80/82 + GDP-2,5	2,12	12,16	10,09	1,61	0,45	107,59	16,01	13,60	0,26	149,62	4,49	154,11
Lungimea postatei 600,0 - 1000,0 m												
K -5280(K-701) + BD - 10B	9,00	3,80	3,15	0,50	0,14	112,68	43,89	31,99	0,61	192,97	5,79	198,75
HTZ - 150(T-150) + BDT -7	5,40	6,33	5,25	0,84	0,24	98,43	33,59	30,98	0,50	169,83	5,09	174,92
DT -75 + BDT - 3	2,24	13,17	10,93	1,75	0,49	117,94	41,14	34,81	0,58	207,64	6,23	213,87
T -70 + GDP-2,5	1,96	15,05	12,49	2,00	0,56	111,49	20,39	16,79	0,30	164,02	4,92	168,94
MTZ - 1221 + BDT - 3	3,07	9,60	7,97	1,28	0,36	112,34	25,86	23,83	0,42	172,05	5,16	177,22
MTZ - 80/82 + GDP-2,5	2,23	11,57	9,60	1,54	0,43	99,78	15,22	12,93	0,25	139,75	4,19	143,94
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m												
K -5280(K-701) + BD - 10B	10,42	3,28	2,72	0,44	0,12	109,12	37,91	27,63	0,53	178,47	5,35	183,82
HTZ - 150 (T-150)+ BDT -7	5,72	5,98	4,96	0,79	0,22	94,18	31,71	29,25	0,47	161,59	4,85	166,43
DT -75 + BDT - 3	2,33	12,65	10,50	1,68	0,47	111,15	39,55	33,47	0,56	197,38	5,92	203,30
T -70 + GDP-2,5	2,01	14,68	12,18	1,95	0,55	105,72	19,89	16,37	0,30	156,96	4,71	161,67
MTZ - 1221 + BDT - 3	3,44	8,58	7,12	1,14	0,32	104,37	23,08	21,27	0,38	157,68	4,73	162,41
MTZ - 80/82 + GDP-2,5	2,33	11,06	9,18	1,47	0,41	94,35	14,57	12,37	0,24	132,59	3,98	136,57

Aratul

a.2016

Componenţa agregatului	*Productivitatea, ha/h*	*Remunerarea muncii şi contribuţ. asigur.soci., lei/ha*	*inclusiv*			*Costul combustibilului, lei/ha*	*Uzura, lei/ha*	*Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei/ha*	*Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha*	*Subtotal I*	*Alte cheltuieli, lei/ha (3%)*	*Cheltuieli totale, lei/ha*
			Remunerarea muncii, lei/ha	*Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha*	*Primele de asigurare oblig. medicală, 4,5 %, lei/ha*							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zona de Nord												
I. Întreprinderi mijlocii *(combustibilul fărăTVA, 1kg - 16,97lei)*												
Lungimea postatei pînă la 400,0 m												
Adîncimea arăturii 20-25cm												
DT - 75+PR-4 -35	0,68	50,27	41,72	6,68	1,88	375,37	113,19	141,33	1,64	681,80	20,45	702,26
T - 70 + PR - 3 -35	0,45	75,99	63,06	10,09	2,84	422,90	107,22	153,93	1,69	761,73	22,85	784,58
MTZ - 80/82 + PLN-3-35	0,44	67,03	55,63	8,90	2,50	464,64	64,91	71,82	1,09	669,49	20,08	689,58
MTZ - 80/82 + PR-3-35	0,54	54,61	45,32	7,25	2,04	446,82	78,24	120,74	1,35	701,76	21,05	722,81
HTZ -2511(MTZ-320)+ PN - 35	0,17	173,48	143,97	23,04	6,48	424,59	130,41	197,06	2,18	927,72	27,83	955,56
Adîncimea arăturii 25-27cm												
DT - 75+PR-4 -35	0,56	61,06	50,67	8,11	2,28	399,30	137,45	171,66	1,98	771,45	23,14	794,59
T - 70 + PR - 3 -35	0,38	89,98	74,67	11,95	3,36	477,20	126,97	177,03	2,00	873,18	26,20	899,37
MTZ - 80/82 + PLN-3-35	0,37	79,71	66,15	10,58	2,98	511,48	77,19	85,41	1,30	755,09	22,65	777,74
MTZ - 80/82 + PR-3-35	0,45	65,54	54,39	8,70	2,45	496,20	93,89	144,89	1,62	802,14	24,06	826,20
HTZ -2511(MTZ-320)+ PN - 35	0,14	210,66	174,82	27,97	7,87	452,76	158,36	239,28	2,64	1063,70	31,91	1095,61
Adîncimea arăturii 27-30cm												
DT - 75+PR-4 -35	0,50	68,38	56,75	9,08	2,55	418,82	153,94	192,26	2,22	835,62	25,07	860,69
T - 70 + PR - 3 -35	0,35	97,69	81,07	12,97	3,65	519,45	137,86	197,92	2,17	955,09	28,65	983,74
MTZ - 80/82 + PLN-3-35	0,32	92,16	76,48	12,24	3,44	550,68	89,25	98,75	1,50	832,34	24,97	857,31

MTZ - 80/82 + PR-3-35	0,38	77,61	64,41	10,31	2,90	527,43	111,19	171,58	1,92	889,73	26,69	916,43
HTZ -2511(MTZ-320)+ PN - 35	0,11	268,11	222,50	35,60	10,01	498,41	201,15	304,54	3,36	1275,57	38,27	1313,84
Zona de Centru												
I. Întreprinderi mijlocii *(combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)*												
Lungimea postatei pînă la 400,0 m												
Adîncimea arăturii 20-25cm												
DT - 75+PR-4 -35	0,65	52,60	43,65	6,98	1,96	393,36	118,42	147,89	1,71	713,98	21,42	735,40
T - 70 + PR - 3 -35	0,43	79,52	65,99	10,56	2,97	453,44	112,21	161,09	1,77	808,03	24,24	832,27
MTZ - 80/82 + PLN-3-35	0,41	71,94	59,70	9,55	2,69	487,04	69,66	77,07	1,17	706,88	21,21	728,08
MTZ - 80/82 + PR-3-35	0,52	56,72	47,07	7,53	2,12	468,03	81,25	125,39	1,40	732,79	21,98	754,77
HTZ -2511(MTZ-320)+ PN - 35	0,16	184,33	152,97	24,48	6,88	444,78	138,56	200,38	2,31	970,36	29,11	999,47
Adîncimea arăturii 25-27cm												
DT - 75+PR-4 -35	0,54	63,32	52,55	8,41	2,36	418,48	142,54	178,82	2,06	805,22	24,16	829,38
T - 70 + PR - 3 -35	0,36	94,98	78,82	12,61	3,55	500,10	134,03	192,41	2,11	923,63	27,71	951,34
MTZ - 80/82 + PLN-3-35	0,34	86,75	71,99	11,52	3,24	535,74	84,00	92,94	1,41	800,84	24,03	824,86
MTZ - 80/82 + PR-3-35	0,43	68,59	56,92	9,11	2,56	519,79	98,26	151,63	1,70	839,97	25,20	865,17
HTZ -2511(MTZ-320)+ PN - 35	0,13	226,87	188,27	30,12	8,47	481,60	170,34	257,69	2,85	1139,35	34,18	1173,53
Adîncimea arăturii 27-30cm												
DT - 75+PR-4 -35	0,48	71,23	59,11	9,46	2,66	438,84	160,36	200,27	2,31	873,01	26,19	899,20
T - 70 + PR - 3 -35	0,34	100,57	83,46	13,35	3,76	544,23	141,91	203,74	2,24	992,69	29,78	1022,47
MTZ - 80/82 + PLN-3-35	0,29	101,70	84,40	13,50	3,80	576,96	98,48	108,97	1,66	887,77	26,63	914,41
MTZ - 80/82 + PR-3-35	0,36	81,93	67,99	10,88	3,06	552,54	117,36	181,11	2,03	934,97	28,05	963,02
HTZ -2511(MTZ-320)+ PN - 35	0,09	327,69	271,94	43,51	12,24	522,17	246,33	372,22	4,11	1472,52	44,18	1516,69
Zona de Sud												
I. Întreprinderi mijlocii *(combustibilul fărăTVA, 1kg - 16,97 lei)*												
Lungimea postatei pînă la 400,0 m												
Adîncimea arăturii 20-25cm												
DT - 75+PR-4 -35	0,72	47,49	39,41	6,31	1,77	360,44	106,90	133,51	1,54	649,88	19,50	669,38
T - 70 + PR - 3 -35	0,48	71,23	59,11	9,46	2,66	415,60	100,52	144,31	1,58	733,24	22,00	755,23
MTZ - 80/82 + PLN-3-35	0,49	60,19	49,95	7,99	2,25	446,14	58,29	64,50	0,98	630,10	18,90	649,00

MTZ - 80/82 + PR-3-35	0,58	50,85	42,20	6,75	1,90	429,00	72,85	112,41	1,26	666,37	19,99	686,36
HTZ -2511(MTZ-320)+ PN - 35	0,18	163,84	135,97	21,76	6,12	407,62	123,17	186,11	2,05	882,79	26,48	909,28
Adîncimea arăturii 25-27cm												
DT - 75+PR-4 -35	0,59	57,95	48,09	7,69	2,16	383,35	130,46	162,93	1,88	736,57	22,10	758,67
T - 70 + PR - 3 -35	0,40	85,48	70,94	11,35	3,19	458,19	120,63	173,18	1,90	839,38	25,18	864,56
MTZ - 80/82 + PLN-3-35	0,41	71,94	59,70	9,55	2,69	490,94	65,66	77,07	1,17	706,78	21,20	727,98
MTZ - 80/82 + PR-3-35	0,49	60,19	49,95	7,99	2,25	476,35	86,23	133,06	1,49	757,32	22,72	780,04
HTZ -2511(MTZ-320)+ PN - 35	0,15	196,62	163,17	26,11	7,34	434,60	147,80	223,33	2,46	1004,81	30,14	1034,95
Adîncimea arăturii 27-30cm												
DT - 75+PR-4 -35	0,53	64,52	53,54	8,57	2,41	402,02	145,23	181,38	2,10	795,25	23,86	819,10
T - 70 + PR - 3 -35	0,37	92,41	76,69	12,27	3,45	453,78	130,41	187,22	2,05	865,87	25,98	891,85
MTZ - 80/82 + PLN-3-35	0,35	84,27	69,93	11,19	3,15	527,43	81,60	90,29	1,35	784,94	23,55	808,48
MTZ - 80/82 + PR-3-35	0,41	71,94	59,7	9,55	2,69	506,38	103,04	159,03	1,78	842,17	25,27	867,43
HTZ -2511(MTZ-320)+ PN - 35	0,12	245,77	203,96	32,63	9,18	478,55	184,75	279,16	3,08	1191,31	35,74	1227,05

Aratul

a.2016

Componenţa agregatului	*Productivitatea, ha/h*	*Remunerarea muncii şi contribuţ. asigur.soci., lei/ha*	*inclusiv*			*Costul combustibi-lului, lei/ha*	*Uzura, lei/ha*	*Reparaţiile curente şi deserv. tehn.,lei/ha*	*Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei/ha*	*Subtotal*	*Alte cheltuieli, lei/ha (3%)*	*Cheltuieli totale, lei/ha*
			Remunerarea muncii, lei/ha	*Contribuţ. de asig. sociale, 16 %, lei/ha*	*Primele de asigurare oblig. medicală, 4,5 %,lei/ha*							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
Zona de Nord												
I. Întreprinderi mari *(combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)*												
Lungimea postatei 600,0 - 1000,0 m												
Adîncimea arăturii 20-25cm												
K - 5280+PLN-8-40	1,98	19,63	16,29	2,61	0,73	354,33	141,10	96,42	1,86	613,34	18,40	631,74
HTZ-150(T-150)+PR-5	1,10	35,34	29,33	4,69	1,32	341,10	105,23	127,57	1,57	610,81	18,32	629,14
DT-75+PR-4	0,88	38,85	32,24	5,16	1,45	392,52	87,47	109,24	1,26	629,34	18,88	648,22
T-70+PR-3	0,68	50,28	41,73	6,68	1,88	453,61	70,96	101,87	1,12	677,84	20,34	698,18
MTZ- 1221+PR-4	0,96	40,50	33,61	5,38	1,51	392,52	66,98	95,11	1,15	596,26	17,89	614,15
MTZ-80/82+PLN-3-35	0,54	54,61	45,32	7,25	2,04	484,32	52,89	58,52	0,89	651,23	19,54	670,77
MTZ-80/82+PR-3	0,72	40,96	33,99	5,44	1,53	428,32	58,68	90,56	1,01	619,53	18,59	638,11
Adîncimea arăturii 25-27cm												
K - 5280+PLN-8-40	1,58	24,61	20,42	3,27	0,92	404,73	176,82	120,82	2,33	729,31	21,88	751,19
HTZ-150(T-150)+PR-5	0,95	40,92	33,96	5,43	1,53	371,14	121,84	147,71	1,82	683,43	20,50	703,93
DT-75+PR-4	0,76	44,99	37,34	5,97	1,68	417,97	101,28	126,49	1,46	692,19	20,77	712,96
T-70+PR-3	0,59	57,95	48,09	7,69	2,16	484,49	81,78	117,41	1,29	742,92	22,29	765,21
MTZ- 1221+PR-4	0,84	46,28	38,41	6,15	1,73	411,35	76,58	108,69	1,31	644,21	19,33	663,54
MTZ-80/82+PLN-3-	0,45	65,54	54,39	8,70	2,45	515,88	63,47	70,22	1,07	716,18	21,49	737,67

35												
MTZ-80/82+PR-3	0,61	48,34	40,12	6,42	1,81	474,65	69,26	106,89	1,20	700,34	21,01	721,35
Adîncimea arăturii 27-30cm												
K - 5280+PLN-8-40	1,46	26,63	22,10	3,54	0,99	434,94	191,35	130,75	2,52	786,19	23,59	809,78
HTZ-150(T-150)+PR-5	0,80	48,60	40,33	6,45	1,81	390,82	144,68	175,41	2,16	761,67	22,85	784,52
DT-75+PR-4	0,67	51,03	42,35	6,78	1,91	438,34	114,88	143,48	1,66	749,39	22,48	771,87
T-70+PR-3	0,52	65,76	54,57	8,73	2,46	556,96	92,79	133,21	1,46	850,18	25,51	875,68
MTZ- 1221+PR-4	0,72	54,00	44,81	7,17	2,02	431,72	89,31	126,81	1,53	703,37	21,10	724,47
MTZ-80/82+PLN-3-35	0,39	75,63	62,76	10,04	2,82	566,80	73,23	81,03	1,23	797,92	23,94	821,85
MTZ-80/82+PR-3	0,53	55,65	46,18	7,39	2,08	502,99	79,72	123,02	1,38	762,76	22,88	785,64
Zona de Centru												
I. Întreprinderi mari *(combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)*												
Lungimea postatei 600,0 - 1000,0 m												
Adîncimea arăturii 20-25cm												
K - 5280+PLN-8-40	1,82	21,36	17,73	2,84	0,80	372,15	153,50	104,89	2,02	653,92	19,62	673,54
HTZ-150(T-150)+PR-5	1,02	38,11	31,63	5,06	1,42	358,07	113,48	137,57	1,70	648,93	19,47	668,40
DT-75+PR-4	0,83	41,20	34,19	5,47	1,54	412,20	92,74	115,82	1,34	663,30	19,90	683,20
T-70+PR-3	0,64	53,43	44,34	7,09	2,00	476,18	75,39	108,24	1,19	714,43	21,43	735,86
MTZ- 1221+PR-4	0,88	44,18	36,66	5,87	1,65	412,20	73,07	103,75	1,25	634,45	19,03	653,48
MTZ-80/82+PLN-3-35	0,50	58,98	48,95	7,83	2,20	506,42	57,12	63,20	0,95	686,67	20,60	707,27
MTZ-80/82+PR-3	0,66	44,68	37,08	5,93	1,67	449,70	64,02	98,79	1,11	658,30	19,75	678,05
Adîncimea arăturii 25-27cm												
K - 5280+PLN-8-40	1,45	26,81	22,25	3,56	1,00	424,92	192,67	131,66	2,54	778,60	23,36	801,96
HTZ-150(T-150)+PR-5	0,89	43,68	36,25	5,80	1,63	389,63	130,05	157,67	1,94	722,97	21,69	744,66
DT-75+PR-4	0,70	48,85	40,54	6,49	1,82	439,01	109,96	137,33	1,59	736,74	22,10	758,84
T-70+PR-3	0,56	61,06	50,67	8,11	2,28	507,06	86,16	123,70	1,36	779,34	23,38	802,72
MTZ- 1221+PR-4	0,71	54,76	45,44	7,27	2,04	431,89	90,56	128,59	1,55	707,35	21,22	728,57
MTZ-80/82+PLN-3-35	0,42	70,22	58,27	9,32	2,62	541,68	68,00	75,24	1,14	756,28	22,69	778,96
MTZ-80/82+PR-3	0,56	52,67	43,71	6,99	1,97	458,41	75,45	116,43	1,30	704,26	21,13	725,39
Adîncimea arăturii 27-30cm												

K - 5280+PLN-8-40	1,35	28,80	23,90	3,82	1,08	455,98	206,94	141,41	2,73	835,86	25,08	860,94
HTZ-150(T-150)+PR-5	0,75	51,84	43,02	6,88	1,94	410,33	154,33	187,10	2,30	805,90	24,18	830,08
DT-75+PR-4	0,63	54,27	45,04	7,21	2,03	460,23	122,18	152,59	1,76	791,03	23,73	814,76
T-70+PR-3	0,50	68,38	56,75	9,08	2,55	570,70	96,50	138,54	1,52	875,64	26,27	901,91
MTZ- 1221+PR-4	0,66	58,90	48,88	7,82	2,20	453,27	97,43	138,33	1,67	749,60	22,49	772,09
MTZ-80/82+PLN-3-35	0,36	81,93	67,99	10,88	3,06	595,14	79,33	87,78	1,33	845,51	25,37	870,87
MTZ-80/82+PR-3	0,48	61,44	50,99	8,16	2,29	528,11	88,02	135,83	1,52	814,92	24,45	839,37
Zona de Sud												
I. Întreprinderi mari *(combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)*												
Lungimea postatei 600,0 - 1000,0 m												
Adîncimea arăturii 20-25cm												
K - 5280+PLN-8-40	2,18	17,83	14,80	2,37	0,67	340,25	128,15	87,57	1,68	575,48	17,26	592,75
HTZ-150(T-150)+PR-5	1,17	33,22	27,57	4,41	1,24	327,35	98,93	119,94	1,48	580,92	17,43	598,35
DT-75+PR-4	0,93	36,76	30,51	4,88	1,37	376,90	82,76	103,37	1,19	600,98	18,03	619,01
T-70+PR-3	0,72	47,49	39,41	6,31	1,77	435,45	67,01	96,21	1,06	647,22	19,42	666,64
MTZ- 1221+PR-4	1,06	36,68	30,44	4,87	1,37	376,90	60,66	86,13	1,04	561,41	16,84	578,25
MTZ-80/82+PLN-3-35	0,59	49,98	41,48	6,64	1,87	464,98	48,41	53,56	0,81	617,74	18,53	636,28
MTZ-80/82+PR-3	0,78	37,81	31,38	5,02	1,41	411,18	54,17	83,59	0,94	587,69	17,63	605,32
Adîncimea arăturii 25-27cm												
K - 5280+PLN-8-40	1,79	21,71	18,02	2,88	0,81	388,61	156,07	106,64	1,02	674,05	20,22	694,28
HTZ-150(T-150)+PR-5	1,01	38,49	31,94	5,11	1,44	356,20	114,60	142,87	1,70	653,86	19,62	673,47
DT-75+PR-4	0,81	42,21	35,03	5,60	1,58	401,34	95,03	118,68	1,37	658,63	19,76	678,39
T-70+PR-3	0,63	54,27	45,04	7,21	2,03	465,15	76,59	109,95	1,21	707,17	21,22	728,39
MTZ- 1221+PR-4	0,92	42,26	35,07	5,61	1,58	394,89	69,89	99,24	1,20	607,48	18,22	625,70
MTZ-80/82+PLN-3-35	0,50	58,98	48,95	7,83	2,20	495,18	57,12	63,20	0,96	675,44	20,26	695,71
MTZ-80/82+PR-3	0,66	44,68	37,08	5,93	1,67	455,64	64,02	98,79	1,11	664,24	19,93	684,17
Adîncimea arăturii 27-30cm												
K - 5280+PLN-8-40	1,64	23,70	19,67	3,15	0,89	417,46	170,35	116,40	2,24	730,15	21,90	752,06
HTZ-150(T-150)+PR-5	0,85	45,74	37,96	6,07	1,71	375,21	136,17	165,09	2,03	724,24	21,73	745,97

DT-75+PR-4	0,71	48,15	39,96	6,39	1,80	420,86	108,41	135,40	1,56	714,38	21,43	735,81
T-70+PR-3	0,55	62,17	51,59	8,25	2,32	521,66	87,73	125,95	1,38	798,89	23,97	822,85
MTZ- 1221+PR-4	0,79	49,21	40,84	6,53	1,84	414,41	81,39	115,57	1,39	661,97	19,86	681,83
MTZ-80/82+PLN-3-35	0,43	67,38	55,92	8,95	2,52	544,06	66,42	73,49	1,12	752,47	22,57	775,05
MTZ-80/82+PR-3	0,57	51,74	42,94	6,87	1,93	482,80	74,12	114,38	1,28	724,32	21,73	746,05

Cultivaţia totală

a.2016

Componenţa agregatului	*Productivitatea, ha/h*	*Remunerarea muncii şi contribuţ. asigur.soci., lei/ha*	*inclusiv*			*Costul combustibilului, lei/ha*	*Uzura, lei/ha*	*Reparaţiile curente şi deservi. tehn.,lei/ha*	*Cheltuieli p/u păstrarea tehn.,lei/ha*	*Subtotal I*	*Alte cheltuieli, lei/ha (3%)*	*Cheltuieli totale, lei/ha*
			Remunerarea muncii, lei/ha	*Contribuţ. de asig. sociale, 16 %,lei/ha*	*Primele de asigurare oblig.medicală,4,5%,lei/ha*							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
Zona de Nord												
I. Întreprinderi mijlocii *(combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97,lei)* ***Lungimea postatei pînă la 400,0 m***												
T - 70+CPS - 4	2,07	14,24	11,82	1,89	0,53	102,50	24,81	22,07	0,37	163,99	4,92	168,91
MTZ -80+CPS-4	2,26	11,41	9,47	1,52	0,43	92,49	20,07	18,42	0,33	142,72	4,28	147,00
HTZ-2511+KSM-2	1,10	23,44	19,45	3,11	0,88	83,32	24,03	23,76	0,37	154,92	4,65	159,56
MTZ-80+"GROM-3"	1,56	16,53	13,72	2,20	0,62	110,98	35,25	32,46	0,57	195,79	5,87	201,67
II. Întreprinderi mari *(combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)* ***Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m***												
HTZ-150-+ CNS -3	2,16	15,83	13,14	2,10	0,59	*163,08*	*72,46*	*64,55*	1,07	316,99	9,51	326,50
HTZ-150+"LECH-5,6"	3,35	10,21	8,47	1,36	0,38	*133,38*	*39,04*	*33,02*	0,57	216,22	6,49	222,70
HTZ-150+"GROM-4,7"	3,24	10,56	8,76	1,40	0,39	*129,14*	*45,16*	*39,51*	0,66	225,03	6,75	231,78
DT-75+kŞU -8	5,12	6,68	5,54	0,89	0,25	*58,72*	*19,44*	*16,84*	0,28	101,96	3,06	105,01
DT-	3,16	10,82	8,98	1,44	0,40	95,20	40,36	37,22	0,59	184,19	5,53	189,72

75+"WICHEP-4,5"												
T-70+CPS-4	2,55	11,57	9,60	1,54	0,43	88,24	20,14	17,92	0,30	138,17	4,15	142,31
T-70+"GROM-3,0"	2,20	13,41	11,13	1,78	0,50	108,78	25,80	23,51	0,39	171,89	5,16	177,05
MTZ-80+CPS-4	2,73	9,45	7,84	1,25	0,35	81,63	16,62	15,25	0,27	123,22	3,70	126,91
Lungimea postatei 600,0 m - 1000,0 m												
HTZ-150-+ CNS -3	2,37	14,42	11,97	1,92	0,54	151,20	66,04	58,83	0,98	291,47	8,74	300,22
HTZ-150+"LECH-5,6"	3,68	9,29	7,71	1,23	0,35	126,77	35,54	30,06	0,52	202,18	6,07	208,25
HTZ-150+"GROM-4,7"	3,56	9,60	7,97	1,28	0,36	122,69	41,10	35,96	0,60	209,95	6,30	216,25
DT-75+kŞU -8	5,67	6,03	5,00	0,80	0,23	50,91	17,55	15,21	0,25	89,95	2,70	92,64
DT-75+"WICHEP-4,5"	3,48	9,82	8,15	1,30	0,37	90,62	36,65	33,80	0,54	171,43	5,14	176,57
T-70+CPS-4	2,72	10,85	9,00	1,44	0,41	80,44	18,88	16,80	0,28	127,25	3,82	131,06
T-70+"GROM-3,0"	2,42	12,18	10,11	1,62	0,45	103,35	23,46	21,38	0,35	160,72	4,82	165,54
MTZ-80+CPS-4	2,91	8,86	7,35	1,18	0,33	74,00	15,53	14,30	0,26	112,95	3,39	116,34
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m												
HTZ-150-+ CNS -3	2,58	13,26	11,00	1,76	0,50	130,84	60,66	54,04	0,90	259,70	7,79	267,49
HTZ-150+"LECH-5,6"	3,98	8,59	7,13	1,14	0,32	123,54	32,86	27,79	0,48	193,26	5,80	199,06
HTZ-150+"GROM-4,7"	3,86	8,86	7,35	1,18	0,33	118,79	37,91	33,17	0,56	199,29	5,98	205,27
DT-75+kŞU -8	6,07	5,63	4,67	0,75	0,21	47,86	16,39	14,21	0,23	84,32	2,53	86,85
DT-75+"WICHEP-4,5"	3,76	9,10	7,55	1,21	0,34	87,57	33,92	31,28	0,50	162,37	4,87	167,24
T-70+CPS-4	2,90	11,25	9,34	1,49	0,42	100,12	21,67	19,75	0,33	153,12	4,59	157,72

T-70+"GROM-3,0"	2,62	10,17	8,44	1,35	0,38	73,31	17,71	15,76	0,27	117,22	3,52	120,74
MTZ-80+CPS-4	3,02	8,54	7,09	1,13	0,32	70,43	15,02	13,78	0,25	108,02	3,24	111,26
Zona de Centru												
I. Întreprinderi mijlocii *(combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)*												
Lungimea postatei pînă la 400,0 m												
	1,91	15,44	12,81	2,05	0,58	107,59	26,89	23,92	0,40	174,24	5,23	179,46
MTZ -80+CPS-4	2,08	12,40	10,29	1,65	0,46	97,24	21,81	21,01	0,36	152,82	4,58	157,40
HTZ-2511+KSM-2	1,05	24,56	20,38	3,26	0,92	87,40	25,17	24,90	0,39	162,42	4,87	167,29
MTZ-80+"GROM-3"	1,47	17,54	14,56	2,33	0,66	116,58	37,41	34,44	0,61	206,58	6,20	212,78
II. Întreprinderi mari *(combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97lei*)												
Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m												
HTZ-150-+ CNS -3	2,07	16,52	13,71	2,19	0,62	171,23	75,61	67,36	1,12	331,84	9,96	341,80
HTZ-150+"LECH-5,6"	3,15	10,86	9,01	1,44	0,41	140,17	41,52	35,11	0,60	228,26	6,85	235,10
HTZ-150+"GROM-4,7"	3,05	11,21	9,30	1,49	0,42	135,76	47,98	41,97	0,71	237,63	7,13	244,76
DT-75+kŞU -8	4,71	7,25	6,02	0,96	0,27	61,94	21,13	18,31	0,30	108,93	3,27	112,20
DT-75+"WICHEP-4,5"	2,97	11,51	9,55	1,53	0,43	99,95	42,94	39,60	0,63	194,63	5,84	200,47
T-70+CPS-4	2,35	12,54	10,41	1,67	0,47	92,66	21,86	19,44	0,33	146,83	4,41	151,24
T-70+"GROM-3,0"	2,07	14,24	11,82	1,89	0,53	114,21	27,42	24,99	0,41	181,27	5,44	186,71
MTZ-80+CPS-4	2,51	10,28	8,53	1,36	0,38	85,70	18,07	16,58	0,30	130,93	3,93	134,86
Lungimea postatei 600,0 m - 1000,0 m												
HTZ-150-+ CNS -3	2,25	15,20	12,61	2,02	0,57	158,84	69,56	61,97	1,03	306,60	9,20	315,79
HTZ-150+"LECH-5,6"	3,45	9,91	8,22	1,32	0,37	133,21	37,91	32,06	0,55	213,64	6,41	220,04

HTZ-150+"GROM-4,7"	3,35	10,21	8,47	1,36	0,38	128,97	43,69	38,22	0,64	221,73	6,65	228,38
DT-75+kŞU -8	5,22	6,56	5,44	0,87	0,24	53,46	19,06	16,52	0,27	95,87	2,88	98,74
DT-75+"WICHEP-4,5"	3,27	10,46	8,68	1,39	0,39	95,03	39,00	35,97	0,57	181,03	5,43	186,46
T-70+CPS-4	2,50	11,80	9,79	1,57	0,44	84,85	20,54	18,28	0,31	135,78	4,07	139,85
T-70+"GROM-3,0"	2,28	12,93	10,73	1,72	0,48	108,60	24,90	22,70	0,37	169,50	5,08	174,58
MTZ-80+CPS-4	2,68	9,63	7,99	1,28	0,36	77,72	16,93	15,53	0,28	120,09	3,60	123,69
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m												
HTZ-150-+ CNS -3	2,45	13,95	11,58	1,85	0,52	142,55	63,92	56,91	0,94	278,27	8,35	286,62
HTZ-150+"LECH-5,6"	3,74	9,15	7,59	1,21	0,34	129,65	34,97	29,57	0,51	203,85	6,12	209,96
HTZ-150+"GROM-4,7"	3,63	9,42	7,82	1,25	0,35	124,73	40,31	35,27	0,59	210,32	6,31	216,63
DT-75+kŞU -8	5,58	6,13	5,09	0,81	0,23	49,89	17,83	15,45	0,25	89,55	2,69	92,24
DT-75+"WICHEP-4,5"	3,54	9,66	8,02	1,28	0,36	91,98	36,03	33,23	0,53	171,43	5,14	176,58
T-70+CPS-4	2,67	11,99	9,95	1,59	0,45	105,04	23,07	21,03	0,35	161,48	4,84	166,32
T-70+"GROM-3,0"	2,46	11,05	9,17	1,47	0,41	77,04	19,24	17,11	0,29	124,73	3,74	128,47
MTZ-80+CPS-4	2,78	9,28	7,70	1,23	0,35	73,99	16,31	14,57	0,27	114,42	3,43	117,85
Zona de Sud												
I. Întreprinderi mijlocii *(combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)*												
Lungimea postatei pînă la 400,0 m												
T - 70+CPS - 4	2,24	13,17	10,93	1,75	0,49	115,40	22,93	20,39	0,34	172,23	5,17	177,40
MTZ -80+CPS-4	2,44	10,57	8,77	1,40	0,39	88,92	18,59	17,06	0,30	135,44	4,06	139,50
HTZ-2511+KSM-2	1,17	22,04	18,29	2,93	0,82	79,93	22,59	22,34	0,35	147,25	4,42	151,67

MTZ-80+"GROM-3"	1,73	14,91	12,37	1,98	0,56	106,57	31,80	29,27	0,52	183,07	5,49	188,56
II. Întreprinderi mari *(combustibilul fără TVA, 1kg -16,97 lei*)												
Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m												
HTZ-150-+ CNS -3	2,40	14,24	11,82	1,89	0,53	156,63	65,21	58,10	0,96	295,14	8,85	304,00
HTZ-150+"LECH-5,6"	3,72	9,19	7,63	1,22	0,34	128,12	35,15	29,73	0,51	202,70	6,08	208,79
HTZ-150+"GROM-4,7"	3,60	9,50	7,88	1,26	0,35	124,05	40,65	35,56	0,60	210,36	6,31	216,67
DT-75+kŞU -8	5,63	6,07	5,04	0,81	0,23	56,34	17,68	15,32	0,25	95,66	2,87	98,53
DT-75+"WICHEP-4,5"	3,51	9,74	8,08	1,29	0,36	91,47	36,34	33,51	0,22	171,28	5,14	176,41
T-70+CPS-4	2,81	10,50	8,71	1,39	0,39	84,85	18,28	16,26	0,27	130,16	3,90	134,06
T-70+"GROM-3,0"	2,44	12,09	10,03	1,60	0,45	104,37	23,26	21,20	0,35	161,27	4,84	166,10
MTZ-80+CPS-4	3,00	8,59	7,13	1,14	0,32	78,40	15,12	13,87	0,25	116,23	3,49	119,72
Lungimea postatei 600,0 m - 1000,0 m												
HTZ-150-+ CNS -3	2,62	13,05	10,83	1,73	0,49	145,26	59,74	53,22	0,88	272,15	8,16	280,31
HTZ-150+"LECH-5,6"	4,08	8,37	6,95	1,11	0,31	121,67	32,05	27,10	0,47	189,66	5,69	195,35
HTZ-150+"GROM-4,7"	3,95	8,65	7,18	1,15	0,32	117,77	37,05	32,41	0,55	196,43	5,89	202,32
DT-75+kŞU -8	6,24	5,48	4,55	0,73	0,20	48,87	15,95	13,82	0,23	84,35	2,53	86,88
DT-75+"WICHEP-4,5"	3,86	8,86	7,35	1,18	0,33	86,89	33,04	30,47	0,20	159,46	4,78	164,24
T-70+CPS-4	3,00	9,83	8,16	1,31	0,37	77,04	17,12	15,23	0,26	119,48	3,58	123,07
T-70+"GROM-3,0"	2,68	11,00	9,13	1,46	0,41	99,27	21,18	19,30	0,32	151,07	4,53	155,60
MTZ-80+CPS-4	3,20	8,06	6,69	1,07	0,30	70,93	14,18	13,01	0,23	106,41	3,19	109,60
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m												

HTZ-150-+ CNS -3	2,94	11,63	9,65	1,54	0,43	123,03	53,24	47,43	0,79	236,12	7,08	243,20
HTZ-150+"LECH-5,6"	4,42	7,74	6,42	1,03	0,29	116,07	29,59	25,02	0,43	178,85	5,37	184,21
HTZ-150+"GROM-4,7"	4,28	7,99	6,63	1,06	0,30	111,66	34,19	29,91	0,50	184,25	5,53	189,78
DT-75+kŞU -8	6,67	5,12	4,25	0,68	0,19	44,80	14,92	12,93	0,21	77,98	2,34	80,32
DT-75+"WICHEP-4,5"	4,17	8,19	6,80	1,09	0,31	82,30	30,59	28,21	0,18	149,47	4,48	153,96
T-70+CPS-4	3,20	10,17	8,44	1,35	0,38	68,90	19,57	17,84	0,29	116,77	3,50	120,27
T-70+"GROM-3,0"	2,90	9,22	7,65	1,22	0,34	94,01	16,05	14,28	0,24	133,80	4,01	137,81
MTZ-80+CPS-4	3,32	7,77	6,45	1,03	0,29	66,18	13,66	12,54	0,22	100,37	3,01	103,38

Boronirea

a. 2016

Componenţa agregatului	*Productivitatea, ha/h*	*Remunerarea muncii şi contribuţ. asigur.soci., lei/ha*	*inclusiv*			*Costul combustibi-lului, lei/ha*	*Uzura, lei/ha*	*Reparaţiile curente şi deservi. tehn.,lei/ha*	*Cheltuieli p/u păstrarea tehn.,lei/ha*	*Subtotal I*	*Alte cheltuieli, lei/ha (3%)*	*Cheltuieli totale, lei/ha*
			Remunerarea muncii, lei/ha	*Contribuţ. de asig. sociale, 16 %,lei/ha*	*Primele de asigurare oblig.medica-lă,4,5%,lei/ha*							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
Zona de Nord												
I. Întreprinderi mijlocii ***Lungimea postatei pînă la 400,0 m, (combustibilul fărăTVA, 1kg-16,97 lei)***												
T - 70+S-11U+BZSS - 1,0	4,03	7,31	6,07	0,97	0,27	45,65	14,81	12,59	0,21	80,57	2,42	82,99
MTZ -80+S-11U+BZSS-1,0	4,46	5,78	4,80	0,77	0,22	42,43	12,02	10,47	0,19	70,89	2,13	73,02
HTZ-2511+BSO-4	2,31	11,16	9,26	1,48	0,42	31,56	10,20	9,31	0,15	62,38	1,87	64,25
HTZ-2511+ ZOR - 0,7	2,23	11,57	9,60	1,54	0,43	27,49	7,40	6,76	0,11	53,33	1,60	54,93
II. Întreprinderi mari *(combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)* ***Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m***												
T- 150+SG-21+BZSS-1,0	9,89	3,46	2,87	0,46	0,13	31,06	14,42	11,71	0,25	60,90	1,83	62,73
DT - 75+SG - 21+BZSS-1,0	8,56	3,45	2,86	0,46	0,13	30,04	13,10	10,79	0,23	57,61	1,73	59,33
T - 70+S-11U+BZSS - 1,0	5,20	5,68	4,71	0,75	0,21	38,52	11,48	9,76	0,17	65,61	1,97	67,57
MTZ-80+S-11U+BZSS-1,0	5,80	4,46	3,70	0,59	0,17	33,60	9,24	8,05	0,14	55,49	1,66	57,15
MTZ -1221+SG-21 +BZSS-1,0	9,16	3,74	3,10	0,50	0,14	32,58	10,89	9,58	0,21	57,00	1,71	58,71
T-70+SP-11+ZOR-0,7	4,99	5,90	4,90	0,78	0,22	39,88	12,10	10,31	0,18	68,37	2,05	70,43
MTZ -80+S-11U+ ZBP-0,6	4,31	5,99	4,97	0,80	0,22	25,46	11,81	10,19	0,18	53,63	1,61	55,24
MTZ-80+S-11U+ŞB-2,5	5,20	4,96	4,12	0,66	0,19	39,03	9,27	7,94	0,15	61,35	1,84	63,20

Lungimea postatei 600,0 m - 1000,0 m												
T- 150+SG-21+BZSS-1,0	11,64	2,94	2,44	0,39	0,11	24,95	12,26	9,95	0,21	50,31	1,51	51,82
DT - 75+SG - 21+BZSS-1,0	10,08	2,93	2,43	0,39	0,11	23,93	11,15	9,18	0,19	47,38	1,42	48,80
T - 70+S-11U+BZSS - 1,0	5,84	5,05	4,19	0,67	0,19	32,58	10,22	8,69	0,15	56,69	1,70	58,39
MTZ-80+S-11U+BZSS-1,0	6,40	4,02	3,34	0,53	0,15	29,36	8,37	7,30	0,13	49,18	1,48	50,66
MTZ -1221+SG-21 +BZSS-1,0	10,79	3,17	2,63	0,42	0,12	29,19	9,24	8,13	0,18	49,91	1,50	51,41
T-70+SP-11+ZOR-0,7	5,61	5,25	4,36	0,70	0,20	33,94	10,76	9,17	0,16	59,28	1,78	61,06
MTZ -80+S-11U+ ZBP-0,6	4,84	5,33	4,42	0,71	0,20	23,76	10,52	9,09	0,16	48,86	1,47	50,32
MTZ-80+S-11U+ŞB-2,5	5,84	4,41	3,66	0,59	0,16	33,26	8,25	7,07	0,13	53,12	1,59	54,71
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m												
T- 150+SG-21+BZSS-1,0	13,24	2,58	2,14	0,34	0,10	20,70	10,78	8,75	0,18	42,99	1,29	44,28
DT - 75+SG - 21+BZSS-1,0	11,46	2,58	2,14	0,34	0,10	20,02	9,81	8,08	0,17	40,66	1,22	41,88
T - 70+S-11U+BZSS - 1,0	6,32	4,66	3,87	0,62	0,17	29,19	9,45	8,03	0,14	51,47	1,54	53,02
MTZ-80+S-11U+BZSS-1,0	6,83	3,77	3,13	0,50	0,14	26,47	7,85	6,84	0,12	45,05	1,35	46,40
MTZ -1221+SG-21 +BZSS-1,0	12,27	2,78	2,31	0,37	0,10	26,13	8,13	7,15	0,16	44,35	1,33	45,68
T-70+SP-11+ZOR-0,7	6,07	4,86	4,03	0,64	0,18	30,38	9,95	8,48	0,14	53,81	1,61	55,42
MTZ -80+S-11U+ ZBP-0,6	5,24	4,92	4,08	0,65	0,18	22,06	9,71	8,38	0,15	45,22	1,36	46,57
MTZ-80+S-11U+ŞB-2,5	6,33	4,07	3,38	0,54	0,15	28,00	7,61	6,52	0,12	46,32	1,39	47,71
Zona de Centru												
I. Întreprinderi mijlocii ***Lungimea postatei pînă la 400,0 m, (combustibilul fărăTVA, 1kg-16,97 lei)***												
T - 70+S-11U+BZSS - 1,0	3,71	7,95	6,60	1,06	0,30	48,03	16,09	13,68	0,23	85,98	2,58	88,56
MTZ -80+S-	4,10	6,29	5,22	0,84	0,23	44,63	13,07	11,37	0,20	75,56	2,27	77,83

11U+BZSS-1,0												
HTZ-2511+BSO-4	2,14	12,05	10,00	1,60	0,45	33,09	11,01	10,05	0,16	66,36	1,99	68,35
HTZ-2511+ ZOR - 0,7	2,08	12,40	10,29	1,65	0,46	28,68	7,93	7,25	0,12	56,38	1,69	58,07
II. Întreprinderi mari *(combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)*												
Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m												
HTZ- 150+SG-21+BZSS-1,0	9,20	3,71	3,08	0,49	0,14	32,58	15,51	12,59	0,26	64,65	1,94	66,59
DT - 75+SG - 21+BZSS-1,0	7,88	3,75	3,11	0,50	0,14	31,56	14,27	11,75	0,25	61,58	1,85	63,42
T - 70+S-11U+BZSS - 1,0	4,78	6,17	5,12	0,82	0,23	40,38	12,49	10,62	0,18	69,84	2,10	71,93
MTZ-80+S-11U+BZSS-1,0	5,34	4,83	4,01	0,64	0,18	35,47	10,04	8,74	0,16	59,24	1,78	61,02
MTZ -1221+SG-21 +BZSS-1,0	8,52	4,01	3,33	0,53	0,15	34,11	11,71	10,30	0,23	60,36	1,81	62,17
T-70+SP-11+ZOR-0,7	4,59	6,42	5,33	0,85	0,24	41,92	13,15	11,21	0,19	72,89	2,19	75,08
MTZ -80+S-11U+ ZBP-0,6	3,97	6,49	5,39	0,86	0,24	26,81	12,81	11,08	0,19	57,38	1,72	59,11
MTZ-80+S-11U+ŞB-2,5	4,84	5,33	4,42	0,71	0,20	41,07	9,96	8,53	0,16	65,05	1,95	67,00
Lungimea postatei 600,0 m - 1000,0 m												
HTZ- 150+SG-21+BZSS-1,0	10,83	3,16	2,62	0,42	0,12	26,13	13,17	10,69	0,22	53,37	1,60	54,97
DT - 75+SG - 21+BZSS-1,0	9,27	3,18	2,64	0,42	0,12	25,12	12,13	9,98	0,21	50,62	1,52	52,14
T - 70+S-11U+BZSS - 1,0	5,37	5,49	4,56	0,73	0,21	34,28	11,12	9,45	0,16	60,50	1,82	62,32
MTZ-80+S-11U+BZSS-1,0	5,89	4,37	3,63	0,58	0,16	30,89	9,10	7,93	0,14	52,43	1,57	54,01
MTZ -1221+SG-21 +BZSS-1,0	10,03	3,41	2,83	0,45	0,13	30,55	9,95	8,75	0,19	52,85	1,59	54,44
T-70+SP-11+ZOR-0,7	5,16	5,71	4,74	0,76	0,21	35,64	11,70	9,97	0,17	63,19	1,90	65,09
MTZ -80+S-11U+ ZBP-0,6	4,45	5,80	4,81	0,77	0,22	24,95	11,44	9,87	0,17	52,23	1,57	53,79
MTZ-80+S-11U+ŞB-2,5	5,43	4,75	3,94	0,63	0,18	34,96	8,89	7,60	0,14	56,34	1,69	58,03
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m												
HTZ- 150+SG-	12,32	2,77	2,30	0,37	0,10	21,72	11,58	9,40	0,20	45,67	1,37	47,04

21+BZSS-1,0												
DT - 75+SG - 21+BZSS-1,0	10,54	2,80	2,32	0,37	0,10	21,04	10,67	8,78	0,19	43,48	1,30	44,78
T - 70+S-11U+BZSS - 1,0	5,82	5,07	4,21	0,67	0,19	30,55	10,26	8,72	0,15	54,75	1,64	56,40
MTZ-80+S-11U+BZSS-1,0	6,28	4,11	3,41	0,55	0,15	27,83	8,53	7,44	0,13	48,04	1,44	49,48
MTZ -1221+SG-21 +BZSS-1,0	11,41	3,00	2,49	0,40	0,11	27,32	8,74	7,69	0,17	46,92	1,41	48,33
T-70+SP-11+ZOR-0,7	5,58	5,29	4,39	0,70	0,20	31,90	10,82	9,22	0,16	57,39	1,72	59,11
MTZ -80+S-11U+ ZBP-0,6	4,82	5,35	4,44	0,71	0,20	23,25	10,56	9,12	0,16	48,44	1,45	49,89
MTZ-80+S-11U+ŞB-2,5	5,89	4,37	3,63	0,58	0,16	29,52	8,18	7,01	0,13	49,21	1,48	50,69
Zona de Sud												
I. Întreprinderi mijlocii ***Lungimea postatei pînă la 400,0 m, (combustibilul fărăTVA, 1kg-16,97 lei)***												
T - 70+S-11U+BZSS - 1,0	4,36	6,76	5,61	0,90	0,25	43,95	13,69	11,64	0,20	76,24	2,29	78,53
MTZ -80+S-11U+BZSS-1,0	4,82	5,35	4,44	0,71	0,20	40,72	11,12	9,69	0,17	67,05	2,01	69,06
HTZ-2511+BSO-4	2,52	10,23	8,49	1,36	0,38	30,21	9,35	8,54	0,14	58,47	1,75	60,22
HTZ-2511+ ZOR - 0,7	2,46	10,48	8,70	1,39	0,39	26,30	6,71	6,13	0,10	49,72	1,49	51,22
II. Întreprinderi mari ***(combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)*** Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m												
HTZ- 150+SG-21+BZSS-1,0	10,68	3,21	2,66	0,43	0,12	29,70	13,36	10,84	0,23	57,34	1,72	59,06
DT - 75+SG - 21+BZSS-1,0	9,24	3,19	2,65	0,42	0,12	28,85	12,17	10,02	0,21	54,44	1,63	56,08
T - 70+S-11U+BZSS - 1,0	5,62	5,24	4,35	0,70	0,20	36,99	10,62	9,03	0,15	62,03	1,86	63,89
MTZ-80+S-11U+BZSS-1,0	6,26	4,12	3,42	0,55	0,15	32,24	8,56	7,46	0,13	52,51	1,58	54,09
MTZ -1221+SG-21 +BZSS-1,0	9,89	3,46	2,87	0,46	0,13	31,22	10,09	8,87	0,20	53,84	1,62	55,45
T-70+SP-11+ZOR-0,7	5,39	5,47	4,54	0,73	0,20	38,35	11,20	9,55	0,15	64,72	1,94	66,66
MTZ -80+S-11U+ ZBP-0,6	4,65	5,54	4,60	0,74	0,21	24,44	10,94	9,45	0,17	50,54	1,52	52,06

MTZ-80+S-11U+ŞB-2,5	5,62	4,59	3,81	0,61	0,17	37,50	8,58	7,35	0,13	58,15	1,74	59,90
Lungimea postatei 600,0 m - 1000,0 m												
HTZ- 150+SG-21+BZSS-1,0	12,46	2,75	2,28	0,36	0,10	23,93	11,45	9,29	0,20	47,62	1,43	49,05
DT - 75+SG - 21+BZSS-1,0	10,79	2,74	2,27	0,36	0,10	23,08	10,41	8,58	0,18	44,99	1,35	46,33
T - 70+S-11U+BZSS - 1,0	6,25	4,72	3,92	0,63	0,18	31,22	9,55	8,12	0,14	53,75	1,61	55,37
MTZ-80+S-11U+BZSS-1,0	6,85	3,76	3,12	0,50	0,14	28,17	7,82	6,82	0,12	46,69	1,40	48,09
MTZ -1221+SG-21 +BZSS-1,0	11,55	2,96	2,46	0,39	0,11	28,17	8,64	7,60	0,17	47,54	1,43	48,97
T-70+SP-11+ZOR-0,7	6,00	4,92	4,08	0,65	0,18	32,58	10,06	8,58	0,15	56,29	1,69	57,97
MTZ -80+S-11U+ ZBP-0,6	5,18	4,98	4,13	0,66	0,19	22,91	9,83	8,48	0,15	46,35	1,39	47,74
MTZ-80+S-11U+ŞB-2,5	6,25	4,13	3,43	0,55	0,15	31,90	7,71	6,61	0,12	50,47	1,51	51,99
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m												
HTZ- 150+SG-21+BZSS-1,0	14,12	2,42	2,01	0,32	0,09	19,85	10,10	8,80	0,17	41,34	1,24	42,58
DT - 75+SG - 21+BZSS-1,0	12,26	2,41	2,00	0,32	0,09	19,18	9,17	7,55	0,16	38,47	1,15	39,62
T - 70+S-11U+BZSS - 1,0	6,76	4,36	3,62	0,58	0,16	27,83	8,83	7,51	0,13	48,66	1,46	50,12
MTZ-80+S-11U+BZSS-1,0	7,31	3,53	2,93	0,47	0,13	32,24	7,33	6,39	0,11	49,60	1,49	51,09
MTZ -1221+SG-21 +BZSS-1,0	13,13	2,60	2,16	0,35	0,10	24,95	7,60	6,68	0,15	41,98	1,26	43,24
T-70+SP-11+ZOR-0,7	6,49	4,54	3,77	0,60	0,17	33,26	9,30	7,93	0,13	55,16	1,65	56,82
MTZ -80+S-11U+ ZBP-0,6	5,61	4,60	3,82	0,61	0,17	21,21	9,07	7,83	0,14	42,85	1,29	44,14
MTZ-80+S-11U+ŞB-2,5	6,77	3,84	3,19	0,51	0,14	26,98	7,18	6,15	0,11	44,26	1,33	45,59

Tăvălugirea

a 2016

Componenţa agregatului	*Producti vitatea, ha/h*	*Remunerarea muncii şi contribuţ. asigur.soci., lei/ha*	*inclusiv*			*Costul combustibi-lului, lei/ha*	*Uzura, lei/ha*	*Reparaţiile curente şi deservi. tehn.,lei/ha*	*Cheltuieli p/u păstrarea tehn.,lei/ha*	*Subtotal I*	*Alte cheltuieli, lei/ha (3%)*	*Cheltuieli totale, lei/ha*
			Remunerarea muncii, lei/ha	*Contribuţ. de asig. sociale, 16 %,lei/ha*	*Primele de asigurare oblig.medicală,4,5 lei/ha*							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
Zona de Nord												
I. Întreprinderi mijlocii *Lungimea postatei pînă la 400,0 m, (combustibilul fără TVA, 1kg-16,97 lei)*												
T - 70+SP-11+CCŞ - 4,2	4,96	5,19	4,31	0,69	0,19	40,56	22,15	37,57	0,36	105,83	3,18	109,01
MTZ -80+SP-11+CCŞ-4,2	6,57	3,42	2,84	0,45	0,13	28,85	15,81	27,74	0,27	76,09	2,28	78,37
T-70+TJT-7,2	5,35	4,82	4,00	0,64	0,18	42,76	9,28	22,79	0,17	79,82	2,39	82,21
HTZ-2511+ 3KVG-1,4	2,08	10,81	8,97	1,44	0,40	35,47	14,90	26,53	0,26	87,97	2,64	90,61
HTZ-2511+SKG-2	1,52	14,79	12,27	1,96	0,55	48,02	19,22	33,42	0,32	115,77	3,47	119,24
II. Întreprinderi mari *(combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)*												
Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m												
HTZ-150+SP-16+CCŞ-4,2	11,36	2,59	2,15	0,34	0,10	24,61	17,27	24,94	0,27	69,68	2,09	71,77
DT-75+SP-16+CCŞ - 4,2	10,65	2,42	2,01	0,32	0,09	23,76	15,58	24,41	0,28	66,45	1,99	68,45
T-70+TJT-7,2	6,96	3,70	3,07	0,49	0,14	32,75	7,14	17,52	0,13	61,24	1,84	63,08
MTZ-80+SP-11+CCŞ-4,2	8,41	2,68	2,22	0,36	0,10	23,93	12,35	21,67	0,21	60,84	1,83	62,66
T-70+S-11U+SKG-2	4,92	5,24	4,35	0,70	0,20	35,80	16,06	24,88	0,26	82,24	2,47	84,71
Lungimea postatei 600,0 m - 1000,0 m												
HTZ-150+SP-16+CCŞ-4,2	13,20	2,23	1,85	0,30	0,08	21,72	14,86	21,46	0,23	60,50	1,81	62,31

T-70+TJT-7,2	12,25	2,11	1,75	0,28	0,08	20,20	13,55	21,23	0,24	57,33	1,72	59,05
T-70 +SP - 11 + CCŞ -4,2	7,71	3,35	2,78	0,44	0,13	27,66	6,44	15,81	0,12	53,38	1,60	54,98
MTZ-80+SP-11+CCŞ-4,2	9,12	2,47	2,05	0,33	0,09	21,21	11,39	19,98	0,19	55,24	1,66	56,90
T-70+S-11U+SKG-2	5,11	5,05	4,19	0,67	0,19	32,41	15,46	23,95	0,25	77,12	2,31	79,43
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m												
HTZ-150+SP-16+CCŞ-4,2	15,14	1,95	1,62	0,26	0,07	20,02	12,96	18,71	0,20	53,84	1,62	55,46
DT-75+SP-16+CCŞ - 4,2	13,32	1,94	1,61	0,26	0,07	18,00	12,46	19,52	0,23	52,15	1,56	53,71
T-70+TJT-7,2	8,38	3,07	2,55	0,41	0,11	24,78	5,93	14,55	0,11	48,44	1,45	49,90
MTZ-80+SP-11+CCŞ-4,2	9,60	2,34	1,94	0,31	0,09	19,85	10,82	18,99	0,18	52,18	1,57	53,74
T-70+S-11U+SKG-2	5,23	4,93	4,09	0,65	0,18	30,20	15,11	23,40	0,24	73,88	2,22	76,09
Zona de Centru												
I. Întreprinderi mijlocii ***Lungimea postatei pînă la 400,0 m, (combustibilul fără TVA, 1kg-16,97 lei)***												
T - 70+SP-11+CCŞ - 4,2	4,57	5,64	4,68	0,75	0,21	42,55	24,04	40,78	0,39	113,40	3,40	116,80
MTZ -80+SP-11+CCŞ-4,2	6,04	3,71	3,08	0,49	0,14	30,38	17,20	30,17	0,29	81,75	2,45	84,20
T-70+TJT-7,2	5,03	5,12	4,25	0,68	0,19	44,80	9,87	24,24	0,18	84,21	2,53	86,74
HTZ-2511+ 3KVG-1,4	1,96	11,47	9,52	1,52	0,43	37,33	15,82	28,16	0,27	93,05	2,79	95,84
HTZ-2511+SKG-2	1,40	16,05	13,32	2,13	0,60	50,40	20,87	36,29	0,35	123,96	3,72	127,68
II. Întreprinderi mari ***(combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)*** ***Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m***												
HTZ-150+SP-16+CCŞ-4,2	10,57	2,80	2,32	0,37	0,10	25,47	18,56	26,80	0,29	73,92	2,22	76,13
DT-75+SP-16+CCŞ - 4,2	9,81	2,63	2,18	0,35	0,10	24,95	16,91	26,51	0,31	71,31	2,14	73,45
T-70+TJT-7,2	6,47	3,99	3,31	0,53	0,15	34,45	7,68	18,84	0,14	65,10	1,95	67,05
MTZ-80+SP-11+CCŞ-4,2	7,74	2,90	2,41	0,39	0,11	25,12	13,42	23,55	0,23	65,22	1,96	67,18
T-70+S-11U+SKG-	4,63	5,57	4,62	0,74	0,21	37,50	17,07	26,44	0,27	86,85	2,61	89,45

2												
Lungimea postatei 600,0 m - 1000,0 m												
HTZ-150+SP-16+CCŞ-4,2	12,27	2,40	1,99	0,32	0,09	22,91	15,99	23,09	0,25	64,64	1,94	66,58
DT-75+SP-16+CCŞ - 4,2	11,28	2,29	1,90	0,30	0,09	21,21	14,71	23,05	0,27	61,53	1,85	63,38
T-70+TJT-7,2	7,17	3,59	2,98	0,48	0,13	29,01	6,93	17,00	0,13	56,66	1,70	58,36
MTZ-80+SP-11+CCŞ-4,2	8,38	2,69	2,23	0,36	0,10	22,23	12,39	21,75	0,21	59,27	1,78	61,05
T-70+S-11U+SKG-2	4,70	5,48	4,55	0,73	0,20	33,94	16,81	26,04	0,27	82,54	2,48	85,02
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m												
HTZ-150+SP-16+CCŞ-4,2	14,08	2,10	1,74	0,28	0,08	21,04	13,93	20,12	0,22	57,41	1,72	59,13
DT-75+SP-16+CCŞ - 4,2	12,25	2,11	1,75	0,28	0,08	18,84	13,55	21,23	0,24	55,97	1,68	57,65
T-70+TJT-7,2	7,80	3,30	2,74	0,44	0,12	25,96	6,37	15,63	0,12	51,38	1,54	52,92
MTZ-80+SP-11+CCŞ-4,2	9,18	2,45	2,03	0,32	0,09	20,70	11,31	19,85	0,19	54,50	1,63	56,13
T-70+S-11U+SKG-2	4,81	5,36	4,45	0,71	0,20	31,73	16,42	25,45	0,26	79,22	2,38	81,60
Zona de Sud												
I. Întreprinderi mijlocii ***Lungimea postatei pînă la 400,0 m, (combustibilul fără TVA, 1kg-16,97 lei)***												
T - 70+SP-11+CCŞ - 4,2	5,35	4,82	4,00	0,64	0,18	38,86	20,53	34,83	0,34	99,38	2,98	102,36
MTZ -80+SP-11+CCŞ-4,2	7,10	3,17	2,63	0,42	0,12	27,83	14,63	25,67	0,25	71,55	2,15	73,70
T-70+TJT-7,2	5,60	4,01	3,33	0,53	0,15	41,06	8,87	21,77	0,16	75,87	2,28	78,15
HTZ-2511+ 3KVG-1,4	2,30	9,77	8,11	1,30	0,36	34,11	13,48	23,96	0,23	81,55	2,45	84,00
HTZ-2511+SKG-2	1,65	13,62	11,30	1,81	0,51	46,15	17,71	30,79	0,30	108,57	3,26	111,82
II. Întreprinderi mari ***(combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)*** ***Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m***												
HTZ-150+SP-16+CCŞ-4,2	12,26	2,41	2,00	0,32	0,09	24,10	16,00	23,11	0,25	65,87	1,98	67,85
DT-75+SP-16+CCŞ - 4,2	11,61	2,22	1,84	0,29	0,08	22,74	14,29	22,40	0,26	61,91	1,86	63,76

T-70+TJT-7,2	7,30	3,53	2,93	0,47	0,13	31,35	6,80	16,70	0,12	58,50	1,76	60,26
MTZ-80+SP-11+CCŞ-4,2	9,16	2,46	2,04	0,33	0,09	22,91	11,34	19,90	0,19	56,80	1,70	58,50
T-70+S-11U+SKG-2	5,36	4,81	3,99	0,64	0,18	34,27	14,74	22,84	0,24	76,90	2,31	79,20
Lungimea postatei 600,0 m - 1000,0 m												
HTZ-150+SP-16+CCŞ-4,2	14,26	2,07	1,72	0,28	0,08	20,87	13,76	19,87	0,22	56,79	1,70	58,50
DT-75+SP-16+CCŞ - 4,2	13,36	1,93	1,60	0,26	0,07	19,52	12,42	19,47	0,22	53,56	1,61	55,16
T-70+TJT-7,2	8,10	3,18	2,64	0,42	0,12	26,64	6,13	15,05	0,11	51,11	1,53	52,64
MTZ-80+SP-11+CCŞ-4,2	9,92	2,27	1,88	0,30	0,08	19,69	10,47	18,37	0,18	50,98	1,53	52,50
T-70+S-11U+SKG-2	5,57	4,63	3,84	0,61	0,17	31,05	14,19	21,98	0,23	72,08	2,16	74,24
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m												
HTZ-150+SP-16+CCŞ-4,2	16,20	1,82	1,51	0,24	0,07	19,35	12,11	17,49	0,19	50,96	1,53	52,49
DT-75+SP-16+CCŞ - 4,2	13,48	1,92	1,59	0,25	0,07	17,14	12,31	19,29	0,22	50,88	1,53	52,40
T-70+TJT-7,2	8,48	3,04	2,52	0,40	0,11	23,75	5,86	14,38	0,11	47,14	1,41	48,55
MTZ-80+SP-11+CCŞ-4,2	10,56	2,13	1,77	0,28	0,08	19,01	9,84	17,26	0,17	48,41	1,45	49,87
T-70+S-11U+SKG-2	5,70	4,52	3,75	0,60	0,17	29,01	13,86	21,47	0,22	69,08	2,07	71,15

Aratul de desfundare

a.2016

Componenţa agregatului	*Productivitatea, ha/h*	*Remunerarea muncii şi contribuţ. asigur.soci., lei/ha*	*inclusiv*			*Costul combustibi-lului, lei/ha*	*Uzura, lei/ha*	*Reparaţiile curente şi deservi. tehn.,lei/ha*	*Cheltuieli p/u păstrarea tehn.,lei/ha*	*Subtotal I*	*Alte cheltuieli, lei/ha (3%)*	*Cheltuieli totale, lei/ha*
			Remunerarea muncii, lei/ha	*Contribuţ. de asig. sociale, 16 %,lei/ha*	*Primele de asigurare oblig.medicală,4,5%,lei/ha*							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
Zona de Nord												
I. Întreprinderi mijlocii ***Lungimea postatei pînă la 400,0 m, (combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)***												
T-170+PPU-50	0,11	353,43	293,30	46,93	13,20	1543,93	1224,00	944,54	16,27	4082,17	122,46	4204,63
T-170+PPN-50	0,14	277,69	230,45	36,87	10,37	1506,97	962,42	743,92	12,78	3503,78	105,11	3608,90
HTZ-150+PPN-40	0,15	259,17	215,08	34,41	9,68	1608,24	573,60	464,66	7,93	2913,60	87,41	3001,01
II. Întreprinderi mari ***(combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)***												
Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m												
T-170+PPU-50	0,13	299,04	248,17	39,71	11,17	1444,48	1035,69	799,23	13,77	3592,21	107,77	3699,98
T-170+PPN-50	0,17	228,68	189,78	30,36	8,54	1410,54	792,58	612,64	10,53	3054,97	91,65	3146,62
HTZ-150+PPN-40	0,19	204,61	169,80	27,17	7,64	1495,40	452,84	366,84	6,26	2525,95	75,78	2601,73
Lungimea postatei 600,0 m - 1000,0 m												
T-170+PPU-50	0,14	277,69	230,45	36,87	10,37	1359,63	961,71	742,14	12,78	3353,95	100,62	3454,57
T-170+PPN-50	0,17	228,68	189,78	30,36	8,54	1326,04	792,58	612,64	10,53	2970,47	89,11	3059,59
HTZ-150+PPN-40	0,20	194,38	161,31	25,81	7,26	1410,54	430,20	348,50	5,96	2389,58	71,69	2461,27

Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m												
T-170+PPU-50	0,15	259,17	215,08	34,41	9,68	1291,58	897,60	692,66	11,93	3152,94	94,59	3247,53
T-170+PPN-50	0,18	215,98	179,24	28,68	8,07	1240,50	748,55	578,61	9,95	2793,59	83,81	2877,40
HTZ-150+PPN-40	0,20	194,38	161,31	25,81	7,26	1396,29	430,20	348,50	5,96	2375,33	71,26	2446,59
Zona de Centru												
I. Întreprinderi mijlocii ***Lungimea postatei pînă la 400,0 m, (combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)***												
T-170+PPU-50	0,10	388,76	322,62	51,62	14,52	1621,14	1346,40	1039,00	17,90	4413,20	132,40	4545,59
T-170+PPN-50	0,13	299,04	248,17	39,71	11,17	1584,48	1036,46	801,15	13,77	3734,90	112,05	3846,95
HTZ-150+PPN-40	0,14	277,69	230,45	36,87	10,37	1688,68	614,57	497,85	8,50	3087,29	92,62	3179,91
II. Întreprinderi mari ***(combustibilul fără TVA, 1kg -16,97 lei)***												
Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m												
T-170+PPU-50	0,12	323,96	268,85	43,02	12,10	1516,78	1122,00	865,83	14,91	3843,48	115,30	3958,79
T-170+PPN-50	0,16	242,98	201,64	32,26	9,07	1481,14	842,12	650,93	11,18	3228,35	96,85	3325,20
HTZ-150+PPN-40	0,18	215,98	179,24	28,68	8,07	1570,23	480,00	387,22	6,61	2660,04	79,80	2739,85
Lungimea postatei 600,0 m - 1000,0 m												
T-170+PPU-50	0,13	299,04	248,17	39,71	11,17	1427,68	1035,69	799,23	13,77	3575,41	107,26	3682,68
T-170+PPN-50	0,16	242,98	201,64	32,26	9,07	1391,88	842,12	650,93	11,18	3139,09	94,17	3233,26
HTZ-150+PPN-40	0,19	204,61	169,80	27,17	7,64	1481,14	452,84	366,84	6,26	2511,69	75,35	2587,04
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m												
T-170+PPU-50	0,14	277,69	230,45	36,87	10,37	1356,24	961,71	742,14	12,78	3350,56	100,52	3451,08
T-170+PPN-50	0,17	228,68	189,78	30,36	8,54	1302,62	792,58	612,64	10,53	2947,05	88,41	3035,47
HTZ-150+PPN-40	0,19	204,61	169,80	27,17	7,64	1466,04	452,84	366,84	6,26	2496,59	74,90	2571,49

Zona de Sud												
I. Întreprinderi mijlocii ***Lungimea postatei pînă la 400,0 m, (combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)***												
T-170+PPU-50	0,12	323,96	268,85	43,02	12,10	1451,27	1122,00	865,83	14,91	3777,97	113,34	3891,31
T-170+PPN-50	0,15	259,17	215,08	34,41	9,68	1418,52	898,26	694,33	11,93	3282,21	98,47	3380,68
HTZ-150+PPN-40	0,16	242,98	201,64	32,26	9,07	1500,85	537,75	435,62	7,43	2724,63	81,74	2806,36
II. Întreprinderi mari ***(combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97lei)*** ***Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m***												
T-170+PPU-50	0,14	277,69	230,45	36,87	10,37	1357,94	961,72	742,14	12,78	3352,27	100,57	3452,84
T-170+PPN-50	0,18	215,98	179,24	28,68	8,07	1325,86	748,55	578,61	9,95	2878,95	86,37	2965,32
HTZ-150+PPN-40	0,20	194,38	161,31	25,81	7,26	1405,79	430,20	348,50	5,95	2384,82	71,54	2456,36
Lungimea postatei 600,0 m - 1000,0 m												
T-170+PPU-50	0,15	259,17	215,08	34,41	9,68	1278,01	897,60	692,66	11,93	3139,37	94,18	3233,55
T-170+PPN-50	0,18	215,98	179,24	28,68	8,07	1246,10	748,55	578,61	9,95	2799,19	83,98	2883,17
HTZ-150+PPN-40	0,21	185,12	153,63	24,58	6,91	1325,86	409,71	331,90	5,66	2258,25	67,75	2326,00
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m												
T-170+PPU-50	0,16	242,98	201,64	32,26	9,07	1214,03	841,50	649,37	11,18	2959,06	88,77	3047,83
T-170+PPN-50	0,19	204,61	169,80	27,17	7,64	1166,18	709,15	548,15	9,42	2637,51	79,13	2716,63
HTZ-150+PPN-40	0,21	185,12	153,63	24,58	6,91	1312,45	409,71	331,90	5,66	2244,84	67,35	2312,19

Aratul în livezi

a.2016

Componenţa agregatului	*Productivitatea, ha/h*	*Remunerarea muncii şi contribuţ. asigur.soci., lei/ha*	*inclusiv*			*Costul combustibilului, lei/ha*	*Uzura, lei/ha*	*Reparaţiile curente şi deservi. tehn.,lei/ha*	*Cheltuieli p/u păstrarea tehn.,lei/ha*	*Subtotal I*	*Alte cheltuieli, lei/ha (3%)*	*Cheltuieli totale, lei/ha*
			Remunerarea muncii, lei/ha	*Contribuţ. de asig. sociale, 16 %,lei/ha*	*Primele de asigurare oblig.medicală,4,5%,lei/ha*							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
Zona de Nord												
I. Întreprinderi mijlocii ***Lungimea postatei pînă la 400,0 m, (combustibilul fără TVA, 1kg -16,97 lei)***												
Lăţimea între rînduri -4 m												
DT-75+PLN-4-35	0,61	56,06	46,52	7,44	2,09	156,63	105,72	107,39	1,28	427,08	12,81	439,89
T-70+PS-4-30	0,55	62,17	51,59	8,25	2,32	147,58	77,16	100,00	1,18	388,09	11,64	399,73
Lăţimea între rînduri -6 m												
DT-75+PLN-4-35	0,51	67,05	55,64	8,90	2,50	160,03	126,45	128,45	1,53	483,51	14,51	498,01
T-70+PS-4-30	0,45	75,99	63,06	10,09	2,84	151,37	94,31	122,22	1,44	445,33	13,36	458,69
II. Întreprinderi mari ***(combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)***												
Lăţimea între rînduri -4m, lungimea postatei 400 - 600,0 m												
DT-75+PLN-4-35	0,83	41,20	34,19	5,47	1,54	149,65	77,70	78,93	0,94	348,42	10,45	358,87
T-70+PS-4-30	0,72	47,49	39,41	6,31	1,77	146,45	58,94	76,39	0,90	330,17	9,91	340,07
Lăţimea între rînduri -6 m												
DT-75+PLN-4-35	0,65	52,60	43,65	6,98	1,96	153,24	99,22	100,79	1,20	407,05	12,21	419,26
T-70+PS-4-30	0,60	56,98	47,29	7,57	2,13	148,15	70,73	91,67	1,08	368,61	11,06	379,67
Lăţimea între rînduri- 4m, lungimea postatei 600,0 m - 1000,0 m												
DT-75+PLN-4-35	0,90	37,99	31,53	5,04	1,42	146,45	71,66	72,80	0,87	329,77	9,89	339,67
T-70+PS-4-30	0,78	43,84	36,38	5,82	1,64	143,06	54,41	70,51	0,83	312,65	9,38	322,03

Lăţimea între rînduri -6 m												
DT-75+PLN-4-35	0,73	46,84	38,87	6,22	1,75	149,84	88,30	89,74	1,07	375,79	11,27	387,06
T-70+PS-4-30	0,66	51,82	43,00	6,88	1,94	146,45	64,30	83,33	0,99	346,89	10,41	357,29
Lăţimea între rînduri -4m, lungimea postatei mai mare de 1000,0 m												
DT-75+PLN-4-35	0,97	35,25	29,25	4,68	1,32	139,49	66,49	67,54	0,81	309,58	9,29	318,86
T-70+PS-4-30	0,85	40,22	33,38	5,34	1,50	132,88	49,93	64,71	0,77	288,51	8,66	297,17
Lăţimea între rînduri -6 m												
DT-75+PLN-4-35	0,80	42,74	35,47	5,68	1,60	146,45	80,61	81,89	0,98	352,67	10,58	363,25
T-70+PS-4-30	0,72	47,49	39,41	6,31	1,77	133,04	58,95	76,38	0,90	316,76	9,50	326,26
Zona de Centru												
I. Întreprinderi mijlocii ***Lungimea postatei pînă la 400,0 m, (combustibilul fără TVA, 1kg -16,97 lei)***												
Lăţimea între rînduri -4 m												
DT-75+PLN-4-35	0,57	59,98	49,78	7,96	2,24	164,44	113,01	114,93	1,37	453,73	13,61	467,35
T-70+PS-4-30	0,51	67,05	55,64	8,90	2,50	155,28	83,22	107,84	1,28	414,67	12,44	427,11
Lăţimea între rînduri -6 m												
DT-75+PLN-4-35	0,47	72,71	60,34	9,65	2,72	168,00	137,21	139,38	1,66	518,96	15,57	534,53
T-70+PS-4-30	0,42	81,41	67,56	10,81	3,04	159,00	101,05	130,95	1,55	473,96	14,22	488,18
II. Întreprinderi mari ***(combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97lei)***												
Lăţimea între rînduri -4m, lungimea postatei 400 - 600,0 m												
DT-75+PLN-4-35	0,76	44,99	37,34	5,97	1,68	157,31	84,86	86,20	1,03	374,39	11,23	385,63
T-70+PS-4-30	0,66	51,80	42,99	6,88	1,93	153,74	64,30	83,33	0,99	354,16	10,62	364,79
Lăţimea între rînduri -6 m												
DT-75+PLN-4-35	0,60	56,98	47,29	7,57	2,13	160,87	107,48	109,18	1,30	435,81	13,07	448,89
T-70+PS-4-30	0,55	62,17	51,59	8,25	2,32	155,61	77,16	100,00	1,18	396,12	11,88	408,00
Lăţimea între rînduri- 4m, lungimea postatei 600,0 m - 1000,0 m												
DT-75+PLN-4-35	0,83	41,20	34,19	5,47	1,54	153,75	77,70	78,93	0,91	352,49	10,57	363,06

T-70+PS-4-30	0,72	47,49	39,41	6,31	1,77	150,18	58,95	76,39	0,90	333,91	10,02	343,93
Lăţimea între rînduri -6 m												
DT-75+PLN-4-35	0,67	51,03	42,35	6,78	1,91	157,31	96,25	97,78	1,17	403,54	12,11	415,65
T-70+PS-4-30	0,61	56,06	46,52	7,44	2,09	153,75	69,57	90,16	1,07	370,61	11,12	381,72
Lăţimea între rînduri -4m, lungimea postatei mai mare de 1000,0 m												
DT-75+PLN-4-35	0,89	38,42	31,88	5,10	1,43	146,45	72,46	73,61	0,88	331,82	9,95	341,77
T-70+PS-4-30	0,76	44,99	37,34	5,97	1,68	139,49	55,84	72,36	0,86	313,54	9,41	322,95
Lăţimea între rînduri -6 m												
DT-75+PLN-4-35	0,74	46,20	38,34	6,13	1,73	153,75	87,15	88,53	1,05	376,68	11,30	387,98
T-70+PS-4-30	0,66	51,80	42,99	6,88	1,93	139,83	64,30	83,33	0,99	340,25	10,21	350,46
Zona de Sud												
I. Întreprinderi mijlocii ***Lungimea postatei pînă la 400,0 m, (combustibilul fără TVA, 1kg -16,97 lei)***												
Lăţimea între rînduri -4 m												
DT-75+PLN-4-35	0,66	51,80	42,99	6,88	1,93	147,13	97,71	99,26	1,18	397,08	11,91	409,00
T-70+PS-4-30	0,59	57,95	48,09	7,69	2,16	138,98	71,93	93,22	1,10	363,18	10,90	374,07
Lăţimea între rînduri -6 m												
DT-75+PLN-4-35	0,55	62,17	51,59	8,25	2,32	150,35	117,26	119,11	1,42	450,31	13,51	463,82
T-70+PS-4-30	0,49	69,78	57,91	9,27	2,61	142,38	86,61	112,24	1,33	412,34	12,37	424,71
II. Întreprinderi mari ***(combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)***												
Lăţimea între rînduri -4m, lungimea postatei 400 - 600,0 m												
DT-75+PLN-4-35	0,91	37,57	31,18	4,99	1,40	140,85	70,87	71,99	0,86	322,14	9,66	331,81
T-70+PS-4-30	0,79	43,28	35,92	5,75	1,62	137,63	53,72	69,62	0,82	305,07	9,15	314,23
Lăţimea între rînduri -6 m												
DT-75+PLN-4-35	0,72	47,49	39,41	6,31	1,77	144,08	89,57	90,99	1,08	373,21	11,20	384,41
T-70+PS-4-30	0,66	51,80	42,99	6,88	1,93	139,32	64,30	83,33	0,99	339,74	10,19	349,94
Lăţimea între rînduri- 4m, lungimea postatei 600,0 m - 1000,0 m												
DT-75+PLN-4-35	0,99	34,54	28,66	4,59	1,29	137,63	65,14	66,17	0,79	304,27	9,13	313,39

T-70+PS-4-30	0,86	39,75	32,99	5,28	1,48	134,57	49,35	63,95	0,76	288,38	8,65	297,03
Lăţimea între rînduri -6 m												
DT-75+PLN-4-35	0,80	42,73	35,46	5,67	1,60	140,85	80,61	81,89	0,98	347,06	10,41	357,47
T-70+PS-4-30	0,73	46,84	38,87	6,22	1,75	137,63	58,14	75,34	0,89	318,84	9,57	328,40
Lăţimea între rînduri -4m, lungimea postatei mai mare de 1000,0 m												
DT-75+PLN-4-35	1,06	32,26	26,77	4,28	1,20	131,00	60,84	61,80	0,74	286,64	8,60	295,24
T-70+PS-4-30	0,94	36,38	30,19	4,83	1,36	124,90	45,15	58,51	0,69	265,63	7,97	273,60
Lăţimea între rînduri -6 m												
DT-75+PLN-4-35	0,88	38,85	32,24	5,16	1,45	137,63	73,28	74,44	0,89	325,09	9,75	334,84
T-70+PS-4-30	0,79	43,28	35,92	5,75	1,62	125,07	53,72	69,62	0,82	292,51	8,78	301,29

Aratul în vii

a.2016

Componenţa agregatului	*Productivitatea, ha/h*	*Remunerarea muncii şi contribuţ. asigur.soci., lei/ha*	*inclusiv*			*Costul combustibilului, lei/ha*	*Uzura, lei/ha*	*Reparaţiile curente şi deservi. tehn.,lei/ha*	*Cheltuieli p/u păstrarea tehn.,lei/ha*	*Subtotal I*	*Alte cheltuieli, lei/ha (3%)*	*Cheltuieli totale, lei/ha*
			Remunerarea muncii, lei/ha	*Contribuţ. de asig. sociale, 16 %,lei/ha*	*Primele de asigurare oblig.medicală,4,5%,lei/ha*							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
Zona de Nord												
I. Întreprinderi mijlocii ***Lungimea postatei pînă la 400,0 m, (combustibilul fără TVA, 1kg-16,97 lei)***												
Lăţimea între rînduri - 2,5 m												
T-70 +PCV-2,5	0,53	64,52	53,54	8,57	2,41	188,70	76,4	94,87	1,17	425,66	12,77	438,43
Lăţimea între rînduri -3,0 m												
T-70 +PCV-2,5	0,66	51,80	42,99	6,88	1,93	183,62	61,35	76,18	0,94	373,89	11,22	385,11
II. Întreprinderi mari ***(combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97lei)***												
lungimea postatei 400 - 600,0 m												
Lăţimea între rînduri -2,5												
T-70 +PCV-2,5	0,72	47,49	39,41	6,31	1,77	175,13	56,24	69,83	0,86	349,55	10,49	360,04
Lăţimea între rînduri -3,0 m												
T-70 +PCV-2,5	0,91	37,57	31,18	4,99	1,40	172,75	44,50	55,25	0,68	310,75	9,32	320,07
lungimea postatei 600,0 m - 1000,0 m												
Lăţimea între rînduri- 2,5m,												
T-70 +PCV-2,5	0,85	40,22	33,38	5,34	1,50	169,36	47,64	59,15	0,73	317,10	9,51	326,62
Lăţimea între rînduri -3,0 m												

T-70 +PCV-2,5	1,05	32,56	27,02	4,32	1,22	165,97	38,56	47,89	0,59	285,57	8,57	294,14
lungimea postatei mai mare de 1000,0 m Lăţimea între rînduri -2,5m,												
T-70 +PCV-2,5	0,94	36,38	30,19	4,83	1,36	164,27	43,08	53,49	0,66	297,88	8,94	306,82
Lăţimea între rînduri - 3,0 m												
T-70 +PCV-2,5	1,15	29,73	24,67	3,95	1,11	160,88	35,21	43,72	0,54	270,08	8,10	278,18
Zona de Centru												
I. Întreprinderi mijlocii ***Lungimea postatei pînă la 400,0 m, (combustibilul fără TVA, 1kg-16,97 lei) Lăţimea între rînduri - 2,5 m***												
T-70 +PCV-2,5	0,49	69,78	57,91	9,27	2,61	198,21	82,63	102,61	1,27	454,50	13,64	468,14
Lăţimea între rînduri -3,0 m												
T-70 +PCV-2,5	0,60	56,98	47,29	7,57	2,13	192,78	67,48	83,80	1,03	402,07	12,06	414,14
II. Întreprinderi mari ***(combustibilul fără TVA, 1kg -16,97lei) lungimea postatei 400 - 600,0 m Lăţimea între rînduri -2,5***												
T-70 +PCV-2,5	0,66	51,80	42,99	6,88	1,93	184,80	61,35	76,18	0,94	375,07	11,25	386,33
Lăţimea între rînduri -3,0 m												
T-70 +PCV-2,5	0,84	40,70	33,78	5,40	1,52	181,24	48,20	59,86	0,74	330,74	9,92	340,67
lungimea postatei 600,0 m - 1000,0 m Lăţimea între rînduri- 2,5m,												
T-70 +PCV-2,5	0,78	43,84	36,38	5,82	1,64	177,85	51,91	64,46	0,80	338,86	10,17	349,02
Lăţimea între rînduri -3,0 m												
T-70 +PCV-2,5	0,97	35,25	29,25	4,68	1,32	174,28	41,74	51,84	0,64	303,75	9,11	312,86
lungimea postatei mai mare de 1000,0 m Lăţimea între rînduri -2,5m,												
T-70 +PCV-2,5	0,87	39,30	32,61	5,22	1,47	172,42	46,54	57,79	0,71	316,76	9,50	326,26

Lăţimea între rînduri - 3,0 m												
T-70 +PCV-2,5	1,06	32,26	26,77	4,28	1,20	169,02	38,20	47,43	0,59	287,50	8,62	296,12
Zona de Sud												
I. Întreprinderi mijlocii ***Lungimea postatei pînă la 400,0 m, (combustibilul fără TVA, 1kg-16,97 lei)***												
Lăţimea între rînduri - 2,5 m												
T-70 +PCV-2,5	0,59	57,95	48,09	7,69	2,16	177,51	68,63	85,22	1,05	390,36	11,71	402,07
Lăţimea între rînduri -3,0 m												
T-70 +PCV-2,5	0,72	47,49	39,41	6,31	1,77	172,58	56,24	69,83	0,86	347,00	10,41	357,41
II. Întreprinderi mari ***(combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)***												
lungimea postatei 400 - 600,0 m												
Lăţimea între rînduri -2,5												
T-70 +PCV-2,5	0,79	43,28	35,92	5,75	1,62	165,80	51,25	63,65	0,79	324,77	9,74	334,52
Lăţimea între rînduri -3,0 m												
T-70 +PCV-2,5	1,00	34,20	28,38	4,54	1,28	162,40	40,49	50,28	0,62	287,99	8,64	296,63
lungimea postatei 600,0 m - 1000,0 m												
Lăţimea între rînduri- 2,5m,												
T-70 +PCV-2,5	0,94	36,38	30,19	4,83	1,36	159,18	43,08	53,49	0,66	292,79	8,78	301,57
Lăţimea între rînduri -3,0 m												
T-70 +PCV-2,5	1,15	29,73	24,67	3,95	1,11	155,95	35,21	43,72	0,54	265,15	7,95	273,10
lungimea postatei mai mare de 1000,0 m												
Lăţimea între rînduri -2,5m,												
T-70 +PCV-2,5	1,03	33,20	27,55	4,41	1,24	154,43	39,31	48,82	0,60	276,36	8,29	284,65
Lăţimea între rînduri - 3,0 m												
T-70 +PCV-2,5	1,26	27,14	22,52	3,60	1,01	151,20	32,14	39,91	0,49	250,88	7,53	258,40

Semănatul

a.2016

Componenţa agregatului	*Productivitatea, ha/h*	*Remunerarea muncii şi contribuţ. asigur.soci., lei/ha*	*inclusiv*			*Costul combustibi-lului, lei/ha*	*Uzura, lei/ha*	*Reparaţiile curente şi deservi. tehn.,lei/ha*	*Cheltuieli p/u păstrarea tehn.,lei/ha*	*Subtotal I*	*Alte cheltuieli, lei/ha (3%)*	*Cheltuieli totale, lei/ha*
			Remunerarea muncii, lei/ha	*Contribuţ. de asig. sociale, 16 %,lei/ha*	*Primele de asigurare oblig.medica-lă,4,5%,lei/ha*							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
Zona de Nord												
I. Întreprinderi mijlocii ***Lungimea postatei pînă la 400,0 m, (combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)***												
a) Semănatul culturilor păioase												
T-70 +SPP-29	1,63	20,98	17,41	2,79	0,78	133,55	85,18	137,23	1,33	378,27	11,35	389,62
MTZ-80+SPP - 29	1,88	18,18	15,09	2,41	0,68	120,48	70,72	116,82	1,13	327,33	9,82	337,15
b) Semănatul culturilor prăşitoare												
MTZ - 80 + SPP - 6	1,89	18,09	*15,01*	2,40	0,68	*140,51*	34,87	50,94	0,56	244,97	7,35	252,32
MTZ-80+SK-6FS	1,55	22,06	18,31	2,93	0,82	140,85	71,21	114,88	1,15	350,15	10,50	360,66
T-70+SK-6FS	1,61	21,23	17,62	2,82	0,79	147,98	72,28	113,13	1,13	355,75	10,67	366,42
c) Semănatul legumelor												
MTZ - 80 + SO-4,2	1,33	25,70	21,33	3,41	0,96	167,83	87,59	142,34	1,41	424,87	12,75	437,62
MTZ - 80 + SLS - 12	1,23	27,80	23,07	3,69	1,04	182,26	116,90	193,57	1,87	522,40	15,67	538,07
MTZ-80+SK-6FS	1,40	24,43	20,27	3,24	0,91	169,02	78,84	127,19	1,27	400,75	12,02	412,77
d) Semănatul sfeclei de zahăr												
T-70+SK-12FS	2,14	15,98	13,26	2,12	0,60	103,00	106,01	180,11	1,67	406,77	12,20	418,97
MTZ - 80 + SK -12	2,10	16,28	13,51	2,16	0,61	106,74	93,26	159,69	1,50	377,47	11,32	388,79
MTZ - 80 + SK -12FS	1,76	19,42	16,12	2,58	0,73	107,93	125,4	216,68	2,02	471,53	14,15	485,68

							8					
II. Întreprinderi mari ***(combustibilul fără TVA, 1kg -16,97 lei)***												
lungimea postatei 400 - 600,0 m												
a) Semănatul culturilor păioase												
HTZ-150+SP-11+SPP-29	6,43	6,05	5,02	0,80	0,23	66,86	67,97	107,34	1,04	249,26	7,48	256,74
DT-75+SP-11+SPP-29	5,51	6,21	5,15	0,82	0,23	47,86	73,82	121,04	1,14	250,07	7,50	257,57
T-70+SPP-29	2,03	16,85	13,98	2,24	0,63	107,08	68,15	110,19	1,06	303,33	9,10	312,43
MTZ-80+SPP-29	2,34	14,62	12,13	1,94	0,55	98,43	56,82	93,86	0,91	264,64	7,94	272,58
b) Semănatul culturilor prăşitoare												
MTZ - 80 + SPP - 6	2,30	14,87	12,34	1,97	0,56	105,38	28,66	41,86	0,46	191,23	5,74	196,97
MTZ -80 + SK - 8FS	2,43	14,07	11,68	1,87	0,53	100,97	65,20	109,68	1,05	290,97	8,73	299,70
MTZ -80 + SK - 6FS	1,96	17,45	14,48	2,32	0,65	123,54	56,31	90,85	0,91	289,06	8,67	297,73
c) Semănatul legumelor												
MTZ - 80 + SO-4,2	1,69	20,23	16,79	2,69	0,76	138,98	68,94	112,04	1,11	341,30	10,24	351,54
MTZ - 80 + SLS- 12	1,51	22,65	18,80	3,01	0,85	156,80	95,22	157,68	1,52	433,87	13,02	446,89
MTZ -80 + SK - 6FS	1,62	21,11	17,52	2,80	0,79	143,06	68,13	109,92	1,10	343,32	10,30	353,62
d) Semănatul sfeclei de zahăr												
T-70+SK-12FS	2,64	12,95	10,75	1,72	0,48	88,75	85,93	146,00	1,35	334,98	10,05	345,03
MTZ - 80+SK - 12	2,60	13,15	10,91	1,75	0,49	91,47	75,32	128,98	1,21	310,13	9,30	319,43
MTZ - 80 + SK -12FS	2,60	13,15	10,91	1,75	0,49	93,50	84,94	146,68	1,36	339,63	10,19	349,82
Zona de Centru												
I. Întreprinderi mijlocii ***Lungimea postatei pînă la 400,0 m, (combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)***												
a) Semănatul culturilor păioase												
T-70 +SPP-29	1,50	22,80	18,92	3,03	0,85	140,34	92,63	149,13	1,44	406,34	12,19	418,53
MTZ-80+SPP - 29	1,73	19,76	16,40	2,62	0,74	126,94	76,85	126,95	1,23	351,73	10,55	362,28
b) Semănatul culturilor prăşitoare												
MTZ - 80 + SPP - 6	1,76	19,42	16,12	2,58	0,73	147,47	37,45	54,70	0,60	259,64	7,79	267,43
MTZ-80+SK-6FS	1,42	24,05	19,96	3,19	0,90	147,98	77,73	125,40	1,25	376,41	11,29	387,70
T-70+SK-6FS	1,49	22,94	19,04	3,05	0,86	155,28	78,10	122,24	1,22	379,78	11,39	391,18
c) Semănatul legumelor												
MTZ - 80 + SO-4,2	1,22	28,03	23,26	3,72	1,05	*176,32*	95,49	155,21	1,53	456,58	13,70	470,28
MTZ - 80 + SLS - 12	1,13	30,26	25,11	4,02	1,13	191,42	127,24	210,70	2,04	561,66	16,85	578,51

MTZ-80+SK-6FS	1,30	26,31	21,83	3,49	0,98	177,50	84,90	136,98	1,37	427,06	12,81	439,87
d) Semănatul sfeclei de zahăr												
T-70+SK-12FS	1,97	17,35	14,40	2,30	0,65	108,27	115,15	195,65	1,81	438,23	13,15	451,38
MTZ - 80 + SK -12	1,93	17,71	14,70	2,35	0,66	112,00	101,47	173,76	1,63	406,57	12,20	418,77
MTZ - 80 + SK -12 FS	1,65	20,73	17,20	2,75	0,77	113,19	133,85	231,13	2,15	501,05	15,03	516,08
II. Întreprinderi mari *(combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97lei)*												
lungimea postatei 400 - 600,0 m												
a) Semănatul culturilor păioase												
HTZ-150+SP-11+SPP-29	5,92	6,57	5,45	0,87	0,25	70,26	73,82	116,59	1,14	268,38	8,05	276,43
DT-75+SP-11+SPP-29	5,07	6,75	5,60	0,90	0,25	50,40	80,23	131,54	1,24	270,16	8,10	278,26
T-70+SPP-29	1,87	18,28	15,17	2,43	0,68	118,96	74,31	119,62	1,16	332,33	9,97	342,30
MTZ-80+SPP-29	2,15	15,91	13,20	2,11	0,59	103,35	61,84	102,15	0,99	284,24	8,53	292,76
b) Semănatul culturile prăşitoare												
MTZ - 80 + SPP - 6	2,14	15,98	13,26	2,12	0,60	110,64	30,80	44,99	0,50	202,91	6,09	209,00
MTZ -80 + SK - 8FS	2,24	15,27	12,67	2,03	0,57	105,89	70,73	118,99	1,13	312,01	9,36	321,37
MTZ -80 + SK - 6FS	1,80	18,99	15,76	2,52	0,71	129,82	61,30	98,93	0,99	310,03	9,30	319,33
c) Semănatul legumelor												
MTZ - 80 + SO-4,2	1,55	22,06	18,31	2,93	0,82	145,94	75,16	122,16	1,21	366,53	11,00	377,53
MTZ - 80 + SLS- 12	1,39	24,59	20,41	3,27	0,92	164,60	103,44	171,29	1,66	465,58	13,97	479,55
MTZ -80 + SK - 6FS	1,51	22,64	18,79	3,01	0,85	150,18	73,09	117,93	1,18	365,02	10,95	375,97
d) Semănatul sfeclei de zahăr												
T-70+SK-12FS	2,43	14,07	11,68	1,87	0,53	93,17	93,35	158,61	1,47	360,67	10,82	371,49
MTZ - 80+SK - 12	2,39	14,30	11,87	1,90	0,53	96,05	81,94	140,31	1,31	333,91	10,02	343,93
MTZ - 80 + SK -12FS	2,39	14,30	11,87	1,90	0,53	98,26	92,41	159,57	1,48	366,02	10,98	377,00
Zona de Sud												
I. Întreprinderi mijlocii *Lungimea postatei pînă la 400,0 m, (combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)*												
a) Semănatul culturilor păioase												
T-70 +SPP-29	1,76	19,42	16,12	2,58	0,73	125,58	78,95	127,10	1,23	352,28	10,57	362,85
MTZ-80+SPP - 29	2,03	16,85	13,98	2,24	0,63	115,40	65,49	108,19	1,05	306,98	9,21	316,19
b) Semănatul culturilor prăşitoare												

MTZ - 80 + SPP - 6	2,04	16,76	13,91	2,23	0,63	132,03	32,31	47,19	0,52	228,81	6,86	235,68
MTZ-80+SK-6FS	1,67	20,47	16,99	2,72	0,76	132,54	66,09	106,63	1,07	326,80	9,80	336,61
T-70+SK-6FS	1,74	19,65	16,31	2,61	0,73	139,15	66,88	104,68	1,04	331,40	9,94	341,35
c) Semănatul legumelor												
MTZ - 80 + SO-4,2	1,44	23,74	19,70	3,15	0,89	157,82	80,90	131,49	1,30	395,25	11,86	407,11
MTZ - 80 + SLS - 12	1,33	25,70	21,33	3,41	0,96	171,40	108,11	179,02	1,73	485,96	14,58	500,54
MTZ-80+SK-6FS	1,51	22,64	18,79	3,01	0,85	159,00	73,09	117,93	1,18	373,84	11,22	385,06
d) Semănatul sfeclei de zahăr												
T-70+SK-12FS	2,31	14,81	12,29	1,97	0,55	96,90	98,20	166,85	1,46	378,22	11,35	389,57
MTZ - 80 + SK -12	2,27	15,06	12,50	2,00	0,56	100,29	86,27	147,73	1,38	350,73	10,52	361,25
MTZ - 80 + SK -12 FS	1,90	17,99	14,93	2,39	0,67	101,31	116,24	200,72	1,86	438,12	13,14	451,26
II. Întreprinderi mari *(combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)*												
lungimea postatei 400 - 600,0 m												
a) Semănatul culturilor păioase												
HTZ-150+SP-11+SPP-29	6,94	5,60	4,65	0,74	0,21	62,71	62,97	99,45	0,97	231,70	6,95	238,65
DT-75+SP-11+SPP-29	5,95	5,75	4,77	0,76	0,21	44,97	68,37	112,09	1,05	232,23	6,97	239,19
T-70+SPP-29	2,19	15,62	12,96	2,07	0,58	106,40	63,45	102,14	0,99	288,60	8,66	297,25
MTZ-80+SPP-29	2,52	13,57	11,26	1,80	0,51	92,49	52,76	87,15	0,85	246,82	7,40	254,22
b) Semănatul culturilor prăşitoare												
MTZ - 80 + SPP - 6	2,48	13,79	11,44	1,83	0,51	99,10	26,58	38,82	0,43	178,72	5,36	184,08
MTZ -80 + SK - 8FS	2,62	13,05	10,83	1,73	0,49	94,86	60,47	101,73	0,97	271,08	8,13	279,21
MTZ -80 + SK - 6FS	2,12	16,12	13,38	2,14	0,60	116,24	52,06	84,00	0,84	269,26	8,08	277,34
c) Semănatul legumelor												
MTZ - 80 + SO-4,2	1,83	18,69	15,51	2,48	0,70	130,67	63,66	103,47	1,02	317,51	9,53	327,03
MTZ - 80 + SLS- 12	1,63	20,98	17,41	2,79	0,78	147,30	88,21	146,07	1,41	403,97	12,12	416,09
MTZ -80 + SK - 6FS	1,75	19,53	16,21	2,59	0,73	134,40	63,07	101,76	1,02	319,78	9,59	329,38
d) Semănatul sfeclei de zahăr												
T-70+SK-12FS	2,85	12,00	9,96	1,59	0,45	83,49	79,60	135,24	1,18	311,51	9,35	320,86
MTZ - 80+SK - 12	2,81	12,17	10,10	1,62	0,45	88,07	69,69	119,34	1,12	290,39	8,71	299,10
MTZ - 80 + SK -12FS	2,81	12,17	10,10	1,62	0,45	88,07	78,60	135,72	1,26	315,82	9,47	325,30

Semănatul

a.2016

Componenţa agregatului	*Productivitatea, ha/h*	*Remunerarea muncii şi contribuţ. asigur.soci., lei/ha*	*inclusiv*			*Costul combustibi-lului, lei/ha*	*Uzura, lei/ha*	*Reparaţiile curente şi deservi. tehn.,lei/ha*	*Cheltuieli p/u păstrarea tehn.,lei/ha*	*Subtotal I*	*Alte cheltuieli, lei/ha (3%)*	*Cheltuieli totale, lei/ha*
			Remunerarea muncii, lei/ha	*Contribuţ. de asig. sociale, 16 %,lei/ha*	*Primele de asigurare oblig.medica-lă,4,5%,lei/ha*							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
Zona de Nord												
I. Întreprinderi mari ***Lungimea postatei 600 - 1000,0 m, (combustibilul fără TVA, 1kg-16,97lei)***												
a) Semănatul culturilor păioase												
HTZ-150+SP-11+SPP-29	7,16	5,43	4,51	0,72	0,20	67,20	61,04	96,40	0,94	231,01	6,93	237,94
DT-75+SPP-29-SP-11	5,97	5,72	4,75	0,76	0,21	45,31	68,14	111,72	1,05	231,94	6,96	238,90
T-70+SPP - 29	2,12	16,12	13,38	2,14	0,60	113,53	65,54	105,52	1,02	301,73	9,05	310,78
MTZ-80+SPP-29	2,48	13,79	11,44	1,83	0,51	95,71	53,61	88,56	0,86	252,53	7,58	260,10
b) Semănatul culturilor prăşitoare												
MTZ - 80 + SPP - 6	2,45	13,95	11,58	1,85	0,52	107,76	26,90	39,29	0,43	188,33	5,65	193,98
MTZ - 80 + SK - 6FS	2,67	12,81	10,63	1,70	0,48	94,01	59,34	99,82	0,95	266,93	8,01	274,94
MTZ - 80 + SK - 6FS	2,14	15,98	13,26	2,12	0,60	117,60	51,58	83,21	0,83	269,20	8,08	277,27
c) Semănatul legumelor												
MTZ - 80 + SO-4,2	1,80	18,99	15,76	2,52	0,71	135,76	64,72	105,20	1,04	325,71	9,77	335,48
MTZ - 80 + SLS - 12	1,71	19,99	16,59	2,65	0,75	139,49	84,08	139,23	1,35	384,14	11,52	395,67
MTZ - 80 + SK - 6FS	1,75	19,53	16,21	2,59	0,73	142,52	63,07	101,76	1,02	327,90	9,84	337,74
d) Semănatul sfeclei de zahăr												
T-70+SK-12FS	2,89	11,83	9,82	1,57	0,44	82,47	78,50	133,37	1,24	307,41	9,22	316,64
MTZ-80 + SK -12	2,82	12,12	10,06	1,61	0,45	86,21	69,45	118,92	1,11	287,81	8,63	296,45
MTZ -80+ SK -12FS	2,82	12,12	10,06	1,61	0,45	87,40	78,32	135,23	1,26	314,33	9,43	323,76

lungimea postatei mai mare de 1000,0 m												
a) Semănatul culturilor păioase												
HTZ-150+SP-11+SPP-29	7,88	4,93	4,09	0,65	0,18	53,96	55,46	87,59	0,86	202,80	6,08	208,88
DT-75+SPP-29-SP-11	6,43	5,31	4,41	0,71	0,20	40,90	63,26	103,73	0,98	214,18	6,43	220,61
T-70+SPP - 29	2,21	15,47	12,84	2,05	0,58	105,72	62,87	102,22	0,98	287,26	8,62	295,88
MTZ-80+SPP-29	2,56	13,35	11,08	1,77	0,50	97,58	51,93	85,78	0,83	249,47	7,48	256,96
b) Semănatul culturilor prăşitoare												
MTZ - 80 + SPP - 6	2,98	11,47	9,52	1,52	0,43	100,80	22,12	32,31	0,36	167,06	5,01	172,07
MTZ - 80 + SK - 8FS	2,86	11,47	9,52	1,52	0,43	86,04	55,40	93,19	0,89	246,99	7,41	254,40
MTZ - 80 + SK - 6FS	2,25	15,21	12,62	2,02	0,57	108,78	38,59	62,26	0,62	225,46	6,76	232,22
Semănatul legumelor												
MTZ - 80 + SO-4,2	1,93	17,71	14,70	2,35	0,66	122,01	60,36	98,11	0,97	299,16	8,97	308,14
MTZ - 80 + SLS - 12	1,84	18,58	15,42	2,47	0,69	125,07	76,14	129,40	1,25	350,44	10,51	360,95
MTZ - 80 + SK - 6	1,91	17,91	14,86	2,38	0,67	132,37	57,79	93,23	0,93	302,23	9,07	311,29
d) Semănatul sfeclei de zahăr												
T-70+SK-12FS	3,11	10,99	9,12	1,46	0,41	84,85	72,92	123,93	1,15	293,84	8,82	302,65
MTZ-80 + SK -12	3,09	11,06	9,18	1,47	0,41	76,20	63,38	108,53	1,02	260,19	7,81	268,00
MTZ -80+ SK -12FS	3,09	11,06	9,18	1,47	0,41	79,76	71,47	123,42	1,15	286,86	8,61	295,47
Zona de Centru												
I. Întreprinderi mari ***Lungimea postatei 600 - 1000,0 m, (combustibilul fără TVA, 1kg-16,97 lei)***												
a) Semănatul culturilor păioase												
HTZ-150+SP-11+SPP-29	6,57	5,92	4,91	0,79	0,22	70,43	66,52	105,05	1,03	248,95	7,47	256,41
DT-75+SPP-29-SP-11	5,49	6,23	5,17	0,83	0,23	47,69	74,09	121,47	1,14	250,62	7,52	258,14
T-70+SPP - 29	1,95	17,53	14,55	2,33	0,65	117,43	71,26	114,71	1,11	322,04	9,66	331,70
MTZ-80+SPP-29	2,28	15,00	12,45	1,99	0,56	100,46	58,31	96,33	0,94	271,04	8,13	279,17
b) Semănatul culturilor prăşitoare												
MTZ - 80 + SPP - 6	2,28	15,00	*12,45*	1,99	0,56	113,19	28,91	42,22	0,47	199,79	5,99	205,79
MTZ - 80 + SK - 6FS	2,46	13,89	11,53	1,84	0,52	98,77	64,41	108,35	1,03	286,45	8,59	295,05
MTZ - 80 + SK - 6FS	1,97	17,35	14,40	2,30	0,65	123,54	56,03	90,39	0,90	288,21	8,65	296,86
c) Semănatul legumelor												
MTZ - 80 + SO-4,2	1,66	20,59	17,09	2,73	0,77	142,55	70,18	114,07	1,13	348,52	10,46	358,98

MTZ - 80 + SLS - 12	1,57	21,77	18,07	2,89	0,81	146,45	91,58	151,65	1,47	412,92	12,39	425,31
MTZ - 80 + SK - 6FS	1,63	20,98	17,41	2,79	0,78	149,68	67,71	109,25	1,09	348,71	10,46	359,17
d) Semănatul sfeclei de zahăr												
T-70+SK-12FS	2,66	12,86	10,67	1,71	0,48	86,55	85,28	144,90	1,34	330,93	9,93	340,86
MTZ-80 + SK -12	2,59	13,21	10,96	1,75	0,49	90,45	75,61	129,48	1,21	309,96	9,30	319,26
MTZ -80+ SK -12FS	2,59	13,21	10,96	1,75	0,49	91,64	85,27	147,24	1,37	338,73	10,16	348,89
lungimea postatei mai mare de 1000,0 m												
a) Semănatul culturilor păioase												
HTZ-150+SP-11+SPP-29	7,25	5,36	4,45	0,71	0,20	56,68	60,28	95,20	0,93	218,45	6,55	225,01
DT-75+SPP-29-SP-11	5,92	5,77	4,79	0,77	0,22	43,44	68,71	112,66	1,06	231,64	6,95	238,59
T-70+SPP - 29	2,03	16,85	13,98	2,24	0,63	110,98	68,45	110,19	1,06	307,53	9,23	316,75
MTZ-80+SPP-29	2,36	14,48	12,02	1,92	0,54	102,50	56,34	93,06	0,90	267,28	8,02	275,30
b) Semănatul culturilor prăşitoare												
MTZ - 80 + SPP - 6	2,77	12,34	10,24	1,64	0,46	105,89	23,80	34,76	0,38	177,17	5,32	182,48
MTZ - 80 + SK - 8FS	2,63	13,00	10,79	1,73	0,49	90,28	60,24	101,34	0,97	265,83	7,97	273,81
MTZ - 80 + SK - 6FS	2,07	16,52	13,71	2,19	0,62	114,21	53,32	85,03	0,86	269,94	8,10	278,04
c) Semănatul legumelor												
MTZ - 80 + SO-4,2	1,78	19,21	15,94	2,55	0,72	128,12	65,45	106,38	1,05	320,21	9,61	329,81
MTZ - 80 + SLS - 12	1,69	20,47	16,99	2,72	0,76	131,35	86,10	142,57	1,38	381,87	11,46	393,33
MTZ - 80 + SK - 6FS	1,77	19,32	16,03	2,56	0,72	138,98	62,36	100,61	1,01	322,28	9,67	331,94
d) Semănatul sfeclei de zahăr												
T-70+SK-12FS	2,86	11,95	9,92	1,59	0,45	88,92	79,32	134,77	1,25	316,21	9,49	325,70
MTZ-80 + SK -12	2,84	12,04	9,99	1,60	0,45	79,93	68,96	118,08	1,11	280,12	8,40	288,52
MTZ -80+ SK -12FS	2,84	12,04	9,99	1,60	0,45	83,83	77,76	134,28	1,25	309,16	9,27	318,43
Zona de Sud												
I. Întreprinderi mari ***Lungimea postatei 600 - 1000,0 m, (combustibilul fără TVA, 1kg-16,97 lei)***												
a) Semănatul culturilor păioase												
HTZ-150+SP-11+SPP-29	8,02	4,84	4,02	0,64	0,18	63,13	54,49	86,06	0,84	209,36	6,28	215,65
DT-75+SPP-29-SP-11	6,44	5,31	4,41	0,71	0,20	42,76	63,16	103,56	0,97	215,76	6,47	222,24
T-70+SPP - 29	2,29	14,93	12,39	1,98	0,56	105,21	60,68	97,68	0,94	279,44	8,38	287,82
MTZ-80+SPP-29	2,68	12,76	10,59	1,69	0,48	89,94	49,60	81,93	0,80	235,03	7,05	242,08

b) Semănatul culturilor prăşitoare												
MTZ - 80 + SPP - 6	2,62	13,05	10,83	1,73	0,49	101,31	25,16	36,75	0,41	176,68	5,30	181,98
MTZ - 80 + SK - 6FS	2,88	11,87	9,85	1,58	0,44	88,41	55,01	92,55	0,88	248,72	7,46	256,18
MTZ - 80 + SK - 6FS	2,31	14,80	12,28	1,96	0,55	110,64	47,78	77,09	0,77	251,08	7,53	258,61
c) Semănatul legumelor												
MTZ - 80 + SO-4,2	1,94	17,63	14,63	2,34	0,66	128,29	60,05	97,60	0,96	304,53	9,14	313,67
MTZ - 80 + SLS - 12	1,85	18,48	15,34	2,45	0,69	131,18	77,72	128,70	1,24	357,32	10,72	368,04
MTZ - 80 + SK - 6FS	1,87	18,28	15,17	2,43	0,68	133,99	59,02	95,23	0,95	307,47	9,22	316,69
d) Semănatul sfeclei de zahăr												
T-70+SK-12FS	3,12	10,95	9,09	1,45	0,41	77,55	72,71	123,54	1,15	285,90	8,58	294,48
MTZ-80 + SK -12	3,05	11,21	9,30	1,49	0,42	80,95	64,21	109,95	1,03	267,35	8,02	275,37
MTZ -80+ SK -12FS	3,05	11,21	9,30	1,49	0,42	82,13	72,41	125,04	1,16	291,95	8,76	300,70
lungimea postatei mai mare de 1000,0 m												
a) Semănatul culturilor păioase												
HTZ-150+SP-11+SPP-29	8,50	4,58	3,80	0,61	0,17	50,74	51,41	81,20	0,79	188,72	5,66	194,38
DT-75+SPP-29-SP-11	6,94	4,93	4,09	0,65	0,18	38,86	58,61	96,10	0,90	199,40	5,98	205,38
T-70+SPP - 29	2,39	14,30	11,87	1,90	0,53	99,44	58,14	93,60	0,90	266,38	7,99	274,37
MTZ-80+SPP-29	2,76	12,39	10,28	1,64	0,46	91,81	48,17	79,57	0,77	232,71	6,98	239,69
b) Semănatul culturilor prăşitoare												
MTZ - 80 + SPP - 6	3,19	10,71	8,89	1,42	0,40	94,86	20,66	30,18	0,33	156,74	4,70	161,44
MTZ - 80 + SK - 8FS	3,09	11,06	9,18	1,47	0,41	80,95	51,28	86,26	0,82	230,37	6,91	237,28
MTZ - 80 + SK - 6FS	2,43	14,07	11,68	1,87	0,53	102,33	45,42	73,28	0,73	235,83	7,08	242,91
c) Semănatul legumelor												
MTZ - 80 + SO-4,2	2,08	16,44	13,64	2,18	0,61	114,72	56,00	91,03	0,90	279,09	8,37	287,46
MTZ - 80 + SLS - 12	1,98	17,27	14,33	2,29	0,64	117,60	72,62	120,25	1,16	328,90	9,87	338,76
MTZ - 80 + SK - 6FS	2,04	16,76	13,91	2,23	0,63	124,39	54,10	87,29	0,87	283,41	8,50	291,91
d) Semănatul sfeclei de zahăr												
T-70+SK-12FS	3,36	10,17	8,44	1,35	0,38	79,59	67,52	114,71	1,06	273,05	8,19	281,24
MTZ-80 + SK -12	3,34	10,24	8,50	1,36	0,38	71,61	58,64	100,41	0,94	241,84	7,26	249,10
MTZ -80+ SK -12FS	3,34	10,24	8,50	1,36	0,38	75,01	66,12	114,18	1,06	266,61	8,00	274,61

Cultivaţia între rînduri

a.2016

Componenţa agregatului	*Producti vitatea, ha/h*	*Remunerarea muncii şi contribuţ. asigur.soci., lei/ha*	*inclusiv*			*Costul combustibi-lului, lei/ha*	*Uzura, lei/ha*	*Reparaţiile curente şi deservi. tehn.,lei/ha*	*Cheltuieli p/u păstrarea tehn.,lei/ha*	*Subtotal I*	*Alte cheltuieli, lei/ha (3%)*	*Cheltuieli totale, lei/ha*
			Remunerarea muncii, lei/ha	*Contribuţ. de asig. sociale, 16 %,lei/ha*	*Primele de asigurare oblig.medica-lă,4,5%,lei/ha*							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
Zona de Nord												
I. Întreprinderi mijlocii ***Lungimea postatei pînă la 400,0 m, (combustibilul fără TVA, 1kg-16,97 lei)***												
a) Culturilor prăşitoare												
MTZ-80+CUP - 4,2FS	1,87	18,28	15,17	2,43	0,68	112,00	25,79	23,97	0,42	180,46	5,41	185,87
HTZ-2511 + KSM -2	1,06	32,26	26,77	4,28	1,20	84,17	24,93	24,66	0,39	166,41	4,99	171,40
b) Sfeclei de zahăr												
MTZ-80+CUP - 5,4FS	2,21	15,47	12,84	2,05	0,58	95,20	31,39	31,00	0,51	173,57	5,21	178,78
T-70+CUP - 5,4FS	2,24	15,27	12,67	2,03	0,57	94,01	33,65	32,40	0,51	175,84	5,28	181,11
c) legumelor şi cartofului												
MTZ - 80 + KON - 2,8	1,25	27,35	22,70	3,63	1,02	167,49	34,30	31,06	0,56	260,76	7,82	268,59
d) Viilor distanţa dintre rînduri- 2,5m												
T-70+PCV -2,5	0,80	42,74	35,47	5,68	1,60	118,79	50,61	62,85	0,78	275,77	8,27	284,04
distanţa dintre rînduri- 3,0 m												
T-70+PCV -2,5	1,00	34,20	28,38	4,54	1,28	98,09	40,49	50,28	0,62	223,68	6,71	230,39
e) Livezilor distanţa dintre rînduri- 4,0 m												
T-70 + CMO - 4S	1,31	26,10	21,66	3,47	0,97	90,96	43,65	39,86	0,66	201,23	6,04	207,27

distanţa dintre rînduri- 6,0 m												
T-70 + CMO - 4S	1,67	20,47	16,99	2,72	0,76	80,44	34,24	31,26	0,52	166,93	5,01	171,94
Zona de Centru												
I. Întreprinderi mijlocii ***Lungimea postatei pînă la 400,0 m, (combustibilul fără TVA, 1kg-16,97 lei)***												
a) Culturilor prăşitoare												
MTZ-80+CUP - 4,2FS	1,72	19,88	16,50	2,64	0,74	117,60	28,04	26,06	0,45	192,03	5,76	197,79
HTZ-2511 + KSM -2	1,02	33,52	27,82	4,45	1,25	88,41	25,91	25,63	0,40	173,87	5,22	179,09
b) Sfeclei de zahăr												
MTZ-80+CUP - 5,4FS	2,04	16,76	13,91	2,23	0,63	99,95	34,01	33,58	0,55	184,85	5,55	190,40
T-70+CUP - 5,4FS	2,04	16,76	13,91	2,23	0,63	98,60	36,95	35,58	0,56	188,45	5,65	194,11
c) legumelor şi cartofului												
MTZ - 80 + KON - 2,8	1,15	29,73	24,67	3,95	1,11	175,81	37,28	33,77	0,61	277,20	8,32	285,51
d) Viilor												
distanţa dintre rînduri- 2,5m												
T-70+PCV -2,5	0,74	46,20	38,34	6,13	1,73	124,73	54,72	67,95	0,84	294,44	8,83	303,27
distanţa dintre rînduri- 3,0 m												
T-70+PCV -2,5	0,92	37,16	30,84	4,93	1,39	102,84	44,01	54,65	0,67	239,33	7,18	246,51
e) Livezilor												
distanţa dintre rînduri- 4,0 m												
T-70 + CMO - 4S	1,21	28,26	23,45	3,75	1,06	95,54	47,26	43,15	0,71	214,92	6,45	221,36
distanţa dintre rînduri- 6,0 m												
T-70 + CMO - 4S	1,54	22,21	18,43	2,95	0,83	84,51	37,13	33,50	0,56	177,91	5,34	183,25
Zona de Sud												
I. Întreprinderi mijlocii ***Lungimea postatei pînă la 400,0 m, (combustibilul fără TVA, 1kg-16,97 lei)***												
a) Culturilor prăşitoare												
MTZ-80+CUP - 4,2FS	2,00	17,10	14,19	2,27	0,64	105,21	24,12	22,42	0,39	169,24	5,08	174,32
HTZ-2511 + KSM -2	1,18	28,98	24,05	3,85	1,08	79,25	22,40	22,15	0,35	153,13	4,59	157,72
b) Sfeclei de zahăr												

MTZ-80+CUP - 5,4FS	2,36	14,48	12,02	1,92	0,54	89,43	29,39	29,03	0,48	162,81	4,88	167,70
T-70+CUP - 5,4FS	2,40	14,24	11,82	1,89	0,53	88,24	31,94	30,76	0,49	165,67	4,97	170,64
c) legumelor şi cartofului												
MTZ - 80 + KON - 2,8	1,34	25,52	21,18	3,39	0,95	157,48	31,99	28,98	0,52	244,49	7,33	251,83
d) Viilor distanţa dintre rînduri- 2,5m												
T-70+PCV -2,5	0,86	39,75	32,99	5,28	1,48	112,85	47,08	58,46	0,72	258,86	7,77	266,63
distanţa dintre rînduri- 3,0 m												
T-70+PCV -2,5	1,08	31,66	26,27	4,20	1,18	92,83	37,49	46,56	0,57	209,11	6,27	215,38
e) Livezilor distanţa dintre rînduri- 4,0 m												
T-70 + CMO - 4S	1,40	24,43	20,27	3,24	0,91	85,53	40,84	37,29	0,62	188,71	5,66	194,37
distanţa dintre rînduri- 6,0 m												
T-70 + CMO - 4S	1,79	19,10	15,85	2,54	0,71	75,52	31,95	29,17	0,48	156,22	4,69	160,91

Cultivaţia între rînduri

a.2016

Componenţa agregatului	*Productivitatea, ha/h*	*Remunerarea muncii şi contribuţ. asigur.soci., lei/ha*	*inclusiv*			*Costul combustibilului, lei/ha*	*Uzura, lei/ha*	*Reparaţiile curente şi deservi. tehn.,lei/ha*	*Cheltuieli p/u păstrarea tehn.,lei/ha*	*Subtotal I*	*Alte cheltuieli, lei/ha (3%)*	*Cheltuieli totale, lei/ha*
			Remunerarea muncii, lei/ha	*Contribuţ. de asig. sociale, 16 %,lei/ha*	*Primele de asigurare oblig.medicală,4,5%,lei/ha*							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
Zona de Nord												
II. Întreprinderi mari *(combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)*												
lungimea postatei 400 - 600,0 m												
a) Culturilor prăşitoare												
MTZ-80+CUP -4,2	2,23	15,33	12,72	2,04	0,57	98,26	21,62	20,10	0,35	155,66	4,67	160,33
MTZ-80+CUP - 5,6	2,94	11,63	9,65	1,54	0,43	79,25	22,39	21,95	0,36	135,58	4,07	139,65
b) Sfeclei de zahăr												
MTZ- 80+ CUP - 5,4	2,63	13,00	10,79	1,73	0,49	83,66	26,38	26,05	0,43	149,52	4,49	154,01
T-70 + CUP - 5,4	2,67	12,81	10,63	1,70	0,48	82,47	28,23	27,18	0,43	151,12	4,53	155,65
c) legumelor şi cartofului												
MTZ - 80 + KOR - 4,2	2,18	15,69	13,02	2,08	0,59	101,31	23,15	21,72	0,38	162,25	4,87	167,12
MTZ - 80 + KON - 2,8	1,40	24,43	20,27	3,24	0,91	146,79	30,62	27,74	0,50	230,08	6,90	236,98
d) Viilor												
distanţa dintre rînduri- 2,5m												
T-70+PCV -2,5	0,99	34,54	28,66	4,59	1,29	100,29	40,90	50,79	0,63	227,15	6,81	233,96
T - 70 + KMO - 3	1,17	28,50	23,65	3,78	1,06	91,81	40,14	35,83	0,65	196,93	5,91	202,84
distanţa dintre rînduri- 3,0m												
T-70+PCV -2,5	1,07	31,96	26,52	4,24	1,19	96,22	37,84	46,99	0,56	213,57	6,41	219,97
T - 70 + CMO - 3	1,26	26,31	21,83	3,49	0,98	84,85	37,05	33,08	0,60	181,89	5,46	187,34
e) Livezilor												

distanţa dintre rînduri- 4,0 m												
T -70 +KMO - 4S	1,65	20,73	17,20	2,75	0,77	81,63	34,66	31,64	0,52	169,18	5,08	174,25
T -70 + KSL - 5	1,88	17,63	14,63	2,34	0,66	78,23	42,10	34,15	0,58	172,69	5,18	177,87
distanţa dintre rînduri- 6,0 m												
T -70 +KMO - 4S	1,98	17,27	14,33	2,29	0,64	74,84	28,88	26,36	0,44	147,79	4,43	152,22
T -70 + KSL - 5	2,25	14,74	12,23	1,96	0,55	71,44	35,20	28,56	0,49	150,43	4,51	154,94
Zona de Centru												
II. Întreprinderi mari *(combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei*)												
lungimea postatei 400 - 600,0 m												
a) Culturilor prăşitoare												
MTZ-80+CUP -4,2	2,05	16,68	13,84	2,21	0,62	103,80	23,53	21,87	0,38	166,26	4,99	171,24
MTZ-80+CUP - 5,6	2,70	12,66	10,51	1,68	0,47	83,15	24,38	23,90	0,39	144,48	4,33	148,82
b) Sfeclei de zahăr											0,00	
MTZ -80 + CUP - 5,4	2,42	14,13	11,73	1,88	0,53	87,90	28,67	28,31	0,46	159,47	4,78	164,26
T-70 + CUP - 5,4	2,46	13,89	11,53	1,84	0,52	86,55	30,64	29,50	0,47	161,05	4,83	165,89
c) legumelor şi cartofului												
MTZ - 80 + KOR - 4,2	2,00	17,10	14,19	2,27	0,64	106,40	25,24	23,67	0,41	172,82	5,18	178,00
MTZ - 80 + KON - 2,8	1,37	24,96	20,71	3,31	0,93	154,25	31,15	28,34	0,51	239,21	7,18	246,38
d) Viilor												
distanţa dintre rînduri- 2,5m												
T-70+PCV -2,5	0,93	36,76	30,51	4,88	1,37	105,21	43,54	54,07	0,67	240,25	7,21	247,46
T - 70 + KMO - 3	1,10	31,09	25,80	4,13	1,16	94,69	43,79	39,09	0,71	209,37	6,28	215,65
distanţa dintre rînduri- 3,0m												
T-70+PCV -2,5	1,00	34,20	28,38	4,54	1,28	100,97	40,49	50,28	0,62	226,56	6,80	233,35
T - 70 + KMO - 3	1,18	28,98	24,05	3,85	1,08	89,09	40,82	36,44	0,66	195,99	5,88	201,87
e) Livezilor												
distanţa dintre rînduri- 4,0 m												
T -70 +KMO - 4S	1,55	22,06	18,31	2,93	0,82	85,70	36,89	33,68	0,56	178,89	5,37	184,26
T -70 + KSL - 5	1,77	19,32	16,03	2,56	0,72	82,13	46,14	37,43	0,64	185,66	5,57	191,23
82,13												
T -70 +KMO - 4S	1,86	18,39	15,26	2,44	0,69	78,57	30,74	28,07	0,46	156,23	4,69	160,92
T -70 + KSL - 5	2,12	16,12	13,38	2,14	0,60	75,00	38,52	31,25	0,53	161,42	4,84	166,27

Zona de Sud												
II. Întreprinderi mari *(combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)*												
lungimea postatei 400 - 600,0 m												
a) Culturilor prăşitoare												
MTZ-80+CUP -4,2	2,41	14,18	11,77	1,88	0,53	92,32	20,01	18,60	0,32	145,43	4,36	149,80
MTZ-80+CUP - 5,6	3,18	10,75	8,92	1,43	0,40	74,50	20,70	20,30	0,33	126,58	3,80	130,38
b) Sfeclei de zahăr												
MTZ -80 + CUP - 5,4	2,84	12,04	9,99	1,60	0,45	78,57	24,43	24,12	0,40	139,56	4,19	143,74
T-70 + CUP - 5,4	2,88	11,87	9,85	1,58	0,44	77,55	26,17	25,20	0,40	141,19	4,24	145,42
c) legumelor şi cartofului												
MTZ - 80 + KOR - 4,2	2,35	14,54	12,07	1,93	0,54	95,37	21,48	20,15	0,35	151,89	4,56	156,45
MTZ - 80 + KON - 2,8	1,61	21,23	17,62	2,82	0,79	137,97	26,63	24,12	0,44	210,39	6,31	216,70
d) Viilor												
distanţa dintre rînduri- 2,5m												
T-70+PRVN -2,5	1,05	32,56	27,02	4,32	1,22	94,18	38,56	47,89	0,59	213,78	6,41	220,19
T - 70 + CMO - 3	1,24	27,57	22,88	3,66	1,03	86,21	38,85	34,68	0,63	187,94	5,64	193,58
distanţa dintre rînduri- 3,0 m												
T-70+PCV -2,5	1,13	30,26	25,11	4,02	1,13	90,45	35,83	44,50	0,55	201,59	6,05	207,64
T - 70 + KMO - 3	1,34	25,52	21,18	3,39	0,95	79,76	35,95	32,09	0,58	173,90	5,22	179,12
e) Livezilor												
distanţa dintre rînduri- 4,0 m												
T -70 +KMO - 4S	1,75	19,53	16,21	2,59	0,73	76,70	32,68	29,84	0,49	159,24	4,78	164,02
T -70 + KSL - 5	2,00	17,10	14,19	2,27	0,64	73,48	40,84	33,13	0,57	165,12	4,95	170,07
distanţa dintre rînduri- 6,0 m												
T -70 +KMO - 4S	2,10	16,28	13,51	2,16	0,61	70,26	27,23	24,86	0,41	139,04	4,17	143,21
T -70 + KSL - 5	2,38	14,36	11,92	1,91	0,54	67,20	34,32	27,84	0,48	144,20	4,33	148,53

Cultivaţia între rînduri

a.2016

Componenţa agregatului	*Productivitatea, ha/h*	*Remunerarea muncii şi contribuţ. asigur.soci., lei/ha*	*inclusiv*			*Costul combustibilului, lei/ha*	*Uzura, lei/ha*	*Reparaţiile curente şi deservi. tehn.,lei/ha*	*Cheltuieli p/u păstrarea tehn.,lei/ha*	*Subtotal I*	*Alte cheltuieli, lei/ha (3%)*	*Cheltuieli totale, lei/ha*
			Remunerarea muncii, lei/ha	*Contribuţ. de asig. sociale, 16 %,lei/ha*	*Primele de asigurare oblig.medicală,4,5%,lei/ha*							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
Zona de nord												
I. Întreprinderi mari ***Lungimea postatei 600,0 -1000,0 m, (combustibilul fără TVA, 1kg- 16,97lei)***												
a) Culturilor prăşitoare												
MTZ-80+CUP - 4,2	2,33	14,68	12,18	1,95	0,55	90,11	20,07	19,24	0,34	144,44	4,33	148,77
MTZ-80+CUP - 5,6	3,14	10,89	9,04	1,45	0,41	68,73	20,96	20,56	0,34	121,48	3,64	125,13
b) Sfeclei de zahăr												
MTZ-80+CUP - 5,4	2,81	12,17	10,10	1,62	0,45	76,20	24,69	24,38	0,40	137,84	4,14	141,98
T-70+CUP -5,4	2,84	12,04	9,99	1,60	0,45	76,70	26,54	25,56	0,41	141,25	4,24	145,49
c) legumelor şi cartofului												
MTZ - 80 + KOR - 4,2	2,32	14,74	12,23	1,96	0,55	93,50	21,76	20,41	0,35	150,76	4,52	155,28
MTZ - 80 + KON - 2,8	1,61	21,23	17,62	2,82	0,79	132,54	26,63	24,12	0,44	204,96	6,15	211,11
d) Viilor												
distanţa dintre rînduri- 2,5m												
T-70+**PCV** -2,5	1,06	32,26	26,77	4,28	1,20	86,72	38,20	47,43	0,59	205,20	6,16	211,35
T-70+CMO - 3	1,25	26,71	22,17	3,55	1,00	78,23	37,63	33,59	0,61	176,77	5,30	182,08
distanţa dintre rînduri- 3,0 m												

T-70+**PCV** -2,5	1,15	29,73	24,67	3,95	1,11	78,23	35,21	43,72	0,54	187,43	5,62	193,05
T-70+CMO - 3	1,39	24,59	20,41	3,27	0,92	73,14	34,66	30,94	0,56	163,89	4,92	168,81
e) Livezilor												
distanţa dintre rînduri- 4,0m												
T-70 + CMO - 4S	1,86	18,39	15,26	2,44	0,69	76,53	30,74	28,07	0,46	154,19	4,63	158,81
T-70 + KCL-5	2,03	16,36	13,58	2,17	0,61	71,44	39,07	31,70	0,54	159,11	4,77	163,89
distanţa dintre rînduri- 6,0m												
T-70 + CMO - 4S	2,11	16,21	13,45	2,15	0,61	73,14	27,10	24,74	0,41	141,60	4,25	145,85
T-70 + KCL-5	2,40	13,85	11,49	1,84	0,52	68,05	33,06	26,82	0,46	142,24	4,27	146,50
Zona de nord												
I. Întreprinderi mari ***Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m, (combustibilul fără TVA, 1kg- 16,97lei)***												
a) Culturilor prăşitoare												
MTZ-80+CUP - 4,2	2,53	13,52	11,22	1,80	0,50	81,29	19,06	17,72	0,31	131,90	3,96	135,86
MTZ-80+CUP - 5,6	3,33	10,27	8,52	1,36	0,38	62,96	19,77	19,38	0,32	112,70	3,38	116,08
b) Sfeclei de zahăr												
MTZ - 80 + CUP - 5,4	3,02	11,33	9,40	1,50	0,42	69,24	22,97	22,69	0,37	126,60	3,80	130,39
T-70 + CUP - 5,4	2,98	11,47	9,52	1,52	0,43	70,26	25,29	24,36	0,39	131,77	3,95	135,72
c) legumelor şi cartofului												
MTZ - 80 + KOR - 4,2	2,50	13,68	11,35	1,82	0,51	83,83	20,19	18,94	0,33	136,97	4,11	141,08
MTZ - 80 + CON - 2,8	1,71	19,99	16,59	2,65	0,75	84,85	29,52	27,69	0,48	162,53	4,88	167,41
d) Viilor												
distanţa dintre rînduri- 2,5m												
T-70+PCV -2,5	1,13	30,26	25,11	4,02	1,13	71,77	35,83	44,50	0,55	182,91	5,49	188,39
T-70+CMO - 3	1,33	25,14	20,86	3,34	0,94	67,88	35,42	31,62	0,57	160,63	4,82	165,45
distanţa dintre rînduri- 3,0 m												
T-70+PCV -2,5	1,23	27,80	23,07	3,69	1,04	67,88	32,92	40,88	0,50	169,98	5,10	175,08
T-70+CMO - 3	1,48	23,10	19,17	3,07	0,86	67,37	32,55	29,05	0,53	152,60	4,58	157,18
e) Livezilor												
distanţa dintre rînduri- 4,0m												

T-70 + CMO - 4S	2,06	16,59	13,77	2,20	0,62	71,44	27,76	25,35	0,42	141,56	4,25	145,81
T-70 + KCL-5	2,25	15,20	12,61	2,02	0,57	70,09	36,30	29,45	0,50	151,54	4,55	156,08
distanţa dintre rînduri- 6,0m												
T-70 + CMO - 4S	2,24	15,27	12,67	2,03	0,57	69,75	25,53	23,31	0,38	134,24	4,03	138,26
T-70 + KCL-5	2,61	13,10	10,87	1,74	0,49	64,66	31,29	25,38	0,43	134,86	4,05	138,90
Zona de centru												
I. Întreprinderi mari ***Lungimea postatei 600,0 -1000,0 m, (combustibilul fără TVA, 1kg- 16,97lei)***												
a) Culturilor prăşitoare												
MTZ-80+CUP - 4,2	2,19	15,62	12,96	2,07	0,58	94,52	22,02	20,47	0,36	152,99	4,59	157,58
MTZ-80+CUP - 5,6	2,89	11,83	9,82	1,57	0,44	72,12	22,78	22,33	0,37	129,43	3,88	133,32
b) Sfeclei de zahăr												
MTZ-80+CUP - 5,4	2,59	13,21	10,96	1,75	0,49	79,93	26,78	26,45	0,43	146,80	4,40	151,20
T-70+CUP -5,4	2,61	13,10	10,87	1,74	0,49	80,44	28,88	27,81	0,44	150,67	4,52	155,19
c) legumelor şi cartofului												
MTZ - 80 + KOR - 4,2	2,13	16,05	13,32	2,13	0,60	98,09	23,70	22,23	0,39	160,46	4,81	165,27
MTZ - 80 + KON - 2,8	1,48	23,10	19,17	3,07	0,86	139,66	28,96	26,24	0,47	218,43	6,55	224,98
d) Viilor												
distanţa dintre rînduri- 2,5m												
T-70+**PCV** -2,5	1,00	34,20	28,38	4,54	1,28	90,96	75,37	72,58	1,15	274,26	8,23	282,49
T-70+CMO - 3	1,20	28,50	23,65	3,78	1,06	82,13	40,14	35,83	0,65	187,25	5,62	192,87
distanţa dintre rînduri- 3,0 m												
T-70+**PCV** -2,5	1,06	32,26	26,77	4,28	1,20	82,13	38,20	47,43	0,59	200,61	6,02	206,63
T-70+CMO - 3	1,31	26,10	21,66	3,47	0,97	76,70	36,77	32,83	0,60	173,00	5,19	178,19
e) Livezilor												
distanţa dintre rînduri- 4,0m												
T-70 + CMO - 4S	1,75	19,53	16,21	2,59	0,73	80,27	32,68	29,84	0,49	162,81	4,88	167,70
T-70 + KCL-5	1,97	17,35	14,40	2,30	0,65	75,01	41,46	33,63	0,57	168,02	5,04	173,06
distanţa dintre rînduri- 6,0m												
T-70 + CMO - 4S	1,98	17,27	14,33	2,29	0,64	76,87	28,88	26,37	0,44	149,83	4,49	154,32
T-70 + KCL-5	2,32	14,74	12,23	1,96	0,55	71,44	35,20	28,56	0,49	150,43	4,51	154,94

Zona de centru												
I. Întreprinderi mari ***Lungimea postatei mai mre de 1000,0 m, (combustibilul fără TVA, 1kg- 16,97lei)***												
a) Culturilor prăşitoare												
MTZ-80+CUP - 4,2	2,33	14,68	12,18	1,95	0,55	85,36	20,70	19,24	0,34	140,32	4,21	144,53
MTZ-80+CUP - 5,6	3,06	11,17	9,27	1,48	0,42	66,02	21,51	21,09	0,35	120,14	3,60	123,74
b) Sfeclei de zahăr												
MTZ - 80 + CUP - 5,4	2,78	12,30	10,21	1,63	0,46	72,80	24,95	24,64	0,40	135,09	4,05	139,15
T-70 + CUP - 5,4	2,74	12,48	10,36	1,66	0,47	73,82	27,51	25,49	0,42	139,72	4,19	143,92
c) legumelor şi cartofului												
MTZ - 80 + KOR - 4,2	2,30	14,87	12,34	1,97	0,56	88,07	21,94	20,58	0,36	145,82	4,37	150,19
MTZ - 80 + CON - 2,8	1,57	21,77	18,07	2,89	0,81	89,26	27,31	24,73	0,45	163,52	4,91	168,43
d) Viilor												
distanţa dintre rînduri- 2,5m												
T-70+PCV -2,5	1,04	32,87	27,28	4,36	1,23	75,01	38,93	48,34	0,60	195,75	5,87	201,62
T - 70 + CMO - 3	1,22	27,35	22,70	3,63	1,02	71,44	38,54	34,40	0,62	172,35	5,17	177,52
distanţa dintre rînduri- 3,0 m												
T-70+PCV -2,5	1,16	29,47	24,46	3,91	1,10	71,44	34,91	43,34	0,54	179,70	5,39	185,10
T - 70 + CMO - 3	1,35	24,43	20,27	3,24	0,91	70,60	34,41	30,72	0,56	160,72	4,82	165,54
e) Livezilor												
distanţa dintre rînduri- 4,0m												
T-70 + CMO - 4S	1,94	17,63	14,63	2,34	0,66	75,01	29,48	26,91	0,44	149,47	4,48	153,95
T-70 + KCL-5	2,14	15,98	13,26	2,12	0,60	73,65	38,16	30,96	0,53	159,28	4,78	164,06
distanţa dintre rînduri- 6,0m												
T-70 + CMO - 4S	2,11	16,21	13,45	2,15	0,61	73,14	27,10	24,74	0,41	141,60	4,25	145,85
T-70 + KCL-5	2,48	13,79	11,44	1,83	0,51	67,88	32,93	26,71	0,46	141,77	4,25	146,02
Zona de sud												
I. Întreprinderi mari ***Lungimea postatei 600,0 -1000,0 m, (combustibilul fără TVA, 1kg- 16,97 lei)***												
a) Culturilor prăşitoare												
MTZ-80+CUP - 4,2	2,56	13,35	11,08	1,77	0,50	84,68	18,84	17,51	0,31	134,69	4,04	138,73

MTZ-80+CUP - 5,6	3,38	10,11	8,39	1,34	0,38	64,66	19,47	19,10	0,31	113,65	3,41	117,06
b) Sfeclei de zahăr											0,00	
MTZ-80+CUP - 5,4	3,03	11,28	9,36	1,50	0,42	71,61	27,75	27,4	0,45	138,49	4,15	142,64
T-70+CUP -5,4	3,07	11,13	9,24	1,48	0,42	72,12	24,55	23,64	0,38	131,82	3,95	135,78
c) legumelor şi cartofului												
MTZ - 80 + KOR - 4,2	2,50	13,68	11,35	1,82	0,51	87,90	20,19	18,94	0,33	141,04	4,23	145,27
MTZ - 80 + KON - 2,8	1,74	19,65	16,31	2,61	0,73	124,56	24,64	22,32	0,40	191,57	5,75	197,32
d) Viilor distanţa dintre rînduri- 2,5m												
T-70+**PCV** -2,5	1,12	30,52	25,33	4,05	1,14	81,46	36,15	44,89	0,55	193,57	5,81	199,38
T-70+CMO - 3	1,35	25,33	21,02	3,36	0,95	73,48	34,91	31,16	0,57	165,45	4,96	170,41
distanţa dintre rînduri- 3,0 m												
T-70+**PCV** -2,5	1,22	28,03	23,26	3,72	1,05	73,48	33,19	41,21	0,51	176,42	5,29	181,71
T-70+CMO - 3	1,46	23,41	19,43	3,11	0,87	68,73	32,99	29,45	0,54	155,12	4,65	159,78
e) Livezilor distanţa dintre rînduri- 4,0m												
T-70 + CMO - 4S	1,97	17,35	14,40	2,30	0,65	71,95	29,03	26,50	0,44	145,27	4,36	149,63
T-70 + KCL-5	2,20	15,54	12,90	2,06	0,58	67,20	37,12	30,11	0,51	150,48	4,51	155,00
distanţa dintre rînduri- 6,0m												
T-70 + CMO - 4S	2,24	15,27	12,67	2,03	0,57	74,84	25,53	23,31	0,38	139,33	4,18	143,51
T-70 + KCL-5	2,58	13,26	11,00	1,76	0,50	63,98	31,66	25,68	0,44	135,02	4,05	139,07
Zona de sud **I. Întreprinderi mari** ***Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m, (combustibilul fără TVA, 1kg- 16,97 lei)***												
a) Culturilor prăşitoare												
MTZ-80+CUP - 4,2	2,73	12,52	10,39	1,66	0,47	76,37	17,67	16,42	0,29	123,27	3,70	126,97
MTZ-80+CUP - 5,6	3,60	9,50	7,88	1,26	0,35	59,06	18,28	17,93	0,30	105,07	3,15	108,22
b) Sfeclei de zahăr												
MTZ - 80 + CUP - 5,4	3,28	10,42	8,65	1,38	0,39	65,16	21,15	20,89	0,34	117,96	3,54	121,50

T-70 + CUP - 5,4	3,22	10,62	8,81	1,41	0,40	66,18	23,41	22,54	0,36	123,11	3,69	126,80
c) legumelor şi cartofului												
MTZ - 80 + KOR - 4,2	2,70	12,66	10,51	1,68	0,47	78,74	18,69	17,53	0,30	127,92	3,84	131,76
MTZ - 80 + CON - 2,8	1,85	18,48	15,34	2,45	0,69	79,93	23,17	20,95	0,38	142,91	4,29	147,20
d) Viilor												
distanţa dintre rînduri- 2,5m												
T-70+**PCV** -2,5	1,20	28,50	23,65	3,78	1,06	67,20	33,74	41,90	0,52	171,86	5,16	177,01
T - 70 + CMO - 3	1,42	24,08	19,98	3,20	0,90	63,98	33,92	30,28	0,55	152,81	4,58	157,39
distanţa dintre rînduri- 3,0 m												
T-70+**PCV** -2,5	1,30	26,31	21,83	3,49	0,98	69,98	31,15	38,68	0,48	166,60	5,00	171,59
T - 70 + CMO - 3	1,54	22,21	18,43	2,95	0,83	63,30	31,28	27,92	0,51	145,22	4,36	149,57
			e) Livezilor									
distanţa dintre rînduri- 4,0m												
T-70 + CMO - 4S	2,18	15,69	13,02	2,08	0,59	67,20	26,23	23,95	0,40	133,47	4,00	137,47
T-70 + KCL-5	2,36	14,48	12,02	1,92	0,54	66,18	34,61	28,07	0,48	143,82	4,31	148,14
distanţa dintre rînduri- 6,0m												
T-70 + CMO - 4S	2,37	14,42	11,97	1,92	0,54	65,50	24,13	22,03	0,36	126,44	3,79	130,24
T-70 + KCL-5	2,74	12,48	10,36	1,66	0,47	60,75	29,81	24,18	0,41	127,63	3,83	131,46

Lucrările de recoltare

a.2016

Componenţa agregatului	*Producti vitatea, ha/h*	*Remunerarea muncii şi contribuţ. asigur.soci., lei/ha*	*inclusiv*			*Costul combustibi-lului, lei/ha*	*Uzura, lei/ha*	*Reparaţiile curente şi deservi. tehn.,lei/ha*	*Cheltuieli p/u păstrarea tehn.,lei/ha*	*Subtotal I*	*Alte cheltuieli, lei/ha (3%)*	*Cheltuieli totale, lei/ha*
			Remunerarea muncii, lei/ha	*Contribuţ. de asig. sociale, 16 %,lei/ha*	*Primele de asigurare oblig.medicală,4,5%,lei/ha*							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
Zona de nord												
I. Întreprinderi mijlocii ***Lungimea postatei pînă la 400,0 m, (combustibilul fărăTVA, 1kg - 16,97 lei)***												
a) Recoltarea culturilor spicoase R - 40 ch/ha												
SK - 5 "NIVA"	0,69	105,90	87,88	14,06	3,95	121,67	225,80	108,71	7,03	569,11	17,07	586,18
Sampo -3085	1,53	47,75	39,63	6,34	1,78	111,33	163,69	93,26	6,03	422,06	12,66	434,73
Vector 410x420	0,85	85,96	71,34	11,41	3,21	141,02	219,94	105,90	6,85	559,67	16,79	576,46
b) Recoltarea floarei soarelui R -20 ch/ha												
SK - 5 "NIVA"	1,10	66,43	55,13	8,82	2,48	102,33	141,64	68,19	4,41	383,00	11,49	394,49
Sampo -3085	1,80	40,60	33,69	5,39	1,52	93,67	164,64	79,27	5,12	383,30	11,50	394,80
Vector 410x420	1,30	56,20	46,64	7,46	2,10	105,55	143,81	69,24	4,48	379,28	11,38	390,66
c) Recoltarea porumbului R - 50 ch/ha												
SK - 5 "NIVA"	0,62	117,85	97,80	15,65	4,40	138,14	251,29	120,98	7,82	636,08	19,08	655,16
T - 70+"Tornado"	0,52	140,52	116,61	18,66	5,25	211,45	257,27	209,44	4,04	822,72	24,68	847,40
d) Recoltarea sfeclei de zahăr R -280 ch/ha												

T-70 + SPN - 3	0,45	75,99	63,06	10,09	2,84	250,31	77,40	56,20	1,12	461,02	13,83	474,85
Zona de centru												
I. Întreprinderi mijlocii ***Lungimea postatei pînă la 400,0 m, (combustibilul fărăTVA, 1kg - 16,97 lei)***												
a) Recoltarea culturilor spicoase R - 40 ch/ha												
SK - 5 "NIVA"	0,64	114,17	94,75	15,16	4,26	127,76	243,44	117,20	7,58	610,15	18,30	628,46
Sampo SP - 2085	1,42	51,45	42,70	6,83	1,92	116,75	208,70	100,49	6,49	483,88	14,52	498,40
Vector 410x420	0,77	94,89	78,75	12,60	3,54	148,15	242,79	116,90	7,56	610,29	18,31	628,60
b) Recoltarea floarei soarelui R -20 ch/ha												
SK - 5 "NIVA"	1,02	71,64	59,45	9,51	2,68	107,42	152,75	73,54	4,76	410,11	12,30	422,41
Sampo SP - 2085	1,67	43,75	36,31	5,81	1,63	98,26	177,46	85,44	5,52	410,43	12,31	422,75
Vector 410x420	1,23	59,41	49,30	7,89	2,22	110,81	151,99	73,18	4,73	400,12	12,00	412,12
c) Recoltarea porumbului R- 50 ch/ha												
SK - 5 "NIVA"	0,57	128,19	106,38	17,02	4,79	145,09	273,33	131,60	8,51	686,72	20,60	707,32
T -70-Tornado-80	0,48	152,23	126,33	20,21	5,68	221,97	278,71	226,90	4,38	884,19	26,53	910,71
d) Recoltarea sfeclei de zahăr R - 280 ch/ha												
T-70 + SPN - 3	0,41	83,40	69,21	11,07	3,11	262,70	84,95	61,68	1,22	493,95	14,82	508,77
Zona de sud												
I. Întreprinderi mijlocii ***Lungimea postatei pînă la 400,0 m, (combustibilulfără TVA, 1kg - 16,97 lei)***												
a) Recoltarea culturelor spicoase R- 40 ch/ha												
SK - 5 "NIVA"	0,75	97,42	80,85	12,94	3,64	116,75	207,73	100,01	6,47	528,38	15,85	544,24
Sampo SP - 2085	1,66	44,02	36,53	5,84	1,64	106,74	178,52	85,96	5,56	420,80	12,62	433,42
Vector 410x420	0,92	79,42	65,91	10,55	2,97	135,42	203,21	97,84	6,33	522,22	15,67	537,89
b) Recoltarea floarei soarelui R -20 ch/ha												
SK - 5 "NIVA"	1,20	60,89	50,53	8,08	2,27	98,26	129,83	62,51	4,04	355,53	10,67	366,19

Sampo SP - 2085	1,94	37,67	31,26	5,00	1,41	89,94	152,76	73,55	4,75	358,67	10,76	369,43
Vector 410x420	1,42	51,45	42,70	6,83	1,92	101,31	131,65	63,39	4,10	351,90	10,56	362,46
c) Recoltarea porumbului R -50 ch/ha												
SK - 5 "NIVA"	0,68	107,45	89,17	14,27	4,01	132,71	229,12	110,31	7,13	586,72	17,60	604,32
T -70-Tornado-80	0,55	132,85	110,25	17,64	4,96	202,96	242,62	198,02	3,82	780,27	23,41	803,68

Prelucrarea solului pe rând în livezi şi vii

a.2016

Componenţa agregatului	*Productivitatea, ha/h*	*Remunerarea muncii şi contribuţ. asigur.soci., lei/ha*	*inclusiv*			*Costul combustibilului, lei/ha*	*Uzura, lei/ha*	*Reparaţiile curente şi deservi. tehn.,lei/ha*	*Cheltuieli p/u păstrarea tehn.,lei/ha*	*Subtotal I*	*Alte cheltuieli, lei/ha (3%)*	*Cheltuieli totale, lei/ha*
			Remunerarea muncii, lei/ha	*Contribuţ. de asig. sociale, 16 %,lei/ha*	*Primele de asigurare oblig.medicală,4,5%,lei/ha*							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
Zona de Nord												
I. Întreprinderi mijlocii *(combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)*												
Lungimea postatei pînă la 400,0 m												
MTZ-921+FA-0,76	0,15	227,95	189,17	30,27	8,51	363,50	412,86	323,93	6,20	1334,44	40,03	1374,47
T-70+FA-0,76	0,14	244,23	202,68	32,43	9,12	370,28	455,00	354,93	6,36	1430,80	42,92	1473,72
II. Întreprinderi mari *(combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)*												
Lungimea postatei 400,0 -600,0 m												
MTZ-921+FA-0,76	0,18	189,96	157,64	25,22	7,09	336,68	344,06	269,94	5,16	1145,80	34,37	1180,17
T-70+FA-0,76	0,17	201,13	166,91	26,71	7,51	355,69	374,71	292,30	5,24	1229,07	36,87	1265,94
Lungimea postatei 600,0 -1000,0 m												
MTZ-921+FA-0,76	0,19	179,95	149,34	23,89	6,72	325,82	320,68	255,74	4,90	1087,09	54,35	1141,45
T-70+FA-0,76	0,18	189,96	157,64	25,22	7,09	341,95	353,89	276,06	4,95	1166,81	58,34	1225,15
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m												
MTZ-921+FA-0,76	0,20	170,97	141,88	22,70	6,38	315,64	309,65	242,95	4,65	1043,86	31,32	1075,17
T-70+FA-0,76	0,19	179,95	149,34	23,89	6,72	328,08	335,2	261,53	4,69	1109,51	33,29	1142,80

							6					
Tocarea crengilor din livezi şi coardei viţei de vie												
Tocarea crengilor:												
DT-75+TL-280	1,65	20,73	17,20	2,75	0,77	283,40	54,33	39,06	0,72	398,24	11,95	410,18
T-70+TL-280	1,60	21,36	17,73	2,84	0,80	302,07	41,86	32,78	0,59	398,66	11,96	410,62
Tocareacoardei viţei de vie:												
MTZ-921++L-160	0,73	46,84	38,87	6,22	1,75	200,25	83,21	65,18	1,26	396,74	11,90	408,64
T-70+L-160	0,70	48,85	40,54	6,49	1,82	213,82	89,30	69,54	1,26	422,77	12,68	435,45
Zona de Centru												
I. Întreprinderi mijlocii *(combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)*												
Lungimea postatei pînă la 400,0 m												
MTZ-921+FA-0,76	0,14	244,23	202,68	32,43	9,12	374,36	442,36	347,07	6,64	1414,66	42,44	1457,10
T-70+FA-0,76	0,13	263,50	218,67	34,99	9,84	381,32	490,00	382,23	6,85	1523,90	45,72	1569,61
II. Întreprinderi mari *(combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)*												
Lungimea postatei 400,0 -600,0 m												
MTZ-921+FA-0,76	0,17	201,13	166,91	26,71	7,51	346,87	364,30	285,82	5,47	1203,59	36,11	1239,69
T-70+FA-0,76	0,16	213,69	177,34	28,37	7,98	366,21	398,13	310,56	5,56	1294,15	38,82	1332,98
Lungimea postatei 600,0 -1000,0 m												
MTZ-921+FA-0,76	0,18	189,96	157,64	25,22	7,09	335,67	344,06	269,95	5,17	1144,81	57,24	1202,05
T-70+FA-0,76	0,17	201,13	166,91	26,71	7,51	352,13	374,71	292,30	5,24	1225,51	61,28	1286,78
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m												
MTZ-921+FA-0,76	0,19	179,95	149,34	23,89	6,72	325,65	325,95	255,74	4,90	1092,19	32,77	1124,96
T-70+FA-0,76	0,18	189,96	157,64	25,22	7,09	338,72	353,89	276,06	4,95	1163,58	34,91	1198,48
Tocarea crengilor din livezi şi coardei viţei de vie												
Tocarea crengilor:												

DT-75+TL-280	1,57	21,77	18,07	2,89	0,81	297,65	57,10	41,05	0,75	418,32	12,55	430,87
T-70+TL-280	1,52	22,50	18,67	2,99	0,84	316,49	44,07	34,51	0,62	418,19	12,55	430,73
Tocareacoardei viţei de vie:												
MTZ-921++L-160	0,69	49,55	41,12	6,58	1,85	209,75	88,03	68,96	1,33	417,62	12,53	430,15
T-70+L-160	0,67	51,03	42,35	6,78	1,91	224,68	93,30	72,66	1,31	442,98	13,29	456,27
Zona de Sud												
I. Întreprinderi mijlocii *(combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)*												
Lungimea postatei pînă la 400,0 m												
MTZ-921+FA-0,76	0,16	213,69	177,34	28,37	7,98	356,03	387,06	303,69	5,81	1266,28	37,99	1304,27
T-70+FA-0,76	0,15	227,95	189,17	30,27	8,51	362,82	424,67	331,27	5,93	1352,64	40,58	1393,22
II. Întreprinderi mari *(combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)*												
Lungimea postatei 400,0 -600,0 m												
MTZ-921+FA-0,76	0,20	170,97	141,88	22,70	6,38	316,99	309,65	242,90	4,65	1045,16	31,35	1076,51
T-70+FA-0,76	0,19	179,95	149,34	23,89	6,72	349,24	335,26	261,53	4,69	1130,67	33,92	1164,59
Lungimea postatei 600,0 -1000,0 m												
MTZ-921+FA-0,76	0,21	162,82	135,12	21,62	6,08	313,95	294,91	231,38	4,43	1007,49	50,37	1057,86
T-70+FA-0,76	0,20	170,97	141,88	22,70	6,38	335,16	318,50	248,45	4,45	1077,53	53,88	1131,40
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m												
MTZ-921+FA-0,76	0,22	153,01	126,98	20,32	5,71	310,04	281,50	220,36	4,23	969,14	29,07	998,22
T-70+FA-0,76	0,21	162,82	135,12	21,62	6,08	322,43	303,33	236,62	4,24	1029,44	30,88	1060,32
Tocarea crengilor din livezi şi coardei viţei de vie												
Tocarea crengilor:												
DT-75+TL-280	1,73	19,76	16,40	2,62	0,74	272,03	51,82	37,25	0,68	381,54	11,45	392,99
T-70+TL-280	1,68	20,35	16,89	2,70	0,76	289,85	38,82	31,57	0,58	381,17	11,44	392,61
Tocareacoardei viţei de vie:												
MTZ-921++L-	0,77	44,40	36,85	5,90	1,66	192,27	78,88	61,79	1,20	378,54	11,36	389,90

160												
T-70+L-160	0,74	46,20	38,34	6,13	1,73	205,34	82,08	64,30	1,24	399,16	11,97	411,13

Lucrările de recoltare

a.2016

Componenţa agregatului	*Producti vitatea, ha/h*	*Remunerea muncii şi contribuţ. asigur.soci., lei/ha*	*inclusiv*			*Costul combustibi-lului, lei/ha*	*Uzura, lei/ha*	*Reparaţiile curente şi deservi. tehn.,lei/ha*	*Cheltuieli p/u păstrarea tehn.,lei/ha*	*Subtotal I*	*Alte cheltuieli, lei/ha (3%)*	*Cheltuieli totale, lei/ha*
			Remunerarea muncii, lei/ha	*Contribuţ. de asig. sociale, 16 %,lei/ha*	*Primele de asigurare oblig.medicală,4,5%,lei/ha*							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
Zona de nord												
I. Întreprinderi mari ***Lungimea postatei 400 - 600,0 m, (combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)***												
a) Recoltarea spicoaselor												
SK - 5 "NIVA"	0,81	90,21	74,86	11,98	3,37	141,02	192,35	92,61	6,00	522,19	15,67	537,85
DON - 1500	1,48	49,37	40,97	6,56	1,84	170,04	191,34	92,12	5,95	508,82	15,26	524,08
Sampo SR -3085	2,00	36,90	30,62	4,90	1,38	129,14	148,18	71,35	4,61	390,18	11,71	401,88
Vector 410x420	1,00	73,07	60,64	9,70	2,73	166,48	186,95	90,01	5,82	522,33	15,67	538,00
b) Recoltarea floarei soarelui												
SK - 5 "NIVA"	1,38	52,95	43,94	7,03	1,98	124,05	112,90	54,36	3,52	347,78	10,43	358,21
DON - 1500	1,88	38,86	32,25	5,16	1,45	115,57	150,63	72,52	4,69	382,27	11,47	393,74
Sampo SR -3085	2,34	31,22	25,91	4,15	1,17	112,00	126,65	60,98	3,94	334,79	10,04	344,84
Vector 410x420	1,63	44,83	37,20	5,95	1,67	115,57	114,69	55,22	3,57	333,88	10,02	343,89
c) Recoltarea porumbului												
SK - 5 "NIVA"	0,78	93,68	77,74	12,44	3,50	163,08	199,7	96,17	6,22	558,89	16,77	575,65

							4					
DON - 1500	1,05	69,59	57,75	9,24	2,60	147,81	269,70	129,85	8,39	625,34	18,76	644,10
Sampo SR -3085	2,06	35,48	29,44	4,71	1,32	140,34	143,86	69,27	4,48	393,43	11,80	405,23
Vector 410x420	0,97	75,32	62,51	10,00	2,81	141,02	192,73	92,79	6,00	507,86	15,24	523,10
KSKU -6	1,40	52,19	43,31	6,93	1,95	152,73	176,80	132,60	3,09	517,41	15,52	532,93
T-70 + KKP - 3	0,78	93,68	77,74	12,44	3,50	228,42	176,21	143,60	2,77	644,68	19,34	664,02
d) Recoltarea sfeclei de zahăr												
KS - 6B	0,83	88,04	73,06	11,69	3,29	244,36	416,63	312,47	7,29	1068,79	32,06	1100,85
T-70SM + SPN-3	0,60	56,98	47,29	7,57	2,13	232,83	58,05	42,15	0,83	390,84	11,73	402,57
Zona de centru												
I. Întreprinderi mari ***Lungimea postatei 400 - 600,0 m, (combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97lei)***												
a) Recoltarea spicoaselor												
SK - 5 "NIVA"	0,75	97,42	80,85	12,94	3,64	147,98	207,73	100,01	6,47	559,61	16,79	576,40
DON - 1500	1,36	53,73	44,59	7,13	2,01	178,52	208,22	100,25	6,48	547,20	16,42	563,62
Sampo SR -3085	1,83	39,93	33,14	5,30	1,49	135,76	161,94	77,97	5,04	420,64	12,62	433,26
Vector 410x420	0,92	79,42	65,91	10,55	2,97	174,79	203,21	97,84	6,33	561,59	16,85	578,44
b) Recoltarea floarei soarelui												
SK - 5 "NIVA"	1,27	57,54	47,75	7,64	2,15	130,33	122,68	59,06	3,82	373,43	11,20	384,63
DON - 1500	1,73	42,24	35,05	5,61	1,58	119,30	163,69	78,81	5,09	409,13	12,27	421,40
Sampo SR -3085	2,18	33,52	27,82	4,45	1,25	117,60	135,94	65,46	4,23	356,75	10,70	367,46
Vector 410x420	1,50	48,72	40,43	6,47	1,82	121,34	124,63	60,01	3,88	358,58	10,76	369,34
c) Recoltarea porumbului												
SK - 5 "NIVA"	0,72	101,49	84,22	13,48	3,79	170,72	216,39	104,18	6,74	599,52	17,99	617,50

DON - 1500	0,97	75,32	62,51	10,00	2,81	155,28	291,94	140,56	9,08	672,18	20,17	692,35
Sampo SR -3085	1,92	38,05	31,58	5,05	1,42	147,30	154,35	74,32	4,80	418,82	12,56	431,39
Vector 410x420	0,89	82,10	68,13	10,90	3,07	147,98	210,06	101,14	6,54	547,82	16,43	564,25
KSKU -6	1,29	56,74	47,09	7,53	2,12	160,37	191,88	143,91	3,36	556,26	16,69	572,95
T-70 + KKP - 3	0,72	101,49	84,22	13,48	3,79	242,67	190,89	155,57	3,00	693,62	20,81	714,42
d) Recoltarea sfeclei de zahăr												
KS - 6B	0,76	96,15	79,79	12,77	3,59	256,59	455,00	341,25	7,96	1156,95	34,71	1191,66
T-70SM + SPN-3	0,55	62,17	51,59	8,25	2,32	244,36	63,33	45,98	0,91	416,75	12,50	429,25
I. Întreprinderi mari ***Lungimea postatei 400 - 600,0 m, (combustibilul fără TVA, 1kg -16,97lei)***												
a) Recoltarea spicoaselor												
SK - 5 "NIVA"	0,87	83,98	69,69	11,15	3,14	135,42	179,08	86,22	5,58	490,28	14,71	504,98
DON - 1500	1,60	45,66	37,89	6,06	1,71	163,08	176,99	83,96	5,51	475,20	14,26	489,45
Sampo SR -3085	2,16	34,21	28,39	4,54	1,28	124,05	137,20	66,06	4,27	365,79	10,97	376,76
Vector 410x420	1,07	68,29	56,67	9,07	2,55	159,86	174,72	84,12	5,44	492,43	14,77	507,20
b) Recoltarea floarei soarelui												
SK - 5 "NIVA"	1,49	49,04	40,70	6,51	1,83	119,13	104,56	50,34	3,26	326,33	9,79	336,12
DON - 1500	2,03	35,99	29,87	4,78	1,34	110,98	139,50	67,16	4,34	357,97	10,74	368,71
Sampo SR -3085	2,53	28,88	23,97	3,84	1,08	107,42	117,14	56,40	3,65	313,49	9,40	322,90
Vector 410x420	1,76	41,51	34,45	5,51	1,55	110,98	106,22	51,14	3,31	313,16	9,39	322,56
c) Recoltarea porumbului												
SK - 5 "NIVA"	0,84	86,99	72,19	11,55	3,25	156,63	185,48	89,30	5,77	524,17	15,73	539,89
DON - 1500	1,13	64,66	53,66	8,59	2,41	141,87	250,60	120,66	7,80	585,59	17,57	603,16

Sampo SR -3085	2,23	32,76	27,19	4,35	1,22	134,74	132,89	63,99	4,14	368,52	11,06	379,58
Vector 410x420	1,04	70,26	58,31	9,33	2,62	133,89	179,76	86,55	5,60	476,06	14,28	490,35
KSKU -6	1,51	48,39	40,16	6,43	1,81	146,62	163,92	122,94	2,87	484,74	14,54	499,29
T-70 + KKP - 3	0,84	86,99	72,19	11,55	3,25	221,80	163,62	133,35	2,57	608,33	18,25	626,58

Lucrările de recoltare

a.2016

Componenţa agregatului	*Productivitatea, ha/h*	*Remunerarea muncii şi contribuţ. asigur.soci., lei/ha*	*inclusiv*			*Costul combustibilului, lei/ha*	*Uzura, lei/ha*	*Reparaţiile curente şi deservi. tehn.,lei/ha*	*Cheltuieli p/u păstrarea tehn.,lei/ha*	*Subtotal I*	*Alte cheltuieli, lei/ha (3%)*	*Cheltuieli totale, lei/ha*
			Remunerarea muncii, lei/ha	*Contribuţ. de asig. sociale, 16 %,lei/ha*	*Primele de asigurare oblig.medicală,4,5%,lei/ha*							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
Zona de nord												
I. Întreprinderi mari ***Lungimea postatei 600 - 1000,0 m, (combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97lei)***												
a) Recoltarea spicoaselor												
SK - 5 "NIVA"	0,95	76,92	63,83	10,21	2,87	135,76	164,00	78,96	5,11	460,75	13,82	474,57
DON - 1500	1,54	47,45	39,38	6,30	1,77	164,78	183,88	88,53	5,72	490,36	14,71	505,07
Sampo SR -2085	2,19	33,37	27,69	4,43	1,25	134,57	135,32	65,16	4,21	372,63	11,18	383,81
Vector 410x420	1,17	62,46	51,83	8,29	2,33	164,78	159,79	76,93	4,98	468,94	14,07	483,00
b) Recoltarea floarei soarelui												
SK - 5 "NIVA"	1,50	48,72	40,43	6,47	1,82	116,75	103,87	58,00	3,23	330,57	9,92	340,49
DON - 1500	1,96	37,28	30,94	4,95	1,39	113,87	144,48	69,56	4,50	369,69	11,09	380,78
Sampo SR -2075	2,70	27,06	22,46	3,59	1,01	111,83	109,76	52,85	3,42	304,92	9,15	314,07
Vector 410x420	1,77	41,28	34,26	5,48	1,54	108,78	105,62	50,85	3,29	309,82	9,29	319,12
c) Recoltarea porumbului												
SK - 5 "NIVA"	0,94	77,73	64,51	10,32	2,90	154,60	165,7	79,80	5,16	483,04	14,49	497,54

							5					
DON - 1500	1,27	57,54	47,75	7,64	2,15	139,32	222,98	107,36	6,94	534,14	16,02	550,16
Sampo SR -2085	2,56	28,55	23,69	3,79	1,07	136,10	115,76	55,74	3,60	339,75	10,19	349,94
Vector 410x420	1,17	62,46	51,83	8,29	2,33	135,93	159,79	76,93	4,98	440,09	13,20	453,29
KSKU -6	1,50	48,72	40,43	6,47	1,82	135,93	165,01	123,76	2,89	476,31	14,29	490,60
T-70 + KKP - 3	0,84	86,99	72,19	11,55	3,25	228,58	163,62	133,35	2,57	615,11	18,45	633,56
d) Recoltarea sfeclei de zahăr												
KS - 6B	0,87	83,99	69,70	11,15	3,14	227,74	397,47	298,10	6,95	1014,25	30,43	1044,68
T-70 + SPN-3	0,65	52,60	43,65	6,98	1,96	223,83	53,59	38,91	0,77	369,70	11,09	380,79
Zona de centru												
I. Întreprinderi mari ***Lungimea postatei 600 - 1000,0 m, (combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)***												
a) Recoltarea spicoaselor												
SK - 5 "NIVA"	0,87	83,99	69,70	11,15	3,14	142,55	179,08	86,22	5,58	497,42	14,92	512,34
DON - 1500	1,42	51,45	42,70	6,83	1,92	173,09	199,42	96,01	6,21	526,18	15,79	541,97
Sampo SR -2085	2,04	35,81	29,72	4,76	1,34	132,71	145,27	69,95	4,52	388,26	11,65	399,91
Vector 410x420	1,07	68,29	56,67	9,07	2,55	173,09	174,72	84,12	5,44	505,66	15,17	520,83
			b) Recoltarea floarei soarelui									
SK - 5 "NIVA"	1,38	52,95	43,94	7,03	1,98	122,69	112,90	54,36	3,52	346,42	10,39	356,81
DON - 1500	1,80	40,60	33,69	5,39	1,52	119,47	157,32	75,75	4,90	398,04	11,94	409,98
Sampo SR -2085	2,51	29,11	24,16	3,87	1,09	117,43	118,07	56,85	3,67	325,13	9,75	334,89
Vector 410x420	1,63	44,83	37,20	5,95	1,67	114,20	114,69	55,22	3,57	332,51	9,98	342,48
c) Recoltarea porumbului												
SK - 5 "NIVA"	0,86	84,96	70,51	11,28	3,17	162,23	181,16	87,22	5,64	521,21	15,64	536,85

DON - 1500	1,17	62,46	51,83	8,29	2,33	146,28	242,04	116,53	7,53	574,84	17,25	592,08
Sampo SR -2085	2,38	30,70	25,48	4,08	1,15	142,89	124,52	59,95	3,87	361,93	10,86	372,79
Vector 410x420	1,08	67,66	56,15	8,98	2,53	142,72	173,10	83,34	5,39	472,21	14,17	486,38
KSKU -6	1,38	52,95	43,94	7,03	1,98	146,28	179,36	134,52	3,14	516,25	15,49	531,74
T-70 + KKP - 3	0,77	94,89	78,75	12,60	3,54	234,86	178,49	145,47	2,81	656,52	19,70	676,22
d) Recoltarea sfeclei de zahăr												
KS - 6B	0,80	91,34	75,80	12,13	3,41	247,42	432,25	324,19	7,56	1102,76	33,08	1135,84
T-70 + SPN-3	0,60	56,98	47,29	7,57	2,13	232,15	58,05	42,15	0,83	390,16	11,70	401,87
Zona de sud												
I. Întreprinderi mari ***Lungimea postatei 600 - 1000,0 m, (combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei***												
a) Recoltarea spicoaselor												
SK - 5 "NIVA"	1,03	70,94	58,87	9,42	2,65	130,33	151,26	72,83	4,71	430,07	12,90	442,97
DON - 1500	1,66	44,02	36,53	5,84	1,64	158,16	170,59	82,13	5,31	460,21	13,81	474,01
Sampo SR -2085	2,37	30,84	25,59	4,09	1,15	129,14	125,04	60,21	3,89	349,12	10,47	359,59
Vector 410x420	1,27	57,54	47,75	7,64	2,15	158,16	147,21	70,87	4,58	438,36	13,15	451,51
b) Recoltarea floarei soarelui												
SK - 5 "NIVA"	1,62	45,10	37,43	5,99	1,68	112,17	96,17	46,38	2,99	302,81	9,08	311,90
DON - 1500	2,12	34,46	28,60	4,58	1,29	109,29	133,58	64,31	4,16	345,80	10,37	356,18
Sampo SR -2085	2,92	25,03	20,77	3,32	0,93	107,42	101,49	48,87	3,16	285,97	8,58	294,55
Vector 410x420	1,91	38,26	31,75	5,08	1,43	104,54	97,88	47,13	3,05	290,86	8,73	299,58
c) Recoltarea porumbului												
SK - 5 "NIVA"	1,02	71,64	59,45	9,51	2,68	148,49	152,75	73,54	4,76	451,18	13,54	464,71
DON - 1500	1,37	53,33	44,26	7,08	1,99	133,72	206,70	99,52	6,43	499,70	14,99	514,69

Sampo SR -2085	2,76	26,47	21,97	3,52	0,99	130,67	107,37	51,70	3,34	319,55	9,59	329,14
Vector 410x420	1,26	58,00	48,13	7,70	2,17	130,50	148,37	71,44	4,62	412,93	12,39	425,31
KSKU-6	1,62	45,10	37,43	5,99	1,68	133,72	152,79	114,59	2,67	448,87	13,47	462,34
T-70 + KKP - 3	0,91	80,30	66,64	10,66	3,00	208,22	151,03	123,09	2,37	565,01	16,95	581,96

Lucrările de recoltare

a.2016

Componenţa agregatului	*Producti vitatea, ha/h*	*Remunerarea muncii şi contribuţ. asigur.soci., lei/ha*	*inclusiv*			*Costul combustibi-lului, lei/ha*	*Uzura, lei/ha*	*Reparaţiile curente şi deservi. tehn.,lei/ha*	*Cheltuieli p/u păstrarea tehn.,lei/ha*	*Subtotal I*	*Alte cheltuieli, lei/ha (3%)*	*Cheltuieli totale, lei/ha*
			Remunerarea muncii, lei/ha	*Contribuţ. de asig. sociale, 16 %,lei/ha*	*Primele de asigurare oblig.medicală,4,5%,lei/ha*							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
Zona de nord												
I. Întreprinderi mari ***Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m, (combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)***												
a) Recoltarea spicoaselor												
SK - 5 "NIVA"	1,06	68,94	57,21	9,15	2,57	129,82	146,98	70,77	4,58	421,09	12,63	433,72
DON - 1500	1,62	45,10	37,43	5,99	1,68	161,55	174,80	84,16	5,44	471,05	14,13	485,18
Sampo SR - 2085	2,42	30,20	25,06	4,01	1,13	125,99	122,67	58,96	3,81	341,63	10,25	351,88
Vector 410x420	1,38	52,95	43,94	7,03	1,98	158,66	135,47	65,23	4,22	416,53	12,50	429,02
b) Recoltarea floarei soarelui												
SK - 5 "NIVA"	1,62	45,38	37,66	6,03	1,69	113,70	96,17	46,30	2,99	304,54	9,14	313,68
DON - 1500	2,06	35,48	29,44	4,71	1,32	109,29	137,47	66,19	4,28	352,71	10,58	363,29
Sampo SR - 2085	2,83	25,82	21,43	3,43	0,96	108,44	104,72	50,42	3,26	292,66	8,78	301,44
Vector 410x420	1,91	38,26	31,75	5,08	1,43	102,33	97,88	47,13	3,05	288,65	8,66	297,31
c) Recoltarea porumbului												
SK - 5 "NIVA"	0,96	76,11	63,16	10,11	2,84	145,09	162,29	78,14	5,05	466,68	14,00	480,68
DON - 1500	1,40	52,19	43,31	6,93	1,95	129,65	202,2	97,39	6,29	487,79	14,63	502,42

							7					
Sampo SR - 2085	2,68	27,27	22,63	3,62	1,02	127,95	110,58	53,24	3,44	322,48	9,67	332,15
Vector 410x420	1,18	61,92	51,39	8,22	2,31	129,82	158,43	76,28	4,93	431,38	12,94	444,33
KSCU - 6	1,60	45,67	37,90	6,06	1,71	131,52	154,70	116,03	2,71	450,63	13,52	464,15
T-70 + KKP - 3	0,88	83,04	68,91	11,03	3,10	204,83	156,18	128,28	2,46	574,79	17,24	592,03
d) Recoltarea sfeclei de zahăr												
KS - 6B	0,91	80,29	66,63	10,66	3,00	221,96	380,00	285,60	6,65	974,50	29,23	1003,73
T-70+ SPN-3	0,70	48,85	40,54	6,49	1,82	216,06	49,76	36,13	0,72	351,52	10,55	362,07
Zona de centru												
I. Întreprinderi mari ***Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m, (combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)***												
a) Recoltarea spicoaselor												
SK - 5 "NIVA"	0,98	74,57	61,88	9,90	2,78	136,27	158,98	76,54	4,95	451,31	13,54	464,84
DON - 1500	1,49	49,04	40,70	6,51	1,83	164,95	190,05	91,50	5,58	501,12	15,03	516,16
Sampo SR - 2085	2,25	32,47	26,95	4,31	1,21	136,44	131,71	63,42	4,10	368,14	11,04	379,19
Vector 410x420	1,21	60,38	50,11	8,02	2,25	166,48	154,50	74,39	4,81	460,56	13,82	474,38
b) Recoltarea floarei soarelui												
SK - 5 "NIVA"	1,49	49,04	40,70	6,51	1,83	118,75	104,56	50,34	3,26	325,95	9,78	335,73
DON - 1500	1,90	38,45	31,91	5,11	1,44	118,28	149,04	71,76	4,64	382,17	11,47	393,64
Sampo SR - 2085	2,63	27,79	23,06	3,69	1,04	113,87	112,68	54,26	3,51	312,11	9,36	321,47
Vector 410x420	1,76	41,51	34,45	5,51	1,55	107,59	106,22	51,14	3,31	309,77	9,29	319,07
c) Recoltarea porumbului												
SK - 5 "NIVA"	0,88	80,63	66,91	10,71	3,01	152,39	177,05	85,24	5,51	500,82	15,02	515,84
DON - 1500	1,29	56,64	47,00	7,52	2,12	136,10	219,52	105,69	6,83	524,78	15,74	540,52

Sampo SR - 2085	2,49	29,34	24,35	3,90	1,10	134,23	119,02	57,31	3,70	343,60	10,31	353,91
Vector 410x420	1,09	67,03	55,63	8,90	2,50	136,27	170,96	82,58	5,34	462,18	13,87	476,05
KSCU - 6	1,47	49,71	41,25	6,60	1,86	138,14	168,38	126,29	2,95	485,47	14,56	500,03
T-70 + KKP - 3	0,81	90,21	74,86	11,98	3,37	215,17	169,69	138,28	2,67	616,02	18,48	634,50
d) Recoltarea sfeclei de zahăr												
KS - 6B	0,84	86,99	72,19	11,55	3,25	240,97	411,67	308,75	7,20	1055,58	31,67	1087,25
T-70 + SPN-3	0,64	53,43	44,34	7,09	2,00	229,43	54,42	39,52	0,78	377,58	11,33	388,91
Zona de sud												
I. Întreprinderi mari ***Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m, (combustibilul fără TVA, 1kg -16,97 lei)***												
a) Recoltarea spicoaselor												
SK - 5 "NIVA"	1,14	64,09	53,19	8,51	2,39	124,56	136,67	65,80	4,26	395,38	11,86	407,25
DON - 1500	1,75	41,75	34,65	5,54	1,56	150,86	161,82	77,91	5,04	437,38	13,12	450,50
Sampo SR - 2085	2,59	28,21	23,41	3,75	1,05	124,73	114,42	55,09	3,56	326,01	9,78	335,79
Vector 410x420	1,40	52,19	43,31	6,93	1,95	152,22	133,54	64,29	4,16	406,40	12,19	418,59
b) Recoltarea floarei soarelui												
SK - 5 "NIVA"	1,75	41,75	34,65	5,54	1,56	109,29	89,03	42,86	2,77	285,70	8,57	294,27
DON - 1500	2,22	32,91	27,31	4,37	1,23	106,10	127,56	61,42	3,97	331,96	9,96	341,92
Sampo SR - 2085	3,03	24,11	20,01	3,20	0,90	104,20	97,81	47,09	3,04	276,25	8,29	284,54
Vector 410x420	2,07	35,29	29,29	4,69	1,32	98,43	90,31	43,48	2,81	270,32	8,11	278,43
c) Recoltarea porumbului												
SK - 5 "NIVA"	1,04	70,26	58,31	9,33	2,62	139,32	149,81	72,13	4,66	436,18	13,09	449,27
DON - 1500	1,51	48,39	40,16	6,43	1,81	124,39	187,54	90,29	5,84	456,45	13,69	470,15
Sampo SR - 2085	2,87	25,46	21,13	3,38	0,95	122,69	103,26	49,72	3,21	304,34	9,13	313,47

Vector 410x420	1,29	56,64	47,00	7,52	2,12	124,56	144,92	69,78	4,51	400,41	12,01	412,42
KSCU - 6	1,73	42,24	35,05	5,61	1,58	126,26	143,08	107,31	2,50	421,39	12,64	434,03
T-70 + KKP - 3	0,95	76,92	63,83	10,21	2,87	196,68	144,67	117,91	2,27	538,45	16,15	554,60

Stropitul

a.2016

Componenţa agregatului	*Productivitatea, ha/h*	*Remunerarea muncii şi contribuţ. asigur.soci., lei/ha*	*inclusiv*			*Costul combustibi-lului, lei/ha*	*Uzura, lei/ha*	*Reparaţiile curente şi deservi. tehn.,lei/ha*	*Cheltuieli p/u păstrarea tehn.,lei/ha*	*Subtotal I*	*Alte cheltuieli, lei/ha (3%)*	*Cheltuieli totale, lei/ha*
			Remunerarea muncii, lei/ha	*Contribuţ. de asig. sociale, 16 %,lei/ha*	*Primele de asigurare oblig.medica-lă,4,5%,lei/ha*							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
Zona de nord												
I. Întreprinderi mijlocii ***Lungimea postatei pînă la 400 m (combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)***												
a) Culturilor de cîmp												
T-70 +SPR -12-500	3,37	11,53	9,57	1,53	0,43	66,01	21,95	16,41	0,28	116,18	3,49	119,67
MTZ - 80 + SPR-12-500	3,67	10,59	8,79	1,41	0,40	57,02	20,17	15,21	0,27	103,26	3,10	106,36
b) Viilor												
distanţa dintre rînduri - 2.5m												
T-70 +SLV -500	0,68	57,17	47,44	7,59	2,13	109,12	127,8	96,13	1,62	391,84	11,76	403,59
MTZ - 80 + SLV -500	0,67	58,02	48,15	7,70	2,17	107,76	120,74	91,49	1,60	379,61	11,39	391,00
distanţa dintre rînduri- 3m												
T-70 +SLV -500	0,74	52,54	43,60	6,98	1,96	99,44	117,43	88,34	1,55	359,30	10,78	370,08
MTZ - 80 + SLV -500	0,73	53,26	44,20	7,07	1,99	98,94	110,82	83,97	1,47	348,46	10,45	358,91
c) Livezilor												
distanţa dintre rînduri- 4m												
T-70 +SLV -500	1,01	38,49	31,94	5,11	1,44	113,02	86,84	64,72	1,09	304,16	9,12	313,28
MTZ - 80 + SLV -500	0,98	39,67	32,92	5,27	1,48	111,15	82,55	62,55	1,09	297,01	8,91	305,92
distanţa dintre rînduri- 6m												

T-70 +SLV -500	1,15	33,80	28,05	4,49	1,26	100,29	75,56	56,04	0,96	266,65	8,00	274,65
MTZ - 80 + SLV -500	1,13	34,40	28,55	4,57	1,28	99,95	71,59	54,24	0,94	261,12	7,83	268,96
Zona de nord												
I. Întreprinderi mari ***Lungimea postatei 400,0 -600,0m (combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97ei)***												
a) Culturilor de cîmp												
T-70 + SPR -12- 500	4,32	9,00	7,47	1,20	0,34	55,49	17,12	12,80	0,22	94,63	2,84	97,47
MTZ -80 + SPR -12 - 500	4,79	8,12	6,74	1,08	0,30	49,89	14,19	10,70	0,19	83,09	2,49	85,58
T-70 + STR-18-2000	6,55	5,94	4,93	0,79	0,22	52,95	30,56	23,44	0,37	113,26	3,40	116,66
MTZ-80 + STR1-8-2000	7,66	5,07	4,21	0,67	0,19	44,97	25,35	18,99	0,32	94,70	2,84	97,54
b) Viilor												
distanţa dintre rînduri - 2.5m												
T-70 +SLV -500	0,86	45,20	37,51	6,00	1,69	104,54	101,05	76,01	1,28	328,08	9,84	337,92
T-70 +SLV - 2000	1,05	37,03	30,73	4,92	1,38	114,21	105,54	79,99	1,32	338,09	10,14	348,23
MTZ - 80 + SLV -500	0,84	46,28	38,41	6,15	1,73	104,20	96,31	72,98	1,27	321,04	9,63	330,68
MTZ - 80 + SLV - 2000	1,03	37,74	31,32	5,01	1,41	114,89	101,77	73,71	1,32	329,43	9,88	339,31
distanţa dintre rînduri- 3m												
T-70 +SLV -500	0,95	40,92	33,96	5,43	1,53	96,90	91,47	68,81	1,16	299,26	8,98	308,24
T-70 +SLV - 2000	1,15	33,80	28,05	4,49	1,26	105,38	95,93	73,04	1,20	309,35	9,28	318,63
MTZ - 80 + SLV -500	0,93	41,80	34,69	5,55	1,56	95,20	86,99	65,91	1,15	291,05	8,73	299,78
MTZ - 80 + SLV - 2000	1,15	33,80	28,05	4,49	1,26	106,74	91,15	66,02	1,18	298,89	8,97	307,86
c) Livezilor												
distanţa dintre rînduri- 4m												
T-70 +SLV -500	1,28	30,38	25,21	4,03	1,13	108,10	67,89	51,07	0,86	258,30	7,75	266,05
T-70 +SLV - 2000	1,81	21,47	17,82	2,85	0,80	121,34	61,23	46,40	0,77	251,21	7,54	258,75
MTZ - 80 + SLV -500	1,25	31,10	25,81	4,13	1,16	107,76	64,72	49,04	0,86	253,48	7,60	261,09
MTZ - 80 + SLV - 2000	1,77	21,97	18,23	2,92	0,82	120,65	59,22	42,89	0,77	245,50	7,36	252,86
distanţa dintre rînduri- 6m												
T-70 +SLV -500	1,46	26,63	22,10	3,54	0,99	97,75	59,52	44,77	0,75	229,42	6,88	236,30
T-70 +SLV - 2000	2,07	18,79	15,59	2,49	0,70	114,04	53,30	40,58	0,67	227,38	6,82	234,20
MTZ - 80 + SLV -500	1,43	27,18	22,56	3,61	1,02	97,24	56,57	42,87	0,75	224,61	6,74	231,35

MTZ - 80 + SLV - 2000	2,02	19,24	15,97	2,56	0,72	111,32	51,89	37,59	0,67	220,71	6,62	227,34
Zona de centru												
I. Întreprinderi mijlocii ***Lungimea postatei pînă la 400 m (combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)***												
a) Culturilor de cîmp												
T-70 +SPR -12-500	3,09	12,58	10,44	1,67	0,47	69,24	23,94	17,90	0,31	123,97	3,72	127,69
MTZ - 80 + SPR-12-500	3,38	11,51	9,55	1,53	0,43	59,90	20,11	15,16	0,27	106,95	3,21	110,16
b) Viilor												
distanţa dintre rînduri - 2.5m												
T-70 +SLV -500	0,64	60,74	50,41	8,07	2,27	114,72	135,78	102,14	1,72	415,10	12,45	427,56
MTZ - 80 + SLV -500	0,63	61,71	51,21	8,19	2,30	113,19	128,41	97,30	1,70	402,31	12,07	414,38
distanţa dintre rînduri- 3m												
T-70 +SLV -500	0,69	56,35	46,76	7,48	2,10	104,54	125,94	94,74	1,60	383,17	11,49	394,66
MTZ - 80 + SLV -500	0,68	57,17	47,44	7,59	2,13	103,86	118,97	90,14	1,57	371,71	11,15	382,86
c) Livezilor												
distanţa dintre rînduri- 4m												
T-70 +SLV -500	0,95	40,92	33,96	5,43	1,53	118,79	91,47	68,81	1,16	321,15	9,63	330,79
MTZ - 80 + SLV -500	0,92	42,26	35,07	5,61	1,58	116,75	87,94	66,63	1,16	314,74	9,44	324,18
distanţa dintre rînduri- 6m												
T-70 +SLV -500	1,08	35,99	29,87	4,78	1,34	105,38	80,46	60,53	1,02	283,38	8,50	291,88
MTZ - 80 + SLV -500	1,05	37,03	30,73	4,92	1,38	105,04	77,04	58,38	1,02	278,51	8,36	286,86
Zona de centru												
I. Întreprinderi mari ***Lungimea postatei 400,0 -600,0m (combustibilul fărăTVA, 1kg - 16,97 lei)***												
a) Culturilor de cîmp												
T-70 + SPR -12- 500	3,97	9,80	8,13	1,30	0,37	58,38	18,63	13,93	0,24	100,98	3,03	104,01
MTZ -80 + SPR -12 - 500	4,41	8,82	7,32	1,17	0,33	52,27	15,41	11,62	0,21	88,33	2,65	90,98
T-70 + STR-18-2000	5,86	6,64	5,51	0,88	0,25	55,49	34,16	26,20	0,42	122,91	3,69	126,60
MTZ-80 + STR-18-2000	6,85	5,68	4,71	0,75	0,21	47,35	28,34	21,24	0,35	102,96	3,09	106,04
b) Viilor												

distanţa dintre rînduri - 2.5m												
T-70 +SLV -500	0,81	48,00	39,83	6,37	1,79	109,80	107,28	80,70	1,36	347,14	10,41	357,55
T-70 +SLV - 2000	0,99	39,27	32,59	5,21	1,47	119,63	111,94	84,84	1,40	357,08	10,71	367,79
MTZ - 80 + SLV -500	0,79	49,20	40,83	6,53	1,84	109,46	102,41	77,60	1,36	340,03	10,20	350,23
MTZ - 80 + SLV - 2000	0,97	40,08	33,26	5,32	1,50	120,65	107,86	78,26	1,40	348,25	10,45	358,70
distanţa dintre rînduri- 3m												
T-70 +SLV -500	0,89	43,68	36,25	5,80	1,63	101,65	97,64	73,45	1,24	317,66	9,53	327,19
T-70 +SLV - 2000	1,08	35,99	29,87	4,78	1,34	110,64	102,26	77,77	1,29	327,95	9,84	337,79
MTZ - 80 + SLV -500	0,87	44,68	37,08	5,93	1,67	99,35	92,99	70,46	1,23	308,71	9,26	317,97
MTZ - 80 + SLV - 2000	1,07	36,33	30,15	4,82	1,36	112,00	97,96	70,95	1,27	318,51	9,56	328,07
c) Livezilor												
distanţa dintre rînduri- 4m												
T-70 +SLV -500	1,20	32,40	26,89	4,30	1,21	113,53	72,42	54,48	0,92	273,75	8,21	281,97
T-70 +SLV - 2000	1,70	22,87	18,98	3,04	0,85	127,27	65,19	49,41	0,82	265,56	7,97	273,53
MTZ - 80 + SLV -500	1,18	32,94	27,34	4,37	1,23	113,19	68,56	51,95	0,91	267,55	8,03	275,58
MTZ - 80 + SLV - 2000	1,66	23,43	19,44	3,11	0,87	126,77	63,15	45,74	0,82	259,91	7,80	267,70
distanţa dintre rînduri- 6m												
T-70 +SLV -500	1,37	28,38	23,55	3,77	1,06	102,67	63,43	47,72	0,80	243,00	7,29	250,29
T-70 +SLV - 2000	1,95	19,93	16,54	2,65	0,74	119,30	56,83	43,07	0,71	239,84	7,20	247,04
MTZ - 80 + SLV -500	1,34	52,09	43,23	6,92	1,95	101,99	60,37	45,74	0,80	260,99	7,83	268,82
MTZ - 80 + SLV - 2000	1,90	20,46	16,98	2,72	0,76	116,75	55,17	39,96	0,72	233,06	6,99	240,05
Zona de sud												
I. Întreprinderi mijlocii ***Lungimea postatei pînă la 400 m (combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)***												
a) Culturilor de cîmp												
T-70 +SPR -12-500	3,64	10,68	8,86	1,42	0,40	63,30	20,32	15,19	0,26	109,75	3,29	113,04
MTZ - 80 + SPR-12-500	3,97	9,80	8,13	1,30	0,37	54,81	17,12	12,91	0,23	94,87	2,85	97,71
b) Viilor												
distanţa dintre rînduri - 2.5m												
T-70 +SLV -500	0,73	53,26	44,20	7,07	1,99	104,87	119,04	89,55	1,51	368,23	11,05	379,28

MTZ - 80 + SLV -500	0,72	54,00	44,81	7,17	2,02	103,52	112,40	85,14	1,49	356,55	10,70	367,24
distanţa dintre rînduri- 3m												
T-70 +SLV -500	0,80	48,60	40,33	6,45	1,81	95,54	108,63	81,71	1,37	335,85	10,08	345,92
MTZ - 80 + SLV -500	0,78	49,84	41,36	6,62	1,86	94,86	103,72	78,59	1,37	328,38	9,85	338,23
c) Livezilor												
distanţa dintre rînduri- 4m												
T-70 +SLV -500	1,09	35,67	29,60	4,74	1,33	108,44	79,73	59,97	1,01	284,82	8,54	293,36
MTZ - 80 + SLV -500	1,06	36,68	30,44	4,87	1,37	106,74	76,32	57,63	1,01	278,38	8,35	286,73
distanţa dintre rînduri- 6m												
T-70 +SLV -500	1,24	31,35	26,02	4,16	1,17	96,39	70,08	52,72	0,89	251,43	7,54	258,98
MTZ - 80 + SLV -500	1,22	31,86	26,44	4,23	1,19	96,05	66,31	50,24	0,88	245,34	7,36	252,70
Zona de sud												
I. Întreprinderi mari ***Lungimea postatei 400,0 -600,0m (combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)***												
a) Culturilor de cîmp												
T-70 + SPR -12- 500	4,67	8,33	6,91	1,11	0,31	53,29	15,84	11,84	0,20	89,50	2,68	92,18
MTZ -80 + SPR -12 - 500	5,17	7,52	6,24	1,00	0,28	47,86	13,15	9,91	0,18	78,62	2,36	80,98
T-70 + STR-18-2000	7,01	5,54	4,60	0,74	0,21	50,74	28,56	21,9	0,35	107,09	3,21	110,31
MTZ-80 + STR-18-2000	8,20	4,75	3,94	0,63	0,18	43,27	23,68	17,74	0,30	89,74	2,69	92,43
b) Viilor												
distanţa dintre rînduri - 2.5m												
T-70 +SLV -500	0,91	42,72	35,45	5,67	1,60	100,29	95,50	71,84	1,21	311,56	9,35	320,90
T-70 +SLV - 2000	1,11	35,03	29,07	4,65	1,31	109,63	99,84	75,67	1,25	321,42	9,64	331,06
MTZ - 80 + SLV -500	0,89	43,68	36,25	5,80	1,63	99,95	90,90	68,88	1,20	304,61	9,14	313,75
MTZ - 80 + SLV - 2000	1,09	35,67	29,60	4,74	1,33	110,31	96,17	69,65	1,25	313,05	9,39	322,44
distanţa dintre rînduri- 3m												
T-70 +SLV -500	1,00	38,87	32,26	5,16	1,45	92,99	86,90	65,37	1,10	285,23	8,56	293,79
T-70 +SLV - 2000	1,29	30,14	25,01	4,00	1,13	101,14	85,91	65,11	1,08	283,38	8,50	291,88
MTZ - 80 + SLV -500	0,99	39,27	32,59	5,21	1,47	91,30	81,72	61,92	1,08	275,29	8,26	283,55
MTZ - 80 + SLV - 2000	1,21	32,13	26,66	4,27	1,20	102,50	86,63	62,74	1,12	285,12	8,55	293,67
c) Livezilor												

distanţa dintre rînduri- 4m												
T-70 +SLV -500	1,36	28,58	23,72	3,80	1,07	103,86	63,90	48,07	0,81	245,22	7,36	252,58
T-70 +SLV - 2000	1,92	20,24	16,80	2,69	0,76	116,41	57,72	43,75	0,72	238,84	7,17	246,01
MTZ - 80 + SLV -500	1,33	29,23	24,26	3,88	1,09	103,34	60,83	46,09	0,81	240,30	7,21	247,51
MTZ - 80 + SLV - 2000	1,88	20,68	17,16	2,75	0,77	115,91	55,76	40,38	0,72	233,45	7,00	240,45
distanţa dintre rînduri- 6m												
T-70 +SLV -500	1,53	25,41	21,09	3,37	0,95	93,84	56,80	42,73	0,72	219,50	6,59	226,09
T-70 +SLV - 2000	2,19	17,75	14,73	2,36	0,66	109,12	50,60	38,35	0,64	216,46	6,49	222,95
MTZ - 80 + SLV -500	1,52	25,58	21,23	3,40	0,96	93,34	53,22	40,33	0,70	213,17	6,40	219,57
MTZ - 80 + SLV - 2000	2,14	18,17	15,08	2,41	0,68	106,74	48,98	35,48	0,64	210,01	6,30	216,31

Stropitul

a.2016

Componenţa agregatului	*Producti vitatea, ha/h*	*Remunerea muncii şi contribuţ. asigur.soci., lei/ha*	*inclusiv*			*Costul combustibi-lului, lei/ha*	*Uzura, lei/ha*	*Reparaţiile curente şi deservi. tehn.,lei/ha*	*Cheltuieli p/u păstrarea tehn.,lei/ha*	*Subtotal I*	*Alte cheltuieli, lei/ha (3%)*	*Cheltuieli totale, lei/ha*
			Remunerea muncii, lei/ha	*Contribuţ. de asig. sociale, 16 %,lei/ha*	*Primele de asigurare oblig.medica-lă,4,5%,lei/ha*							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
Zona de nord												
I. Întreprinderi mari ***Lungimea postatei 600 -1000 m (combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)***												
a) Culturilor de cîmp												
T-70 +SPR -12-500	4,70	8,27	6,86	1,10	0,31	47,86	15,74	11,77	0,20	83,84	2,52	86,35
MTZ -80 +SPR -12-500	5,20	7,47	6,20	0,99	0,28	42,76	13,07	9,85	0,18	73,33	2,20	75,53
T-70 +STR -18- 2000	6,96	5,59	4,64	0,74	0,21	45,99	28,76	22,06	0,35	102,75	3,08	105,83
MTZ -80 +STR -18-2000	8,10	4,80	3,98	0,64	0,18	39,37	23,97	17,71	0,30	86,15	2,58	88,73
b) Viilor												
distanţa dintre rînduri - 2.5m												
T-70 +SLV -500	0,98	39,67	32,92	5,27	1,48	83,83	88,67	66,70	1,12	279,99	8,40	288,39
T-70 +SLV - 2000	1,16	33,51	27,81	4,45	1,25	93,50	95,54	72,41	1,20	296,16	8,88	305,05
MTZ - 80 + SLV -500	0,96	40,50	33,61	5,38	1,51	82,81	84,27	63,86	1,12	272,56	8,18	280,74
MTZ - 80 + SLV - 2000	1,14	34,10	28,30	4,53	1,27	89,43	91,95	66,60	1,19	283,27	8,50	291,77
distanţa dintre rînduri - 3m												
T-70 +SLV -500	1,08	35,99	29,87	4,78	1,34	74,84	80,53	60,53	1,02	252,91	7,59	260,50
T-70 +SLV - 2000	1,28	30,38	25,21	4,03	1,13	83,49	86,58	65,62	1,09	267,16	8,01	275,17
MTZ - 80 + SLV -500	1,06	36,68	30,44	4,87	1,37	74,16	76,32	57,83	1,01	246,00	7,38	253,38
MTZ - 80 + SLV - 2000	1,25	31,10	25,81	4,13	1,16	79,76	83,86	60,74	1,09	256,55	7,70	264,25
c) Livezilor												
distanţa dintre rînduri - 4m												
T-70 +SLV -500	1,44	26,99	22,40	3,58	1,01	85,19	60,40	45,40	0,76	218,74	6,56	225,30
T-70 +SLV - 2000	2,00	19,44	16,13	2,58	0,73	98,42	55,41	42,00	0,70	215,97	6,48	222,45

MTZ - 80 + SLV -500	1,41	27,57	22,88	3,66	1,03	80,95	57,38	43,48	0,76	210,14	6,30	216,44
MTZ - 80 + SLV - 2000	1,96	19,83	16,46	2,63	0,74	95,71	53,48	38,74	0,69	208,45	6,25	214,71
distanţa dintre rînduri - 6m												
T-70 +SLV -500	1,65	23,56	19,55	3,13	0,88	74,16	52,67	39,62	0,67	190,68	5,72	196,40
T-70 +SLV - 2000	2,29	16,98	14,09	2,25	0,63	85,53	48,39	36,68	0,61	188,19	5,65	193,83
MTZ - 80 + SLV -500	1,61	24,15	20,04	3,21	0,90	70,43	50,25	38,08	0,67	183,58	5,51	189,09
MTZ - 80 + SLV - 2000	2,24	17,35	14,40	2,30	0,65	83,15	46,80	33,89	0,61	181,80	5,45	187,26
Zona de nord												
I. Întreprinderi mari Lungimea postatei mai mare de 1000 m (combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)												
a) Culturilor de cîmp												
T-70 + SPR -12- 500	5,18	7,51	6,23	1,00	0,28	43,95	14,28	10,68	0,18	76,60	2,30	78,90
MTZ -80 + SPR -12 - 500	5,81	6,69	5,55	0,89	0,25	38,96	11,70	8,82	0,16	66,33	1,99	68,32
T - 70 + STR-18- 2000	7,65	5,09	4,22	0,68	0,19	42,59	26,17	20,07	0,32	94,24	2,83	97,06
MTY - 80 + STR-18- 2000	9,00	4,31	3,58	0,57	0,16	35,47	21,58	16,16	0,27	77,79	2,33	80,13
b) Viilor												
distanţa dintre rînduri - 2.5m												
T-70 +SLV -500	1,14	34,10	28,30	4,53	1,27	80,78	76,23	57,34	0,97	249,42	7,48	256,90
T-70 +SLV - 2000	1,33	29,23	24,26	3,88	1,09	90,11	83,32	63,15	1,05	266,86	8,01	274,87
MTZ - 80 + SLV -500	1,12	34,72	28,81	4,61	1,30	78,74	72,23	54,73	0,96	241,38	7,24	248,62
MTZ - 80 + SLV - 2000	1,32	29,45	24,44	3,91	1,10	87,73	79,41	57,52	1,03	255,14	7,65	262,79
distanţa dintre rînduri - 3m												
T-70 +SLV -500	1,29	30,14	25,01	4,00	1,13	71,95	67,37	50,68	0,85	220,99	6,63	227,62
T-70 +SLV - 2000	1,50	25,92	21,51	3,44	0,97	80,78	73,88	55,99	0,93	237,50	7,12	244,62
MTZ - 80 + SLV -500	1,27	30,61	25,40	4,06	1,14	68,90	63,70	48,27	0,84	212,32	6,37	218,69
MTZ - 80 + SLV - 2000	1,49	26,09	21,65	3,46	0,97	78,23	70,35	50,95	0,91	226,53	6,80	233,32
c) Livezilor												
distanţa dintre rînduri - 4m												
T-70 +SLV -500	1,60	24,29	20,16	3,23	0,91	86,72	54,31	40,86	0,69	206,87	6,21	213,08
T-70 +SLV - 2000	2,33	16,69	13,85	2,22	0,62	99,61	47,56	36,05	0,60	200,51	6,02	206,52
MTZ - 80 + SLV -500	1,57	24,76	20,55	3,29	0,92	81,63	51,53	39,05	0,68	197,65	5,93	203,58
MTZ - 80 + SLV - 2000	2,28	17,05	14,15	2,26	0,64	95,20	45,97	33,30	0,60	192,12	5,76	197,88
distanţa dintre rînduri - 6m												
T-70 +SLV -500	1,89	20,57	17,07	2,73	0,77	75,35	45,98	34,59	0,58	177,07	5,31	182,38

T-70 +SLV - 2000	2,57	15,12	12,55	2,01	0,56	85,87	43,12	32,68	0,54	177,33	5,32	182,65
MTZ - 80 + SLV -500	1,85	21,02	17,44	2,79	0,78	71,10	43,73	33,14	0,58	169,57	5,09	174,65
MTZ - 80 + SLV - 2000	2,69	14,45	11,99	1,92	0,54	82,81	38,97	28,22	0,51	164,96	4,95	169,91
Zona de centru												
I. Întreprinderi mari ***Lungimea postatei 600 -1000 m (combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)***												
a) Culturilor de cîmp												
T-70 + SPR -12- 500	4,32	9,00	7,47	1,20	0,34	50,40	17,12	12,80	0,22	89,54	2,69	92,23
MTZ -80 +SPR -12-500	4,78	8,13	6,75	1,08	0,30	44,80	14,22	10,72	0,19	78,06	2,34	80,41
T-70 +STR -18- 2000	6,40	6,09	5,05	0,81	0,23	48,36	23,83	18,28	0,29	96,85	2,91	99,75
MTZ -80 +STR -18- 2000	7,45	5,22	4,33	0,69	0,19	41,41	26,06	19,26	0,33	92,28	2,77	95,05
b) Viilor												
distanţa dintre rînduri - 2.5m												
T-70 +SLV -500	0,92	42,26	35,07	5,61	1,58	88,07	94,45	71,06	1,20	297,04	8,91	305,95
T-70 +SLV - 2000	1,09	35,67	29,6	4,74	1,33	98,25	101,67	77,06	1,28	313,93	9,42	323,35
MTZ - 80 + SLV -500	0,90	43,19	35,84	5,73	1,61	87,06	89,90	68,11	1,19	289,45	8,68	298,13
MTZ - 80 + SLV - 2000	1,07	36,33	30,15	4,82	1,36	93,84	97,96	70,95	1,27	300,35	9,01	309,36
distanţa dintre rînduri - 3m												
T-70 +SLV -500	1,02	38,11	31,63	5,06	1,42	78,57	85,20	64,09	1,08	267,05	8,01	275,07
T-70 +SLV - 2000	1,20	32,40	26,89	4,30	1,21	87,73	92,35	70,00	1,16	283,64	8,51	292,15
MTZ - 80 + SLV -500	1,00	38,87	32,26	5,16	1,45	77,72	80,90	61,30	1,07	259,86	7,80	267,66
MTZ - 80 + SLV - 2000	1,18	32,94	27,34	4,37	1,23	83,83	88,83	64,33	1,15	271,08	8,13	279,22
c) Livezilor												
distanţa dintre rînduri - 4m												
T-70 +SLV -500	1,35	28,80	23,90	3,82	1,08	89,43	64,37	48,42	0,82	231,84	6,96	238,79
T-70 +SLV - 2000	1,90	20,46	16,98	2,72	0,76	103,00	58,33	44,21	0,73	226,73	6,80	233,53
MTZ - 80 + SLV -500	1,33	29,23	24,26	3,88	1,09	85,02	60,83	46,09	0,81	221,98	6,66	228,64
MTZ - 80 + SLV - 2000	1,84	21,12	17,53	2,80	0,79	100,46	56,97	41,26	0,74	220,55	6,62	227,17
distanţa dintre rînduri - 6m												
T-70 +SLV -500	1,55	25,08	20,81	3,33	0,94	77,72	36,07	42,18	0,71	181,76	5,45	187,21
T-70 +SLV - 2000	2,15	18,08	15,00	2,40	0,68	89,77	51,55	39,07	0,65	199,12	5,97	205,09
MTZ - 80 + SLV -500	1,51	25,75	21,37	3,42	0,96	73,99	53,58	40,60	0,71	194,63	5,84	200,47
MTZ - 80 + SLV - 2000	2,11	18,42	15,29	2,45	0,69	87,23	49,68	35,98	0,65	191,96	5,76	197,72
Zona de centru												

I. Întreprinderi mari **Lungimea postatei mai mare de 1000 m (combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)**												
a) Culturilor de cîmp												
T-70 + SPR -12- 500	4,77	8,15	6,76	1,08	0,30	46,16	15,51	11,59	0,20	81,61	2,45	84,05
MTZ -80 + SPR -12 - 500	5,35	7,27	6,03	0,96	0,27	40,9	12,71	9,58	0,17	70,63	2,12	72,74
T - 70 + STR-18- 2000	7,04	5,52	4,58	0,73	0,21	44,63	28,43	21,81	0,35	100,74	3,02	103,76
MTY - 80 + STR-18- 2000	8,28	4,70	3,90	0,62	0,18	37,16	23,45	17,57	0,29	83,17	2,50	85,66
b) Viilor												
distanţa dintre rînduri - 2.5m												
T-70 +SLV -500	1,07	36,33	30,15	4,82	1,36	84,69	81,22	61,09	1,03	264,36	7,93	272,29
T-70 +SLV - 2000	1,25	31,10	25,81	4,13	1,16	94,52	88,86	67,19	1,11	282,78	8,48	291,26
MTZ - 80 + SLV -500	1,05	37,02	30,72	4,92	1,38	80,09	77,05	58,38	1,02	253,56	7,61	261,16
MTZ - 80 + SLV - 2000	1,24	31,35	26,02	4,16	1,17	92,48	84,53	61,23	1,10	270,69	8,12	278,81
distanţa dintre rînduri - 3m												
T-70 +SLV -500	1,21	32,13	26,66	4,27	1,20	75,52	71,82	54,03	0,91	234,41	7,03	241,44
T-70 +SLV - 2000	1,41	27,57	22,88	3,66	1,03	84,85	78,60	59,57	0,99	251,58	7,55	259,13
MTZ - 80 + SLV -500	1,19	32,67	27,11	4,34	1,22	74,33	67,98	51,51	0,90	227,39	6,82	234,21
MTZ - 80 + SLV - 2000	1,40	27,76	23,04	3,69	1,04	82,13	74,87	54,23	0,97	239,96	7,20	247,16
c) Livezilor												
distanţa dintre rînduri - 4m												
T-70 +SLV -500	1,50	25,92	21,51	3,44	0,97	90,96	57,93	43,58	0,73	219,12	6,57	225,69
T-70 +SLV - 2000	2,25	17,28	14,34	2,29	0,65	102,84	49,25	37,33	0,62	207,32	6,22	213,54
MTZ - 80 + SLV -500	1,48	26,27	21,80	3,49	0,98	85,53	54,66	41,42	0,72	208,60	6,26	214,86
MTZ - 80 + SLV - 2000	2,14	18,14	15,05	2,41	0,68	99,95	48,98	35,48	0,64	203,19	6,10	209,28
distanţa dintre rînduri - 6m												
T-70 +SLV -500	1,78	21,85	18,13	2,90	0,82	79,08	48,82	36,73	0,62	187,10	5,61	192,71
T-70 +SLV - 2000	2,48	15,68	13,01	2,08	0,59	90,28	44,69	33,87	0,56	185,08	5,55	190,63
MTZ - 80 + SLV -500	1,74	22,34	18,54	2,97	0,83	74,67	46,50	35,23	0,62	179,36	5,38	184,74
MTZ - 80 + SLV - 2000	2,53	15,36	12,75	2,04	0,57	86,89	41,43	30,01	0,54	174,23	5,23	179,46
Zona de sud												
I. Întreprinderi mari ***Lungimea postatei 600 -1000 m (combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97lei)***												
a) Culturilor de cîmp												
T-70 +SPR -12-500	5,08	7,65	6,35	1,02	0,29	45,99	14,56	10,89	0,19	79,28	2,38	81,66

MTZ -80 +SPR -12-500	5,62	6,92	5,74	0,92	0,26	41,07	12,10	9,12	0,16	69,37	2,08	71,45
T-70 +STR -18- 2000	7,52	5,17	4,29	0,69	0,19	44,12	26,62	20,42	0,33	96,66	2,90	99,56
MTZ -80 +STR -18- 2000	8,75	4,45	3,69	0,59	0,17	37,84	22,19	16,63	0,28	81,39	2,44	83,83
b) Viilor												
distanţa dintre rînduri - 2.5m												
T-70 +SLV -500	1,04	37,38	31,02	4,96	1,40	80,44	83,56	62,86	1,06	265,30	7,96	273,26
T-70 +SLV - 2000	1,23	31,61	26,23	4,20	1,18	89,77	90,10	68,29	1,13	280,90	8,43	289,32
MTZ - 80 + SLV -500	1,02	38,11	31,63	5,06	1,42	79,57	79,34	60,10	1,05	258,17	7,75	265,92
MTZ - 80 + SLV - 2000	1,21	32,13	26,66	4,27	1,20	85,87	86,63	62,74	1,12	268,49	8,05	276,54
distanţa dintre rînduri - 3m												
T-70 +SLV -500	1,14	34,10	28,30	4,53	1,27	71,95	76,23	57,34	0,97	240,59	7,22	247,81
T-70 +SLV - 2000	1,36	28,58	23,72	3,80	1,07	80,26	81,49	61,76	1,02	253,11	7,59	260,71
MTZ - 80 + SLV -500	1,12	34,72	28,81	4,61	1,30	71,10	72,23	54,73	0,96	233,74	7,01	240,75
MTZ - 80 + SLV - 2000	1,34	29,02	24,08	3,85	1,08	76,53	78,22	56,66	1,02	241,45	7,24	248,69
c) Livezilor												
distanţa dintre rînduri - 4m												
T-70 +SLV -500	1,53	25,41	21,09	3,37	0,95	81,63	56,80	42,73	0,72	207,29	6,22	213,51
T-70 +SLV - 2000	2,12	18,34	15,22	2,44	0,68	93,16	52,27	39,62	0,66	204,05	6,12	210,17
MTZ - 80 + SLV -500	1,49	26,09	21,65	3,46	0,97	77,72	54,30	41,14	0,72	199,97	6,00	205,97
MTZ - 80 + SLV - 2000	2,08	18,69	15,51	2,48	0,70	88,92	50,40	36,50	0,65	195,16	5,85	201,01
distanţa dintre rînduri - 6m												
T-70 +SLV -500	1,75	22,22	18,44	2,95	0,83	71,10	49,66	37,36	0,63	180,97	5,43	186,40
T-70 +SLV - 2000	2,43	16,00	13,28	2,12	0,60	82,13	45,61	34,56	0,57	178,87	5,37	184,24
MTZ - 80 + SLV -500	1,71	22,74	18,87	3,02	0,85	67,54	47,31	35,85	0,63	174,07	5,22	179,29
MTZ - 80 + SLV - 2000	2,37	16,40	13,61	2,18	0,61	75,76	44,23	32,03	0,57	168,99	5,07	174,06
Zona de sud												
I. Întreprinderi mari Lungimea postatei mai mare de 1000 m (combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)												
a) Culturilor de cîmp												
T-70 + SPR -12- 500	5,59	6,95	5,77	0,92	0,26	42,26	13,24	9,89	0,17	72,51	2,18	74,69
MTZ -80 + SPR -12 - 500	6,27	6,21	5,15	0,82	0,23	37,33	10,84	8,17	0,15	62,70	1,88	64,58
T - 70 + STR-18- 2000	8,37	4,64	3,85	0,62	0,17	40,73	23,92	18,34	0,29	87,92	2,64	90,56
MTY - 80 + STR-18- 2000	9,72	4,00	3,32	0,53	0,15	33,94	19,98	14,97	0,25	73,14	2,19	75,33

b) Viilor												
distanţa dintre rînduri - 2.5m												
T-70 +SLV -500	1,22	31,86	26,44	4,23	1,19	77,56	71,23	53,58	0,90	235,13	7,05	242,18
T-70 +SLV - 2000	1,42	27,38	22,72	3,64	1,02	86,55	78,04	59,15	0,98	252,10	7,56	259,66
MTZ - 80 + SLV -500	1,20	32,39	26,88	4,30	1,21	74,33	67,42	51,08	0,89	226,11	6,78	232,89
MTZ - 80 + SLV - 2000	1,41	27,57	22,88	3,66	1,03	84,52	74,34	53,84	0,97	241,24	7,24	248,48
distanţa dintre rînduri - 3m												
T-70 +SLV -500	1,38	28,17	23,38	3,74	1,05	69,07	62,97	47,37	0,80	208,38	6,25	214,63
T-70 +SLV - 2000	1,61	24,15	20,04	3,21	0,90	77,55	68,83	52,17	0,86	223,56	6,71	230,26
MTZ - 80 + SLV -500	1,36	28,58	23,72	3,80	1,07	67,54	59,49	45,07	0,79	201,47	6,04	207,52
MTZ - 80 + SLV - 2000	1,59	24,45	20,29	3,25	0,91	75,00	65,93	47,75	0,86	213,99	6,42	220,41
c) Livezilor												
distanţa dintre rînduri - 4m												
T-70 +SLV -500	1,71	22,74	18,87	3,02	0,85	83,15	50,82	38,23	0,64	195,58	5,87	201,45
T-70 +SLV - 2000	2,42	16,06	13,33	2,13	0,60	95,54	45,79	34,71	0,58	192,68	5,78	198,46
MTZ - 80 + SLV -500	1,68	23,14	19,20	3,07	0,86	78,40	48,16	36,49	0,64	186,83	5,60	192,43
MTZ - 80 + SLV - 2000	2,44	15,93	13,22	2,12	0,59	91,29	42,96	31,12	0,56	181,86	5,46	187,32
distanţa dintre rînduri - 6m												
T-70 +SLV -500	2,02	19,24	15,97	2,56	0,72	72,29	43,02	32,36	0,55	167,46	5,02	172,49
T-70 +SLV - 2000	2,68	14,51	12,04	1,93	0,54	82,47	41,35	31,34	0,52	170,19	5,11	175,29
MTZ - 80 + SLV -500	1,98	19,63	16,29	2,61	0,73	68,22	40,86	30,96	0,54	160,21	4,81	165,02
MTZ - 80 + SLV - 2000	2,88	13,50	11,20	1,79	0,50	79,42	36,40	26,36	0,47	156,15	4,68	160,83

Lucrările de transport

a.2016

Componenţa agregatului	Productivitatea, t/h	Remunerarea muncii şi contribuţ. asigur.soci., lei/t	inclusiv			Costul combustibilului, lei/t	Uzura, lei/t	Reparaţiile curente şi deservi. tehn.,lei/t	Cheltuieli p/u păstrarea tehn.,lei/t	Subtotal I	Alte cheltuieli, lei/t (3%)	Cheltuieli totale, lei/tonă
			Remunerarea muncii, lei/t	Contribuţ. de asig. sociale, 16 %,lei/t	Primele de asigurare oblig.medicală,4,5%,lei/t							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Întreprinderi mijlocii *(combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)* Distanţa transportărilor pînă la 5 km												
a) Clasa încărcaturilor I												
LTZ - 60+2PTS -4	3,60	6,24	5,18	0,83	0,23	22,23	7,03	5,42	0,10	41,02	1,23	42,25
HTZ-2511+PTT-2	2,00	11,24	9,33	1,49	0,42	29,53	8,98	8,12	0,14	58,01	1,74	59,75
SŞ - 25	1,00	22,47	18,65	2,98	0,84	60,07	10,79	9,23	0,16	102,72	3,08	105,80
b) Clasa încărcaturilor II												
LTZ - 60+2PTS -4	2,90	7,75	6,43	1,03	0,29	27,49	8,73	6,73	0,13	50,83	1,52	52,35
HTZ-2511+PTT-2	1,65	13,62	11,30	1,81	0,51	36,99	10,89	9,84	0,17	71,51	2,15	73,65
SŞ - 25	0,80	28,09	23,31	3,73	1,05	75,00	13,49	11,54	0,20	128,32	3,85	132,17
c) Clasa încărcaturilor III												
LTZ - 60+2PTS -4	2,25	4,66	8,29	1,33	0,37	38,35	11,25	8,67	0,17	63,10	1,89	64,99
HTZ-2511+PTT-2	1,25	8,54	14,92	2,39	0,67	49,21	14,37	12,99	0,22	85,33	2,56	87,89
SŞ - 25	0,60	37,45	31,08	4,97	1,40	100,12	17,98	15,38	0,27	171,20	5,14	176,34
d) Clasa încărcaturilor IV												
LTZ - 60+2PTS -4	1,70	13,22	10,97	1,76	0,49	49,04	14,90	11,48	0,22	88,86	2,67	91,52
HTZ-2511+PTT-2	0,95	23,65	19,63	3,14	0,88	65,50	18,91	17,10	0,30	125,46	3,76	129,23
SŞ - 25	0,45	49,94	41,44	6,63	1,86	130,66	23,98	20,51	0,36	225,45	6,76	232,21
I. Întreprinderi mijlocii *(combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)* Distanţa transportărilor pînă la 10 km												

a) Clasa încărcaturilor I												
LTZ - 60+2PTS -4	2,10	10,70	8,88	1,42	0,40	42,76	12,06	9,29	0,18	74,99	2,25	77,24
HTZ-2511+PTT-2	1,30	17,29	14,35	2,30	0,65	52,44	13,82	12,49	0,22	96,26	2,89	99,15
SŞ - 25	0,60	37,45	31,08	4,97	1,40	116,75	17,98	15,38	0,27	187,83	5,63	193,47
b) Clasa încărcaturilor II												
LTZ - 60+2PTS -4	1,70	13,22	10,97	1,76	0,49	53,29	14,90	11,48	0,22	93,11	2,79	95,90
HTZ-2511+PTT-2	1,10	20,42	16,95	2,71	0,76	65,33	16,33	14,76	0,26	117,10	3,51	120,62
SŞ - 25	0,45	49,94	41,44	6,63	1,86	145,43	23,98	20,51	0,36	240,22	7,21	247,42
c) Clasa încărcaturilor III												
LTZ - 60+2PTS -4	1,30	17,29	14,35	2,30	0,65	70,93	19,48	15,01	0,29	123,00	3,69	126,69
HTZ-2511+PTT-2	0,80	28,09	23,31	3,73	1,05	79,59	22,45	20,30	0,35	150,78	4,52	155,30
SŞ - 25	0,35	64,21	53,29	8,53	2,40	194,13	30,83	26,37	0,46	316,00	9,48	325,48
d) Clasa încărcaturilor IV												
LTZ - 60+2PTS -4	0,95	23,65	19,63	3,14	0,88	94,52	26,65	20,54	0,39	165,75	4,97	170,73
HTZ-2511+PTT-2	0,60	37,45	31,08	4,97	1,40	116,14	29,93	27,07	0,47	211,06	6,33	217,39
SŞ - 25	0,30	74,91	62,17	9,95	2,80	259,64	35,97	30,77	0,53	401,82	12,05	413,88

Lucrările de transport

a.2016

Componenţa agregatului	*Productivitatea, t/h*	*Remunerarea muncii şi contribuţ. asigur.soci., lei/t*	*inclusiv*			*Costul combustibilului, lei/t*	*Uzura, lei/t*	*Reparaţiile curente şi deservi. tehn.,lei/t*	*Cheltuieli p/u păstrarea tehn.,lei/t*	*Subtotal I*	*Alte cheltuieli, lei/t (3%)*	*Cheltuieli totale, lei/tonă*
			Remunerarea muncii, lei/t	*Contribuţ. de asig. sociale, 16 %,lei/t*	*Primele de asigurare oblig.medicală,4,5%,lei/t*							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
I. Întreprinderi mari *(combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)*												
Distanţa transportărilor pînă la 5 km												
a) Clasa încărcaturilor I												
K-3180+2PTS-6	5,00	5,90	4,90	0,78	0,22	13,41	46,16	24,54	0,59	90,60	2,72	93,32
MTZ-80+2PTS-4,5	4,30	5,23	4,34	0,69	0,20	6,79	7,75	6,33	0,13	26,23	0,79	27,02
LTZ - 60+2PTS -4	3,65	6,16	5,11	0,82	0,23	5,60	6,94	5,35	0,10	24,15	0,72	24,87
HTZ-2511+PTT-3	2,85	7,88	6,54	1,05	0,29	6,79	6,49	5,90	0,10	27,16	0,81	27,98
b) Clasa încărcaturilor II												
K-3180+2PTS-6	4,50	6,56	5,44	0,87	0,24	16,80	51,29	27,26	0,66	102,57	3,08	105,64
MTZ-80+2PTS-4,5	3,60	6,24	5,18	0,83	0,23	8,32	9,25	7,56	0,15	31,52	0,95	32,47
LTZ - 60+2PTS -4	2,90	7,75	6,43	1,03	0,29	6,77	8,73	6,73	0,13	30,11	0,90	31,01
HTZ-2511+PTT-3	2,56	8,78	7,29	1,17	0,33	8,15	7,23	6,57	0,11	30,84	0,93	31,77
c) Clasa încărcaturilor III												
K-3180+2PTS-6	3,50	8,42	6,99	1,12	0,31	22,40	65,94	35,05	0,62	132,43	3,97	136,41
MTZ-80+2PTS-4,5	2,70	8,33	6,91	1,11	0,31	10,86	12,34	10,08	0,20	41,81	1,25	43,06
LTZ - 60+2PTS -4	2,25	9,99	8,29	1,33	0,37	8,82	11,25	8,67	0,17	38,90	1,17	40,07
HTZ-2511+PTT-3	1,86	12,09	10,03	1,60	0,45	10,86	9,95	9,04	0,16	42,10	1,26	43,36
d) Clasa încărcaturilor IV												
K-3180+2PTS-6	2,50	11,80	9,79	1,57	0,44	29,87	92,31	49,07	1,18	184,23	5,53	189,75
MTZ-80+2PTS-4,5	1,90	11,83	9,82	1,57	0,44	14,59	17,53	14,33	0,29	58,57	1,76	60,33
LTZ - 60+2PTS -4	1,70	13,22	10,97	1,76	0,49	11,71	14,90	11,48	0,22	51,53	1,55	53,07
HTZ-2511+PTT-3	1,45	15,50	12,86	2,06	0,58	14,42	12,76	11,60	0,20	54,48	1,63	56,11

I. Întreprinderi mari *(combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)*
Distanţa transportărilor pînă la 10 km

a) Clasa încărcaturilor I												
K-3180+2PTS-6	3,00	9,82	8,15	1,30	0,37	78,06	76,93	40,89	0,99	206,69	6,20	212,89
MTZ-80+2PTS-4,5	2,58	8,71	7,23	1,16	0,33	56,51	12,91	10,55	0,21	88,89	2,67	91,56
LTZ - 60+2PTS -4	2,10	10,70	8,88	1,42	0,40	46,84	12,06	9,29	0,18	79,07	2,37	81,44
HTZ-2511+PTT-3	1,85	12,15	10,08	1,61	0,45	58,20	10,00	9,09	0,16	89,60	2,69	92,28
b) Clasa încărcaturilor II												
K-3180+2PTS-6	2,50	11,78	9,78	1,56	0,44	63,47	92,32	49,07	1,19	217,83	6,54	224,37
MTZ-80+2PTS-4,5	2,16	10,46	8,68	1,39	0,39	68,90	15,42	12,60	0,25	107,63	3,23	110,86
LTZ - 60+2PTS -4	1,70	13,22	10,97	1,76	0,49	52,95	14,90	11,48	0,22	92,77	2,78	95,55
HTZ-2511+PTT-3	1,55	14,50	12,03	1,92	0,54	66,01	11,94	10,85	0,19	103,49	3,10	106,59
c) Clasa încărcaturilor III												
K-3180+2PTS-6	2,00	14,75	12,24	1,96	0,55	129,82	115,40	61,34	1,49	322,80	9,68	332,48
MTZ-80+2PTS-4,5	1,62	13,87	11,51	1,84	0,52	93,34	20,56	16,80	0,33	144,90	4,35	149,25
LTZ - 60+2PTS -4	1,30	17,29	14,35	2,30	0,65	71,78	19,48	15,00	0,29	123,84	3,72	127,56
HTZ-2511+PTT-3	1,20	18,73	15,54	2,49	0,70	88,58	15,42	14,02	0,24	136,99	4,11	141,10
d) Clasa încărcaturilor IV												
K-3180+2PTS-6	1,60	18,44	15,30	2,45	0,69	157,31	144,24	76,68	1,86	398,53	11,96	410,48
MTZ-80+2PTS-4,5	1,15	19,55	16,22	2,60	0,73	122,35	28,97	23,67	0,47	195,01	5,85	200,86
LTZ - 60+2PTS -4	0,95	23,65	19,63	3,14	0,88	97,58	26,65	20,54	0,39	168,81	5,06	173,88
HTZ-2511+PTT-3	0,75	29,97	24,87	3,98	1,12	117,77	24,66	22,42	0,38	195,20	5,86	201,05

Transportarea apei şi soluţiei

2016

Componenţa agregatului	*Productivitatea, t/h*	*Remunerarea muncii şi contribuţ. asigur.soci., lei/t*	*inclusiv*			*Costul combustibi-lului, lei/t*	*Uzura, lei/t*	*Reparaţiile curente şi deservi. tehn.,lei/t*	*Cheltuieli p/u păstrarea tehn.,lei/t*	*Subtotal I*	*Alte cheltuieli, lei/t (3%)*	*Cheltuieli totale, lei/tonă*
			Remunerarea muncii, lei/t	*Contribuţ. de asig. sociale, 16 %,lei/t*	*Primele de asigurare oblig.medica-lă,4,5%,lei/t*							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
I. Întreprinderi mijlocii *(combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)*												
LTZ -60 + VU -3	2,70	8,33	6,91	1,11	0,31	31,90	16,16	11,3	0,20	67,89	2,04	69,92
HTZ-2511+ATL-1,7	1,55	14,50	12,03	1,92	0,54	23,59	19,51	15,84	0,27	73,71	2,21	75,92
II. Întreprinderi mari *(combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)*												
MTZ - 80 +ATV - 4000	4,00	7,37	6,12	0,98	0,28	27,49	14,65	10,99	0,20	60,70	1,82	62,53
LTZ - 60 + VU - 3	3,00	9,83	8,16	1,31	0,37	32,41	14,54	10,17	0,18	67,13	2,01	69,15
LTZ - 60 + ZJV - 3,2	3,00	9,83	8,16	1,31	0,37	31,56	15,78	11,26	0,20	68,63	2,06	70,69
MTZ - 80 + VU - 3	3,00	9,83	8,16	1,31	0,37	35,63	17,07	12,06	0,24	74,83	2,24	77,08
MTZ - 80 + ZJV - 3,2	3,00	9,83	8,16	1,31	0,37	32,41	18,30	13,69	0,25	74,48	2,23	76,72
Pregătirea soluţiei de lucru												
MTZ -80 + MAS - 4000	8,40	7,58	6,29	1,01	0,28	29,02	9,49	7,19	0,13	53,41	1,60	55,01
T- 70 + MAS - 4000	8,40	8,13	6,75	1,08	0,30	29,02	10,21	7,67	0,13	55,16	1,65	56,82
Transportarea fructelor şi strugurilor dintre rînduri												
T- 70 + AVN - 0.5	5,00	6,84	5,68	0,91	0,26	119,47	8,99	6,77	0,13	142,20	4,27	146,47
HTZ - 2511+AVN - 0,5	*4,50*	6,56	5,44	0,87	0,24	68,22	6,68	5,68	0,11	87,25	2,62	89,86
HTZ - 2511+PVSV -	8,00	3,69	3,06	0,49	0,14	68,22	2,45	2,09	0,04	76,49	2,29	78,78

0,5												

Lucrările de transport cu automobilele (camioanele) a.2016

Componenţa agregatului	*Productivitatea, t/h*	*Remunerarea muncii şi contribuţ. asigur.soci., lei/t*	*inclusiv*			*Costul combustibi-lului, lei/t*	*Uzura, lei/t*	*Reparaţiile curente şi deservi. tehn.,lei/t*	*Cheltuieli p/u păstrarea tehn.,lei/t*	*Subtotal I*	*Alte cheltuieli, lei/t (3%)*	*Cheltuieli totale, lei/tonă*
			Remunerarea muncii, lei/t	*Contribuţ. de asig. sociale, 16 %,lei/t*	*Primele de asigurare oblig.medica-lă,4,5%,lei/t*							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Distanţa transportărilor pînă la 5 km											
			a) Clasa încărcaturilor I									
ZIL -130	4,50	6,56	5,44	0,87	0,24	17,51	5,17	2,66	0,07	31,97	0,96	32,92
ZIL -MMZ - 554	4,20	7,03	5,83	0,93	0,26	17,90	7,47	5,05	0,10	37,55	1,13	38,67
GAZ - 53	3,00	9,83	8,16	1,31	0,37	20,24	6,60	3,39	0,08	40,14	1,20	41,35
GAZ -SAZ - 25041	2,80	10,53	8,74	1,40	0,39	21,41	7,56	5,12	0,10	44,72	1,34	46,06
			b) Clasa încărcaturilor II									
ZIL -130	3,60	8,19	6,80	1,09	0,31	19,05	6,47	3,32	0,08	37,11	1,11	38,23
ZIL -MMZ - 554	3,30	8,94	7,42	1,19	0,33	23,16	9,50	6,43	0,13	48,16	1,44	49,61
GAZ - 53	2,40	12,29	10,2	1,63	0,46	23,55	8,26	4,24	0,11	48,45	1,45	49,90
GAZ -SAZ - 25041	2,10	14,04	11,65	1,86	0,52	27,83	10,09	6,82	0,14	58,92	1,77	60,69
			c) Clasa încărcaturilor III									
ZIL -130	2,70	10,92	9,06	1,45	0,41	27,05	8,62	4,43	0,11	51,13	1,53	52,66
ZIL -MMZ - 554	2,50	11,75	9,75	1,56	0,44	28,61	12,54	8,48	0,17	61,55	1,85	63,40

GAZ - 53	1,90	15,52	12,88	2,06	0,58	30,94	10,43	5,36	0,13	62,38	1,87	64,25
GAZ -SAZ - 25041	1,80	16,39	13,60	2,18	0,61	32,11	11,77	7,96	0,16	68,39	2,05	70,44
	d) Clasa încărcaturilor IV											
ZIL -130	2,00	14,75	12,24	1,96	0,55	35,61	11,64	5,98	0,15	68,13	2,04	70,17
ZIL -MMZ - 554	1,90	15,52	12,88	2,06	0,58	36,97	16,51	11,16	0,22	80,38	2,41	82,79
GAZ - 53	1,40	21,06	17,48	2,80	0,79	40,67	14,15	7,27	0,18	83,33	2,50	85,83
GAZ -SAZ - 25041	1,40	21,06	17,48	2,80	0,79	40,67	15,13	10,23	0,21	87,30	2,62	89,92
	Distanţa transportărilor pînă la 10 km											
	a) Clasa încărcaturilor I											
ZIL -130	2,90	11,78	9,78	1,56	0,44	50,98	8,03	4,13	0,10	75,02	2,25	77,28
ZIL -MMZ - 554	2,80	12,21	10,13	1,62	0,46	51,57	11,20	7,58	0,15	82,71	2,48	85,19
GAZ - 53	2,00	17,10	14,19	2,27	0,64	57,60	9,91	5,09	0,13	89,83	2,69	92,52
GAZ -SAZ - 25041	1,80	18,99	15,76	2,52	0,71	44,76	11,77	7,96	0,16	83,64	2,51	86,15
	b) Clasa încărcaturilor II											
ZIL -130	2,30	14,87	12,34	1,97	0,56	60,33	10,12	5,20	0,13	90,65	2,72	93,37
ZIL -MMZ - 554	2,30	14,87	12,34	1,97	0,56	62,27	13,64	9,22	0,18	100,18	3,01	103,19
GAZ - 53	1,60	21,36	17,73	2,84	0,80	71,03	12,38	6,36	0,16	111,29	3,34	114,63
GAZ -SAZ - 25041	1,50	22,80	18,92	3,03	0,85	75,31	14,12	9,55	0,19	121,97	3,66	125,63
	c) Clasa încărcaturilor											

	III											
ZIL -130	1,80	18,99	15,76	2,52	0,71	75,89	12,93	6,65	0,17	114,63	3,44	118,07
ZIL -MMZ - 554	1,70	20,11	16,69	2,67	0,75	80,56	18,45	12,48	0,25	131,85	3,96	135,81
GAZ - 53	1,20	28,49	23,64	3,78	1,06	93,21	16,51	8,48	0,21	146,90	4,41	151,30
GAZ -SAZ - 25041	1,10	31,09	25,80	4,13	1,16	101,00	19,26	13,02	0,26	164,63	4,94	169,57
	d) Clasa încărcaturilor IV											
ZIL -130	1,30	113,97	94,58	15,13	4,26	103,72	17,91	9,2	0,23	245,03	7,35	252,38
ZIL -MMZ - 554	1,30	113,97	94,58	15,13	4,26	104,69	24,12	16,32	0,32	259,42	7,78	267,20
GAZ - 53	0,90	37,99	31,53	5,04	1,42	122,6	22,01	11,31	0,28	194,19	5,83	200,02
GAZ -SAZ - 25041	0,90	37,99	31,53	5,04	1,42	122,6	23,53	15,91	0,32	200,35	6,01	206,36

Lucrări de încărcare

2016

Componenţa agregatului	*Productivitatea, t/h*	*Remunerarea muncii şi contribuţ. asigur.soci., lei/t*	*inclusiv*			*Costul combustibi-lului, lei/t*	*Uzura, lei/t*	*Reparaţiile curente şi deservi. tehn.,lei/t*	*Cheltuieli p/u păstrarea tehn.,lei/t*	*Subtotal I*	*Alte cheltuieli, lei/t (3%)*	*Cheltuieli totale, lei/tonă*
			Remunerarea muncii, lei/t	*Contribuţ. de asig. sociale, 16 %,lei/t*	*Primele de asigurare oblig.medica-lă,4,5%,lei/t*							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
I.C*ombustibilul fară TVA, 1kg - 16,97 lei*												
a) Încărcarea îngrăşamintelor organice												
Încărcator -excavator PĂ - F - 1A	27,00	1,10	0,91	0,15	0,04	5,09	2,81	1,97	0,05	11,02	0,33	11,35
Încărcator -excavator autonom PĂA - 1,0	45,00	0,65	0,54	0,09	0,02	3,73	1,54	1,08	0,03	7,03	0,21	7,24
Încărcator -frontal - basculant PFP -1,2	36,00	0,95	0,79	0,13	0,04	4,24	1,67	1,1	0,02	7,98	0,24	8,22
b) Încărcarea îngrăşamintelor minerale												
Încărcator -excavator PĂ - F - 1A	30,00	0,99	0,82	0,13	0,04	4,93	2,53	1,77	0,05	10,27	0,31	10,58
Încărcator -excavator autonom PĂA - 1,0	48,00	0,61	0,51	0,08	0,02	3,73	1,45	1,01	0,03	6,83	0,21	7,04
Încărcator -frontal - basculant PFP -1,2	40,00	0,86	0,71	0,11	0,03	4,24	1,51	0,99	0,02	7,62	0,23	7,84
Încărcator -frontal FP -0,3	17,50	1,69	1,40	0,22	0,06	4,24	0,95	0,81	0,02	7,71	0,23	7,94
c) Încărcarea fînului, pailor, baloturilor												
Încărcator -frontal	6,40	4,60	3,82	0,61	0,17	10,86	10,87	8,69	0,18	35,20	1,06	36,26

PF -0,5B												
Încărcator -transportator de capiţé PCU - 0,8	8,50	3,47	2,88	0,46	0,13	14,59	4,17	3,15	0,07	25,45	0,76	26,21
Încărcator -frontal FP -0,3	3,80	7,76	6,44	1,03	0,29	9,16	4,36	3,72	0,07	25,07	0,75	25,82
d) Încărcarea sfeclei de zahăr												
Încărcator - curăţător	29,40	1,00	0,83	0,13	0,04	4,41	3,58	2,52	0,07	11,58	0,35	11,93
pentru sfeclă SPS - 4,2 Încărcator de sfeclă MÎS-6	30,00	0,99	0,82	0,13	0,04	4,92	3,38	2,75	0,06	12,10	0,36	12,46
e) Încărcarea şi descărcarea conteinerelor cu fructe, struguri, cartofi ş.a.												
Încărcator POK - 0,5	10,00	2,95	2,45	0,39	0,11	5,09	1,94	1,65	0,03	11,66	0,35	12,01

Administrarea îngrăşămintelor

Îngrăşămintelor organice - 25-30 t/ha

Îngrăşămintelor minerale 400 - 600 kg/ha a.2016

Componenţa agregatului	*Productivitatea, ha/h*	*Remunerarea muncii şi contribuţ. asigur.soci., lei/ha*	*inclusiv*			*Costul combustibilului, lei/ha*	*Uzura, lei/ha*	*Reparaţiile curente şi deservi. tehn.,lei/ha*	*Cheltuieli p/u păstrarea tehn.,lei/ha*	*Subtotal I*	*Alte cheltuieli, lei/ha (3%)*	*Cheltuieli totale, lei/ha*
			Remunerarea muncii, lei/ha	*Contribuţ. de asig. sociale, 16 %,lei/ha*	*Primele de asigurare oblig.medicală,4,5%,lei/ha*							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
Zona de Nord												
I. Întreprinderi mijlocii *(combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)*												
Lungimea postatei pînă la 400,0 m												
HTZ- 2511 + MVU - 0,5	2,30	12,82	10,64	1,70	0,48	30,89	8,98	7,62	0,14	60,45	1,81	62,26
MTZ - 80 + MÎS - 700	2,70	10,92	9,06	1,45	0,41	41,24	13,26	10,05	0,21	75,68	2,27	77,95
HTZ- 2511 + RMU - 8,5	1,10	26,81	22,25	3,56	1,00	24,61	20,24	17,23	0,30	89,19	2,68	91,87
II. Întreprinderi mari *(combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)*												
Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m												
MTZ -80 + MBU -5	3,85	7,66	6,36	1,02	0,29	40,73	21,08	17,00	0,31	86,78	2,60	89,39
MTZ -80 + 1RMG - 4	2,85	10,35	8,59	1,37	0,39	37,50	18,31	14,37	0,28	80,81	2,42	83,24
MTZ -80+ MÎS-1200	3,75	7,87	6,53	1,04	0,29	42,43	11,20	8,63	0,17	70,30	2,11	72,41
MTZ -80+ ROU - 6 M*	0,83	35,54	29,49	4,72	1,33	627,89	92,12	73,16	1,35	830,06	24,90	854,96
Lungimea postatei 600,0 - 1000,0 m												
MTZ -80 + MVU -5	4,08	7,23	6,00	0,96	0,27	39,20	19,89	16,04	0,29	82,65	2,48	85,13

MTZ -80 + 1RMG - 4	3,05	9,66	8,02	1,28	0,36	35,98	17,11	13,42	0,26	76,43	2,29	78,73
MTZ -80+ MÎS-1200	4,20	7,03	5,83	0,93	0,26	40,73	10,00	7,70	0,15	65,61	1,97	67,57
MTZ -80+ ROU - 6 M*	0,93	31,72	26,32	4,21	1,18	571,04	82,22	65,29	1,21	751,48	22,54	774,02
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m												
MTZ -80 + MVU -5	4,45	6,63	5,50	0,88	0,25	37,50	18,24	14,70	0,27	77,34	2,32	79,66
MTZ -80 + 1RMG - 4	3,40	8,68	7,20	1,15	0,32	34,28	15,35	12,04	0,23	70,58	2,12	72,69
MTZ -80+ MÎS-1200	4,70	6,28	5,21	0,83	0,23	39,20	8,94	6,88	0,14	61,44	1,84	63,28
MTZ -80+ ROU - 6 M*	1,10	26,81	22,25	3,56	1,00	466,50	68,60	55,20	1,09	618,20	18,55	636,75
*) Îngrăşăminte organice												
Zona de Centru												
I. Întreprinderi mijlocii *(combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)*												
Lungimea postatei pînă la 400,0 m												
HTZ- 2511 + MVU - 0,5	2,15	13,71	11,38	1,82	0,51	32,58	9,61	8,15	0,15	64,20	1,93	66,13
MTZ - 80 + MÎS - 700	2,52	11,70	9,71	1,55	0,44	43,27	14,21	10,76	0,22	80,16	2,40	82,57
HTZ- 2511 + RMU - 8,5	1,05	28,09	23,31	3,73	1,05	21,55	21,20	18,05	0,32	89,21	2,68	91,88
II. Întreprinderi mari *(combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)*												
Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m												
MTZ -80 + MBU -5	3,54	8,33	6,91	1,11	0,31	42,93	22,92	18,48	0,34	93,00	2,79	95,79
MTZ -80 + 1RMG - 4	2,62	11,25	9,34	1,49	0,42	39,54	19,92	15,63	0,30	86,64	2,60	89,24
MTZ -80+ MÎS-1200	3,53	8,35	6,93	1,11	0,31	44,63	11,90	9,17	0,18	74,23	2,23	76,46
MTZ -80+ ROU - 6 M*	0,77	38,29	31,78	5,08	1,43	702,90	98,00	78,86	1,46	919,51	27,59	947,10
Lungimea postatei 600,0 - 1000,0 m												
MTZ -80 + MVU -5	3,75	7,87	6,53	1,04	0,29	41,24	21,64	17,45	0,32	88,52	2,66	91,17
MTZ -80 + 1RMG - 4	2,81	10,50	8,71	1,39	0,39	37,84	18,57	14,57	0,28	81,76	2,45	84,21
MTZ -80+ MÎS-1200	3,95	7,47	6,20	0,99	0,28	42,93	10,64	8,19	0,16	69,39	2,08	71,47

MTZ -80+ ROU - 6 M*	0,86	34,29	28,46	4,55	1,28	600,06	87,75	70,61	1,30	794,01	23,82	817,83
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m												
MTZ -80 + MVU -5	4,10	7,19	5,97	0,96	0,27	39,54	19,79	15,96	0,29	82,77	2,48	85,26
MTZ -80 + 1RMG - 4	3,13	9,42	7,82	1,25	0,35	35,98	16,67	13,08	0,25	75,40	2,26	77,67
MTZ -80+ MÎS-1200	4,42	6,68	5,54	0,89	0,25	41,07	9,51	7,32	0,15	64,73	1,94	66,67
MTZ -80+ ROU - 6 M*	1,02	28,92	24,00	3,84	1,08	490,26	73,98	59,53	1,10	653,79	19,61	673,40
*) Îngrăşăminte organice												
Zona de Sud												
I. Întreprinderi mijlocii *(combustibilul fără TVA, 1kg - 29.90 lei)*												
Lungimea postatei pînă la 400,0 m												
HTZ- 2511 + MVU - 0,5	2,45	14,28	9,99	3,84	0,45	29,70	8,43	7,16	0,13	55,41	1,66	57,07
MTZ - 80 + MÎS - 700	2,92	10,10	8,38	1,34	0,38	39,55	12,26	9,27	0,19	69,65	2,09	71,74
HTZ- 2511 + RMU - 8,5	1,20	24,58	20,40	3,26	0,92	23,76	18,55	15,79	0,28	78,78	2,36	81,14
II. Întreprinderi mari *(combustibilul fără TVA, 1kg - 24.95 lei)*												
Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m												
MTZ -80 + MBU -5	4,16	7,09	5,88	0,94	0,26	39,20	19,51	15,73	0,29	81,82	2,45	84,27
MTZ -80 + 1RMG - 4	3,08	9,58	7,95	1,27	0,36	36,15	16,94	13,29	0,26	76,22	2,29	78,51
MTZ -80+ MÎS-1200	4,08	7,23	6,00	0,96	0,27	40,23	10,30	7,93	0,16	65,85	1,98	67,83
MTZ -80+ ROU - 6 M*	0,90	32,76	27,19	4,35	1,22	642,65	83,85	67,47	1,25	827,98	24,84	852,82
Lungimea postatei 600,0 - 1000,0 m												
MTZ -80 + MVU -5	4,41	6,69	5,55	0,89	0,25	37,67	18,40	14,84	0,27	76,73	2,30	79,03
MTZ -80 + 1RMG - 4	3,30	8,94	7,42	1,19	0,33	34,62	15,81	12,41	0,24	70,50	2,12	72,62
MTZ -80+ MÎS-1200	4,45	6,63	5,50	0,88	0,25	39,20	9,44	7,27	0,14	61,55	1,85	63,40
MTZ -80+ ROU - 6 M*	1,00	29,50	24,48	3,92	1,10	546,64	75,46	60,72	1,12	708,42	21,25	729,67
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m												

MTZ -80 + MVU -5	4,80	6,15	5,10	0,82	0,23	36,15	16,91	13,63	0,25	72,04	2,16	74,20
MTZ -80 + 1RMG -4	3,67	8,04	6,67	1,07	0,30	32,92	14,22	11,16	0,22	65,19	1,96	67,15
MTZ -80+ MÎS-1200	4,98	5,92	4,91	0,79	0,22	37,67	8,44	6,50	0,13	57,65	1,73	59,38
MTZ -80+ ROU - 6 M*	1,19	24,79	20,57	3,29	0,93	448,34	63,41	51,03	0,94	584,29	17,53	601,82

*) Îngrăşăminte organice

Plantarea răsadei de legume şi tutun

a.2016

Componenţa agregatului	*Productivitatea, ha/h*	*Remunerarea muncii şi contribuţ. asigur.soci., lei/ha*	*inclusiv*			*Costul combustibilului, lei/ha*	*Uzura, lei/ha*	*Reparaţiile curente şi deservi. tehn.,lei/ha*	*Cheltuieli p/u păstrarea tehn.,lei/ha*	*Subtotal I*	*Alte cheltuieli, lei/ha (3%)*	*Cheltuieli totale, lei/ha*
			Remunerarea muncii, lei/ha	*Contribuţ. de asig. sociale, 16 %,lei/ha*	*Primele de asigurare oblig.medicală,4,5%,lei/ha*							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
Zona de Nord												
I. Întreprinderi mijlocii *(combustibilul fărăTVA, 1kg -16,97 lei)* ***Lungimea postatei pînă la 400,0 m***												
MTZ - 80 + SKN + 6	0,14	244,23	202,68	32,43	9,12	353,32	593,43	479,00	8,72	1678,70	50,36	1729,06
MTZ - 80 + MRP - 6	0,13	263,00	218,26	34,92	9,82	377,58	606,15	534,15	8,92	1789,80	53,69	1843,50
II. Întreprinderi mari *(combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)* ***Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m***												
MTZ - 80 + SKN + 6	0,20	170,97	141,88	22,70	6,38	296,12	415,40	335,30	6,10	1223,89	36,72	1260,60
MTZ - 80 + MRP - 6	0,18	189,94	157,63	25,22	7,09	326,50	437,78	352,44	6,45	1313,11	39,39	1352,51
Lungimea postatei 600,0 - 1000,0 m												
MTZ - 80 + SKN + 6	0,24	142,47	118,23	18,92	5,32	246,91	346,16	279,41	5,08	1020,03	30,60	1050,63
MTZ - 80 + MRP - 6	0,22	155,42	128,98	20,64	5,80	267,11	358,18	288,36	5,27	1074,34	32,23	1106,57

Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m												
MTZ - 80 + SKN + 6	0,27	126,63	105,09	16,81	4,73	219,42	307,70	248,37	4,52	906,64	27,20	933,84
MTZ - 80 + MRP - 6	0,25	136,77	113,50	18,16	5,11	235,20	315,20	253,76	4,64	945,57	28,37	973,93
Zona de Centru												
I. Întreprinderi mijlocii *(combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)*												
Lungimea postatei pînă la 400,0 m												
MTZ - 80 + SKN + 6	0,13	260,59	216,26	34,60	9,73	370,96	639,07	515,84	9,38	1751,51	52,55	1804,06
MTZ - 80 + MRP - 6	0,12	284,92	236,45	37,83	10,64	396,42	656,66	528,66	9,67	1827,86	54,84	1882,70
II. Întreprinderi mari *(combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)*												
Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m												
MTZ - 80 + SKN + 6	0,18	189,96	157,64	25,22	7,09	311,06	461,55	372,55	6,77	1341,89	40,26	1382,14
MTZ - 80 + MRP - 6	0,17	201,13	166,91	26,71	7,51	342,96	463,53	373,17	6,82	1387,61	41,63	1429,23
Lungimea postatei 600,0 - 1000,0 m												
MTZ - 80 + SKN + 6	0,22	155,42	128,98	20,64	5,80	259,13	377,63	304,81	5,54	1076,09	32,28	1108,37
MTZ - 80 + MRP - 6	0,21	162,82	135,12	21,62	6,08	280,51	375,24	302,10	5,52	1098,49	32,95	1131,44
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m												
MTZ - 80 + SKN + 6	0,25	136,77	113,50	18,16	5,11	230,45	332,32	268,24	4,88	972,66	29,18	1001,84
MTZ - 80 + MRP - 6	0,24	142,47	118,23	18,92	5,32	246,91	328,33	264,33	4,83	986,87	29,61	1016,47
Zona de Sud												
I. Întreprinderi mijlocii *(combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)*												
Lungimea postatei pînă la 400,0 m												
MTZ - 80 + SKN + 6	0,15	227,95	189,17	30,27	8,51	332,10	553,86	447,06	8,13	1569,10	47,07	1616,17

MTZ - 80 + MRP - 6	0,14	244,23	202,68	32,43	9,12	354,84	562,85	453,14	8,29	1623,35	48,70	1672,05
II. Întreprinderi mari *(combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)*												
Lungimea postatei 400,0 - 600,0 m												
MTZ - 80 + SKN + 6	0,22	155,42	128,98	20,64	5,80	278,48	377,63	304,81	5,55	1121,89	33,66	1155,55
MTZ - 80 + MRP - 6	0,19	179,95	149,34	23,89	6,72	306,98	414,73	333,89	6,11	1241,66	37,25	1278,91
Lungimea postatei 600,0 - 1000,0 m												
MTZ - 80 + SKN + 6	0,26	131,50	109,13	17,46	4,91	231,98	319,53	257,92	4,69	945,62	28,37	973,99
MTZ - 80 + MRP - 6	0,24	142,47	118,23	18,92	5,32	251,16	328,33	264,33	4,83	991,12	29,73	1020,85
Lungimea postatei mai mare de 1000,0 m												
MTZ - 80 + SKN + 6	0,29	117,90	97,84	15,65	4,40	206,19	286,48	231,24	4,21	846,02	25,38	871,40
MTZ - 80 + MRP - 6	0,27	126,63	105,09	16,81	4,73	220,95	291,85	234,96	4,29	878,68	26,36	905,04

Operaţiuni mecanizate pentru plantarea cartofului şi altele

Combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei

a.2016

Componenţa agregatului	*Producti vitatea, ha/h*	*Remunera rea muncii şi contribuţ. asigur.soci., lei/ha*	*inclusiv*			*Costul combustibi-lului, lei/ha*	*Uzura, lei/ha*	*Reparaţiile curente şi deservi. tehn.,lei/ha*	*Cheltuieli p/u păstrarea tehn.,lei/ha*	*Subtotal I*	*Alte cheltuieli, lei/ha (3%)*	*Cheltuieli totale, lei/ha*
			Remunera rea muncii, lei/ha	*Contribuţ. de asig. sociale, 16 %,lei/ha*	*Primele de asigurare oblig.medica-lă,4,5%,lei/ha*							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
Plantarea cartofului												
T-70 + MPC -2	0,80	42,74	35,47	5,68	1,60	226,04	54,73	43,34	0,80	367,65	11,03	378,68
MTZ - 80 + MPC -2	0,85	40,22	33,38	5,34	1,50	207,20	44,45	36,00	0,72	328,59	9,86	338,45
Săparea cartofului												
T-70 + MSC -2	0,25	136,77	113,50	18,16	5,11	762,80	231,60	179,12	3,52	1313,81	39,41	1353,22
MTZ - 80 + MSC -2	0,26	131,50	109,13	17,46	4,91	751,77	195,77	156,58	3,27	1238,89	37,17	1276,06
Mărunţirea tulpinei de cartofi												
MTZ - 80 + MFV - 2	0,80	36,86	30,59	4,89	1,38	153,06	59,19	46,09	0,96	296,16	8,88	305,05

Recoltarea porumbului pentru silos şi masei verde

a.2016

Componenţa agregatului	*Productivitatea, ha/h*	*Remunerarea muncii şi contribuţ. asigur.soci., lei/ha*	*inclusiv*			*Costul combustibi-lului, lei/ha*	*Uzura, lei/ha*	*Reparaţiile curente şi deservi. tehn.,lei/ha*	*Cheltuieli p/u păstrarea tehn.,lei/ha*	*Subtotal I*	*Alte cheltuieli, lei/ha (3%)*	*Cheltuieli totale, lei/ha*
			Remunerarea muncii, lei/ha	*Contribuţ. de asig. sociale, 16 %,lei/ha*	*Primele de asigurare oblig.medicală,4,5%,lei/ha*							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
I. Întreprinderi mari *(combustibilul fară TVA, 1kg - 16,97 lei)*												
Zona de Nord												
Lungimea postatei 400 - 600m												
DT -75+KSS -2,6A	0,74	73,93	61,35	9,82	2,76	158,16	191,70	146,73	2,60	573,12	17,19	590,31
MTZ -80 +ROSI -2	0,60	64,79	53,77	8,60	2,42	144,41	118,50	93,23	1,75	422,68	12,68	435,36
E - 281 S	0,91	42,72	35,45	5,67	1,60	246,48	429,41	322,06	7,52	1048,19	31,45	1079,63
MTZ -80 + KPI -2,4A	0,64	85,48	70,94	11,35	3,19	142,88	265,53	219,47	3,81	717,17	21,52	738,69
Lungimea postatei 600 - 1000m												
DT -75+KSS -2,6A	0,78	70,14	58,21	9,31	2,62	152,90	181,87	139,21	2,46	546,58	16,40	562,98
MTZ -80 +ROSI -2	0,65	59,80	49,63	7,94	2,23	141,19	109,38	86,06	1,62	398,05	11,94	410,00
E - 281 S	0,98	39,67	32,92	5,27	1,48	234,36	398,74	299,05	6,98	978,80	29,36	1008,16
MTZ -80 + KPI -2,4A	0,67	81,65	67,76	10,84	3,05	136,95	253,64	209,64	3,64	685,52	20,57	706,09
Lungimea postatei mai mare 1000m												
DT -75+KSS -2,6A	0,80	68,38	56,75	9,08	2,55	149,68	177,33	135,72	2,40	533,51	16,01	549,52
MTZ -80 +ROSI -2	0,68	57,17	47,44	7,59	2,13	139,32	104,56	82,27	1,55	384,87	11,55	396,41
E - 281 S	1,04	37,38	31,02	4,96	1,40	229,43	375,73	285,73	6,58	934,85	28,05	962,89
MTZ -80 + KPI -	0,69	79,29	65,80	10,53	2,96	129,82	246,29	203,57	3,54	662,51	19,88	682,38

2,4A												
	Zona de Centru											
	Lungimea postatei 400 - 600m											
DT -75+KSS -2,6A	0,69	79,29	65,80	10,53	2,96	165,96	205,60	157,36	2,78	610,99	18,33	629,32
MTZ -80 +ROSI - 2	0,56	69,42	57,61	9,22	2,59	151,71	126,97	99,89	1,88	449,87	13,50	463,37
E - 281 S	0,85	45,74	37,96	6,07	1,71	258,79	459,72	344,79	9,05	1118,09	33,54	1151,63
MTZ -80 + KPI - 2,4A	0,60	91,17	75,66	12,11	3,40	149,85	283,23	234,10	4,07	762,42	22,87	785,29
Lungimea postatei 600 - 1000m												
DT -75+KSS -2,6A	0,73	74,94	62,19	9,95	2,80	160,53	194,33	148,74	2,63	581,17	17,44	598,60
MTZ -80 +ROSI - 2	0,60	64,79	53,77	8,60	2,42	148,15	118,50	93,23	1,75	426,42	12,79	439,22
E - 281 S	0,91	42,72	35,45	5,67	1,60	246,23	429,41	322,06	7,53	1047,95	31,44	1079,39
MTZ -80 + KPI - 2,4A	0,62	88,23	73,22	11,72	3,29	143,91	274,10	226,55	3,94	736,73	22,10	758,83
Lungimea postatei mai mare 1000m												
DT -75+KSS -2,6A	0,75	72,94	60,53	9,68	2,72	156,97	189,15	144,77	2,56	566,39	16,99	583,38
MTZ -80 +ROSI - 2	0,63	61,71	51,21	8,19	2,30	146,28	112,86	88,80	1,67	411,32	12,34	423,66
E - 281 S	0,97	40,08	33,26	5,32	1,50	240,97	402,28	302,13	7,05	992,51	29,78	1022,28
MTZ -80 + KPI - 2,4A	0,64	85,48	70,94	11,35	3,19	136,27	265,14	219,47	3,81	710,17	21,31	731,48

Recoltarea porumbului pentru silos şi masei verde

a.2016

Componenţa agregatului	*Productivitatea, ha/h*	*Remunerarea muncii şi contribuţ. asigur.soci., lei/ha*	*inclusiv*			*Costul combustibilului, lei/ha*	*Uzura, lei/ha*	*Reparaţiile curente şi deservi. tehn.,lei/ha*	*Cheltuieli p/u păstrarea tehn.,lei/ha*	*Subtotal I*	*Alte cheltuieli, lei/ha (3%)*	*Cheltuieli totale, lei/ha*
			Remunerarea muncii, lei/ha	*Contribuţ. de asig. sociale, 16 %,lei/ha*	*Primele de asigurare oblig.medicală,4,5,0%,lei/ha*							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	I. Întreprinderi mari *(combustibilul fară TVA, 1kg - 16,97 lei)*											
	Zona de Sud											
	Lungimea postatei 400 - 600m											
DT -75+KSS -2,6A	0,80	68,38	56,75	9,08	2,55	151,71	177,33	135,73	2,40	535,55	16,07	551,62
MTZ -80 +ROSI - 2	0,64	60,76	50,42	8,07	2,27	138,64	111,09	87,41	1,64	399,54	11,99	411,52
E - 281 C	0,97	40,08	33,26	5,32	1,50	236,96	402,85	302,13	7,05	989,07	29,67	1018,74
MTZ -80 + KPI - 2,4A	0,69	79,29	65,80	10,53	2,96	137,20	246,29	203,57	3,54	669,89	20,10	689,99
	Lungimea postatei 600 - 1000m											
DT -75+KSS -2,6A	0,84	65,13	54,05	8,65	2,43	146,80	168,88	129,26	2,29	512,36	15,37	527,73
MTZ -80 +ROSI - 2	0,70	55,54	46,09	7,37	2,07	135,42	101,57	79,92	1,50	373,95	11,22	385,17
E - 281 C	1,05	37,03	30,73	4,92	1,38	225,02	372,15	279,12	6,52	919,84	27,60	947,43
MTZ -80 + KPI - 2,4A	0,72	75,99	63,06	10,09	2,84	131,34	236,03	195,08	3,39	641,83	19,25	661,08
	Lungimea postatei mai mare 1000m											
DT -75+KSS -2,6A	0,86	63,62	52,80	8,45	2,38	143,56	164,95	126,26	2,23	500,62	15,02	515,64
MTZ -80 +ROSI - 2	0,73	53,26	44,20	7,07	1,99	133,72	97,40	76,63	1,44	362,45	10,87	373,32
E - 281 C	1,12	34,70	28,80	4,61	1,30	220,27	348,89	261,67	6,11	871,64	26,15	897,79

MTZ -80 + KPI - 2,4A	0,75	72,94	60,53	9,68	2,72	124,56	226,59	187,28	3,25	614,62	18,44	633,06

Recoltarea ierburilor pentru masă verde şi fînaj

a.2016

Componenţa agregatului	*Productivitatea, ha/h*	*Remunerarea muncii şi contribuţ. asigur.soci., lei/ha*	*inclusiv*			*Costul combustibi-lului, lei/ha*	*Uzura, lei/ha*	*Reparaţiile curente şi deserv. tehn.,lei/ha*	*Cheltuieli p/u păstrarea tehn.,lei/ha*	*Subtotal I*	*Alte cheltuieli, lei/ha (3%)*	*Cheltuieli totale, lei/ha*
			Remunerarea muncii, lei/ha	*Contribuţ. de asig. sociale, 16 %,lei/ha*	*Primele de asigurare oblig.medica-lă,4,5%,lei/ha*							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
I. Întreprinderi mari *(combustibilul fară TVA, 1kg - 16,97 lei)*												
Zona de Nord												
Lungimea postatei 400 - 600m												
MTZ - 80+ KIP - 1,5м (m/v)	0,60	49,15	40,79	6,53	1,84	164,78	*94,72*	73,40	1,40	383,45	11,50	394,96
MTZ - 80+ KPI - 2,4 (fînaj)	1,04	28,35	23,53	3,76	1,06	102,16	163,40	135,00	2,35	431,26	12,94	444,20
E - 281 (fînaj)	1,40	24,43	20,27	3,24	0,91	108,90	279,12	209,30	4,90	626,65	18,80	645,44
LTZ - 60+ KRN - 2,1 (fînaj)	1,10	26,81	22,25	3,56	1,00	62,11	38,09	28,54	0,53	156,08	4,68	160,76
HTZ - 2511+KS-F-2,1 (fînaj)	0,73	40,40	33,53	5,36	1,51	61,43	32,41	25,30	0,44	159,98	4,80	164,78
Lungimea postatei 600 - 1000m												
MTZ - 80+ KIR - 1,5м (m/v)	0,63	46,81	*38,85*	6,22	1,75	160,36	90,21	69,91	1,33	368,62	11,06	379,68
MTZ - 80+ KPI - 2,4 (fînaj)	1,07	27,56	22,87	3,66	1,03	100,29	158,82	131,27	2,28	420,22	12,61	432,82
E - 281 (fînaj)	1,54	22,21	18,43	2,95	0,83	103,86	253,74	190,31	4,44	574,56	17,24	591,79
LTZ - 60+ KRN - 2,1	1,21	24,38	20,23	3,24	0,91	61,09	34,63	25,94	0,48	146,52	4,40	150,91

(fînaj)												
HTZ-2511+ KS-F-2.1 (fînaj)	0,80	36,86	30,59	4,89	1,38	58,04	29,58	23,05	0,40	147,93	4,44	152,37
Lungimea postatei mai mare 1000m												
MTZ - 80+ KIR - 1,5м (m/v)	0,67	44,02	*36,53*	5,84	1,64	156,29	84,82	65,73	1,25	352,11	10,56	362,67
MTZ - 80+ KPI - 2,4 (fînaj)	1,10	26,81	22,25	3,56	1,00	97,06	154,49	127,69	2,22	408,27	12,25	420,52
E - 281 (fînaj)	1,65	20,73	17,20	2,75	0,77	101,65	236,82	177,62	4,15	540,97	16,23	557,19
LT3 - 60+ KRN - 2,1 (fînaj)	1,30	22,69	18,83	3,01	0,85	59,73	32,23	24,15	0,45	139,25	4,18	143,43
HTZ-2511+ KS-F-2.1 (fînaj)	0,86	34,29	28,46	4,55	1,28	57,19	27,51	21,44	0,37	140,80	4,22	145,03
I. Întreprinderi mari (combustibilul fară TVA, 1kg - 16,97 lei)												
Zona de Centru												
Lungimea postatei 400 - 600m												
MTZ - 80+ KIP - 1,5м (m/v)	0,55	53,62	44,50	7,12	2,00	173,09	103,33	80,07	1,53	411,64	12,35	423,99
MTZ - 80+ KPI - 2,4 (fînaj)	0,96	30,72	25,49	4,08	1,15	107,25	177,02	146,31	2,54	463,84	13,92	477,75
E - 281 (fînaj)	1,30	26,31	21,83	3,49	0,98	113,53	300,58	225,44	5,26	671,12	20,13	691,25
LTZ - 60+ KRN - 2,1 (fînaj)	1,02	28,92	24,00	3,84	1,08	65,39	41,08	30,78	0,57	166,74	5,00	171,74
HTZ - 2511+KS-F-2,1 (fînaj)	0,68	43,37	35,99	5,76	1,62	63,64	34,80	27,12	0,47	169,40	5,08	174,48
Lungimea postatei 600 - 1000m												
MTZ - 80+ KIR - 1,5м (m/v)	0,58	50,85	42,20	6,75	1,90	168,34	97,98	75,93	1,45	394,55	11,84	406,39
MTZ - 80+ KPI - 2,4 (fînaj)	0,98	30,09	24,97	4,00	1,12	105,21	173,40	143,32	2,49	454,51	13,64	468,14
E - 281 (fînaj)	1,43	23,91	19,84	3,17	0,89	109,12	273,26	204,94	4,78	616,01	18,48	634,49
LTZ - 60+ KRN - 2,1 (fînaj)	1,13	26,10	21,66	3,47	0,97	63,98	37,08	27,78	0,51	155,45	4,66	160,11
HTZ-2511+ KS-F-2.1	0,74	39,85	33,07	5,29	1,49	61,94	31,97	24,92	0,43	159,11	4,77	163,88

(fînaj)												
Lungimea postatei mai mare 1000m												
MTZ - 80+ KIR - 1,5м (m/v)	0,62	47,57	39,48	6,32	1,78	164,10	91,66	71,03	1,36	375,72	11,27	387,00
MTZ - 80+ KPI - 2,4 (fînaj)	1,01	29,20	24,23	3,88	1,09	101,65	168,26	139,07	2,42	440,60	13,22	453,82
E - 281 (fînaj)	1,53	22,35	18,55	2,97	0,83	106,74	255,40	191,55	4,47	580,51	17,42	597,93
LTZ - 60+ KRN - 2,1 (fînaj)	1,21	24,38	20,23	3,24	0,91	62,79	34,63	25,94	0,48	148,22	4,45	152,66
HTZ-2511+ KS-F-2.1 (fînaj)	0,80	36,86	30,59	4,89	1,38	61,09	29,58	23,05	0,40	150,98	4,53	155,51
I. Întreprinderi mari *(combustibilul fară TVA, 1kg - 16,97 lei)*												
Zona de Sud												
Lungimea postatei 400 - 600m												
MTZ - 80+ KIP - 1,5м (m/v)	0,64	46,08	38,24	6,12	1,72	158,16	88,80	68,81	1,31	363,16	10,89	374,05
MTZ - 80+ KPI - 2,4 (fînaj)	1,11	26,57	22,05	3,53	0,99	98,09	153,10	126,54	2,20	406,50	12,20	418,70
E - 281 (fînaj)	1,50	22,80	18,92	3,03	0,85	103,36	260,51	195,38	4,56	586,61	17,60	604,21
LTZ - 60+ KRN - 2,1 (fînaj)	1,18	24,99	20,74	3,32	0,93	59,73	35,51	26,60	0,49	147,32	4,42	151,74
HTZ - 2511+KS-F-2,1 (fînaj)	0,78	37,81	31,38	5,02	1,41	58,04	30,33	23,64	0,41	150,23	4,51	154,74
Lungimea postatei 600 - 1000m												
MTZ - 80+ KIR - 1,5м (m/v)	0,67	44,02	36,53	5,84	1,64	153,92	84,82	65,83	1,25	349,84	10,50	360,33
MTZ - 80+ KPI - 2,4 (fînaj)	1,14	25,87	21,47	3,44	0,97	96,22	149,07	123,21	2,14	396,51	11,90	408,41
E - 281 (fînaj)	1,65	20,73	17,20	2,75	0,77	99,78	236,83	177,62	4,15	539,11	16,17	555,28
LTZ - 60+ KRN - 2,1 (fînaj)	1,30	22,69	18,83	3,01	0,85	58,55	32,23	24,15	0,45	138,07	4,14	142,21
HTZ-2511+ KS-F-2.1 (fînaj)	0,86	34,29	28,46	4,55	1,28	56,00	27,51	21,44	0,37	139,61	4,19	143,80
Lungimea postatei mai mare 1000m												
MTZ - 80+ KIR - 1,5м	0,72	40,97	34,00	5,44	1,53	150,01	78,93	61,17	1,17	332,25	9,97	342,22

(m/v)												
MTZ - 80+ KPI - 2,4 (fînaj)	1,18	24,99	20,74	3,32	0,93	92,66	144,02	119,03	2,07	382,77	11,48	394,25
E - 281 (fînaj)	1,77	19,32	16,03	2,56	0,72	97,58	220,77	165,58	3,87	507,12	15,21	522,33
LTZ - 60+ KRN - 2,1 (fînaj)	1,40	21,06	17,48	2,80	0,79	57,36	29,93	22,42	0,42	131,19	3,94	135,13
HTZ-2511+ KS-F-2.1 (fînaj)	0,92	32,05	26,60	4,26	1,20	55,32	25,72	20,04	0,35	133,48	4,00	137,49

Cosirea în brazde şi alte lucrări de recoltare

Întreprinderi mari

(Combustibilul fără TVA - 16,97 lei) 2016

Componenţa agregatului	*Productivitatea, ha/h*	*Remunerarea muncii şi contribuţ. asigur.soci., lei/ha*	*inclusiv*			*Costul combustibilului, lei/ha*	*Uzura, lei/ha*	*Reparaţiile curente şi deservi. tehn.,lei/ha*	*Cheltuieli p/u păstrarea tehn.,lei/ha*	*Subtotal I*	*Alte cheltuieli, lei/ha (3%)*	*Cheltuieli totale, lei/ha*
			Remunerarea muncii, lei/ha	*Contribuţ. de asig. sociale, 16 %,lei/ha*	*Primele de asigurare oblig.medica-lă,4,5% lei/ha*							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
Zona de Nord												
Cosirea în brazde SK "Niva"5 + JRB - 4,2A	1,10	45,57	37,82	6,05	1,70	145,94	141,64	68,19	4,41	405,75	12,17	417,93
Adunatul şî treeratul brazdelor SK-5"Niva"	1,26	58,00	48,13	7,70	2,17	104,54	123,65	59,53	3,85	349,57	10,49	360,05
Recoltarea sorgului în direct SK-5"Niva"	1,18	61,92	51,39	8,22	2,31	106,91	132,03	63,57	4,11	368,54	11,06	379,60
Balotarea fînului,senajului şi paielor MTZ-80+MBP-1,65 (PVP-351)	0,80	42,74	35,47	5,68	1,60	126,6	128,64	99,69	2,08	399,75	11,99	411,74
Zona de Centru												
Cosirea în brazde SK "Niva"5 + JRB - 4,2A	1,01	49,63	41,19	6,59	1,85	153,24	154,26	74,27	4,80	436,20	13,09	449,29
Adunatul şî treerarea brazdelor												

SK-5"Niva"	1,16	62,99	52,27	8,36	2,35	109,8	134,31	64,66	4,18	375,94	11,28	387,21
Recoltarea sorgului în direct SK-5"Niva"	1,09	67,03	55,63	8,90	2,50	112,34	142,94	68,82	4,45	395,58	11,87	407,45
Balotarea fînului,senajului şi paielor MTZ-80+MBP-1,65 (PVP-351)	0,74	46,20	38,34	6,13	1,73	133,04	139,07	107,77	2,24	428,32	12,85	441,17

Cosirea în brazde şi alte lucrări de recoltare
Întreprinderi mari

(Combustibilul fără TVA - 16,97lei) a.2016

Componenţa agregatului	*Productivitatea, ha/h*	*Remunerarea muncii şi contribuţ. asigur.soci., lei/ha*	*inclusiv*			*Costul combustibi-lului, lei/ha*	*Uzura, lei/ha*	*Reparaţiile curente şi deservi. tehn.,lei/ha*	*Cheltuieli p/u păstrarea tehn.,lei/ha*	*Subtotal I*	*Alte cheltuieli, lei/ha (3%)*	*Cheltuieli totale, lei/ha*
			Remunerarea muncii, lei/ha	*Contribuţ. de asig. sociale, 16 %,lei/ha*	*Primele de asigurare oblig.medica-lă,4,5%,lei/ha*							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
Zona de Sud												
Cosirea în drazde SK "Niva"5 + JRB - 4,2A	1,19	42,13	34,96	5,59	1,57	140,00	130,93	63,03	4,08	380,17	11,41	391,57
Adunatul şî treerarea brazdelor SK-5"Niva"	1,36	53,73	44,59	7,13	2,01	100,46	114,56	55,16	3,57	327,48	9,82	337,31
Recoltarea sorgului în direct SK-5"Niva"	1,27	57,54	47,75	7,64	2,15	102,67	122,68	59,06	3,82	345,77	10,37	356,14
Balotarea fînului,senajului şi												

paielor MTZ-80+MBP-1,65 (PVP-351)	0,85	40,22	33,38	5,34	1,50	121,51	121,07	93,82	1,95	378,57	11,36	389,93

a.2016

Componenţa agregatului	*Productivitatea, ha/h*	*Remunerarea muncii şi contribuţ. asigur.soci., lei/ha*	*inclusiv*			*Costul combustibilului, lei/ha*	*Uzura, lei/ha*	*Reparaţiile curente şi deservi. tehn.,lei/ha*	*Cheltuieli p/u păstrarea tehn.,lei/ha*	*Subtotal I*	*Alte cheltuieli, lei/ha (3%)*	*Cheltuieli totale, lei/ha*
			Remunerarea muncii, lei/ha	*Contribuţ. de asig. sociale, 16 %,lei/ha*	*Primele de asigurare oblig.medicală,4,5%,lei/ha*							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
Cizelarea												
Zona de nord												
Combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei												
HTZ -150 + PC - 2,5	1,35	28,80	23,90	3,82	1,08	383,18	81,63	95,04	1,19	589,84	17,70	607,53
HTZ -150 + CKU - 4	2,25	15,20	12,61	2,02	0,57	310,60	63,61	55,30	0,93	445,64	13,37	459,00
Zona de centru												
HTZ -150 + PC - 2,5	1,26	30,86	25,61	4,10	1,15	402,36	87,46	101,84	1,27	623,79	18,71	642,50
HTZ -150 + CKU - 4	2,10	16,28	13,51	2,16	0,61	325,99	68,15	59,25	1,00	470,67	14,12	484,79
Zona de sud												
HTZ -150 + PC - 2,5	1,45	26,81	22,25	3,56	1,00	367,91	76,00	88,48	1,11	560,31	16,81	577,12
HTZ -150 + CKU - 4	2,40	14,24	11,82	1,89	0,53	297,99	59,63	51,84	0,88	424,58	12,74	437,32

Alte operaţii mecanizate 2016

(Combustibilul fără TVA, 1 kg -16,97 lei)

Componenţa agregatului	*Producti vitatea,*	*Remunerea muncii şi contribuţ. asigur.soci., lei*	*inclusiv*			*Costul combustibi-lului, lei*	*Uzura, lei*	*Reparaţiile curente şi deservi. tehn., lei*	*Cheltuieli p/u păstrarea tehn., lei*	*Subtotal I*	*Alte cheltuieli,lei (3%)*	*Cheltuieli totale*
			Remunerea muncii, lei	*Contribuţ. de asig. sociale, 16 %,lei*	*Primele de asigurare oblig. medicală, 4,5 %, lei*							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
Acoperirea cu sol a transeilor săpate pentru păstrarea sfeclei de zahăr şi cartofului												**lei/m3**
IuMZ - 6 + BN -100 A	80 m3/h	0,42	0,35	0,06	0,02	3,56	0,67	0,53	0,01	5,19	0,16	5,35
Săparea tranşeilor pentru păstrarea sfeclei de zahăr şi cartofului												
IuMZ - 6 + TKU - 0,9	m liniar/h										**lei/m liniar**	
pentru săparea tranşeelor:												
600 mm	100	0,34	0,28	0,04	0,01	3,05	0,49	0,39	0,01	4,28	0,13	4,41
780 mm	90	0,39	0,32	0,05	0,01	3,39	0,55	0,43	0,01	4,77	0,14	4,91
900 mm	80	0,42	0,35	0,06	0,02	3,56	0,62	0,49	0,01	5,10	0,15	5,25
pentru extracţia rădăcinelor	60	0,54	0,45	0,07	0,02	4,75	0,82	0,65	0,01	6,77	0,20	6,98
Curăţirea boabelor după treerare,t/h												**lei/t**
SVS - 15	8,00t	10,98	9,11	1,46	0,41	1,97	11,52	8,30	0,21	32,98	0,99	33,97
Şlefuirea seminţelor, t/h												
MPŞ - 0,2	0,10t	341,92	283,75	45,40	12,77	95,04	232,60	167,60	4,20	841,36	25,24	866,60
Tratarea seminţelor, t/h												
PSŞ - 5	4,00t	20,22	16,78	2,68	0,76	1,35	9,84	8,32	0,14	39,87	1,20	41,07

Diferite lucrări mecanizate (combustibilul fără TVA, 1kg - 16,97 lei)

Componenţa agregatului	*Producti vitatea, ha/h*	*Remunerarea muncii şi contribuţ. asigur.soci., lei/ha*	*inclusiv*			*Costul combustibi-lului, lei/ha*	*Uzura, lei/ha*	*Reparaţiile curente şi deservi. tehn.,lei/ha*	*Cheltuieli p/u păstrarea tehn.,lei/ha*	*Subtotal I*	*Alte cheltuieli, lei/ha (3%)*	*Cheltuieli totale, lei/ha*
			Remunerarea muncii, lei/ha	*Contribuţ. de asig. sociale, 16 %,lei/ha*	*Primele de asigurare oblig.medicală,4,5%,lei/ha*							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Instalarea stîlpilor de şpaleră												
DT-75+SP-2	0,30	113,97	94,58	15,13	4,26	241,14	252,10	184,93	3,43	795,57	23,87	819,44
Săpatul gropilor												
T-70+SP-1 (SG-1)	0,28	122,11	101,34	16,21	4,56	244,70	190,07	145,82	2,68	705,38	21,16	726,55
Plantarea viţei de vie												
DT-75+ASV- 6-4000	0,85	45,59	37,83	6,05	1,70	200,24	132,05	98,32	1,77	477,97	14,34	492,30
Înlăturarea viţei de vie şi a crengelor tăiate dintre rînduri												
T-70+SV-1	3,70	6,96	5,78	0,92	0,26	37,33	10,53	7,77	0,15	62,74	1,88	64,63
T-70+LNV-1.5	2,00	12,89	10,70	1,71	0,48	49,21	19,76	14,63	0,28	96,77	2,90	99,68
HTZ-2511+LNV-1.5	1,25	17,98	14,92	2,39	0,67	54,3	19,70	16,77	0,29	109,04	3,27	112,31
HTZ-2511+AVN-0.5	2,20	10,22	8,48	1,36	0,38	33,94	14,06	11,61	0,22	70,05	2,10	72,15
Irigarea - norma irigării 400-600m3/ha												
DT-75+DDA-	0,60	64,79	53,77	8,60	2,42	211,79	108,3	75,47	1,43	461,83	13,85	475,69

100MA							5					
DT-75+DDN-100	0,50	77,76	64,53	10,32	2,90	212,46	117,82	78,84	1,52	488,40	14,65	503,05
MTZ-80+"Bauer"	0,30	129,59	107,54	17,21	4,84	190,91	169,50	143,83	2,73	636,56	19,10	655,65